



CARTA PROPOSTA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE.
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓINFÂNCIA TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ, IRAUÇUBA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO:	VALOR GLOBAL:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓINFÂNCIA TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ, IRAUÇUBA-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R\$ 142.759,46 ✓

R\$ 142.759,46 (cento e quarenta e dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos).


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS ✓

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME CRONOGRAMA

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

RAZÃO SOCIAL: ELLUS SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: Rua João Batista de Araújo, nº 255, Distrito de Camilos.
CIDADE: Meruoca-Ce.
CNPJ nº 26.723.179.0001-07
TELEFONE: (88) 99497-2259
E-Mail: ellusservicosltda@gmail.com

Meruoca, 20 de dezembro de 2022.


Ellus-Serviços Ltda
Marcilo Magalhães do Nascimento
Sócio - Administrador
CPF: 660.374.843-68

End.: Rua João Batista de Araújo, nº 255, Distrito de Camilos, Meruoca-CE.
CNPJ nº 26.723.179.0001-07 / Telefone: (88) 99497-2259
E-Mail: ellusservicosltda@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA:

19/12/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS						2.084,70
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	347,45	2.084,70
2	PAREDES E PAINÉIS						54.430,42
2.1	PMI - CXXX01	PAINEL EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO PERFORADA, INCL PREPARAÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO	Composições	M2	112,52	483,74	54.430,42
3	PISOS						25.992,95
3.1	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	216,52	87,09	18.856,73
3.2	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	38,52	185,26	7.136,22
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICA						7.825,24
4.1	C4480	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	71,00	101,48	7.205,08
4	C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	310,08	620,16
5	SERVIÇOS DIVERSOS						6.433,70
5.1	SOPCXXX2	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO AISI 304, TIPO ENCOSTADA, COM FILTROS DESCARGA VERTICAL SUPERIOR COM DIAM = 30CM, EXAUSTOR, DUTO, CHAPEU CHINES, FILTRO, DIMENSÕES. LARG = 1400 X PROF = 1200 X ALT = 600 MM	Composições	UND	1,00	3.987,68	3.987,68
5.2	C1152	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EÓLICO	SEINFRA	M	6,00	113,01	678,06
5.3	C0814	COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO LAJE EXCÊNTRICA, CHAMINÉ E TAMPAÇÃO EM PV	SEINFRA	UN	1,00	137,51	137,51
5.4	C1354	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	SEINFRA	UN	1,00	1.630,45	1.630,45
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						31.142,85
6.1	C4794	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	9,00	55,87	502,83
6.2	C2507	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	158,89	317,78
6.3	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	256,87	770,61
6.4	C4798	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	121,44	121,44
6.5	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	2,00	164,60	329,20
6.6	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	3,00	532,39	1.597,17
6.7	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	173,92	173,92
6.8	C0538	CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2	SEINFRA	M	282,80	49,57	14.018,40
6.9	C0532	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	SEINFRA	M	88,60	26,66	2.362,08
6.10	I6828	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00	1.780,66	1.780,66
6.11	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	27,08	108,32
6.12	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	84,97	339,88
6.13	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	84,97	169,94
6.14	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	2,00	443,91	887,82
6.15	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	4,00	136,95	547,80
6.16	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	231,25	462,50
6.17	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	30,00	118,64	3.559,20
6.18	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	10,00	309,33	3.093,30
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						5.189,52
7.1	C5015	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM	SEINFRA	M2	63,04	63,02	3.972,78


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA :

19/12/2022



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO ENDE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.2	C1469	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATÓRIO ENTERRADO	SEINFRA	M2	15,71	77,45	1.216,74
8	SERVIÇOS FINAIS						9.660,08
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	890,33	10,85	9.660,08
						VALOR BDI TOTAL:	28.114,62
						VALOR ORÇAMENTO:	114.644,84
						VALOR TOTAL:	142.759,46

Cento e Quarenta e Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Nove reais e Quarenta e Seis centavos

ELLUS SERVIÇOS LTDA

Marcilo Magalhães do Nascimento
 Sócio – Administrador
 CPF: 660.374.843-68

FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO CIVIL
 51506-D/CE
 RNP 0612308928

Handwritten signatures and initials.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

19/12/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUA - IRAUÇUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

**1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	19,6200	3,3354
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	70,0200	70,0200
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	25,2800	4,2976
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	39,4000	59,1000
TOTAL Material:					136,7530	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,40000000	20,7700	49,8480
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	20,7700	49,8480
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,40000000	15,5500	37,3200
TOTAL Mão de Obra:					137,0160	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	421,1000	5,2638
TOTAL Serviço:					5,2638	
VALOR:					279,03	
VALOR BDI (24.52%):					68,42	
VALOR COM BDI:					347,45	

2.1. PMI - CXXX01 - PAINEL EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO PERFURADA, INCL PREPARAÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
143105S	Chapa de aço carbono galvanizada, perfurada (grade furos) e= 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.)	ORSE	kg	5,48000000	42,90	235,09
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	6,00000000	0,58	3,48
TOTAL Material:					238,57	
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,40000000	16,77	40,25
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,77	24,92
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,40000000	15,55	37,32
TOTAL Mão de Obra:					102,49	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3425	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	SEINFRA	M2	2,10000000	14,48	30,41
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	SINAPI	M2	2,10000000	8,10	17,01
TOTAL Serviço:					47,42	
VALOR:					388,48	
VALOR BDI (24.52%):					95,26	
VALOR COM BDI:					483,74	

3.1. C4504 - PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (M2)

4-11

B

R

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

19/12/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE 08
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUA - IRAUCUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18329	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	69,9400	69,9400
TOTAL Material:					69,9400	
VALOR:					69,94	
VALOR BDI (24,52%):					17,15	
VALOR COM BDI:					87,09	

3.2. C4623 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	16,3800	1,9656
18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	119,0200	130,9220
TOTAL Material:					132,8876	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48800000	15,5500	7,5884
TOTAL Mão de Obra:					15,8964	
VALOR:					148,78	
VALOR BDI (24,52%):					36,48	
VALOR COM BDI:					185,26	

4.1. C4480 - FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18305	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	81,5000	81,5000
TOTAL Material:					81,5000	
VALOR:					81,50	
VALOR BDI (24,52%):					19,98	
VALOR COM BDI:					101,48	

4.2. C4821 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	74,9700	74,9700
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	14,1700	14,1700
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,2200	0,1848
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	103,2000	103,2000
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	11,9900	11,9900
TOTAL Material:					204,5148	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	16,7700	20,1240
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	20,3200	24,3840
TOTAL Mão de Obra:					44,5080	

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

19/12/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



VALOR:	249,02
VALOR BDI (24.52%):	61,06
VALOR COM BDI:	310,08

5.1. SOPCXXX2 - COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO AISI 304, TIPO ENCOSTADA, COM FILTROS DESCARGA VERTICAL SUPERIOR COM DIAM = 30CM, EXAUSTOR, DUTO, CHAPEU CHINES, FILTRO, DIMENSÕES. LARG = 1400 X PROF = 1200 X ALT = 600 MM (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
109308	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm	ORSE	un	1,00000000	3.179,27	3.179,27
TOTAL Material:					3.179,27	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)	SINAPI	H	0,80000000	12,64	10,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,84000000	15,55	13,06
TOTAL Mão de Obra:					23,17	

VALOR:	3.202,44
VALOR BDI (24.52%):	785,24
VALOR COM BDI:	3.987,68

5.2. C1152 - DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EÓLICO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11043	DUTO DE ALONGAMENTO P/EXAUSTOR EOLICO	SEINFRA	M	1,00000000	75,7400	75,7400
TOTAL Material:					75,7400	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	16,7700	6,7080
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					15,0160	

VALOR:	90,76
VALOR BDI (24.52%):	22,25
VALOR COM BDI:	113,01

5.3. C0814 - COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO LAJE EXCÊNTRICA, CHAMINÉ E TAMPÃO EM PV (UN)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,50000000	101,0000	50,5000
TOTAL Equipamento:					50,5000	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL Mão de Obra:					43,5840	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,04000000	408,7600	16,3504
TOTAL Serviço:					16,3504	

6-17

R

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

19/12/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUA - IRAUÇUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

VALOR:	110,43
VALOR BDI (24.52%):	27,08
VALOR COM BDI:	137,51

5.4. C1354 - EXAUSTOR ELETROMECAÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11144	EXAUSTOR ELETROMECAÂNICO INDUST. D=400MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1.285,3600	1.285,3600
TOTAL Material:						1.285,3600

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,64000000	16,7700	10,7328
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,64000000	20,7700	13,2928
TOTAL Mão de Obra:						24,0256

VALOR:	1.309,39
VALOR BDI (24.52%):	321,06
VALOR COM BDI:	1.630,45

6.1. C4794 - TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19109	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x2")	SEINFRA	UN	1,00000000	36,1600	36,1600
TOTAL Material:						36,1600

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23200000	16,7700	3,8906
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23200000	20,7700	4,8186
TOTAL Mão de Obra:						8,7092

VALOR:	44,87
VALOR BDI (24.52%):	11,00
VALOR COM BDI:	55,87

6.2. C2507 - TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12134	TORNEIRA ELETRICA AUOM. 220V-2500W	SEINFRA	UN	1,00000000	112,5800	112,5800
TOTAL Material:						112,5800

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	16,7700	6,7080
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:						15,0160

VALOR:	127,60
VALOR BDI (24.52%):	31,29
VALOR COM BDI:	158,89

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

19/12/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUCUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

6.3. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	191,7600	191,7600
TOTAL Material:					191,7600	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL Mão de Obra:					14,5280	

VALOR:	206,29
VALOR BDI (24.52%):	50,58
VALOR COM BDI:	256,87

6.4. C4798 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, C/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO C.J. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19113	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, C/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO C.J. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,4800	52,4800
TOTAL Material:					52,4800	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,7700	20,1240
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
TOTAL Mão de Obra:					45,0480	

VALOR:	97,53
VALOR BDI (24.52%):	23,91
VALOR COM BDI:	121,44

6.5. 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003799	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	121,42	121,42
TOTAL Material:					121,42	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	16,01	2,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	19,35	8,01
TOTAL Serviço:					10,77	


VALOR:	132,19
VALOR BDI (24.52%):	32,41
VALOR COM BDI:	164,60

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

19/12/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUA - IRAUÇUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

**6.6. 101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	401,16	401,16
TOTAL Material:					401,16	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	521,05	7,50
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	16,01	8,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53460000	19,35	10,34
TOTAL Serviço:					26,39	

VALOR:	427,55
VALOR BDI (24.52%):	104,84
VALOR COM BDI:	532,39

6.7. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6. COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,16	0,64
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	85,18	85,18
TOTAL Material:					85,82	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	16,01	24,38
8264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	19,35	29,47
TOTAL Serviço:					53,85	

VALOR:	139,67
VALOR BDI (24.52%):	34,25
VALOR COM BDI:	173,92

6.8. C0538 - CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10353	CABO ISOLADO EM PVC 70MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	29,0200	29,6004
TOTAL Material:					29,6004	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27200000	16,7700	4,5614
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,27200000	20,7700	5,6494
TOTAL Mão de Obra:					10,2108	

VALOR:	39,81
VALOR BDI (24.52%):	9,76

Assinatura

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA: 19/12/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUCUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IARUCUBA

VALOR COM BDI: 49,57

6.9. C0532 - CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10349	CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	14,8100	15,1062
TOTAL Material:					15,1062	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16800000	16,7700	2,8174
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16800000	20,7700	3,4894
TOTAL Mão de Obra:					6,3068	

VALOR: 21,41

VALOR BDI (24.52%): 5,25

VALOR COM BDI: 26,66

6.10. I6828 - RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16828	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	1.430,0200	1.430,0200
TOTAL Material:					1.430,0200	

VALOR: 1.430,02

VALOR BDI (24.52%): 350,64

VALOR COM BDI: 1.780,66

6.11. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	12,7400	12,7400
TOTAL Material:					12,7400	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24000000	16,7700	4,0248
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24000000	20,7700	4,9848
TOTAL Mão de Obra:					9,0096	

VALOR: 21,75

VALOR BDI (24.52%): 5,33

VALOR COM BDI: 27,08

6.12. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	41,2100	41,2100
TOTAL Material:					41,2100	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,72000000	16,7700	12,0744

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

19/12/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
TOTAL Mão de Obra:						27,0288
VALOR:						68,24
VALOR BDI (24.52%):						16,73
VALOR COM BDI:						84,97

6.13. C1127 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	41,2100	41,2100
TOTAL Material:						41,2100
Mão de Obra						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,72000000	16,7700	12,0744
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
TOTAL Mão de Obra:						27,0288
VALOR:						68,24
VALOR BDI (24.52%):						16,73
VALOR COM BDI:						84,97

6.14. C4815 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19417	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	296,4400	296,4400
TOTAL Material:						296,4400
Mão de Obra						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,60000000	16,7700	26,8320
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,60000000	20,7700	33,2320
TOTAL Mão de Obra:						60,0640
VALOR:						356,50
VALOR BDI (24.52%):						87,41
VALOR COM BDI:						443,91

6.15. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	91,9600	91,9600
TOTAL Material:						91,9600
Mão de Obra						
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,48000000	16,7700	8,0496
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48000000	20,7700	9,9696
TOTAL Mão de Obra:						18,0192
VALOR:						109,98
VALOR BDI (24.52%):						26,97

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA:

19/12/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUCUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IARUCUBA

VALOR COM BDI: 136,95

6.16. C4531 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18366 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	167,6900	167,6900
TOTAL Material:					167,6900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,48000000	16,7700	8,0496
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48000000	20,7700	9,9696
TOTAL Mão de Obra:					18,0192

VALOR: 185,71

VALOR BDI (24.52%): 45,54

VALOR COM BDI: 231,25

6.17. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	95,2800	95,2800
TOTAL Material:					95,2800

VALOR: 95,28

VALOR BDI (24.52%): 23,36

VALOR COM BDI: 118,64

6.18. 101654 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	2,92	0,04
00042244 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	183,48	183,48
TOTAL Material:					183,52

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	16,01	3,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	19,35	4,60
5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	236,58	56,49
TOTAL Serviço:					64,90

VALOR: 248,42

VALOR BDI (24.52%): 60,91

VALOR COM BDI: 309,33

7.1. C5015 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

DATA :

19/12/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUA - IRAUCUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

Material	DESCR. MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1218	GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	5,1000	1,3260
I9501	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	29,3600	33,7640
I9509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	6,2200	2,4880
TOTAL Material:					37,5780	

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,48000000	16,7700	8,0496
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,24000000	20,7700	4,9848
TOTAL Mão de Obra:					13,0344	
VALOR:					50,61	
VALOR BDI (24.52%):					12,41	
VALOR COM BDI:					63,02	

7.2. C1469 - IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATÓRIO ENTERRADO (M2)

Material	DESCR. MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03280000	54,0000	1,7712
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,29000000	0,4500	8,2305
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,50000000	4,3900	2,1950
I2091	TINTA BETUMINOSA	SEINFRA	L	0,31500000	12,4900	3,9344
TOTAL Material:					16,1311	

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08000000	20,7700	22,4316
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,52000000	15,5500	23,6360
TOTAL Mão de Obra:					46,0676	
VALOR:					62,20	
VALOR BDI (24.52%):					15,25	
VALOR COM BDI:					77,45	

8.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,56000000	15,5500	8,7080
TOTAL Mão de Obra:					8,7080	
VALOR:					8,71	
VALOR BDI (24.52%):					2,14	
VALOR COM BDI:					10,85	

FRANCISCO MARCELO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51508-DICE
RNP 0612308928



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 2
MODALIDADE:	PADRÃO FNDE TOMADA DE PREÇOS N° 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUA - IRAUCUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

DATA:

19/12/2028

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.084,70	2.084,70 100,00 %				2.084,70 100,00 %
2	PAREDES E PAINÉIS	54.430,42	54.430,42 100,00 %				54.430,42 100,00 %
3	PISOS	25.992,95		25.992,95 100,00 %			25.992,95 100,00 %
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	7.825,24	7.825,24 100,00 %				7.825,24 100,00 %
5	SERVIÇOS DIVERSOS	6.433,70		6.433,70 50,00 %			6.433,70 100,00 %
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	31.142,85		31.142,85 100,00 %			31.142,85 100,00 %
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.189,52			5.189,52 100,00 %		5.189,52 100,00 %
8	SERVIÇOS FINAIS	9.660,08			9.660,08 100,00 %		9.660,08 100,00 %
		142.759,46	64.340,36 64.340,36	60.352,85 124.693,01	18.066,45 142.759,46	0,00 142.759,46	142.759,46

ELLUS SERVIÇOS LTDA

Marcilio Magalhães do Nascimento

Sócio - Administrador
CPF: 660.374.843-68

FRANCISCO MARCELO M. DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 0612308928

ALB

14-12

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

DATA :

19/12/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUA - IRAUÇUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
	TOTAL	3,00
I	IMPOSTOS (I)	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	ISS	2,00
	TOTAL	10,15
L	LUCRO (L)	
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,16
S+G	SEGURO (S) + GARANTIA (G)	
S+G	SEGURO (S) + GARANTIA (G)	0,80
	TOTAL	0,80
R	RISCO (R)	
R	RISCO	0,97
	TOTAL	0,97
DF	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	
DF	DESPESAS FINANCEIRA	0,59
	TOTAL	0,59

BDI = 24,52%
$$(((1+(AC+(S+G)+R))*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

Francisco Manoel do Nascimento
FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-DICE
RNP 0612308928

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA :

19/12/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUCUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA :

19/12/2022

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2 - PADRÃO FNDE
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01
LOCAL:	DISTRITO DE JUA - IRAUÇUBA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Francisco
FRANCISCO MARCELO DO NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
51506-D/CE
RNP 0812308928



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA- CE

REF: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01**

DATA DE ABERTURA: 23/12/2022

HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS

BANCO: BRADESCO AG: 1351 c/c: 34106-1

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME O EDITAL.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01, cujo objeto CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA/CE, localidade de, IRAUÇUBA-CE. pelo o preço global no valor total de R\$ 147.461,83 (Cento e Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e Um reais e Oitenta e Três centavos), com PRAZO VALIDADE DA PROPOSTA de 60 (sessenta) dias, PRAZO DE EXECUÇÃO 4 (quatro) meses.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
01	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA/CE.	R\$ 147.461,83 (Cento e Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e Um reais e Oitenta e Três centavos)
	VALOR TOTAL	R\$ 147.461,83 (Cento e Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e Um reais e Oitenta e Três centavos)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 147.461,83 (Cento e Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e Um reais e Oitenta e Três centavos)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim da responsável legal da empresa para assinatura do contrato a sócio proprietário Sr. CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nº 05323510120 DETRAN-CE, Carteira de Identidade nº 2003014098380 SSP-CE, expedida em 19/05/2003, Órgão Expedidor SSPCE e CPF nº 035.593.843-03, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60(sessenta) dias *corridos*, a contar da data do primeiro útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o artigo 110 e parágrafo único da lei nº 8.666/93 e alterações.

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL

A licitante declara Sob as penalidades cabíveis, que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais de que todas as cotações a serem apresentadas para a prestação dos serviços objeto do presente edital estarão inclusos todos os custos diretos e indiretos que incidam sobre a realização dos serviços, como materiais, locação e manutenção geral dos equipamentos; instalação e transporte dos equipamentos; estadia e refeições de funcionários; impostos, fretes e taxas; encargos previdenciários e trabalhistas; despesa administrativa, custo horário de utilização de equipamentos, seguros, tributos, seguros, deslocamento de pessoa, incluindo os de danos contra terceiros; sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e outros que incidam sobre a realização dos serviços e não poderão ultrapassar o valor previsto no presente instrumento convocatório.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no

Fls. 1671
Pretoria Municipal de Uruburetama



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
R. JOÃO GALDINO VASCONCELOS, 328 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

anexo I - projeto básico/ termo de referência deste edital.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme a exigência do edital e contratual, e que serão iniciadas dentro dos prazos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, Que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do estatuto nacional da microempresa e empresa de pequeno porte, instituindo pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e lei 147/2014, em especial quando ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei complementar

Uruburetama-Ce, 15 de DEZEMBRO de 2022

<small>M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI 29326036000141</small>	<small>Assinado de forma digital por M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI 29326036000141</small>	<small>CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO 59384303</small>	<small>Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO 59384303</small>
---	---	---	---

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(Sócio Proprietário)

<small>EDUARDO RIQUE GONDIM 5114325</small>	<small>Assinado de forma digital por EDUARDO RIQUE GONDIM 5114325</small>
---	---

Responsável Técnico - Engenheiro Civil
Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM
CREA-CE Nº 55271/D E RNP N° 061396598-1
Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

ARB

ENTRETENIMENTO ASSESSORIA E SERVIÇOS

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 1072
R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.24.01

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA/CE.

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESARIO
CNH/CE: Nº 05323510120 DETRAN-CE
CPF: Nº 035.593.843-03
DOMICILIO: Rua João da Cruz Meneses, nº 155, Centro
CIDADE: URUBURETAMA
UF: CEARA
CEP: 62.650-000
Fone: (85) 998048405
e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Uruburetama-Ce, 15 de DEZEMBRO de 2022

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI/29.326.036/0001-41	Assinado eletronicamente por M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI/29.326.036/0001-41 Data: 2022.12.15 14:47:32 -01'00'	CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO/0355 9384303	Assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO/035593843 03 Data: 2022.12.15 14:47:32 -01'00'
--	---	--	---

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 29.326.036/0001-41

CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO

CPF: 035.593.843-03

(Socio Proprietário)

ENTRETENIMENTOS
ASSESSORIA
E SERVIÇOS

1072

Assinado

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA/CE	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA/CE.	
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE	
DATA :	23/12/2022	BDI : 24,52%
FONTE	VERSÃO	HORA
ORSE	2022/07	111,51%
SBC	2022/09 - Rio Branco	69,89%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	113,57%
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	88,81%
Composições	PRÓPRIA	83,55%
		47,46%
		0,00%
		0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	314,04	391,04	1.884,24	2.346,24
2	PAREDES E PAINÉIS								
2.1	PMI-CXXX0111	PAINEL EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO PERFURADA, INCL PREPARAÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M2	112,52	388,23	483,42	43.683,64	54.394,42
3	PISOS								
3.1	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	216,52	69,94	87,09	15.143,41	18.856,73
3.2	C4623	PISO PODOATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	38,52	152,76	190,22	5.884,32	7.327,27
4	INSTALAÇÃO HIDRAULICA								
4.1	C4480	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	71,00	81,50	101,48	5.786,50	7.205,08
4.2	C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	260,15	323,94	520,30	647,88
5	SERVIÇOS DIVERSOS								
5.1	SOPCXXX2	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO AISI 304, TIPO ENCOSTADA, COM FILTROS INERCIAIS, DESCARGA VERTICAL SUPERIOR COM DIAM=30CM, EXAUSTOR, DUTO, CHAPEU CHINES, FILTRO, DIMENSÕES: LARG=1400 X PROF= 1200 X ALT= 600MM	Composições Próprias	UND	1,00	3.202,45	3.987,69	3.202,45	3.987,69
5.2	C1152	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EÓLICO	SEINFRA	M	6,00	94,51	117,68	567,06	706,08
5.3	C0814	COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO LAJE EXCÊNTRICA, CHAMINÉ E TAMPÃO EM PV	SEINFRA	UN	1,00	124,86	155,48	124,86	155,48
5.4	C1354	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	SEINFRA	UN	1,00	1.315,39	1.637,92	1.315,39	1.637,92
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.1	C4794	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	9,00	47,05	58,59	423,45	527,31
6.2	C2507	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	131,35	163,56	262,70	327,12
6.3	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	209,92	261,39	629,76	784,17
6.4	C4796	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECIAL DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR	SEINFRA	UN	1,00	108,79	135,47	108,79	135,47
								26.068,92	32.462,17

Prof. Municipal de Juá
Fls. 167
Rubrica
Page 4 of 47

M.L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ nº 29.326.036/0001-41
endereço: Rua João Galdino Vasconcelos nº 228
Bairro Centro Uruburetama - Ceará
CEP 62.650-000
inscrição municipal 42432876
e-mail: mientretenimentos@outlook.com

16738

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUCUBA/CE.	DATA:	23/12/2022	BDI:	24,52%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUCUBA/CE.	FONTE:	ORSE	HORA:	111,51% 69,89%
	LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ.	VERSAO:	2022/07	MES:	08/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA/CE	COM DESONERAÇÃO:	2022/09 - Rio Branco	09/2022	
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
			SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			Composições		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.5	C4798	ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO C.J. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	SINAPI	UN	2,00	133,95	166,79	267,90	333,58
6.6	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	3,00	430,91	536,57	1.292,73	1.609,71
6.7	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	148,27	184,63	148,27	184,63
6.8	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SEINFRA	M	282,80	42,36	52,75	11.979,41	14.917,70
6.9	C0538	CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2	SEINFRA	M	88,60	22,99	28,63	2.036,91	2.536,62
6.10	C0532	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	SEINFRA	M	1,00	1.430,02	1.780,66	1.430,02	1.780,66
6.11	16828	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	4,00	24,00	29,88	96,00	119,52
6.12	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	75,00	93,39	300,00	373,56
6.13	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	75,00	93,39	150,00	186,78
6.14	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	371,52	462,62	743,04	925,24
6.15	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	4,00	114,48	142,55	457,92	570,20
6.16	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	190,21	236,85	380,42	473,70
6.17	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	30,00	95,28	118,64	2.858,40	3.559,20
6.18	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	10,00	250,32	311,70	2.503,20	3.117,00
6.18	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	SINAPI	UN					
7		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						4.554,10	5.670,90
7.1	C5015	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM	SEINFRA	M2	63,04	53,87	67,08	3.395,96	4.228,72
7.2	C1469	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATORIO ENTERRADO	SEINFRA	M2	15,71	73,72	91,80	1.158,14	1.442,18
8		SERVIÇOS FINAIS						9.686,79	12.063,97
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	890,33	10,88	13,55	9.686,79	12.063,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRAS: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA/CE.
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA/CE.
LOCAL: DISTRITO DE JUÁ.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE

DATA :	VERSÃO	HORA	BDI :	MES	DATA REF.
23/12/2022	2022/07	11:51%	111,51%	08/2022	08/2022
ORSE	2022/09 - Rio Branco	113,57%	-	09/2022	09/2022
SBC	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	05/2021
SEINFRA	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	03/2017
SICRO	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022	10/2022
SINAPI	PROPRIA	0,00%	0,00%		
Composições					

VALOR ENCARGOS: 11.974,11
VALOR COM ENCARGOS: 118.421,98
VALOR BDI TOTAL: 29.039,85
VALOR BDI: 29.039,85
VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
VALOR MÉDIO CRONOGRAMA: 36.885,46
VALOR TOTAL CRONOGRAMA: 147.461,83
VALOR ORÇAMENTO: 118.421,98
VALOR TOTAL: 147.461,83

Cento e Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e Um reais e Oitenta e Três centavos

[Handwritten Signature]

M.L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua João Galvão Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará
 CEP 62.650-000
 inscrição municipal 42432876
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUA - IRAUCUBA/CE.	DATA :	23/12/2022	BDI :	24,52%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUA - IRAUCUBA/CE.	FONTE	VERSAO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	DISTRITO DE JUA.	ORSE	2022/07	111,51%	69,85%	08/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA/CE.	SBC	2022/09 - Rio Branco	113,57%	-	09/2022
		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		Composições	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
			PROPRIA	0,00%	0,00%	



M. L. ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO-035593-84303

M. L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)

EDUARDO RIQUE
 Responsável Técnico - Engenheiro Civil
 Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM
 CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1
 Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

M. L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua. João Galdino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará
 CEP 62.650-000
 inscrição municipal 42432876
 e-mail: mlientretenimentos@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA/CE.			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA/CE.			
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ.			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE			

DATA:	23/12/2022	BDI:	24,52%
VERSÃO:	2022/07	HORA:	111,51%
ORSE:	2022/09 - Rio Branco	SEB:	113,57%
SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	SICRO:	83,85%
SINAPI:	2016/11 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	88,81%
Composições:	2022/08 COM DESONERAÇÃO		83,55%
			47,46%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS			
SERVIÇOS INICIAIS											
1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	175,01	139,03	0,00	0,00	391,04	2.346,24
PAREDES E PAINÉIS											
2	PMI.CXX0111	PAINEL EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO PERFORADA, INCL.PREPARAÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	M2	112,52	0,00	388,23	0,00	0,00	483,42	54.394,42
PISOS											
3	C4504	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	216,52	0,00	69,94	0,00	0,00	87,09	18.856,73
3.2	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	38,52	19,87	132,89	0,00	0,00	190,22	7.327,27
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA											
4	C4480	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	71,00	0,00	81,50	0,00	0,00	101,48	7.205,08
4.2	C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	55,64	204,51	0,00	0,00	323,94	647,88
SERVIÇOS DIVERSOS											
5	SOPC.XXX2	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO AISI 304, TIPO ENCOSTADA, COM FILTROS INÉRCIAS, DESCARGA VERTICAL SUPERIOR COM DIAM=30CM, EXAUSTOR, DUTO, CHAPEU CHINES, FILTRO, DIMENSÕES: LARG=1400 X PROF= 1200 X ALT= 600MM	Composições Próprias	UND	1,00	0,00	3.202,45	0,00	0,00	3.987,69	3.987,69
5.2	C1152	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EÓLICO	SEINFRA	M	6,00	18,77	75,74	0,00	0,00	117,68	706,08
5.3	C0814	COLOCAÇÃO E CHUMBAMENTO LAJE EXCÊNTRICA, CHAMINÉ E TAMPAO EM PV	SEINFRA	UN	1,00	72,13	52,73	0,00	0,00	155,48	155,48
5.4	C1354	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	SEINFRA	UN	1,00	30,03	1.285,36	0,00	0,00	1.637,92	1.637,92
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
6	C4794	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	9,00	10,88	36,16	0,00	0,01	11,54	527,31
6.2	C2507	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	18,77	112,58	0,00	0,00	163,56	327,12
6.3	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	3,00	18,16	191,76	0,00	0,00	261,39	784,17
									32.462,17		

Página: 5

ML ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua João Galdino Vasconcelos nº 228
 Bairro: Centro Umburetama - Ceará
 CEP: 62.650-000
 inscrição municipal: 42432876
 e-mail: mientretenimentos@outlook.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUA - IRAUCUBA/CE.	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUA - IRAUCUBA/CE.	
LOCAL:	DISTRITO DE JUA	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA/CE	
DATA :	23/12/2022	BDI : 24,52%
FONTE	ORSE	111,51%
ORSE	2022/07	69,89%
SBC	2022/08 - Rio Branco	113,57%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
SINAPI	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%
Composições	PRÓPRIA	0,00%
VERSÃO	2022/07	0,00%
HORA	111,51%	69,89%
MES	08/2022	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS			
6.4	C4798	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO C.J. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	56,31	52,48	0,00	26,68	135,47	
6.5	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	2,00	8,76	121,41	0,00	32,84	333,58	
6.6	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	16,75	406,28	0,00	105,66	1.609,71	
6.7	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	42,86	85,82	0,00	36,36	184,63	
6.8	C0538	CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2	SEINFRA	M	282,80	12,76	29,60	0,00	10,39	52,75	
6.9	C0532	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2	SEINFRA	M	88,60	7,88	15,11	0,00	5,64	28,63	
6.10	I6828	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00	0,00	1.430,02	0,00	350,64	1.780,66	
6.11	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	11,26	12,74	0,00	5,88	29,88	
6.12	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	33,78	41,21	0,00	18,39	93,39	
6.13	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	2,00	33,78	41,21	0,00	18,39	93,39	
6.14	C4815	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDAVA 10 KA	SEINFRA	UN	2,00	75,08	296,44	0,00	91,10	462,62	
6.15	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	4,00	22,52	91,96	0,00	28,07	142,55	
6.16	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	22,52	167,69	0,00	46,64	236,85	
6.17	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	30,00	0,00	95,28	0,00	23,36	118,64	
6.18	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	10,00	9,48	218,99	17,52	61,38	3.117,00	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
7.1	C5015	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANITA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM	SEINFRA	M2	63,04	16,29	37,58	0,00	13,21	67,08	4.228,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUCUBAÇE.			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUCUBAÇE.			
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ.			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBAÇE			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS				
7.2	C1469	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATÓRIO ENTERRADO	SEINFRA	M2	15,71	57,59	16,13	0,00	0,00	18,08	91,80	1.442,18
8	SERVIÇOS FINAIS											12.063,97
8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	890,33	10,88	0,00	0,00	0,00	2,67	13,55	12.063,97
VALOR ENCARGOS:											11.974,11	
VALOR COM ENCARGOS:											118.421,88	

DATA :	23/12/2022	BDI :	24,52%
FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
ORSE	2022/07	111,51%	08/2022
SBC	2022/09 - Rio Branco	113,57%	09/2022
SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Assinado de forma digital por M.L. ENTRETENIMENTOS, EIRELI - ME
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:0335593843
 ERELI:293260360001-41
 ERELI:293260360001-41
 Data: 2022.12.15 14:48:19 -03'00'

Assinado de forma digital por M.L. ENTRETENIMENTOS, EIRELI - ME
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:0335593843
 ERELI:293260360001-41
 ERELI:293260360001-41
 Data: 2022.12.15 14:48:19 -03'00'

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)

Assinado de forma digital por EDUARDO RIQUE GONDIM:04355114325
 EDUARDO RIQUE GONDIM:04355114325
 Data: 2022.12.15 14:48:28 -03'00'

Responsável Técnico - Engenheiro Civil
 Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM
 CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1
 Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua João Galdino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro, Uruburetama - Ceará
 CEP 62.650-000
 inscrição municipal 42432876
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com





VALOR BDI TOTAL: 29.039,85
VALOR BDI: 29.039,85
VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
VALOR MÉDIO CRONOGRAMA: 36.865,46
VALOR TOTAL CRONOGRAMA: 147.461,83
VALOR ORÇAMENTO: 118.421,98
VALOR TOTAL: 147.461,83

Cento e Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e Um reais e Oitenta e Três centavos

Prefeitura Municipal de Juá
 Fl. 16
 Oramento

		RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA : 23/12/2022		BDI: 24,52%	
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA/CE.	ORSE	2022/07	HORA	MES
DESCRICO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA/CE.	SBC	2022/09 - Rio Branco	111,51%	69,89%	09/2022	
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022	
		Composioe	PROPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRICO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.346,24	1,59
2	PAREDES E PAINELIS	54.394,42	36,89
3	PISOS	26.184,00	17,76
4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	7.852,96	5,33
5	SERVIÇOS DIVERSOS	6.487,17	4,40
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.462,17	22,01
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.670,90	3,85
8	SERVIÇOS FINAIS	12.063,97	8,18

VALOR ENCARGOS:	11.974,11	100,00
VALOR COM ENCARGOS:	118.421,98	
VALOR BDI TOTAL:	29.039,85	
VALOR BDI:	29.039,85	
VALOR BDI DIFERENCIADO:	0,00	
VALOR MÉDIO CRONOGRAMA:	36.865,46	
VALOR TOTAL CRONOGRAMA:	147.461,83	
VALOR ORÇAMENTO:	118.421,98	
VALOR TOTAL:	147.461,83	

Cento e Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e Um reais e Oitenta e Três centavos


ALB

Alu

B



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA/CE.	DATA : 23/12/2022		BDI : 24,52%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ	ORSE	2022/07	111,51%	09,89%	08/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE	SBC	2022/09 - Rio Branco	113,67%	-	09/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI:29326036000141
 Assinado de forma digital por M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI:29326036000141
 Dados: 2022.12.15 14:48:55 -03'00'

CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:03559384303
 Assinado de forma digital por CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO:03559384303
 Dados: 2022.12.15 14:49:03 -03'00'

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF:035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)

EDUARDO RIQUE GONDIM:04355114325
 Assinado de forma digital por EDUARDO RIQUE GONDIM:04355114325
 Dados: 2022.12.15 14:48:47 -03'00'

Responsável Técnico - Engenheiro Civil
 Nome: EDUARDO RIQUE GONDIM
 CREA-CE Nº 55271/D E RNP Nº 061396598-1
 Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten mark