


COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA, TIPO 2. NO MUNICÍPIO DE ITAUCUBA - CE	DATA : 21/03/2023	BDI : 20,95%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA, TIPO 2. NO MUNICÍPIO DE ITAUCUBA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - ITAUCUBA /CE	SBC	2022/11 - Fortaleza	112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUCUBA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,23

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,00
	TOTAL	7,80

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA)	2,50
	CPRB	0,00
	TOTAL	6,15

BDI = 20,95%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

EXPRESSO CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 36.232.523/0001-66
 Edilson Estreita Rodrigues
 Sócio-Administrador

EXPRESSO CONSTRUÇÕES LTDA
 ENG. CIVIL CIO BARBOSA JUNIAS
 RESP. TÉCNICO
 CREA Nº 126264/E









TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA, TIPO 2. NO MUNICÍPIO DE ITAUCUBA - CE	DATA: 21/03/2023	BDI: 20,95%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA, TIPO 2. NO MUNICÍPIO DE ITAUCUBA - CE	FORTE: SBC	VERSÃO: 2022/11 - Fortaleza
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUCUBA /CE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 112,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	SINAPI: 2022/12 SEM DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
		Composição: PROPRIA	RE: 11/2022
			05/2021
			02/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,29	7,38

Horista = 114,15%
Mensalista = 71,31%

A + B + C + D


EXPRESSO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 36.232.822/0001-66
Edson Ferreira Rodrigues
Socio-Administrador

EXPRESSO CONSTRUÇÕES LTDA
ENG CIVIL O.S. 09.000.0000
RES. 09.000.0000
CREA N. 26296/CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA, TIPO 2. NO MUNICÍPIO DE ITAUCUBA - CE	DATA: 21/03/2023	BDI: 20,95%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA, TIPO 2. NO MUNICÍPIO DE ITAUCUBA - CE	FONTE: SBC	VERSÃO: 2022/11 - Fortaleza
LOCAL:	DISTRITO DE JUA - ITAUCUBA /CE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 112,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUCUBA	SINAPI: 2022/12 SEM DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
		Composição: PROPRIA	REF: 11/2022 05/2021 02/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


EXPRESSO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 36.232.572/0001-66
Eduson Ferreira Rodrigues
Socio-Administrador

EXPRESSO CONSTRUCOES LTDA
ENG CIVIL CIO BARBOSA DANTAS
RES. 12.130
CRETA 1262/ANLT

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA, TIPO 2. NO MUNICÍPIO DE ITAUCUBA - CE	DATA: 21/03/2023	BDI: 20,95%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA, TIPO 2. NO MUNICÍPIO DE ITAUCUBA - CE	FONTE: SBC	VERSÃO: 2022/11 - Fortaleza
LOCAL:	DISTRITO DE JUA - IRAUCUBA /CE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 112,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	SINAPI: 2022/12 SEM DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
		Composição: PROPRIA	REF: 11/2022
			09/2021
			02/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43


Horista = 112,76%

Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

EXPRESSO CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 36.232.522/0001-66
 Edson Fereira Rodrigues
 Socio-Administrador


EXPRESSO CONSTRUÇÕES LTDA
 ENG. CIVIL ED. BARBOSA DAN'AS
 RES. TÉCNICO
 CREA Nº 32624/01



SERVIÇOS E LOCAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE

TOMADA DE PREÇOS N°2023.03.01.01



RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

BANCO SANTANDER – AG: 2332 – C/C: 13000758.8

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

Em atendimento à sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos no edital supracitado, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

CARTA PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	V.TOTAL
1	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	R\$ 315.707,73
Trezentos e Quinze Mil Setecentos e Sete reais e Setenta e Três centavos		

O LICITANTE DECLARA QUE:

- Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA: de acordo com edital.
- Validade da Proposta: 120 (CENTO E VINTE) dias
- Declaramos ainda que não tenhamos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação
- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1-Temo de referência deste edital.
- Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas Nesta licitação.
- Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de dias exigidos pelo edital contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Prazo de garantia das obras será cumprida de acordo com edital, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.
- Declaramos que temos disponibilidade de equipamentos de segurança de proteção individual em quantidade suficientes para suprir toda equipe responsável pela montagem e manuseio dos equipamentos da presente licitação, inclusive relacionando os equipamentos disponíveis

Francisca Morgana R. do Nascimento CANINDE/CE, 16 DE MARÇO DE 2023

CPF: 027.497.523-88

Proprietária

Francisca Morgana R. do Nascimento

R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

me

[Signature]

R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 40.560.312/0001-74

END: TRAV. MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SL 02, CENTRO, CANINDE-CE – CEP : 62700-000


– FONE: (85) 9 9933-3839

RE

SERVIÇOS E LOCAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
CREA N° CE 51998
CPF sol. o n° 022.359.903-47
Engenheiro Civil



m

D

Diego

R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 40.560.312/0001-74

END: TRAV. MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SL 02, CENTRO, CANINDE-CE - CEP : 62700-000
FONE: (85) 9 9933-3839

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Prominência - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Itapicoba - CE, da responsabilidade da Secretaria da Educação.

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Prominência - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Itapicoba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

LOCAL: ITAPICÓBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITAPICÓBA

EMPRESA: RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº2023.05.01.01

DATA: 16/03/2023 **BDI:** 20,95%

Forma de Pagamento: **PREÇO À VISTA**

SBC: 2023/03 - Foneleza **PREÇO À VISTA**

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO **PREÇO À VISTA**

SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO **PREÇO À VISTA**

PROPRIA: 0,00% **PREÇO À VISTA**

DATA REF.: 03/2023

PERCENTUAL: 47,76%

PERCENTUAL: 47,48%

PERCENTUAL: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	90,44	1,38	1,67	124,81	151,03
1.2	C3854	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	421,05	0,61	0,74	256,84	311,58
1.3	023112	RETRADA E REMOÇÃO DE CALHA DE ALUMÍNIO	SBC	M	159,80	7,01	8,48	1.120,20	1.355,10
1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	120,48	22,97	27,86	2.755,38	3.332,48
1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	75,33	21,81	26,38	1.642,95	1.987,21
1.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	75,33	23,96	28,98	1.804,91	2.183,06
1.7	98532	PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 MAF. 05/2015	SINAPI	UN	4,00	106,00	128,21	424,00	512,84
2		ESQUADRIAS E FERRAGENS							
2.1	90004948	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	10,08	646,05	781,41	6.512,26	7.876,61
2.2	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018	SINAPI	UN	30,00	139,58	168,82	4.187,40	5.064,60
2.3	90004917	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZARAVISTA	SINAPI	M2	6,60	538,52	661,34	3.554,23	4.298,84
2.4	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INGLUS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	2,50	383,77	464,17	959,43	1.160,43
2.5	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OGA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	5,00	780,69	944,24	3.903,45	4.721,20
2.6	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	2,00	365,41	441,96	730,82	883,92
2.7	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLÓFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	5,67	433,53	536,92	2.798,32	3.384,54
2.8	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP. =2CM	SEINFRA	M2	5,28	245,63	297,09	1.296,93	1.568,64
2.9	86336	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO	SINAPI	UN	2,00	458,23	554,23	916,46	1.108,46
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
								8.129,09	9.833,30
								25.672,12	31.050,32

3560



M

Alves

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Promifância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Traipuaba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.
DATA:	16/03/2023
BID:	20,95%
DATA REF.:	03/2023
DESCRICO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Promifância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Traipuaba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.
LOCAL:	IRAUÇUBA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.01.01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
2.10	86936	AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	203,20	245,77	812,60
3		SISTEMA DE COBERTURA						
3.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	186,15	87,88	106,29	16.358,86
3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M	129,45	53,74	65,00	6.856,64
3.3	C4284	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,75	56,28	68,07	548,73
3.4	00039511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	SINAPI	M2	74,78	120,79	146,10	9.032,68
3.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	51,64	111,23	134,53	5.743,92
3.6	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 E = 3CM. AF. 06/2018	SINAPI	M2	51,78	49,09	59,37	2.541,88
3.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF. 06/2018	SINAPI	M2	93,08	43,11	52,14	4.012,68
3.8	C2426	TELHA DE ALUMINIO C/MOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	SEINFRA	M2	120,75	126,05	152,46	15.220,54
4		SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO						
4.1		PAVIMENTAÇÃO INTERNA						
4.1.1	86930	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF. 07/2021	SINAPI	M2	120,48	84,18	101,82	10.142,01
4.1.2	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	SINAPI	M2	7,95	50,80	61,44	403,86
4.1.3	86679	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	SINAPI	M2	120,48	35,14	42,50	4.233,67
4.1.4	C2828	REJUNTAMENTO C/ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm e 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,95	9,67	11,70	76,88
4.2		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						
								10.587,10
								14.856,42
								17.969,14
								12.267,27
								488,45
								5.120,40
								93,02
								12.806,00

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDEICE - 62.700-000
 E-MAIL: RESERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9.9833.9839

Página: 2


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços falantes para conclusão da Creche Promitância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Jua, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços falantes para conclusão da Creche Promitância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Jua, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.
LOCAL:	IRAUCUBA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 2023.03.01.01

DATA:	16/03/2023	BDI:	20,95%
POINTE:	SBC	REBA:	119,80%
VERBA:	2023003 - Fontaleza	DESONERACAO:	83,86% 47,76%
COM DESONERACAO:	027.1	DESONERACAO:	84,44% 47,48%
PROPRIA:	SINAPI	PROPRIA:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.2.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	SINAPI	M2	59,86	92,33	111,67	5.526,87	6.684,57
4.2.2	00041582	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 10/12" CM (H X L 1/1/2)	SINAPI	UN	49,57	24,41	29,52	1.210,00	1.463,31
4.2.3	00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	300,33	12,92	15,51	3.850,29	4.658,12
5		SISTEMA DE GAS COMBUSTIVEL						2.109,89	2.551,92
5.1								2.109,89	2.551,92
5.1.1	92698	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	SINAPI	M	22,00	39,75	48,08	874,50	1.057,76
5.1.2	C1250	ENVELOPE DE CONCRETO PIPROTECCAO DE TUBO PVC ENTERRADO	SEINFRA	M	22,00	15,86	18,18	348,92	421,96
5.1.3	17392	FITA ISOLANTE COMUM N.º33	SEINFRA	UN	2,00	11,18	13,52	22,36	27,04
5.1.4	12415	VALVULA ESFERA DN 20 3/4" NPT 300	SEINFRA	UN	4,00	14,18	17,15	56,72	68,60
5.1.5	11386	UNIAO 3/4" NPT 300	SEINFRA	UN	3,00	7,22	8,73	21,68	26,19
5.1.6	00004178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	6,00	8,19	9,91	49,14	59,46
5.1.7	00004177	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	SINAPI	UN	4,00	5,91	7,15	23,64	28,60
5.1.8	00004180	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	SINAPI	UN	4,00	17,80	21,53	71,20	86,12
5.1.9	055728	TE REDUCAO FERRO GALVANIZADO 3/4"x1/2"	SBC	UN	1,00	27,66	33,45	27,68	33,45
5.1.10	052343	BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 1-1/4"x1/2"	SBC	UN	1,00	25,79	31,19	25,79	31,19
5.1.11	97541	LUBA COM REDUCAO, EM AÇO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	27,27	32,98	54,54	65,96
5.1.12	97508	LUBA COM REDUCAO, EM AÇO, CONEXAO SOLDADA, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	76,54	92,58	153,08	185,16
5.1.13	92673	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	58,78	71,09	117,56	142,18

Página: 3



3552

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (65) 9 9933.3839

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

LOCAL: IRAUÇUBA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA/CE

EMPRESA: RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.08.01.01

DATA: 15/03/2023 **BDI:** 20,85%

FONTE: SBC **VERSÃO:** 202303 - Fortaleza **NOVA:** 113,90% **MES:** 01/2023

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,86% 47,76% 05/2021

SINAPI: 202301 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023

PROPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1.14	00011756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	SINAPI	UN	1,00	37,18	44,97	37,18	44,97
5.1.15	00042899	MANOMETRO COM CAIXA EM AÇO PINTADO, ESCALA *10* KG/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	SINAPI	UN	1,00	114,32	138,27	114,32	138,27
5.1.16	00011756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	SINAPI	UN	1,00	37,18	44,97	37,18	44,97
5.1.17	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	2,00	37,22	45,02	74,44	90,04
6		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							
6.1	101907	EXTINTOR TIPO CO2 DE 6 KG	SINAPI	UN	1,00	851,44	1.029,82	851,44	1.029,82
6.2	101809	EXTINTOR TIPO ABC - 8KG	SINAPI	UN	6,00	297,55	359,89	1.785,30	2.159,34
6.3	94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	127,51	154,22	127,51	154,22
6.4	94473	AF 06/2016 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	10,00	117,00	141,51	1.170,00	1.415,10
6.5	00001784	AF 06/2016 CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00	187,45	226,72	187,45	226,72
6.6	00033590	TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	SINAPI	UN	2,00	279,03	326,60	540,06	653,20
6.7	C1821	NIPLE DUPLA AÇO GALV. D=66mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	11,00	55,32	66,91	608,52	736,01
6.8	055295	ADAPTADOR STORTZ 1, 1/2"x1, 1/2" BSP	SBC	UN	3,00	117,91	142,61	353,73	427,83
6.9	00020662	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPORTE/TERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO" SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	2,00	404,19	488,87	808,38	977,74
6.10	00020671	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL, COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	2,00	19,00	22,98	38,00	45,96
6.11	11088	ESGUICHO C/ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 5/8"	SEINFRA	UN	2,00	116,34	140,71	232,68	281,42
6.12	11499	MANGUEIRA COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO 2 1/2"x30M	SEINFRA	UN	4,00	1.184,51	1.432,68	4.738,04	5.730,64

3553

[Assinatura]

Razão Social: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 Endereço: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 205, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 Email: RE.SERVICIOS@SELOCAOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839


[Assinatura]

[Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proficiência - Tipo 2, pedrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçubá - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA:	16/03/2023	BDI:	20,95%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proficiência - Tipo 2, pedrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçubá - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	FONTE:	SBC	IPORA:	113,90%
LOCAL:	IRAUCUBÁ/CE	VERSÃO:	2023/02 - Fomaleza	MES:	03/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBÁ/CE	SEM FRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	DATA REP.:	05/2021
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74	SINAPI:	2023/01 COM DESONERAÇÃO		02/2023
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N° 2023.03.01.01	PRÓPRIA:	PROPRIA		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.13	92865	NIPLE PARALELO COM FERRO MALEÁVEL 2 1/2"	SINAPI	UN	2,00	73,35	88,72	146,70	177,44
6.14	16776	REDUÇÃO GIRATORIA TIPO STORTZ - 2 1/2" X 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	19,19	23,21	38,38	46,42
6.15	90010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATÉ 200 PSI	SINAPI	UN	2,00	199,60	241,42	399,20	482,84
6.16	00010904	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE 2 1/2"	SINAPI	UN	2,00	199,60	241,42	399,20	482,84
6.17	00020964	TAMPÃO CEGO, COM CORRENTE TIPO STORTZ 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00	77,93	94,26	77,93	94,26
6.18	00010905	TAMPÃO CEGO, COM CORRENTE TIPO STORTZ 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00	104,55	126,45	104,55	126,45
6.19	00001165	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO	SINAPI	UN	1,00	20,07	24,27	20,07	24,27
6.20	C2182	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	223,75	270,63	223,75	270,63
6.21	C2703	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZ OU VERT. D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	326,90	395,39	653,80	790,78
6.22	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W DE 1HORA	SEINFRA	UN	10,00	257,34	311,25	2.573,40	3.112,50
6.23	10255	CONJUNTO MOTOR BOMBA THEBE THSI-18 5CV OU EQUIVALENTE	SEINFRA	UN	2,00	1.186,12	1.434,61	2.372,24	2.869,22
6.24	00037556	PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 26- (300X300)HIDRANTE DE INCENDIO	SINAPI	UN	2,00	37,22	45,02	74,44	90,04
6.25	00037556	PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 12- (316X158) SAINDA DE EMERGENCIA	SINAPI	UN	15,00	37,22	45,02	558,30	675,30
6.26	00037556	PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17- (316X158)MENSAGEM SAIDA	SINAPI	UN	2,00	37,22	45,02	74,44	90,04
6.27	00037558	PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 268- (300X300)EXTINTOR DE INCENDIO	SINAPI	UN	6,00	37,22	45,02	223,32	270,12
6.28	055260	HIDRANTE DE COLUNA, DN = 100 MM C/ REGISTRO, CUNHA RORRACHA	SBC	UN	1,00	7.790,20	9.422,25	7.790,20	9.422,25
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS								
7.1	96969	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM AÇO INOX 3 PONTAS EM HASTE EM 3M X 1 1/2" TIPO SIMPLES	SINAPI	UN	3,00	133,05	160,92	399,15	482,76
7.2	96973	CORDOALHA DE COBRE NIU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017	SINAPI	M	34,00	59,11	71,49	2.009,74	2.430,66
7.3	C9860	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO TEL-583	SEINFRA	UN	6,00	11,02	13,33	66,12	79,98
7.4	96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/2") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017	SINAPI	UN	12,00	53,53	64,74	642,36	776,88
								3.149,71	3.809,28


 RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 205, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 8633.3839

3554



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação da Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proficiência - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçubá - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proficiência - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçubá - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.
LOCAL:	IRAUCUBA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.01.01

DATA:	16/03/2023	BDI:	20,95%
FORMA DE PAGAMENTO:	SBC	DATA INÍCIO:	03/2023
FORMA DE PAGAMENTO:	SEINFRA	DATA FIM:	05/2021
FORMA DE PAGAMENTO:	SINAPI	PERCENTUAL DE DESONERACÃO:	84,44%
FORMA DE PAGAMENTO:	PRÓPRIA	PERCENTUAL DE DESONERACÃO:	47,46%
FORMA DE PAGAMENTO:	PRÓPRIA	PERCENTUAL DE DESONERACÃO:	0,60%
FORMA DE PAGAMENTO:	PRÓPRIA	PERCENTUAL DE DESONERACÃO:	0,08%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.5	00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLER, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	50,00	0,25	0,30	12,50	15,00
7.5	078039	PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MMZ	SBC	UN	8,00	2,48	3,00	19,84	24,00
B		INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE						37.409,35	45.246,15
8.1		REDE ESTRUTURADA						18.087,44	21.876,65
8.1.1		EQUIPAMENTOS PASSIVOS						12.441,06	15.047,45
8.1.1.1	C3768	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 15" FURUKAWA	SEINFRA	UN	3,00	469,06	567,33	1.407,18	1.701,99
8.1.1.2	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00	5.402,68	6.534,54	5.402,68	6.534,54
8.1.1.3	17874	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00	5.402,68	6.534,54	5.402,68	6.534,54
8.1.1.4	C4668	BLOCO 11 PARA RACK 19" 100 PARES	SEINFRA	UN	4,00	39,01	47,18	158,04	188,72
8.1.1.5	059448	GUIA DE CABOS VERTICAL PARA RACK 19" FECHADO	SBC	UN	3,00	24,16	28,22	72,48	87,66
8.1.2		TOMADAS						5.646,38	6.829,20
8.1.2.1	00038601	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	SINAPI	UN	20,00	31,52	38,12	630,40	762,40
8.1.2.2	1040541	PLACA 2X4 " 1 MODULO RJ-45	SBC	UN	8,00	80,96	97,92	647,68	783,36
8.1.2.3	1040541	PLACA 2X4 " 2 MODULO RJ-45	SBC	UN	6,00	80,96	97,92	485,76	587,52
8.1.2.4	052401	PONTO ANTENA - RADIO AM/FM E TV SEM FIAÇÃO	SBC	UN	1,00	146,54	177,24	146,54	177,24
8.1.2.5	1040541	PLACA 2X4 PARA TVISAT	SBC	UN	13,00	80,96	97,92	1.052,48	1.272,96
8.1.2.6	1004888	CENTRAL PABX 50/300	SBC	UN	1,00	2.683,52	3.245,72	2.683,52	3.245,72
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						15.829,58	18.903,63
8.2.1	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	23,00	11,61	14,04	267,03	322,92
8.2.2	81856	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	5,00	36,66	44,34	183,30	221,70

Página: 6

3555

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9633.3839

m

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Promitância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Itauçuaba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Promitância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Itauçuaba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.
LOCAL:	ITAUÇUABACE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL ITAUÇUABACE
EMPRESA:	RAZAO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N°2023.03.01.01

DATA:	16/03/2023	BDI:	20,96%
VERBAO:	2023/03 - Fortaleza	NOVA MES:	03/2023
SEINFRA:	027.1 COM DESONERACAO	SEINFRA:	65,66% 47,76%
SINAPI:	2023/01 COM DESONERACAO	SINAPI:	64,44% 47,48%
PROPRIA:	PROPRIA	PROPRIA:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.2.3	91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	6,00	71,09	85,98	426,54	515,88
8.2.4	91956	INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS	SINAPI	UN	4,00	36,66	44,34	146,64	177,36
8.2.5	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	16,27	19,68	81,35	98,40
8.2.6	09039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	SINAPI	UN	10,00	46,84	56,65	468,40	566,50
8.2.7	91585	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 16 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	7,00	134,08	162,17	938,56	1.135,19
8.2.8	91586	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	10,00	184,18	222,77	1.841,80	2.227,70
8.2.9	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	68,65	9,84	12,02	682,38	825,17
8.2.10	93854	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	6,00	12,95	15,66	77,70	93,96
8.2.11	93855	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	4,00	14,05	16,99	56,20	67,96
8.2.12	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	3,00	118,86	143,76	356,58	431,28
8.2.13	C4203	MEDICÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	2.242,34	2.712,11	2.242,34	2.712,11
8.2.14	C1767	LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO PL, ATÉ 13W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	8,00	17,57	21,25	140,56	170,00
8.2.15	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	30,00	257,34	311,25	7.720,20	9.337,50
8.3	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA								
8.3.1	008595	COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200X900X600MM	SBC	UN	1,00	2.874,24	3.476,39	2.874,24	3.476,39
8.3.2	C1152	DUTO DE LIGAÇÃO 1000X0,80MM	SEINFRA	M	5,00	113,22	136,94	566,10	684,70
8.3.3	C1477	CHAPEU CHINES EM ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	1,00	251,99	304,78	251,99	304,78
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS E ACESSÓRIOS								
9.1	C2804	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PIPIA	SEINFRA	UN	4,00	110,49	133,64	441,96	534,56

Página: 1

3556

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENIOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CAMINDEGE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELECACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (65) 9 9833.5835

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proimfrância - Tipo 2, pedião FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Itapicoba - CE, de responsabilidade da Secretária da Educação.

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proimfrância - Tipo 2, pedião FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Itapicoba - CE, de responsabilidade da Secretária da Educação.

LOCAL: ITAPICÓBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITAPICÓBA

EMPRESA: RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.01.01

DATA: 16/03/2023 **BDI:** 20,95%

FONTE: SBC **VERSÃO:** 2023/03 - Fortaleza **HORA:** 113,90% **MISS:** 03/2023

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,80% 47,76% 05/2021

SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46% 02/2023

PROPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.2	00901370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	4,00	127,61	154,34	510,44	617,36
9.3	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	151,82	183,63	303,64	367,26
9.4	C1888	BARRA DE APOIO DE CANTO PARA LAVATORIO, AÇO INOX, POLÍDIO CELITE U EQUIVALENTE	SEINFRA	M	1,80	225,12	272,28	405,22	490,10
9.5	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	6,00	113,07	136,76	678,42	820,56
9.6	86972	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	737,64	892,18	1.475,28	1.784,36
10		INSTALAÇÃO HIDRAULICAS - CASTELO D'AGUA						6.995,37	8.461,03
10.1		FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES - CHEGADA						981,97	1.187,73
10.1.1	1221	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2"	SEINFRA	M	12,00	37,27	45,08	447,24	540,96
10.1.2	10016	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60MM	SEINFRA	UN	2,00	43,83	53,13	87,86	106,26
10.1.3	1802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')	SEINFRA	UN	1,00	86,99	105,21	86,99	105,21
10.1.4	1433	LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G.) (2 1/2")	SEINFRA	UN	6,00	59,98	72,55	359,88	435,30
10.2		FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES - SAIDA						1.518,13	1.836,15
10.2.1	10017	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75MM	SEINFRA	UN	2,00	140,30	169,69	280,60	339,38
10.2.2	1443	LUVA PVC ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	UN	5,00	26,80	32,41	134,00	162,05
10.2.3	1222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	10,00	75,08	90,81	750,80	908,10
10.2.4	1287	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	UN	1,00	44,81	54,20	44,81	54,20
10.2.5	1804	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3')	SEINFRA	UN	1,00	218,40	264,15	218,40	264,15
10.2.6	1431	LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G.) (3')	SEINFRA	UN	1,00	89,52	108,27	89,52	108,27
10.3		FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES - LIMPEZA EXTRAVASOR						2.205,54	2.667,55
10.3.1	1428	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 75X60MM	SEINFRA	UN	1,00	13,42	16,23	13,42	16,23
10.3.2	1222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	12,00	75,08	90,81	908,96	1.089,72
10.3.3	1221	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2"	SEINFRA	M	6,00	37,27	45,08	223,62	270,48

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOÃO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 96933.3838

3557

3557

Assinaturas e rubricas:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçubá - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçubá - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

LOCAL: IRAUCUBA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE

EMPRESA: RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.05.01.01

DATA: 16/03/2023 **BDI:** 20,95%

FONTE: 980 **VERBA:** 2023/03 - FORTALEZA **RECURSOS:** 113,90% **DATA REF.:** 03/2023

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO **RECURSOS:** 83,86% **47,76%** **05/2021**

SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO **RECURSOS:** 64,44% **47,48%** **02/2023**

PROPRIA: 0,09% **9,00%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.3.4	11443	LUVA PVC ROSCAVEL DE 3"	SEINFRA	UN	8,00	28,80	32,41	214,40	259,28
10.3.5	10017	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75MM	SEINFRA	JUN	2,00	140,30	188,69	280,60	339,38
10.3.6	12000	TE PVC ROSCAVEL DE 3"	SEINFRA	UN	1,00	64,70	78,25	64,70	78,25
10.3.7	11297	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3"	SEINFRA	UN	2,00	44,81	54,20	89,62	108,40
10.3.8	11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	4,00	4,97	6,01	19,88	24,04
10.3.9	11802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')	SEINFRA	UN	1,00	86,99	105,21	86,99	105,21
10.3.10	16368	NIPLÉ DUPLA AÇO GALV. COM ROSCA DN 1"	SEINFRA	UN	2,00	4,84	5,85	9,68	11,70
10.3.11	12216	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2"	SEINFRA	M	6,00	26,30	31,81	157,80	190,86
10.3.12	12022	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 50X20MM PARA ÁGUA FRIA	SEINFRA	UN	3,00	8,64	10,45	25,92	31,35
10.3.13	11997	TE PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00	9,05	10,95	9,05	10,95
10.3.14	11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	SEINFRA	UN	3,00	38,30	43,90	108,90	131,70
10.4		FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES - CLORADOR DE PASTILHAS						2.289,73	2.769,60
10.4.1	00011718	REGISTRO DE PRESSAO PVC ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00	17,42	21,07	17,42	21,07
10.4.2	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	2,00	36,57	44,23	73,14	88,46
10.4.3	15242	EQUIPAMENTO P/ CLORAÇÃO, CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO SANY-CLOR 5000 INCL. INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	906,05	1.095,87	906,05	1.095,87
10.4.4	17493	AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE HIPOLORITO DE SÓDIO PARA UM PERÍODO DE 06 MESES	SEINFRA	KG	36,00	35,92	43,45	1.293,12	1.584,20
11		PINTURA						43.700,06	52.860,70
11.1		PINTURA DE PAREDES						32.779,68	39.552,95
11.1.1	88489	PINTURA EM LATEX ACRILICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS	SINAPI	M2	588,41	12,44	15,05	7.257,62	8.780,32
11.1.2	88489	PINTURA EM LATEX ACRILICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES EXTERNAS	SINAPI	M2	968,40	12,44	15,05	12.046,90	14.574,42
11.1.3	C2476	TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO	SEINFRA	M2	131,98	102,10	123,49	13.475,16	16.298,21
11.2		PINTURA DE ESQUADRIAS						10.920,38	13.207,75

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839

3558

Page 9

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Itapicoba - CE, de responsabilidade da Secretária da Educação.

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Itapicoba - CE, de responsabilidade da Secretária da Educação.

LOCAL: ITAPICÓBA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITAPICÓBA/CE

EMPRESA: RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.08.01.01

DATA: 16/03/2023 **BDI:** 20,95%

FONTE: SBC **HORA:** 119,80% **DATA REF.:** 03/2023

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,86% 47,75% 05/2021

SINAPI: 2023/01 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 02/2023

PROPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.2.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA								
11.2.1.1	102220	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SINAPI	M2	84,36	14,29	17,28	1.205,50	1.457,74
11.2.2	ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO								
11.2.2.1	100758	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO/ALUMINIO	SINAPI	M2	131,91	43,74	52,90	9.714,88	11.750,01
11.2.2.2	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	SINAPI	M2	90,86	43,42	52,52	3.945,14	4.771,97
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
12.1	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	SEINFRA	M	15,11	171,47	207,39	2.590,91	3.133,66
12.2	C4065	BANCO DE EM ALVENARIA, TAMPO EM GRANITO POLIDO H=80CM PINTADO	SEINFRA	M2	3,35	305,00	368,90	1.021,75	1.235,82
12.3	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	3.721,08	4.500,65	3.721,08	4.500,65
13	SERVIÇO FINAIS								
13.1	C1628	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEINFRA	M2	890,33	10,86	13,14	9.668,98	11.698,94
								VALOR BDI TOTAL:	54.893,98
								VALOR ORÇAMENTO:	261.013,75
								VALOR TOTAL:	315.707,73

Página: 10

3559

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOÃO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RESERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839

VALOR TOTAL: 315.707,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçubá - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.		DATA:	16/03/2023	BDI:	20,95%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçubá - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.		VERSIÃO:	2023/03 - Fortaleza	MOVA:	119,80%
LOCAL:	IRAUCUBA/CE		SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	03/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE		SINAPI:	2023/01 CGM DESONERAÇÃO		05/2021
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74		PRÓPRIA:	PROPRIA		02/2023
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N°2023.03.01.01					

Trezentos e Quinze Mil Setecentos e Sete reais e Setenta e Três centavos

CANINDEICE, 16 DE MARÇO DE 2023

R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

RESPONSÁVEL TÉCNICO
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
CREA N° CE-51998
CPF sct o n° 022.359.903-47
Arquiteto Civil

M

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Educação.	DATA: 16/03/2023	BDI: 20,85%			
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Educação.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	IRAUCUBA/CE	BBC	2023/03 - Fortaleza	113,80%	-	03/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,76%	05/2021
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%	02/2023
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.01.01	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

3561
[Assinatura]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMNARES	9.833,30	3,11
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	31.050,32	9,84
3	SISTEMA DE COBERTURA	73.073,22	23,15
4	SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO	30.775,14	9,75
5	SISTEMA DE GAS COMBUSTIVEL	2.551,92	0,81
6	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	32.863,40	10,41
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	3.809,28	1,21
8	INST. ELETRICAS, TELEFONIA, LOGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE	45.246,15	14,33
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS E ACESSORIOS	4.614,20	1,46
10	INSTALAÇÃO HIDRAULICAS - CASTELO DGUA	8.461,03	2,68
11	PINTURA	52.860,70	16,74
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.870,13	2,81
13	SERVIÇO FINAIS	11.698,94	3,71
VALOR BDI TOTAL:		54.693,98	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		261.013,75	
VALOR TOTAL:		315.707,73	

[Assinatura]
[Assinatura]

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA : 16/03/2023	BDI : 20,95%		
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	IRAUCUBA/CE	SBC	2023/03 - Fortaleza	119,90%	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,44%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº2023.03.01.01	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

3962
[Assinatura]

Trezentos e Quinze Mil Setecentos e Sete reais e Setenta e Três centavos

CANINDE/CE, 16 DE MARÇO DE 2023

R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

[Assinatura]
RESPONSÁVEL TÉCNICO
DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
CREA Nº CE 51998
CPF sol. o nº 022.359.903-47
Arquiteto Civil

[Assinatura] *[Assinatura]*

[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Infância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA: 16/03/2023	BDI: 20,95%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Infância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	IRAUCUBA/CE	SBC	2023/03 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N°2023.03.01.01	PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		113,80%	-
		83,85%	47,76%
		84,44%	47,48%
		0,00%	0,00%
		REF	
		03/2023	
		03/2021	
		02/2023	

3563
[Assinatura]

1.1. 97640 - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02580000	17,97	0,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070008	18,34	0,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,38
VALOR:						1,38

1.2. C3954 - CAPINA MANUAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00333333	27,3400	0,0911
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03333333	15,5500	0,5183
TOTAL Mão de Obra:						0,6094
VALOR:						0,61

1.3. 023112 - RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO (M)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,1029	17,65	1,82
1099900	SERVENTE	SBC	H	0,4106	12,64	5,19
TOTAL Mão de Obra:						7,01
VALOR:						7,01

1.4. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12971641	20,7700	2,6942
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,29716405	15,5500	20,1709
TOTAL Mão de Obra:						22,8651
VALOR:						22,87

1.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	SEINFRA	H	0,23956064	44,3900	10,6341
TOTAL Equipamento Custo Horário:						10,6341

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,71868192	15,5500	11,1755

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA: 16/03/2023	BDI: 20,95%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	IRAUCUBA/CE	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE	REF:	
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74	SBC	2023/03 - Fortaleza
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N°2023.03.01.01	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



3564
[Assinatura]

TOTAL Mão de Obra:	11,1756
VALOR:	21,81

1.6. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18497645	129,5300	23,9600
TOTAL Equipamento Custo Horário:						23,9600
VALOR:						23,96

1.7. 98532 - PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,48688660	52,81	25,71
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,20462625	268,27	54,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						80,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69151286	18,40	12,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69151286	18,34	12,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						25,40
VALOR:						106,00

2. 0004948 - PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	1,00000000	646,06	646,06
TOTAL Material:						646,06
VALOR:						646,06

2.2. 91306 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	SINAPI	CJ	1,00000000	115,40	115,40

Página: 15
[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA: 16/03/2023	BDI: 20,95%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	IRAUCUBA/CE	SBC	2023/03 - Finaliza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE	SEINFRA	027.1 CDM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74	SINAPI	2023/01 CDM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N°2023.03.01.01	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

3565
[Assinatura]

TOTAL Material:	115,40
-----------------	--------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76561356	22,42	17,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38320723	18,34	7,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					24,18
VALOR:					139,58

2.3. 00004917 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004917 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	538,52	538,52
TOTAL Material:					538,52
VALOR:					538,52

2.4. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	74,5700	0,0746
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5600	0,0840
16727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	351,7500	351,7500
TOTAL Material:					351,9086

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,99869839	20,7700	20,7430
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34591854	20,7700	7,2470
2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24927224	15,5500	3,8762
TOTAL Mão de Obra:					31,8662
VALOR:					363,77

2.5. 91320 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,99564680	7,08	70,76
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,99856468	288,29	288,16
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,99856468	421,96	421,77
TOTAL Serviço:					780,69

Página: 16
[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.
LOCAL:	IRAUCUBA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N°2023.03.01.01

DATA: 16/03/2023		BDI: 20,95%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,76%
SNAP	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,44%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

3566

VALOR:	780,69
---------------	---------------

2.6. C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01050000	67,3700	0,7141
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	163,9500	163,9500
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,1000	1,8920
18289 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	22,5000	114,7500
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,2700	3,2400
1724 PRÉGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,5100	3,1020
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3800	8,2800
TOTAL Material:					295,9261


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,49819300	16,7700	8,3715
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,49819300	20,7700	10,3682
12381 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,39725894	20,7700	29,0211
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,39709731	15,5500	21,7249
TOTAL Mão de Obra:					69,4857
VALOR:					365,41

2.7. C4557 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	493,5300	493,5300
TOTAL Material:					493,5300
VALOR:					493,53

2.8. C4756 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	74,5700	0,1491
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	0,5600	1,2880
11659 GRANITO PÓLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	222,1900	222,1900
TOTAL Material:					223,6271
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página: 17


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA: 16/03/2023	BDI: 20,95%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	IRAUCUBA/CE	SSC	2023/03 - Finaliza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.01.01	PRÓPRIA	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

356

[Assinatura]

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49895567	20,7700	10,3633
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,74859171	15,5500	11,6406
TOTAL Mão de Obra:						22,0039
VALOR:						245,63

2.9. 86936 - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99996543	189,68	189,67
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99991271	198,42	198,40
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2 X 1,1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99991271	70,17	70,16
TOTAL Serviço:						458,23
VALOR:						458,23

2.10. 00011777 - TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	203,20	203,20
TOTAL Material:						203,20
VALOR:						203,20

3.1. 94228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01828751	19,43	0,35
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01319099	20,43	0,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,61

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTÉ 50 CM	SINAPI	M	1,05000000	48,95	51,39
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,01300000	15,21	0,19
00005104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00240000	68,80	0,16
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,08100000	43,84	3,55
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,09000000	209,71	18,87
TOTAL Material:						74,16

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839

[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA: 16/03/2023	BDI: 20,95%			
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
		BBC	2023/02 - Fortaleza	113,80%		03/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/2021
		SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,36%	02/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
LOCAL:	IRAUCUBA/CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE					
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74					
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.01.01					

3568
[Assinatura]

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37020153	18,34	6,78
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27637464	22,92	6,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,11
VALOR:						87,85

3.2. 94231 - RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01829319	19,43	0,35
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01319508	20,43	0,26
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,61

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005081	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	15,21	0,09
00005104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	66,80	0,08
00040873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,95000000	27,17	28,52
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	43,84	8,68
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	209,71	9,43
TOTAL Material:						46,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20637773	18,34	3,78
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11152203	22,92	2,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,33
VALOR:						53,74

3.3. C4294 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	SEINFRA	M2	1,00000000	56,2800	56,2800
TOTAL Material:						56,2800
VALOR:						56,28

3.4. 00039511 - FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA: 16/03/2023	BDI: 20,85%		
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	IRAUCUBA/CE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,00%	03/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2023
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48% 02/2023
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº2023.03.01.01	PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

3569

[Assinatura]

00039511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	SINAPI	M2	1,00000000	120,79	120,79
					TOTAL Material:	120,79
					VALOR:	120,79

3.5. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,01996226	22,3100	0,4454
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,4454

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	9,4800	12,7980
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,0300	0,2006
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	74,5700	2,9828
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	23,7600	23,7600
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,5600	9,7216
11685	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	73,7500	6,6375
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	15,5100	0,3102
					TOTAL Material:	58,4107

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,79849125	20,7700	16,5847
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,69867984	20,7700	14,5116
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29943422	20,7700	6,2192
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,09728238	15,5500	17,0627
					TOTAL Mão de Obra:	54,3782
					VALOR:	111,23

3.6. 98565 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038385	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	3,19	3,31
					TOTAL Material:	3,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65763556	23,47	15,43
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13281061	18,34	2,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------------	--	--------------	-------------	--------------------	-----------------------	--------------

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74
ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3839

[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA: 16/03/2023	BDI: 20,95%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	IRAUCUBA/CE	SBC	2023/03 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.01.01	PRÓPRIA	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			119,90%
			-
			04/2023
			83,85%
			47,26%
			06/2021
			84,44%
			47,48%
			02/2023
			0,00%
			0,00%

3570
[Assinatura]

87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03495016	799,12	27,92
TOTAL Serviço:						27,92
VALOR:						49,09

3.7. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000826	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA)	SINAPI	KG	1,50000000	21,08	31,62
TOTAL Material:					31,62	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08441869	19,15	1,61
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42128046	23,47	9,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					11,49	
VALOR:					43,11	

3.8. C2426 - TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,8200	5,4600
11920	TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2790	0,8100
12042	TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+T	SEINFRA	M2	1,00000000	108,9100	108,9100
TOTAL Material:					115,1800	
Mão de Obra						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,29944716	20,7700	6,2195
1543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29928553	15,5500	4,6539
TOTAL Mão de Obra:					10,8734	
VALOR:					126,05	

4.1.1. 90930 - CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038545	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM	SINAPI	M2	1,43500000	9,61	13,79
00010931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	SINAPI	M2	1,14300000	15,97	18,25
TOTAL Material:					32,04	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45324584	23,47	10,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22662292	18,34	4,15

[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.
LOCAL:	IRAUCUBA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.01.01

DATA: 16/03/2023		BDI: 20,95%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	202303 - Fertiliz	118,90%	-	09/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

357
[Assinatura]

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,78
--	-------

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,06059816	616,66	37,36
TOTAL Serviço:						37,36
VALOR:						84,18

4.1.2. 87250 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,87	5,34
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07000000	27,35	29,26
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,19000000	5,08	0,96
TOTAL Material:						35,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48880102	23,36	11,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20812436	18,34	3,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,24
VALOR:						50,80

4.1.3. 98679 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	0,74	0,37
003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	1,32	2,20
TOTAL Material:						2,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35329802	23,47	8,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17664801	18,34	3,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						11,52

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03093835	680,46	21,05
TOTAL Serviço:						21,05
VALOR:						35,14

[Assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Educação.
LOCAL:	IRAUCUBA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS N°2823.03.01.01

DATA: 16/03/2023		BDI: 20,95%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SBC	202308 - Fontaluz	118,90%	-	08/2023
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

3572
Alu

4.1.4. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,67600000	3,5800	2,4201
TOTAL Material:						2,4201
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19958678	20,7700	4,1454
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19958678	15,5500	3,1036
TOTAL Mão de Obra:						7,2490
VALOR:						9,67

4.2.1. 94994 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	8,78	0,01
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	15,47	0,37
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	5,60	1,40
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	3,86	0,77
00007156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-50, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	27,12	29,33
TOTAL Material:						31,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12986074	23,13	3,00
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18785389	23,47	4,40
316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31771483	18,34	5,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,22
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09831855	480,46	47,23
TOTAL Serviço:						47,23
VALOR:						92,33

4.2.2. 00041682 - MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041682	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,00000000	24,41	24,41

Alu

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA: 16/03/2023	BDI: 20,95%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços faltantes para conclusão da Creche Proinfância - Tipo 2, padrão FNDE, no Distrito de Juá, no Município de Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	IRAUCUBA/CE	SBC	2023/03 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74	SINAPI	2023/01 COM DESONERAÇÃO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.01.01	PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	173,80%
		MES	-
		REF.	03/2023
			47,76%
			42,48%
			0,00%
			0,00%

3573
[Assinatura]

TOTAL Material:	24,41
VALOR:	24,41

4.2.3. 00003324 - GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	12,82	12,82
TOTAL Material:					12,82
VALOR:					12,82

5.1.1. 92688 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007700 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03800000	26,48	27,51
TOTAL Material:					27,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29623809	18,59	5,50
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29677601	22,73	6,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,24
VALOR:					39,75

5.1.2. C1250 - ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01800000	67,3700	1,2127
0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,02300000	76,0400	1,7489
0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,79600000	0,5600	4,3658
TOTAL Material:					7,3274

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11984887	20,7700	2,4893
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,38886572	15,5500	6,0469
TOTAL Mão de Obra:					8,5362
VALOR:					15,86

5.1.3. I7392 - FITA ISOLANTE COMUM N.º33 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7392 FITA ISOLANTE COMUM N.º33	SEINFRA	UN	1,00000000	11,1800	11,1800

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74
ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3639

[Assinatura]