



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	BDI:	20,95%
DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	PROPOSTA:	2022/11 - Fortaleza	HORA:	112,76%
LOCAL:	DISTRITO DE JUA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,86%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO		47,76%
		Composições:	PRÓPRIA		71,31%
					0,00%

VALOR:	0,12
VALOR BDI (20.95%):	0,03

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Nº da Obra	Descrição	CODIGO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0,01718000	14,75	0,25
TOTAL Mão de Obra:						0,25

VALOR:	0,25
VALOR BDI (20.95%):	0,05

95359 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Material	Descrição	CODIGO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,87	22,87
I2721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	54,54	54,54
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,98	19,37
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,98	1,72
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	29,64710000	0,98	29,05
TOTAL Material						127,55

VALOR:	127,55
VALOR BDI (20.95%):	26,72

95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Nº da Obra	Descrição	CODIGO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	18,30	0,41
TOTAL Mão de Obra						0,41


VALOR:	0,40
VALOR BDI (20.95%):	0,08

87301 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)


Equipamento	Descrição	CODIGO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,72000000	0,39	1,45
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,13000000	1,94	2,19
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,64

Material	Descrição	CODIGO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,36000000	132,30	179,93
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	459,85000000	0,74	340,29
TOTAL Material:						520,22

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	CODIGO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,85000000	20,42	99,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	BDI:	20,95%
DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	POSTO:	2022/11 - Fortaleza	MOB:	112,76%
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO		114,15%
		Composição:	PRÓPRIA		0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	99,04
VALOR:	622,90
VALOR BDI (20,95%):	130,50

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)

Material	Descrição	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,33300000	2,46	0,82
TOTAL Material:						0,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	20,49	0,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	25,31	0,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						0,99
VALOR:						1,81
VALOR BDI (20,95%):						0,38

86900 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	Descrição	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ". DE 46 X 30 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00000000	149,24	149,24
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	56,32	16,75
TOTAL Material:						165,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	25,52	12,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	19,53	2,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,12
VALOR:						181,11
VALOR BDI (20,95%):						37,94

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)


Material	Descrição	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,98	2,22
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,98	0,11
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,98	1,17
TOTAL Material:						22,24

VALOR:	22,24
VALOR BDI (20,95%):	4,66

(Handwritten signatures and initials)


94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Material	Descrição	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	BDI:	20,95%
DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	POSTO:	2022/11 - Fortaleza	NCM:	112,76%
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	114,15%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	71,3%	112,23%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,77870000	0,39	0,30
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,82590000	1,94	1,60
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,90

Material	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,75580000	132,30	99,99
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	322,97770000	0,74	239,00
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,58720000	90,66	53,24
TOTAL Material:					392,23


Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60460000	20,42	32,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,53330000	19,53	49,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					62,25
VALOR:					476,38
VALOR BDI (20,95%):					99,80

Material	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
00020007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 11* CM, L = 5* CM, PINUS/EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,16300000	4,42	5,14
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,00600000	20,96	0,13
TOTAL Material:					5,27

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06800000	24,86	1,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03400000	19,53	0,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,35
VALOR:					7,62
VALOR BDI (20,95%):					1,60

Material	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
00004356	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	UN	2,00000000	0,31	0,62
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1,00000000	7,27	7,27
TOTAL Material:					7,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31640000	21,44	6,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31640000	26,35	8,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,12



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	BDI:	20,95%
DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	FONTE:	VERBA	NCRA:	
LOCAL:	DISTRITO DE JUA	SBC:	2022/11 - Fortaleza	112,76%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
		SINAPI:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31% 02/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	23,01
VALOR BDI (20,95%):	4,82

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	5.564,50	0,39
TOTAL Equipamento:						0,39

VALOR:	0,38
VALOR BDI (20,95%):	0,08

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						7,17

Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
00012869	TELHADADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,07	18,07
TOTAL Mão de Obra:						18,07

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
TOTAL Serviço:						0,21

VALOR:	25,45
VALOR BDI (20,95%):	5,33

88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						6,17



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA
DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA
LOCAL:	DISTRITO DE JUA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA

DATA: 10/03/2023			BDI: 20,95%		
FORTE	VERBAO	HORA			
SBC	2022/11 - Fortaleza	112,76%			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%			
SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%			
Composição	PRÓPRIA	0,00%			



Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	13,53
TOTAL Mão de Obra:					13,53

Serviço	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16
TOTAL Serviço:					0,16

VALOR:	19,66
VALOR BDI (20,95%):	4,16

95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	0,07
TOTAL Mão de Obra:					0,07

VALOR:	0,06
VALOR BDI (20,95%):	0,01

10578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,87
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,98
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,98
TOTAL Material:					43,96

VALOR:	43,96
VALOR BDI (20,95%):	9,21

88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					7,35

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,30
TOTAL Mão de Obra:					18,30

Serviço	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023
DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	BDI:	20,95%
LOCAL:	DISTRITO DE JUA	VERBA:	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SBC	2022/11 - Fortaleza 112,76%
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
		SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,15%
		Composiçõe	PRÓPRIA 0,00%

TOTAL Serviço:	0,40
VALOR:	26,05
VALOR BDI (20,95%):	5,46

91466 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS AF_08/2015 (H)

Equipamento	Descrição	FÓRTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	481.261,01	2,63
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	142.500,00	0,83
TOTAL Equipamento:						3,46
VALOR:						3,44
VALOR BDI (20,95%):						0,72

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	Descrição	FÓRTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	18,30	0,22
TOTAL Mão de Obra:						0,22
VALOR:						0,22
VALOR BDI (20,95%):						0,05


88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Descrição	FÓRTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						6,17

Mão de Obra	Descrição	FÓRTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	SINAPI	H	1,00000000	13,44	13,44
TOTAL Mão de Obra:						13,44

Serviço	Descrição	FÓRTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL Serviço:						0,23
VALOR:						19,84
VALOR BDI (20,95%):						4,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA: 10/03/2023
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	BDI: 20,95%
	LOCAL:	DISTRITO DE JUA	SBC 2022/11 - Fortaleza 112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
			SINAPI 2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,15%
			Composição PRÓPRIA 0,00%



93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	Descrição	Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV		UN	0,00006000	5 031,78	0,30
TOTAL Equipamento:						0,30
VALOR:						0,30
VALOR BDI (20.95%):						0,06

88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Descrição	Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,00000000	3,19	3,19
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,00000000	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,00000000	1,14	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,00000000	0,84	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						7,35

Mão de Obra	Descrição	Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)		H	1,00000000	17,90	17,90
TOTAL Mão de Obra:						17,90


Serviço	Descrição	Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,00000000	0,27	0,27
TOTAL Serviço:						0,27
VALOR:						25,52
VALOR BDI (20.95%):						5,35

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Descrição	Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,00000000	3,19	3,19
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,00000000	1,34	1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,00000000	1,14	1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,00000000	0,49	0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						7,17

Mão de Obra	Descrição	Quantidade	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)		H	1,00000000	18,30	18,30
TOTAL Mão de Obra:						18,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA: 10/03/2023		BDI: 20,95%
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	SBC	2022/11 - Fortaleza	112,76%
	LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÁ	SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL Serviço:						0,22
VALOR:						25,69
VALOR BDI (20,95%):						5,38

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02225000	12,09	0,27
TOTAL Mão de Obra:						0,27
VALOR:						0,26
VALOR BDI (20,95%):						0,05

86881 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Materiais	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	3,72	0,12
00006136	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	146,90	146,90
TOTAL Material:						147,02

Mão de Obra com Encargos Complementares						
Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	25,31	6,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08620000	19,53	1,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						8,60
VALOR:						155,62
VALOR BDI (20,95%):						32,60

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	18,30	0,35
TOTAL Mão de Obra:						0,35
VALOR:						0,34
VALOR BDI (20,95%):						0,07

95379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	18,30	0,22
TOTAL Mão de Obra:						0,22
VALOR:						0,22
VALOR BDI (20,95%):						0,05

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)						
--	--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA
DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA

DATA:	10/03/2023	BDI	20,95%
SBC	2022/11 - Fortaleza	HORA	112,7
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	REF.	83,8
SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	REF.	114,1
Composição	PRÓPRIA	REF.	0,00%

Planilha Análise de Preço
 Rubrica
 405
 02/2023

Material	Descrição	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO		SINAPI UN	0,65000000	2,46	1,60
TOTAL Material:						1,60

Mão de Obra	Descrição	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI H	0,01000000	20,49	0,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI H	0,06900000	25,31	1,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,95
VALOR:						3,55
VALOR BDI (20,95%):						0,74

822 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Material	Descrição	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI H	1,00000000	21,17	21,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,17

Serviço	Descrição	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016		SINAPI H	1,00000000	0,32	0,32
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016		SINAPI H	1,00000000	0,03	0,03
TOTAL Serviço:						0,35
VALOR:						21,52
VALOR BDI (20,95%):						4,51


86878 - VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	Descrição	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)		SINAPI UN	0,04800000	3,72	0,18
00006157	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2		SINAPI UN	1,00000000	50,17	50,17
TOTAL Material:						50,35

Mão de Obra	Descrição	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI H	0,17400000	25,31	4,40
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI H	0,05480000	19,53	1,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,47
VALOR:						55,82
VALOR BDI (20,95%):						11,69

89262 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	Descrição	Quantidade	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)		SINAPI UN	0,00006430	461.261,01	29,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:		10/03/2023	BDI: 20,95%
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	ESPECIFICAÇÃO:	SBC	2022/11 - Fortaleza	112,76%
	LOCAL:	DISTRITO DE JUA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,53%
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	142.500,00	9,82
TOTAL Equipamento:						39,48
VALOR:						39,48
VALOR BDI (20,95%):						8,27

90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	Descrição	ESPEC.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL. CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	35,37	106,11
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	0,07	1,39
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	232,68	232,68
TOTAL Material:						340,18

Mão de Obra com Encargos Complementares

ESPEC.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	24,86	38,43
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	19,53	15,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				53,53		
VALOR:				393,71		
VALOR BDI (20,95%):				82,48		


88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

ESPEC.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,94	1,18
TOTAL Especiais:				1,18		
VALOR:				1,17		
VALOR BDI (20,95%):				0,25		

87372 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	Descrição	ESPEC.	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	132,30	165,38
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	563,59000000	0,74	417,06
TOTAL Material:						582,44
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,85000000	19,53	227,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						227,52
VALOR:						809,96
VALOR BDI (20,95%):						169,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	BDI:	20,95%
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	FONTE:	MEDIO	MODAL:	112/2022
	LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	REF:	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÁ	SINAPI:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	REF:	05/2023
			Composição:	PRÓPRIA	0,00	

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Descrição	SINAPI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						6,67

Mão de Obra	Descrição	SINAPI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,30	18,30
TOTAL Mão de Obra:						18,30

Serviço	Descrição	SINAPI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
TOTAL Serviço:						0,34

VALOR:	25,31
VALOR BDI (20,95%):	5,30

88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Descrição	SINAPI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						7,35


Mão de Obra	Descrição	SINAPI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,76	12,76
TOTAL Mão de Obra:						12,76

Serviço	Descrição	SINAPI	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL Serviço:						0,06

VALOR:	20,17
VALOR BDI (20,95%):	4,23

10749 - MÁQUINA DE SOLDA (CHP) (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA : 10/03/2023		BDI : 20.95%	
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	FONTE:	SBC	2022/11 - Fortaleza	112.76%
	LOCAL:	DISTRITO DE JUA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83.85%	47.76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114.15%	71.00%
			Composição:	PRÓPRIA	0.00%	0.00%

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,03620000	0,98	0,04
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,00210000	0,98	0,00
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,02260000	0,98	0,02
TOTAL Material:						0,06
VALOR:						0,06
VALOR BDI (20.95%):						0,01

88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,25	1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						7,18

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,10	13,10
TOTAL Mão de Obra:						13,10

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:						0,15
VALOR:						20,43
VALOR BDI (20.95%):						4,28


10705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	22,87	22,87
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	54,54	54,54
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,32090000	0,98	17,95
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,99010000	0,98	1,95
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,48130000	0,98	26,93
TOTAL Material:						124,24
VALOR:						124,24
VALOR BDI (20.95%):						26,03

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 VINCEN	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	BDI:	20,95%	
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	FONTE:	VERBA	HORA:	112,76%	
	LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ	SBC:	2022/11 - Fortaleza	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	Composição:	PRÓPRIA	0,00%



Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,25	1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						7,18

Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	12,09	12,09
TOTAL Mão de Obra						12,09

Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
TOTAL Serviço:						0,26

VALOR:	19,53
VALOR BDI (20.95%):	4,09

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						7,34

Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,57	13,57
TOTAL Mão de Obra:						13,57


Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,53	0,53
TOTAL Serviço:						0,53


VALOR:	21,44
VALOR BDI (20.95%):	4,49

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	18,30	0,41
TOTAL Mão de Obra						0,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	ID:	20.95%
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	FONTE:	SBC	VERSÃO:	112.798
	LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ	SEINFRA:	2022/11 - Fortaleza	HOMENAGEM:	11/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI:	027.1 COM DESONERAÇÃO	REVISÃO:	03/2023
			Composição:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	REVISÃO:	01/2023
			PRÓPRIA		0,00%	



VALOR:	0,40
VALOR BDI (20.95%):	0,06

95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	SINAPI	H	0,01718000	13,44	0,23
TOTAL Mão de Obra:						0,23

VALOR:	0,23
VALOR BDI (20.95%):	0,05

9714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,74	18,74
TOTAL Mão de Obra:						18,74

VALOR:	18,74
VALOR BDI (20.95%):	3,93

91467 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	26,43000000	6,74	178,14
TOTAL Material:						178,14

VALOR:	178,14
VALOR BDI (20.95%):	37,32

934 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,87	22,87
TOTAL Mão de Obra:						22,87

VALOR:	22,87
VALOR BDI (20.95%):	4,79

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	5.031,78	0,04
TOTAL Equipamento:						0,04

VALOR:	0,03
VALOR BDI (20.95%):	0,01

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

me

8

Arua

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA: 10/03/2023		BDI: 20,95%	
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	FONTE:	SBC	VERSÃO:	2022/11 - Fortaleza
	LOCAL:	DISTRITO DE JUA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	112,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	MES:	47,76% (17/2022)
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						6,17

Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	14,75	14,75
TOTAL Mão de Obra:						14,75
Serviço	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
TOTAL Serviço:						0,25
VALOR:						21,17
VALOR BDI (20,95%):						4,44

12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,87	22,87
TOTAL Mão de Obra:						22,87
VALOR:						22,87
VALOR BDI (20,95%):						4,79

8324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	18,30	0,28
TOTAL Mão de Obra:						0,28
VALOR:						0,28
VALOR BDI (20,95%):						0,06


87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento-Custo Horário	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,39000000	0,39	1,32
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,03000000	1,94	2,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,32

Materiais	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	132,30	168,02
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	0,74	424,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	Fonte:	SBC 2022/11 - Fortaleza
	LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO
			Composição:	PRÓPRIA 0,00%



TOTAL Material:	592,49
-----------------	--------

Código	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	20,42	90,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						90,26
VALOR:						686,07
VALOR BDI (20.95%):						143,73

89259 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	461.261,01	15,82
00003363	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	142.500,00	7,85
TOTAL Equipamento:						23,67
VALOR:						23,67
VALOR BDI (20.95%):						4,96

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	5.031,76	0,32
TOTAL Equipamento:						0,32
VALOR:						0,32
VALOR BDI (20.95%):						0,07

91292 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)


Material	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	18,62	3,72
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	12,33	2,06
TOTAL Material:						5,78


Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	24,86	13,72
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	26,05	35,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	19,53	18,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						67,89

Serviço	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	666,32	14,86
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	221,89	221,89
TOTAL Serviço:						236,75

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA: 10/03/2023	BDI: 20,95%
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	SBC: 2022/11 - Fortaleza	112,76%
	LOCAL:	DISTRITO DE JUA	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,84%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI: 2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114,18%
			Composição: PRÓPRIA	0,00%



VALOR:	310,42
VALOR BDI (20.95%):	65,03

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	13,57	0,53
TOTAL Mão de Obra:					0,53	

VALOR:	0,53
VALOR BDI (20.95%):	0,11

9532 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	8,11	20,94
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	9,85	0,43
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	66,15	7,79
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,09800000	74,67	7,32
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	1,08	8,26
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	29,72	5,94
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	0,55	15,40
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	9,81	0,58
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	0,57	80,37
TOTAL Material:					147,03	

Mão de Obra	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	16,77	3,77
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	16,77	19,87
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	20,77	4,67
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	20,77	24,61
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,11000000	20,77	85,36
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,23400000	15,55	112,49
TOTAL Mão de Obra:					250,77	

VALOR:	397,80
VALOR BDI (20.95%):	83,34


93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,17	21,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,17	

Serviço	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	BDI:	20,95%
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	SBC:	2022/11 - Fortaleza	112,76%	11/2022
	LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	11/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	11/2021
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
TOTAL Serviço:						1,38
VALOR:						22,55
VALOR BDI (20,95%):						4,72

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95
TOTAL Encargos Complementares:				7,35

Mão de Obra	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,30
TOTAL Mão de Obra:				18,30

Serviço	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,40
TOTAL Serviço:				0,40

VALOR:	26,05
VALOR BDI (20,95%):	5,46

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00008400	5,564,50
TOTAL Equipamento:				0,36

VALOR:	0,35
VALOR BDI (20,95%):	0,07

88317 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19
00043492 EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,68
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	BDI:	20,95%
DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	FONTE:	SBC	HORA:	112,76%
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ	DESCRIÇÃO:	2022/11 - Fortaleza	PREÇO UNITÁRIO:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	DESCRIÇÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO:	71,31%
		DESCRIÇÃO:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO:	0,00%
		COMPOSIÇÃO:	PRÓPRIA	PREÇO UNITÁRIO:	0,00%

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043468	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						8,19

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SINAPI	H	1,00000000	18,30	18,30
TOTAL Mão de Obra:					18,30

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL Serviço:					0,22

VALOR:	26,71
VALOR BDI (20,95%):	5,60

C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	1,21600000	66,15	80,44
10805	SEINFRA	KG	365,00000000	0,55	200,75
TOTAL Material:					281,19

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	10,00000000	15,55	155,50
TOTAL Mão de Obra:					155,50

VALOR:	436,69
VALOR BDI (20,95%):	91,49

028 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	SINAPI	H	1,00000000	19,84	19,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					19,84

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	SINAPI	H	1,00000000	23,67	23,67
91466	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
89260	SINAPI	H	1,00000000	4,36	4,36
89262	SINAPI	H	1,00000000	39,46	39,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



	OBRA: CRECHE - IRAUÇUBA		DATA: 10/03/2023		BDI: 20,95% 4003	
	DESCRIÇÃO: CRECHE - IRAUÇUBA		ORÇAMENTO: SBC	VERBA: 2022/11 - Fortaleza	HORA: 112,78%	REF: 02/2023
	LOCAL: DISTRITO DE JUÁ		SEINFRA: 027 1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI: 2022/12 SEM DESONERAÇÃO	71,71%	02/2023
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA		Composição: PRÓPRIA 0,00% 0,00%			

91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	178,14	178,14
TOTAL Serviço:						249,07

VALOR:	268,91
VALOR BDI (20,95%):	56,34

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORMA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					6,17

Mão de Obra	FORMA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	14,13	14,13
TOTAL Mão de Obra:					14,13

Serviço	FORMA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL Serviço:					0,12


VALOR:	20,42
VALOR BDI (20,95%):	4,28

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORMA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					7,35

Mão de Obra	FORMA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,30	18,30
TOTAL Mão de Obra:					18,30

Serviço	FORMA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	BDI:	20,95%	4064
DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	VERBA:	2022/11 - Foraleza	HORA:	112,78%	11/2022
LOCAL:	DISTRITO DE JUA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	83,85%	47
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	REF:	114,15%	02/2023
		Composição:	PRÓPRIA		0,00%	0,00%

95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
TOTAL Serviço:						0,28
VALOR:						25,93
VALOR BDI (20,95%):						5,43


88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)						
Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
TOTAL Serviço:						1,94
VALOR:						1,94
VALOR BDI (20,95%):						0,41


5930 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total	
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,84	19,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,84

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total	
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	23,67	23,67
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	3,44	3,44
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,36	4,36
TOTAL Serviço:						31,47
VALOR:						51,31
VALOR BDI (20,95%):						10,75

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	BDI:	20,95%
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	FONTE:	VERSO	HORA:	
	LOCAL:	DISTRITO DE JUA	SBC	2022/11 - Fortaleza	112,76%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,95%	
			SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	


 Prefeitura Municipal de Jua
 Fls. 4069
 05/2021
 Rubrica

00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						6,67

Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,57	13,57
TOTAL Mão de Obra:						13,57

Serviço	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
TOTAL Serviço:						0,25

VALOR:	20,49
VALOR BDI (20,95%):	4,29

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	18,30	0,28
TOTAL Mão de Obra:						0,28
VALOR:						0,28
VALOR BDI (20,95%):						0,06

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						7,34


Mão de Obra	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,30	18,30
TOTAL Mão de Obra:						18,30

Serviço	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,71	0,71
TOTAL Serviço:						0,71
VALOR:						26,35
VALOR BDI (20,95%):						5,52


 m
 B

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	BDI:	20,95%
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	Fonte:	VERBA	HORA	112,76%
	LOCAL:	DISTRITO DE JUA	SBC	2022/11 - Fortaleza		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%
			SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO		114,15%
		Composição	PRÓPRIA		0,00%	0,00%



95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	18,30
TOTAL Mão de Obra:					0,72
VALOR:					0,71
VALOR BDI (20,95%):					0,15

95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01211000	13,53
TOTAL Mão de Obra:					0,16
VALOR:					0,18
VALOR BDI (20,95%):					0,03

12721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,01
TOTAL Material:					54,54
VALOR:					54,54
VALOR BDI (20,95%):					11,43

12733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,01
TOTAL Material:					54,54
VALOR:					54,54
VALOR BDI (20,95%):					11,43


95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	13,10
TOTAL Mão de Obra:					0,16
VALOR:					0,15
VALOR BDI (20,95%):					0,03

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	13,57
TOTAL Mão de Obra:					0,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	BDI:	20,95%
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	FORTE:	SBC	PREÇO:	2022/11 - Fortaleza
	LOCAL:	DISTRITO DE JUA	USO:	SEINFRA	QUANTIDADE:	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	COMPRADO:	SINAPI	PREÇO UNITÁRIO:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÃO:	PROPRIA	PREÇO UNITÁRIO:	0,00%



VALOR:	0,25
VALOR BDI (20.95%):	0,05

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	USO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	SINAPI	H	0,01549000	17,43	0,27
TOTAL Mão de Obra:					0,27

VALOR:	0,26
VALOR BDI (20.95%):	0,05

12584 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) (H)

Material	FORTE	USO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12734	SEINFRA	H	1,00000000	22,87	22,87
12701	SEINFRA	H	18,32090000	0,98	17,95
12702	SEINFRA	H	1,99010000	0,98	1,95
TOTAL Material:					42,77

VALOR:	42,77
VALOR BDI (20.95%):	8,96

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especial	FORTE	USO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	SINAPI	KWH	0,78000000	0,94	0,73
TOTAL Especiais:					0,73

VALOR:	0,73
VALOR BDI (20.95%):	0,15

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

Material	FORTE	USO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	SINAPI	UN	0,00000760	5.564,50	0,04
TOTAL Equipamento:					0,04

VALOR:	0,04
VALOR BDI (20.95%):	0,01

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)


Material	FORTE	USO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	1,07000000	132,30	141,56
00001379	SINAPI	KG	482,96000000	0,74	357,39
TOTAL Material:					498,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	USO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	8,57000000	19,53	167,37



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	BDI:	20,95%
DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	SBC:	2022/11 - Fortaleza	HORA:	112,75%
LOCAL:	DISTRITO DE JUA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	REF.:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	Rubrica:	71,31%
		Composição:	PROPRIA		0,00%



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	167,37
VALOR:	666,32
VALOR BDI (20,95%):	139,59

89260 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	461.261,01	3,32
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000730	142.500,00	1,04
TOTAL Equipamento:						4,36

VALOR:	4,36
VALOR BDI (20,95%):	0,91


CONSTRUTORA
VIPON
EIRELI:34631462000
129

Assinado de forma
digital por
CONSTRUTORA VIPON
EIRELI:34631462000129

RICARDO
CESAR
BEZERRA TELES

Assinado de
forma digital por
RICARDO CESAR
BEZERRA TELES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA : 10/03/2023	BDI: 28,35%
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	SBC	2022/11 - Fortaleza 112,75%
	LOCAL:	DISTRITO DE JUA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,70%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%
			Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.658,33	100,00 % 9.658,33			100,00 % 9.658,33
2	ESQUADRIAS E FERRAGENS	30.005,12	100,00 % 30.005,12			100,00 % 30.005,12
3	SISTEMA DE COBERTURA	72.690,90	100,00 % 72.690,90			100,00 % 72.690,90
4	SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO	32.176,88	50,00 % 16.088,44	50,00 % 16.088,44		100,00 % 32.176,88
5	SISTEMA DE GÁS COMBUSTIVEL	2.568,12		50,00 % 1.284,06	50,00 % 1.284,06	100,00 % 2.568,12
6	-SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	31.536,68		50,00 % 15.768,34	50,00 % 15.768,34	100,00 % 31.536,68
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	3.909,11			100,00 % 3.909,11	100,00 % 3.909,11
8	INST. ELETRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	47.509,72	50,00 % 23.754,86	50,00 % 23.754,86		100,00 % 47.509,72
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - LOUÇAS E ACESSORIOS	4.559,50	100,00 % 4.559,50			100,00 % 4.559,50
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - CASTELO D'AGUA	8.233,07		50,00 % 4.116,54	50,00 % 4.116,53	100,00 % 8.233,07
11	PINTURA	55.412,47			100,00 % 55.412,47	100,00 % 55.412,47
12	SERVÇOS COMPLEMENTARES	8.774,25		50,00 % 4.387,13	50,00 % 4.387,12	100,00 % 8.774,25
13	SERVIÇOS DIVERSOS	11.716,74			100,00 % 11.716,74	100,00 % 11.716,74
		318.750,89	156.757,15	65.399,37	96.594,37	318.750,89
			156.757,15	222.156,52	318.750,89	


**CONSTRUTORA
VIPON**
EIRELI:34631462
000129

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA VIPON
EIRELI:34631462000129

**RICARDO
CESAR
BEZERRA
TELES**

Assinado de forma digital por
RICARDO CESAR
BEZERRA TELES

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA:	10/03/2023	BDI:	20,95%
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	PROJE	2022/11 - Fortaleza	HORA	112,76%
	LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	MESES	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO		71,31%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


 Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
 Fis. 4070
 03/2021
 02/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
DF	Despesas financeiras	1,23
AC	Administração central	3,00
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,23

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,00
	TOTAL	7,80

T	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
	TOTAL	6,15

BDI = 20,95%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$$

CONSTRUTORA
VIPON
 EIRELI:346314620
 00129

Assinado de forma
 digital por
CONSTRUTORA VIPON
 EIRELI:3463146200012
 9

RICARDO
CESAR
BEZERRA TELES

Assinado de
 forma digital por
RICARDO CESAR
BEZERRA TELES










TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA: 10/03/2023	BDI: 20,95%	
DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	PROPOSTA:	PERÍODO:	HORA:
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ	SBC	2022/11 - Fortaleza	112,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%
				0,00%
				REF. 11/2022
				05/2021
				02/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,29	7,38

Horista = 114,15%
Mensalista = 71,31%


A + B + C + D


CONSTRUTORA
 VIPON
 EIRELI:3463146200
 0129

Assinado de forma digital por
 CONSTRUTORA VIPON
 EIRELI:34631462000129

RICARDO CESAR BEZERRA TELES
 Assinado de forma digital por
 RICARDO CESAR BEZERRA TELES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

 VIPON	OBRA:	CRECHE - IRAUÇUBA	DATA : 10/03/2023	BDI : 20,95%																			
	DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>CONTE</th> <th>VENIO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/11 - Fortaleza</td> <td>112,76%</td> <td>-</td> <td>11/2022</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> <td>02/2023</td> </tr> </table>	CONTE	VENIO	HORA	MES	REF.	SBC	2022/11 - Fortaleza	112,76%	-	11/2022	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	02/2023
	CONTE	VENIO	HORA	MES	REF.																		
	SBC	2022/11 - Fortaleza	112,76%	-	11/2022																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	02/2023																			
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA																						



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Raposo Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,36
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

CONSTRUTORA VIPON
 EIRELI:34631462000129
 Assinado de forma digital por CONSTRUTORA VIPON EIRELI:34631462000129

RICARDO CESAR BEZERRA TELES
 Assinado de forma digital por RICARDO CESAR BEZERRA TELES

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA: CRECHE - IRAUÇUBA	DATA: 10/03/2023	BDI: 20,95%			
DESCRIÇÃO:	CRECHE - IRAUÇUBA	FORTE: SBC	VERSÃO: 2022/11 - Fortaleza	HORA: 112,76%	MES: -	REF.: 11/2022
LOCAL:	DISTRITO DE JUA	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUA	SINAPI: 2022/12 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%	02/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

CONSTRUT Assinado de
ORA VIPON forma digital por
EIRELI:3463 CONSTRUTORA
1462000129 VIPON
00129 EIRELI:346314620

RICARDO
CESAR
BEZERRA
TELES

Assinado de
forma digital por
RICARDO CESAR
BEZERRA TELES

