

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GERAL: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUCUBACE

DESCRIÇÃO: Contratação de Prestador Jurídico para prestar os serviços de Construção de 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Iracubace - CE, de acordo com o Edital de Licitação nº 001/2021, sob o nº 001/2021.

LOCAL: IRAUCUBACE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE

COMPANHIA: VIPON

DATA: 08/02/2021

VALOR: R\$ 26.524,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 26.524,00

VALOR TOTAL: R\$ 26.524,00

VALOR BDI (8%): R\$ 2.121,92

VALOR LÍQUIDO: R\$ 24.402,08

Material	Qtd	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	SINAPI	1,00000000	22,25	22,25
102805	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 600 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	SINAPI	1,00000000	257,33	257,33
102891	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM, AF_08/2021	UN	SINAPI	3,00000000	9,10	9,30
102893	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM, AF_08/2021	UN	SINAPI	1,00000000	3,48	3,49
94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	SINAPI	2,00000000	9,36	18,72
94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	SINAPI	1,00000000	8,12	8,12
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	SINAPI	2,00000000	33,49	66,98
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	SINAPI	1,00000000	50,55	50,55
94688	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	SINAPI	1,00000000	9,13	9,13
94680	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	SINAPI	1,00000000	12,27	12,27
94796	TORNEIRA DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	SINAPI	1,00000000	36,00	36,00
94848	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	M	SINAPI	1,40000000	9,04	12,96
94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	M	SINAPI	0,86000000	14,30	12,16
					TOTAL SINAPI:	574,67
					VALOR:	574,67
					VALOR BDI (8%):	152,40

2.10.4. C2516 TUBO PVC SOLD, MARRON D= 25mm (3/4") (M)

Material	Qtd	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10226	ADESOIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	SEINFRA	0,00050000	44,71	0,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	SEINFRA	0,00020000	38,53	0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	SEINFRA	1,01000000	2,65	2,69
					TOTAL Material:	3,02
					VALOR:	2,01
					VALOR BDI (8%):	2,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GERAL: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUCUBACE

DESCRIÇÃO: Contratação de Prestador Jurídico para prestar os serviços de Construção de 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Iracubace - CE, de acordo com o Edital de Licitação nº 001/2021, sob o nº 001/2021.

LOCAL: IRAUCUBACE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE

COMPANHIA: VIPON

DATA: 08/02/2021

VALOR: R\$ 26.524,00

VALOR UNITÁRIO: R\$ 26.524,00

VALOR TOTAL: R\$ 26.524,00

VALOR BDI (8%): R\$ 2.121,92

VALOR LÍQUIDO: R\$ 24.402,08

2.10.5. C2617 TUBO PVC SOLD, MARRON D= 32mm (1") (M)

Material	Qtd	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10226	ADESOIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	SEINFRA	0,00070000	44,71	0,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	SEINFRA	0,00030000	38,53	0,01
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	SEINFRA	1,01000000	6,64	6,71
					TOTAL Material:	6,75
					VALOR:	11,57
					VALOR BDI (8%):	9,07

2.10.6. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)

Material	Qtd	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000348	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	SINAPI	0,01520000	16,07	0,24
0000613	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" - (REF. 1519)	UN	SINAPI	1,00000000	90,89	90,89
					TOTAL Material:	91,13
					VALOR:	4,16
					VALOR BDI (8%):	5,24

2.10.7. 94488 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)

Material	Qtd	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00020080	ADESOIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	SINAPI	0,04000000	18,15	0,73
00033393	LIXA PAGUA EM FOLHA, GRÃO 100	UN	SINAPI	0,00800000	1,77	0,01
00011674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	SINAPI	1,00000000	20,16	20,16
00020083	SOLUCAO PREPARADORA LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	SINAPI	0,00950000	62,89	0,60
					TOTAL Material:	22,29
					VALOR:	16,02
					VALOR BDI (8%):	20,21

Mão de Obra com Encargos Complementares:

Material	Qtd	Unid	Fonte	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,07950000	16,02	12,74
88867	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,07550000	20,21	1,98
					TOTAL Material:	14,72
					VALOR:	7,47
					VALOR BDI (8%):	1,98

TOTAL MATERIAL: R\$ 101,53
TOTAL BDI (8%): R\$ 26,65

VALOR TOTAL: R\$ 128,18

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUA-CÉ, CEP. 63.650-000, CONSTATOS: (88) 9.6151-3016. E:VPSERVICOCOSCONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

Página 45 de 300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS

CIDRAN DATA: 15/08/2023 **EDI: 26,52%**

DESCRIÇÃO: Construção de 07 Unidades Habitacionais - RUAUBANCE
 Comissão de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Trairão - CE, de responsabilidade da Secretaria de Indústria e Promoção Social - RUAUBANCE

LOCAL: DOMONÓIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUAUBANCE

TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares	2,58
VALOR:	33,40
VALOR BDI (26,32%)	8,66

2.10.8. 89262 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014 (UN)

Materiais	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	55,60	UN	SINAPI	0,00700000	55,60	0,39
0000329	0,79	UN	SINAPI	1,00000000	0,79	0,79
0003833	1,77	UN	SINAPI	0,05000000	1,77	0,09
0002063	62,86	UN	SINAPI	0,01000000	62,86	0,90
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares						1,77
TOTAL Material:						1,77

Mês de Obra com Encargos Complementares

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	H	SINAPI	0,15000000	18,02	2,40	
88267	H	SINAPI	0,16000000	20,21	3,03	
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares						5,43
VALOR:						7,80
VALOR BDI (26,32%)						1,91

2.10.9. 89267 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014 (UN)

Materiais	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	55,60	UN	SINAPI	0,00600000	55,60	0,30
0003306	2,39	UN	SINAPI	1,00000000	2,39	2,39
0003833	1,77	UN	SINAPI	0,06000000	1,77	0,11
0002063	62,86	UN	SINAPI	0,01100000	62,86	0,69
TOTAL Material:						3,89

Mês de Obra com Encargos Complementares

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	H	SINAPI	0,17900000	16,02	2,87	
88267	H	SINAPI	0,17500000	20,21	3,62	
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares						6,49
VALOR:						10,18
VALOR BDI (26,32%)						2,70

2.10.10. 89380 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014 (UN)

Materiais	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	55,60	UN	SINAPI	0,00700000	55,60	0,39
0003483	1,77	UN	SINAPI	0,05000000	1,77	0,09
00003869	4,91	UN	SINAPI	1,00000000	4,91	4,01
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares						4,01

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TUAJÁ-CE, CEP: 83.660-000, CONSTATOS: (80) 9.6151-3016. EYPSERVIC@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CIDRAN DATA: 15/08/2023 **EDI: 26,52%**

DESCRIÇÃO: Construção de 07 Unidades Habitacionais - RUAUBANCE
 Comissão de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Trairão - CE, de responsabilidade da Secretaria de Indústria e Promoção Social - RUAUBANCE

LOCAL: DOMONÓIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUAUBANCE

2.10.11. 89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014 (UN)

00002063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	SINAPI	0,00800000	62,99	0,50
TOTAL Material:						4,98

Mês de Obra com Encargos Complementares

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	H	SINAPI	0,10000000	16,02	1,60	
88267	H	SINAPI	0,10000000	20,21	2,02	
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares						3,62
VALOR:						6,61
VALOR BDI (26,32%)						2,28

Mês de Obra com Encargos Complementares

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	UN	SINAPI	0,01400000	55,60	0,78	
0003833	UN	SINAPI	0,08000000	1,77	0,16	
0002063	UN	SINAPI	0,01700000	62,89	1,07	
00007198	UN	SINAPI	1,00000000	6,69	6,69	
TOTAL Material:						8,69

Mês de Obra com Encargos Complementares

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	H	SINAPI	0,23800000	16,02	3,81	
88267	H	SINAPI	0,23800000	20,21	4,81	
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares						8,62
VALOR:						17,91
VALOR BDI (26,32%)						4,59

2.10.12. 89387 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014 (UN)

Materiais	QTD	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	95,60	UN	SINAPI	0,01100000	95,60	0,81
0003833	1,77	UN	SINAPI	0,01500000	1,77	0,13
0002063	62,86	UN	SINAPI	0,01200000	62,86	0,76
00007104	3,55	UN	SINAPI	1,00000000	3,55	3,55
TOTAL Material:						5,09

Mês de Obra com Encargos Complementares

Materiais	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	H	SINAPI	0,20000000	18,02	3,60	
88267	H	SINAPI	0,20000000	20,21	4,04	
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares						7,64
VALOR:						12,28
VALOR BDI (26,32%)						3,28

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TUAJÁ-CE, CEP: 83.660-000, CONSTATOS: (80) 9.6151-3016. EYPSERVIC@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUCUBACE	DATA:	19/08/2023	BDI:	26,52%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Iracuba - CE, sob responsabilidade da Secretária de Habitação e Promoção Social - IRAUCUBACE	FONTE:	SINAPI	COEFICIENTE:	0,00%
LOCAL:	IRAUUBACE	RESPONSABILIDADE:	82.05%	DETERMINAÇÃO:	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE	PROPOSTA:	0,00%	PROPOSTA:	0,00%

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	UN	0,00700000	55,60	0,39
00038383	UN	0,03000000	1,77	0,05
00033870	UN	1,00000000	7,36	7,36
00020083	UN	0,00800000	62,99	0,50
TOTAL Material:				8,30

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,05000000	16,02	0,80
88267	H	0,08000000	20,21	1,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				2,01
VALOR:				10,47
VALOR BDI (26,52%):				2,78

2.10.14. 88440 TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	UN	0,01160000	55,60	0,61
00038383	UN	0,04500000	1,77	0,08
00020083	UN	0,01200000	62,99	0,76
00007193	UN	1,00000000	1,36	1,36
TOTAL Material:				2,81

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,12000000	16,02	1,92
88267	H	0,12000000	20,21	2,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				4,35
VALOR:				7,16
VALOR BDI (26,52%):				1,90

2.11.1. 88498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	UN	0,01200000	55,60	0,67
00003602	UN	1,00000000	6,72	6,72
00038383	UN	0,02000000	1,77	0,04
00020083	UN	0,01400000	62,99	0,88
TOTAL Material:				8,31

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUACÉ, CEP: 63.850-000, CONSTATOS: (88) 9.815-15016. E-VP-SERVICIOS@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUCUBACE	DATA:	19/08/2023	BDI:	26,52%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Iracuba - CE, sob responsabilidade da Secretária de Habitação e Promoção Social - IRAUCUBACE	FONTE:	SINAPI	COEFICIENTE:	0,00%
LOCAL:	IRAUUBACE	RESPONSABILIDADE:	82,05%	DETERMINAÇÃO:	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE	PROPOSTA:	0,00%	PROPOSTA:	0,00%

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,08900000	16,02	1,43
88267	H	0,08900000	20,21	1,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				3,23
VALOR:				11,54
VALOR BDI (26,52%):				3,06

2.11.2. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000381	UN	1,00000000	3,91	3,91
00003520	UN	1,00000000	6,53	6,53
00020078	UN	0,04600000	22,95	1,06
TOTAL Material:				19,99

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,25000000	16,02	4,01
88267	H	0,25000000	20,21	5,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				9,06
VALOR:				22,56
VALOR BDI (26,52%):				5,99

2.11.3. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000298	UN	1,00000000	2,21	2,21
00003520	UN	1,00000000	2,59	2,59
00020078	UN	0,02000000	22,85	0,46
TOTAL Material:				5,26

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,14000000	16,02	2,08
88267	H	0,14000000	20,21	2,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				4,71
VALOR:				9,96
VALOR BDI (26,52%):				2,64

2.11.4. 88782 TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	UN	0,01400000	95,08	1,33
TOTAL Material:				1,33

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUACÉ, CEP: 63.850-000, CONSTATOS: (88) 9.815-15016. E-VP-SERVICIOS@OUTLOOK.COM.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUIÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAQUARAQUE

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE 07 (SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPERIÚA, CE, DE 22/2015

EMPRESA: VIPON ENFERMEIROS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARAQUE

DATA: 05/06/2023	BDI: 26,52%
FORMA: RESATA	MES: MAR
SINAPI: 222201 COM DESCONTABILIZAÇÃO	33,83%
SINAPI: 222201 COM DESCONTABILIZAÇÃO	47,95%
SINAPI: 222201 COM DESCONTABILIZAÇÃO	61,85%
SINAPI: 222201 COM DESCONTABILIZAÇÃO	81,85%
SINAPI: 222201 COM DESCONTABILIZAÇÃO	97,95%
SINAPI: 222201 COM DESCONTABILIZAÇÃO	100,00%

ITEM	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60023833	UN	0,05100000	1,77	0,09
00020083	UN	0,01500000	62,99	0,94
00007116	UN	1,00000000	3,47	3,47
TOTAL MATERIAL:				5,32
Mão de obra com encargos complementares:				
86246	H	0,14000000	16,02	2,24
86267	H	0,14000000	20,21	2,83
TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares:				5,07
VALOR:				10,39
VALOR BDI (26,52%):				2,76

2.11.5. 30064 TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E

ITEM	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	UN	0,01040000	22,95	0,24
00036365	M	1,05000000	39,53	41,61
TOTAL Material:				41,85
Mão de obra com encargos complementares:				
86246	H	0,07500000	14,42	1,09
86316	H	0,07500000	16,57	1,25
TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares:				2,34
VALOR:				44,19
VALOR BDI (26,52%):				11,72

2.11.6. 91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF. 10/2015 (M)

ITEM	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90467	M	0,10740000	16,31	1,75
91191	UN	0,17160000	4,23	0,73
91188	M	0,03630000	4,96	0,18
90437	UN	0,17160000	27,24	4,69
89732	UN	1,40916000	10,60	15,00
89731	UN	1,42230000	9,96	14,17
89843	UN	0,02780000	6,72	0,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUIÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAQUARAQUE

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE 07 (SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPERIÚA, CE, DE 22/2015

EMPRESA: VIPON ENFERMEIROS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARAQUE

DATA: 05/06/2023	BDI: 26,52%
FORMA: RESATA	MES: MAR
SINAPI: 222201 COM DESCONTABILIZAÇÃO	33,83%
SINAPI: 222201 COM DESCONTABILIZAÇÃO	47,95%
SINAPI: 222201 COM DESCONTABILIZAÇÃO	61,85%
SINAPI: 222201 COM DESCONTABILIZAÇÃO	81,85%
SINAPI: 222201 COM DESCONTABILIZAÇÃO	97,95%
SINAPI: 222201 COM DESCONTABILIZAÇÃO	100,00%


ITEM	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89753	UN	1,29160000	8,43	11,02
90454	UN	0,04210000	4,40	0,19
91222	M	0,10740000	10,97	1,18
89784	UN	0,07000000	19,76	1,31
89712	M	1,00000000	25,31	25,31
TOTAL Serviço:				78,60
VALOR:				78,60
VALOR BDI (26,52%):				20,31

2.11.7. 91792 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF. 10/2015 (M)

ITEM	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90466	M	0,26560000	10,31	2,69
91180	UN	0,26560000	3,99	1,04
91185	M	0,80220000	6,19	4,97
90436	UN	0,26560000	11,21	2,91
89726	UN	0,76910000	8,23	4,79
89724	UN	0,85840000	8,90	7,64
89783	UN	0,31160000	10,68	3,33
89752	UN	0,25240000	5,39	1,59
90463	UN	0,22220000	2,41	0,54
90443	M	0,26080000	10,19	2,66
89711	M	1,00000000	16,73	16,73
TOTAL Serviço:				48,88
VALOR:				48,88
VALOR BDI (26,52%):				12,95

2.11.8. 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF. 12/2020 (UN)

ITEM	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Serviço:				48,88
VALOR:				48,88
VALOR BDI (26,52%):				12,95



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUJUBAICE

DESCRIÇÃO: Construção de 07 unidades habitacionais em planta para entrega de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais com Muro de Contenção, Calçada, Cid. de Responsabilidades de Serviços de Infiltração e Promoveo Social

LOCAL: RAUJUBAICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUJUBAICE

COMPANHIA: VIPON

DATA: 05/08/2023

EMPRESARIOS: VILSON VIEIRA, SINEIRA, COMPANHIA

BOI: 28.528

UNID: M3

PREÇO UNITÁRIO: 47,76

VALOR: 1202,2

COEFICIENTE: 0,26%

VALOR: 0,31

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5579	CHI	0,002100000	44,13	2,30
5578	CHP	0,015500000	117,58	1,82
TOTAL Equipamento Cid. Habit.				4,12

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011881	UN	1,000000000	137,89	137,89
TOTAL Muro de Obra com Encargos Complementares				137,89

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	0,084200000	20,82	1,34
88310	H	0,094200000	16,57	1,08
TOTAL Muro de Obra com Encargos Complementares				2,40

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101662	M3	0,019200000	159,68	3,07
TOTAL Servente				3,07
VALOR: 447,46				
VALOR BDI (28,52%): 98,11				

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	KG	5,270000000	8,20	43,21
10103	KG	0,085000000	9,85	0,50
10109	M3	0,033000000	68,93	2,21
10280	M3	0,040000000	75,43	3,02
10528	M2	0,400000000	30,03	12,01
10805	K3	16,200000000	0,55	8,91
11916	M	0,120000000	9,91	1,18
TOTAL Material				71,45

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10400	H	0,460000000	16,77	7,71
10411	H	2,420000000	16,77	40,58
10421	H	0,460000000	20,77	9,55
10488	H	2,420000000	20,77	50,26
12391	H	0,300000000	20,77	6,23
12543	H	0,800000000	15,55	12,44
TOTAL Muro de Obra				130,71
VALOR: 188,29				
VALOR BDI (28,52%): 52,58				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUJUBAICE

DESCRIÇÃO: Construção de 07 unidades habitacionais em planta para entrega de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais com Muro de Contenção, Calçada, Cid. de Responsabilidades de Serviços de Infiltração e Promoveo Social

LOCAL: RAUJUBAICE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUJUBAICE

COMPANHIA: VIPON

DATA: 05/08/2023

EMPRESARIOS: VILSON VIEIRA, SINEIRA, COMPANHIA

BOI: 28.528

UNID: M3

PREÇO UNITÁRIO: 47,76

VALOR: 1202,2

COEFICIENTE: 0,26%

VALOR: 0,31

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5579	CHI	1,192300000	44,13	52,82
5578	CHP	0,354600000	117,58	41,68
TOTAL Equipamento Cid. Habit.				94,51

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012551	UN	5,000000000	251,74	1.258,70
TOTAL Material				1.258,70

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	2,352800000	20,82	61,48
88310	H	2,652900000	16,57	48,89
TOTAL Muro de Obra com Encargos Complementares				110,41

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
104476	M3	0,133200000	561,82	108,50
97738	M3	0,015400000	4.650,02	71,61
97739	M3	0,019200000	2.650,04	202,78
101825	M3	0,153800000	129,79	19,97
TOTAL Servente				402,84
VALOR: 1.866,25				
VALOR BDI (28,52%): 494,93				

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5579	CHI	1,351700000	44,13	59,65
5578	CHP	0,401900000	117,58	47,20
TOTAL				106,85

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAMÁ DE CEP: 63.550-000, CONSTATOS: (85) 9.8151-5016
 E:\P\SERVICIOS\CONSTRUCOES\OUTLOOK\CCM

Página 53 de 300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 02/02/2022		BDI: 28,53%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - REAQUILIBRAÇÃO	UNIDADE:	RESERVA	PREÇO UNITÁRIO:	195,21
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de Unidade Habitacional no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade da Subseção de Habitação e Promoção Social - REAQUILIBRAÇÃO	QUANTIDADE:	027	COM DESONERADO:	47,86
LOCAL:	ITAIPIVA	VALOR:	35,99	PROPRIA:	0,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REAQUILIBRAÇÃO	VALOR BDI (28,53%):	10,24	OUTROS:	0,00
TOTAL Equipamentos Custo Horário:		TOTAL Material:		TOTAL	
		1.849,29		195,21	

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
00043446	UN	4,00000000	462,34	1.849,36
TOTAL				
1.849,36				

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
88309	H	1,59750000	20,62	33,06
88316	H	1,89700000	16,57	26,51
TOTAL Máx. de Obra com Encargos Complementares:				
69,57				

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
88628	M3	0,06630000	427,78	24,94
97740	M3	0,23730000	1,886,05	471,29
97738	M3	0,01540000	4,650,02	71,67
101655	M3	0,27330000	129,79	46,46
TOTAL Serviço:				
616,26				
VALOR:		2.631,93		
VALOR BDI (28,53%):		897,89		

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
00006138	UN	1,00000000	10,59	10,59
00010422	UN	1,00000000	344,19	344,19
00004384	UN	2,00000000	33,51	67,02
00097329	KG	0,08610000	87,54	8,63
TOTAL Material:				
428,63				

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
88267	H	0,77910000	20,21	15,75
88316	H	0,43800000	16,67	7,29
TOTAL Máx. de Obra com Encargos Complementares:				
23,01				
VALOR:		451,64		
VALOR BDI (28,53%):		119,77		

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
00010425	UN	1,00000000	83,37	83,37
TOTAL				
83,37				

2.13.2. 86904 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, ITAIPIVA-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-3016.
E-MAIL: SERVICOS@CONSTRUCOESOUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 02/02/2022		BDI: 28,53%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - REAQUILIBRAÇÃO	UNIDADE:	RESERVA	PREÇO UNITÁRIO:	195,21
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de Unidade Habitacional no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade da Subseção de Habitação e Promoção Social - REAQUILIBRAÇÃO	QUANTIDADE:	027	COM DESONERADO:	47,86
LOCAL:	ITAIPIVA	VALOR:	35,99	PROPRIA:	0,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REAQUILIBRAÇÃO	VALOR BDI (28,53%):	10,24	OUTROS:	0,00
TOTAL Equipamentos Custo Horário:		TOTAL Material:		TOTAL	
		1.849,29		195,21	

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0004351	UN	2,00000000	24,16	48,32
00037329	KG	0,00940000	97,94	2,98
TOTAL				
134,71				

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
88267	H	0,38700000	20,21	7,82
88316	H	0,18690000	18,57	3,13
TOTAL Máx. de Obra com Encargos Complementares:				
10,95				
VALOR:		149,85		
VALOR BDI (28,53%):		39,83		

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
0004351	UN	4,00000000	24,16	96,72
00037329	KG	0,04960000	97,94	4,89
00011690	UN	1,00000000	135,73	135,73
TOTAL Material:				
237,33				

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
88267	H	0,71470000	20,21	14,44
88316	H	0,30800000	16,57	5,15
TOTAL Máx. de Obra com Encargos Complementares:				
19,59				
VALOR:		256,60		
VALOR BDI (28,53%):		68,09		

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
86894	UN	1,00000000	233,42	233,42
88883	UN	1,00000000	12,71	12,71
89811	UN	1,00000000	63,91	63,91
86880	UN	1,00000000	21,88	21,88
TOTAL Serviço:				
319,92				
VALOR:		553,52		
VALOR BDI (28,53%):		87,08		

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
2.13.3. 86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)				
0004351	UN	1,00000000	96,72	96,72
00037329	KG	0,04960000	97,94	4,89
00011690	UN	1,00000000	135,73	135,73
TOTAL Material:				
237,33				

2.13.4. 89834 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUI SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, ITAIPIVA-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-3016.
E-MAIL: SERVICOS@CONSTRUCOESOUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OPERAÇÃO: Construção de 07 Unidades Habitacionais - Instalação		DATA: 05/06/2023		BDI: 26,52%	
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itaipu		PROPOSTA: 0721		REVISÃO: 01	
LOCAL: Itaipu		PROPOSTA: 0721		REVISÃO: 01	
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itaipu		PROPOSTA: 0721		REVISÃO: 01	

1220	ENCANADOR	UN	1,00000000	5,10	5,10
0788	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	M	0,28	0,28
1160	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	5,20	5,20
				TOTAL Material:	10,58

1220	ENCANADOR	UN	1,00000000	5,10	5,10
				TOTAL Mão de Obra:	6,08
				VALOR BDI (26,52%):	2,72
				VALOR:	10,28

2.14.1. 01628 LIMPEZA GERAL (M2)

12543	SERVENTE	H	15,55	10,86	10,86
				TOTAL Mão de Obra:	10,86
				VALOR BDI (26,52%):	2,89
				VALOR:	13,75

3.1.1. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017 (M3)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,62	30,38	30,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,57	63,57	63,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	93,95
				VALOR:	86,83
				VALOR BDI (26,52%):	23,24

3.1.2. 94342 ATERRRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_08/2016 (M3)

9803	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 19.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHI	0,00000000	48,51	0,15
9801	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 19.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHIP DIURNO. AF_08/2014	CHP	0,09000000	270,99	1,63
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,25400000	20,32	5,16
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHIP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,27400000	27,87	7,06
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	14,69
				VALOR BDI (26,52%):	48,60
				VALOR:	49,80

0000268	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,20000000	38,40	38,40
				TOTAL Material:	49,59
				COEFICIENTE:	1,00000000
				PREÇO UNITÁRIO:	16,76
				TOTAL Material:	49,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OPERAÇÃO: Construção de 07 Unidades Habitacionais - Instalação		DATA: 05/06/2023		BDI: 26,52%	
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itaipu		PROPOSTA: 0721		REVISÃO: 01	
LOCAL: Itaipu		PROPOSTA: 0721		REVISÃO: 01	
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Itaipu		PROPOSTA: 0721		REVISÃO: 01	

83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,57	10,92	10,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,92
				VALOR:	75,02
				VALOR BDI (26,52%):	19,90

3.2.1. 84965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,5:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,71030000	0,38	0,27
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,75340000	1,80	1,35
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,63
				COEFICIENTE:	0,72260000
				PREÇO UNITÁRIO:	79,20
				TOTAL:	57,25

0000070	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2,22600000	0,58	210,34
00001979	CIMENTO PORTLAND-COMPOSTO CP II-32	M3	362,65790000	78,64	46,08
00004721	AREIA BRITADA N. 1 (Ø 6 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,69340000	78,64	46,08
				TOTAL Material:	314,25
				COEFICIENTE:	1,40370000
				PREÇO UNITÁRIO:	16,57
				TOTAL:	30,30

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,40370000	16,57	30,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,31170000	43,76	43,76
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	380,52
				VALOR:	109,81

3.2.2. 92778 ARMAÇÃO DE PLAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

00043182	ARAME RECOZIDO 16 BNG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BNG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02650000	22,57	0,59
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UR	0,54300000	0,22	0,12
				TOTAL Material:	0,69
				COEFICIENTE:	0,01580000
				PREÇO UNITÁRIO:	15,83
				TOTAL:	0,25

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09500000	20,76	1,98
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09500000	20,76	1,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,23
				COEFICIENTE:	1,00000000
				PREÇO UNITÁRIO:	16,76
				TOTAL:	16,76

92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,00000000	16,76	16,76
				TOTAL Material:	16,76
				COEFICIENTE:	1,00000000
				PREÇO UNITÁRIO:	16,76
				TOTAL:	16,76

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, ITAIPU, CEP: 83.660-000, CONECTADOS: (88) 3.8161-5015.
 E-MAIL: SERVICOS@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - TRAIQUIBAZE

DESCRIÇÃO: Continuação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Construção de 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Trairão, de responsabilidade da Secretaria de Indústria e Turismo do Estado do Piauí

LOCAL: TRAIQUIBAZE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIQUIBAZE

COMPANHIA: VIPON

DATA: 09/05/2023

FONTES: SINAPE, SINAPE, SINAPE

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 18,09

VALOR BDI (6,52%): R\$ 4,27

BDI: 26,52%	VALOR: 18,09
VALOR BDI (6,52%): 4,27	

3.2.3. 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAVO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 (KG)

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	KG	22,27	0,02500000	0,56	0,56
00039047	UN	0,22	1,18000000	0,26	0,26
TOTAL Material:					0,82

Mão de Obra com Encargos Complementares

Fonte	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	H	15,83	0,03670000	0,58	0,58
88245	H	20,16	0,22450000	4,58	4,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,16

Serviço

Fonte	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92791	KG	13,53	1,00000000	13,63	13,63
TOTAL Serviço:					13,63

VALOR: 18,09
VALOR BDI (6,52%): 5,20

3.2.4. 92285 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020 (M2)

Equipamento	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	CH	19,84	0,16200000	2,99	2,99
91692	CHP	20,05	0,05000000	1,04	1,04
TOTAL Equipamento Curo Hídrico:					4,03

Material

Fonte	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001365	M2	57,76	1,14600000	66,22	66,22
00004491	M	11,25	0,16800000	1,92	1,92
00005068	KG	19,84	0,16900000	3,12	3,12
00004517	M	4,05	9,95200000	28,23	28,23
TOTAL Material:					99,49

Mão de Obra com Encargos Complementares

Fonte	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	H	17,57	0,20200000	3,55	3,55
88245	H	20,59	1,01200000	20,84	20,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					24,39

VALOR: 117,89
VALOR BDI (6,52%): 33,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - TRAIQUIBAZE

DESCRIÇÃO: Continuação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Construção de 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Trairão, de responsabilidade da Secretaria de Indústria e Turismo do Estado do Piauí

LOCAL: TRAIQUIBAZE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIQUIBAZE

COMPANHIA: VIPON

DATA: 09/05/2023

FONTES: SINAPE, SINAPE, SINAPE

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 149,11

VALOR BDI (6,52%): R\$ 39,54

3.2.1. 101964 LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL BIAPONADA PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8-3), AF_11/2020 (M2)

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003706	M2	44,55	1,00000000	44,55	44,55
00040304	KG	24,24	0,04000000	0,97	0,97
00006193	M	16,02	1,87000000	29,96	29,96
TOTAL Material:					75,48

Mão de Obra com Encargos Complementares

Fonte	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	H	20,59	0,50100000	10,32	10,32
88216	H	16,57	0,35400000	5,87	5,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,19

Serviço

Fonte	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92783	KG	19,51	0,90100000	18,33	18,33
92723	M3	456,10	0,04400000	20,07	20,07
92724	M	19,61	0,97000000	16,05	16,05
TOTAL Serviço:					54,45

VALOR: 149,11
VALOR BDI (6,52%): 39,54

3.3.2. 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAVO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 (KG)

Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	KG	22,57	0,02500000	0,56	0,56
00039047	UN	0,22	0,54000000	0,12	0,12
TOTAL Material:					0,68

Mão de Obra com Encargos Complementares

Fonte	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	H	15,83	0,01560000	0,25	0,25
88245	H	20,76	0,03600000	1,88	1,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,13

Serviço

Fonte	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92784	KG	13,15	1,00000000	13,15	13,15
TOTAL Serviço:					13,15

VALOR: 149,11
VALOR BDI (6,52%): 39,54



AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TRAIQUIBAZE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (8) 9.8151-6016, E-VP-SERVICO@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

Handwritten signature and date: 11/03/23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IMPLANTAÇÃO
 DATA: 15/08/2023 BDI: 26,27%

COMPANHIA: VIPON EMPRESAS E SERVIÇOS S.A.
 ENDEREÇO: Rua José de Fátima, 100 - Jd. Primavera - Curitiba - PR - CEP: 81531-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.056.478/0001
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 83.056.478/0001
 CNPJ: 07.123.456/0001

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO

VALOR: 15,09
 VALOR BDI (26,27%): 4,27

3.3.3. 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_122016 (KG)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00049132	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	UN	1,19000000	0,22	0,26
TOTAL Material:				0,82

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85238	H	0,09570000	15,83	0,68
86246	H	0,22450000	20,78	4,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				5,34

Mão de Obra sem Encargos Complementares

Serviço	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82751	KG	1,00000000	13,53	13,53
TOTAL Serviço:				13,53

VALOR: 19,59
 VALOR BDI (26,27%): 5,20

3.3.4. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	L	0,00350000	6,22	0,02
00039017	UN	6,00000000	0,22	1,32
TOTAL Material:				1,34

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85309	H	0,36000000	20,82	7,50
86316	H	0,16000000	16,57	2,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				10,48

Mão de Obra sem Encargos Complementares

Serviço	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
84910	M3	0,01540000	366,32	5,49
82753	KG	0,79600000	14,18	11,21
92270	M2	0,20000000	146,77	29,35
TOTAL Serviço:				46,05

VALOR: 59,28
 VALOR BDI (26,27%): 15,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IMPLANTAÇÃO
 DATA: 15/08/2023 BDI: 26,32%

COMPANHIA: VIPON EMPRESAS E SERVIÇOS S.A.
 ENDEREÇO: Rua José de Fátima, 100 - Jd. Primavera - Curitiba - PR - CEP: 81531-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83.056.478/0001
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 83.056.478/0001
 CNPJ: 07.123.456/0001

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPLANTAÇÃO

3.3.5. 92283 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Serviço	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91993	CHI	0,18500000	19,84	3,65
91992	CHP	0,06300000	20,85	1,31
TOTAL Equipamento Curo Hoeflich:				4,96

Materiais

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	M2	1,53000000	57,76	77,19
00004481	M	2,30600000	11,89	26,75
00005088	KG	0,20800000	19,64	4,09
00004517	M	9,23700000	4,06	37,50
TOTAL Material:				145,53

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	H	0,25000000	17,57	4,39
88292	H	1,24800000	20,59	25,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				30,09

VALOR: 180,58
 VALOR BDI (26,27%): 47,89

3.3.6. 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

Serviço	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90887	CHI	1,17400000	0,49	0,58
90886	CHP	0,67200000	1,26	0,85
TOTAL Equipamento Curo Hoeflich:				1,43

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89262	H	1,84600000	20,89	38,01
89309	H	1,84600000	20,92	38,43
89316	H	5,53800000	16,57	91,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				168,20

VALOR: 169,60
 VALOR BDI (26,27%): 44,68

3.3.7. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO/QUÍMICO. AF_05/2021 (M3)

Serviço	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	-------------	----------------	-------

AVENIDA JOSE WALDEMAR RECO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUA-CE, CEP: 63.680-000, CONSTATOS: (80) 9.8161-5016
 E-MAIL: EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 05/09/2023	BOI: 13,52%		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IMPLANTAÇÃO	FORTE:	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
DESCRIÇÃO:	Comissão de Pessoa Jurídica para emitir os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade da Secretária de Indústria e Promoção Social	SINAPI	M3	0,71	5,18
LOCAL:	IMPLANTAÇÃO	SINAPI	M3	0,71	5,18
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA	SINAPI	M3	0,71	5,18
VALOR BDI (24,55%):		VALOR BDI (24,55%):		104,81	

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	CH	0,71030000	0,59	0,27
88830	CHP	0,75340000	1,80	1,36
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				1,63

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	M3	0,72290000	79,20	57,25
00013178	KG	362,65750000	0,86	210,54
00041721	M3	0,95340000	76,54	46,69
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				314,25

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	H	1,46370000	16,96	24,86
88316	H	2,31170000	16,57	38,30
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				63,16
VALOR BDI (24,55%):		VALOR BDI (24,55%):		104,81

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007271	UN	28,31000000	0,86	19,25
0037395	CENTO	0,00300000	39,00	0,20
00034657	M	0,42000000	3,60	1,51
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				20,96

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	1,81000000	20,82	33,32
88315	H	0,80600000	16,57	13,34
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				46,86
VALOR BDI (24,55%):		VALOR BDI (24,55%):		114,81

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	M3	0,00310000	423,77	3,86
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				3,86

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002692	L	0,00600000	6,22	0,04
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				0,04

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	1,81000000	20,82	33,32
88315	H	0,80600000	16,57	13,34
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				46,86
VALOR BDI (24,55%):		VALOR BDI (24,55%):		114,81

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	M3	0,00310000	423,77	3,86
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				3,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 05/09/2023	BOI: 26,57%		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IMPLANTAÇÃO	FORTE:	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
DESCRIÇÃO:	Comissão de Pessoa Jurídica para emitir os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade da Secretária de Indústria e Promoção Social	SINAPI	M3	0,22	1,52
LOCAL:	IMPLANTAÇÃO	SINAPI	M3	0,22	1,52
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA	SINAPI	M3	0,22	1,52
VALOR BDI (26,57%):		VALOR BDI (26,57%):		11,71	

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00059017	M3	6,00000000	0,22	1,32
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				1,32

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	0,08400000	20,82	1,75
88316	H	0,10200000	16,57	1,69
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				3,44

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	M3	0,00190000	405,46	0,77
54970	M3	0,01800000	396,32	8,41
92792	KG	0,48000000	14,08	6,69
92270	MZ	0,17000000	148,77	25,29
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				39,36
VALOR BDI (26,57%):		VALOR BDI (26,57%):		11,71

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100850	M	10,00000000	6,39	63,90
91282	UN	1,00000000	257,31	257,31
91304	UN	1,00000000	87,96	87,96
90022	UN	1,00000000	345,50	345,50
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				754,67
VALOR BDI (26,57%):		VALOR BDI (26,57%):		200,14

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100850	M	10,00000000	6,39	63,90
91282	UN	1,00000000	257,31	257,31
91304	UN	1,00000000	87,96	87,96
90022	UN	1,00000000	345,50	345,50
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				754,67
VALOR BDI (26,57%):		VALOR BDI (26,57%):		200,14

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81108	M3	0,00720000	73,97	0,83
80208	M	2,50000000	19,53	9,76
10441	KG	0,49000000	1,09	0,53
10805	KG	2,09000000	0,52	1,12
11031	UN	1,78000000	24,42	43,37
11154	UN	0,98000000	61,98	59,07
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				124,01

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81108	M3	0,00720000	73,97	0,83
80208	M	2,50000000	19,53	9,76
10441	KG	0,49000000	1,09	0,53
10805	KG	2,09000000	0,52	1,12
11031	UN	1,78000000	24,42	43,37
11154	UN	0,98000000	61,98	59,07
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				124,01

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81108	M3	0,00720000	73,97	0,83
80208	M	2,50000000	19,53	9,76
10441	KG	0,49000000	1,09	0,53
10805	KG	2,09000000	0,52	1,12
11031	UN	1,78000000	24,42	43,37
11154	UN	0,98000000	61,98	59,07
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				124,01

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81108	M3	0,00720000	73,97	0,83
80208	M	2,50000000	19,53	9,76
10441	KG	0,49000000	1,09	0,53
10805	KG	2,09000000	0,52	1,12
11031	UN	1,78000000	24,42	43,37
11154	UN	0,98000000	61,98	59,07
TOTAL Médio de Obras com Encargos Complementares:				124,01

4991
Página 64 de 300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OPERA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUQUIBANCE		DATA: 05/08/2023		BDI: 25,52%	
DESCRIÇÃO: Contribuição da Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapiporã - CE, de acordo com a Lei de Licitação nº 122/2018 (M2).		FORTE: SINAPI		MAR: SINAPI	
LOCAL: RAUQUIBANCE		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUQUIBANCE		COMPANHIA: PROPRIA	
UNIDADE HABITACIONAL Nº 1:		UNIDADE HABITACIONAL Nº 2:		UNIDADE HABITACIONAL Nº 3:	
UNIDADE HABITACIONAL Nº 4:		UNIDADE HABITACIONAL Nº 5:		UNIDADE HABITACIONAL Nº 6:	
UNIDADE HABITACIONAL Nº 7:		UNIDADE HABITACIONAL Nº 8:		UNIDADE HABITACIONAL Nº 9:	

MÃO DE OBR.	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11704	M2	1.000,00000	125,97	125,97
TOTAL Mão de OBR.				125,97
VALOR BDI (25,52%):				32,17
TOTAL Mão de OBR. com Encargos Complementares:				158,14

3.3.3. SASTO JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUISE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2018 (M2)

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00026686	UN	0,63330000	460,30	291,57
60044377	UN	9,20000000	0,27	2,48
00039691	UN	0,62330000	20,61	12,76
TOTAL Material:				306,81

MÃO DE OBR.	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8309	H	0,51900000	20,82	10,81
8316	H	0,28900000	16,57	4,79
TOTAL Mão de OBR. com Encargos Complementares:				15,10
VALOR BDI (25,52%):				4,32
TOTAL Mão de OBR. com Encargos Complementares e BDI:				19,42

3.8.1. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUIU TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2018 (M2)

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	CHI	0,05710000	17,91	1,02
93281	CHP	0,04120000	16,84	0,78
TOTAL Equipamento Custo Horário:				1,80

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004450	M	2,39600000	11,34	26,49
60036027	KG	0,07600000	21,74	1,65
00040586	KG	0,05000000	19,62	0,98
0004408	M	2,57300000	2,16	5,55
0004405	M	0,73500000	23,98	17,63
TOTAL Material:				52,77

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUA-CÉ, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8161-5016, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OPERA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUQUIBANCE		DATA: 05/08/2023		BDI: 25,52%	
DESCRIÇÃO: Contribuição da Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapiporã - CE, de acordo com a Lei de Licitação nº 122/2018 (M2).		FORTE: SINAPI		MAR: SINAPI	
LOCAL: RAUQUIBANCE		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUQUIBANCE		COMPANHIA: PROPRIA	
UNIDADE HABITACIONAL Nº 1:		UNIDADE HABITACIONAL Nº 2:		UNIDADE HABITACIONAL Nº 3:	
UNIDADE HABITACIONAL Nº 4:		UNIDADE HABITACIONAL Nº 5:		UNIDADE HABITACIONAL Nº 6:	
UNIDADE HABITACIONAL Nº 7:		UNIDADE HABITACIONAL Nº 8:		UNIDADE HABITACIONAL Nº 9:	

MÃO DE OBR.	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83238	H	0,40200000	17,57	7,06
83232	H	0,40000000	20,59	8,24
TOTAL Mão de OBR. com Encargos Complementares:				15,30
VALOR BDI (25,52%):				3,94
TOTAL Mão de OBR. com Encargos Complementares e BDI:				19,24

3.6.2. 84201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIU TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2018 (M2)

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	CHI	0,05460000	17,91	0,98
93281	CHP	0,03720000	18,84	0,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:				1,68

MÃO DE OBR.	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06007173	MIL	0,02710000	975,15	26,82
TOTAL Material:				28,52

MÃO DE OBR.	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88216	H	0,39900000	16,57	6,61
88223	H	0,13000000	23,34	3,10
TOTAL Mão de OBR. com Encargos Complementares:				9,71
VALOR BDI (25,52%):				2,48
TOTAL Mão de OBR. com Encargos Complementares e BDI:				12,19

3.7.1. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 (M2)

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	H	0,12400000	20,62	2,56
88316	H	0,08200000	16,57	1,03
TOTAL Mão de OBR. com Encargos Complementares:				3,59

MÃO DE OBR.	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	M3	0,04200000	504,88	21,2
TOTAL Material:				21,2

3.7.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FENEIRAR, TRACÇO 1:4 (M2)

MATERIAL	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	H	0,60000000	20,71	12,43
TOTAL Material:				12,43

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUA-CÉ, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8161-5016, EVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUQUIBANCE
 DATA: 06/09/2023
 BDI: 20,52%

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano e Rural - RAUQUIBANCE
 EMPRESA: SERRA 0211 COM PARTICIPAÇÃO 03,00% 42,76% 50,24%
 SINAPI: SERRA 0201 COM PARTICIPAÇÃO 03,00% 03,00% 02,00%
 PROPOSTA: 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUQUIBANCE

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12543	SERVINTE	H	0,60000000	15,65
TOTAL Mês de Obra				2,178
VALOR BDI (20,52%):				0,83
VALOR BDI (20,52%):				2,178

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIEN, TRAÇÃO 1:4	M3	0,02500000	4,39 12
TOTAL Mês de Obra				10,86
VALOR BDI (20,52%):				0,89
VALOR BDI (20,52%):				9,96

3.7.3. C1212 EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA SIPIENEAR TRAÇO 1:1,5:3 ESP = 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
10408	AREIA MEDIA	M3	0,02430000	66,63
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	2,24000000	0,88
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,24000000	0,55
TOTAL Mês de Obra				1,78
VALOR BDI (20,52%):				4,52
VALOR BDI (20,52%):				32,77
VALOR BDI (20,52%):				6,89

3.7.4. 87271 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
0001381	ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERÂMICAS	KG	4,66000000	0,79
0003457	REUNTE CIMENTADO, QUALQUER COR	KG	0,29000000	4,64
0000038	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X5 CM2	M2	1,07000000	29,60
TOTAL Mês de Obra				31,87
VALOR BDI (20,52%):				39,62
VALOR BDI (20,52%):				30,78
VALOR BDI (20,52%):				5,16

3.7.5. 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014 (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62000000	17,02
88316	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42000000	6,96
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares				23,98
VALOR BDI (20,52%):				60,85
VALOR BDI (20,52%):				16,14

3.7.6. 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOES. AF_01/2021 (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,32570000	28,96
TOTAL Mês de Obra				9,44
VALOR BDI (20,52%):				9,44
VALOR BDI (20,52%):				18,88
VALOR BDI (20,52%):				5,13

3.7.7. 100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020, P. (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
0006518	DILUENTE AGUARRAS	L	0,06160000	16,71
00007367	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	L	0,20700000	32,00
TOTAL Mês de Obra				6,82
VALOR BDI (20,52%):				7,78
VALOR BDI (20,52%):				11,53
VALOR BDI (20,52%):				11,53
VALOR BDI (20,52%):				19,31
VALOR BDI (20,52%):				5,12

3.8.1. C9225 RISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12381	PREDEIRO	H	2,00000000	20,77
12543	SERVINTE	H	6,00000000	15,65
TOTAL Mês de Obra				36,42
VALOR BDI (20,52%):				94,85
VALOR BDI (20,52%):				24,88

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUQUIBANCE
 DATA: 06/09/2023
 BDI: 20,52%

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano e Rural - RAUQUIBANCE
 EMPRESA: SERRA 0211 COM PARTICIPAÇÃO 03,00% 42,76% 50,24%
 SINAPI: SERRA 0201 COM PARTICIPAÇÃO 03,00% 03,00% 02,00%
 PROPOSTA: 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUQUIBANCE

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88316	SERVINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66900000	16,67
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares				5,24
VALOR BDI (20,52%):				11,10
VALOR BDI (20,52%):				2,94

3.7.6. 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOES. AF_01/2021 (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,32570000	28,96
TOTAL Mês de Obra				9,44
VALOR BDI (20,52%):				9,44
VALOR BDI (20,52%):				18,88
VALOR BDI (20,52%):				5,13

3.7.7. 100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020, P. (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
0006518	DILUENTE AGUARRAS	L	0,06160000	16,71
00007367	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	L	0,20700000	32,00
TOTAL Mês de Obra				6,82
VALOR BDI (20,52%):				7,78
VALOR BDI (20,52%):				11,53
VALOR BDI (20,52%):				11,53
VALOR BDI (20,52%):				19,31
VALOR BDI (20,52%):				5,12

3.8.1. C9225 RISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
12381	PREDEIRO	H	2,00000000	20,77
12543	SERVINTE	H	6,00000000	15,65
TOTAL Mês de Obra				36,42
VALOR BDI (20,52%):				94,85
VALOR BDI (20,52%):				24,88

3.8.2. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA RISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007368	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33900000	17,75
TOTAL Mês de Obra				5,08
VALOR BDI (20,52%):				5,08
VALOR BDI (20,52%):				10,16
VALOR BDI (20,52%):				4,10

3.8.2. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA RISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007368	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33900000	17,75
TOTAL Mês de Obra				5,08
VALOR BDI (20,52%):				5,08
VALOR BDI (20,52%):				10,16
VALOR BDI (20,52%):				4,10

3.8.2. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA RISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00007368	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,33900000	17,75
TOTAL Mês de Obra				5,08
VALOR BDI (20,52%):				5,08
VALOR BDI (20,52%):				10,16
VALOR BDI (20,52%):				4,10

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IMPLANTAÇÃO

DESCRIÇÃO: Construção de Parede Alvenaria para suporte de serviços de Construção de 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Parajuru - CE de responsabilidade de Secretaria de Incluir e Promover Social

LOCAL: RAUQUABUCE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUQUABUCE

DATA: 05/06/2023

BDI: 28,22%

UNID: M

PREÇO UNITÁRIO: 4.860,00000

VALOR: 3.64

UNID: M2

PREÇO UNITÁRIO: 1.960,00000

VALOR: 304,41

UNID: KG

PREÇO UNITÁRIO: 0,240000000

VALOR: 1,11

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 35,89

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 74,7

VALOR: 42,84

VALOR BDI (28,22%): 11,36

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	SINAPI	4,860000000	0,79	3,84
00001287	SINAPI	1,960000000	28,89	304,41
00034357	SINAPI	0,240000000	4,64	1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				35,89
88256	SINAPI	0,240000000	20,75	4,98
88310	SINAPI	0,160000000	16,57	2,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				74,7
VALOR:				42,84
VALOR BDI (28,22%):				11,36

3.3.3. 94990 EXECUÇÃO DE PARSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (R3)

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	SINAPI	2,000000000	4,06	8,12
00004460	SINAPI	2,600000000	8,00	20,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				28,92
88282	SINAPI	2,250000000	20,59	46,45
88309	SINAPI	1,883000000	20,82	41,28
88316	SINAPI	4,239000000	16,57	70,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				157,96

3.3.3. 94984 CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:7/3 (EM MASSA RECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA) BRITA 10 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94984	SINAPI	1,218000000	385,70	443,89
TOTAL Serviço:				443,89
VALOR:				829,69
VALOR BDI (42,82%):				165,95

3.3.3. 97589 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	SINAPI	1,000000000	19,71	19,71
00038773	SINAPI	1,000000000	0,91	0,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				20,62
88247	SINAPI	0,223100000	16,99	3,72
88264	SINAPI	0,536900000	21,02	11,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				14,98

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IMPLANTAÇÃO

DESCRIÇÃO: Construção de Parede Alvenaria para suporte de serviços de Construção de 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Parajuru - CE de responsabilidade de Secretaria de Incluir e Promover Social

LOCAL: RAUQUABUCE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUQUABUCE

DATA: 05/06/2023

BDI: 28,22%

UNID: M

PREÇO UNITÁRIO: 9,400000000

VALOR: 21,57

UNID: UN

PREÇO UNITÁRIO: 9,74

VALOR: 9,86

UNID: UN

PREÇO UNITÁRIO: 12,20

VALOR: 12,20

UNID: M

PREÇO UNITÁRIO: 10,31

VALOR: 22,68

UNID: M

PREÇO UNITÁRIO: 5,58

VALOR: 11,16

UNID: M

PREÇO UNITÁRIO: 7,48

VALOR: 16,46

UNID: UN

PREÇO UNITÁRIO: 20,83

VALOR: 20,82

UNID: UN

PREÇO UNITÁRIO: 3,27

VALOR: 3,27

UNID: M

PREÇO UNITÁRIO: 5,10

VALOR: 11,22

TOTAL Serviço: 123,13

VALOR: 123,13

VALOR BDI (28,22%): 32,65

3.3.3. 93128 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_07/2016 (UN)

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91824	SINAPI	9,400000000	2,68	21,57
91837	SINAPI	0,375000000	9,74	3,86
91840	SINAPI	1,000000000	12,20	12,20
90486	SINAPI	2,200000000	10,31	22,68
91842	SINAPI	2,090000000	5,58	11,16
91852	SINAPI	2,200000000	7,48	16,46
91053	SINAPI	1,000000000	20,83	20,82
90498	SINAPI	1,000000000	3,27	3,27
90447	SINAPI	2,200000000	5,10	11,22
TOTAL Serviço:				123,13
VALOR:				123,13
VALOR BDI (28,22%):				32,65

3.3.3. 93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_07/2016 (UN)

Item	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91928	SINAPI	12,600000000	3,80	47,88
91937	SINAPI	0,375000000	9,74	3,86
91840	SINAPI	1,000000000	12,20	12,20
90486	SINAPI	2,200000000	10,31	22,68
91842	SINAPI	2,090000000	5,58	11,16
91852	SINAPI	2,200000000	7,48	16,46
90486	SINAPI	1,000000000	3,27	3,27
90447	SINAPI	2,200000000	5,10	11,22
91896	SINAPI	1,000000000	24,76	24,76
TOTAL Serviço:				149,99



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUICUBACE

DATA: 06/08/2023

PROJ: BDI 1: 26,52%

DESCRIÇÃO: Construção de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itambé - CE, de responsabilidade da Secretaria de Infiltração e Promoção Social

ITEM: 0211 COM UBERNOERACAO 82,62% 42,76% 02/2021

SINAPI 222511 COM OBRAS DE MANUTENÇÃO 13,37% 42,84% 02/2022

PROFISIA 0,00% 0,00%

RAUICUBACE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUICUBACE

TOTAL Serviço:	153,28
VALOR:	153,28
VALOR BDI (26,52%):	40,85

3.9.4. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020 (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
BUCHA DE NYLON SEM ABA 8S. COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM	UN	0,16	0,72	0,72
FENIX PHILLIPS	UN	1,00000000	81,48	81,48
CANXA PARA MEDIDOR, MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN			81,48
TOTAL Material:				81,48

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,52330000	23,42	23,42
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,83330000	32,02	57,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				80,46
VALOR:				135,81
VALOR BDI (26,52%):				37,93

3.9.5. 101877 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020 (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1,00000000	38,27	38,27
TOTAL Material:				38,27

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29140000	4,86	4,86
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29140000	6,13	6,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				10,99
VALOR:				49,26
VALOR BDI (26,52%):				13,54

3.9.6. 101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020 (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATÉ 30A, TENSÃO NOMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	1,00000000	12,39	12,39
TOTAL Material:				12,39
VALOR:				24,78
VALOR BDI (26,52%):				6,50

3.9.7. 101890 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020 (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATÉ 30A, TENSÃO NOMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	1,00000000	12,39	12,39
TOTAL Material:				12,39
VALOR:				24,78
VALOR BDI (26,52%):				6,50

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAJUA-CE, CEP: 83.650-000, CONSTATOS: (83) 9.6161-4016. EIVSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUICUBACE

DATA: 03/02/2023

PROJ: BDI 1: 26,52%

DESCRIÇÃO: Construção de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itambé - CE, de responsabilidade da Secretaria de Infiltração e Promoção Social

ITEM: 222511 COM OBRAS DE MANUTENÇÃO 82,62% 42,76% 02/2021

SINAPI 222511 COM OBRAS DE MANUTENÇÃO 13,37% 42,84% 02/2022

PROFISIA 0,00% 0,00%

RAUICUBACE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUICUBACE

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06520000	16,69	1,11
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06690000	21,02	1,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				2,50
VALOR:				18,09
VALOR BDI (26,52%):				4,27

3.9.7. C4630 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,00000000	113,80	113,80
TOTAL Material:				113,80

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE	H	0,80000000	16,77	10,06
ELETRICISTA	H	0,60000000	20,77	12,46
TOTAL Mão de Obra:				22,52
VALOR:				136,32
VALOR BDI (26,52%):				36,15

3.9.8. 98088 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2017 (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA	UN	1,00000000	49,70	49,70
TOTAL Material:				49,70

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25310000	18,69	4,22
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25310000	21,02	5,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				9,54
VALOR:				59,24
VALOR BDI (26,52%):				15,71

3.10.1. 89382 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014 (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA	UN	0,00700000	59,60	0,39
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 450G 8R	UN	0,05000000	1,77	0,09
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,00500000	86,99	0,50
SOLICITAÇÃO PREPARADORA / IMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	UN	1,00000000	9,71	9,71
TOTAL Material:				10,69
VALOR:				50,08
VALOR BDI (26,52%):				13,28

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	16,02	1,60
TOTAL Material:				1,60
VALOR:				51,68
VALOR BDI (26,52%):				13,69

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAJUA-CE, CEP: 83.650-000, CONSTATOS: (83) 9.6161-4016. EIVSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IMPLANTAÇÃO	DATA:	05/05/2023	BDI: 26,52%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapiporã - CE, de responsabilidade da Secretaria de Indústria e Promoção Social	FONTE:	SINAPI	UNID: UN
LOCAL:	ITAPIPORÃ	VALOR:	20,21	PREÇO UNITÁRIO: 20,21
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPORÃ	VALOR BDI (26,52%):	5,36	TOTAL: 25,57

88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	20,21	2,02
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:					3,62
VALOR:					14,31
VALOR BDI (26,52%):					3,80

3.10.2. 88287 UNÍO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122	UN	0,20000000	56,50	0,90
00038353	UN	0,05000000	1,77	0,11
00022083	UN	0,01100000	62,99	0,69
00038855	UN	1,00000000	15,83	15,83
TOTAL Material:				17,23

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88288	H	0,11900000	16,02	1,91
88287	H	0,11900000	20,21	2,40
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:				4,31
VALOR:				21,54
VALOR BDI (26,52%):				5,71

3.10.3. 102622 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94703	UN	3,00000000	18,53	55,59
94704	UN	1,00000000	22,25	22,25
102605	UN	1,00000000	257,33	257,33
102581	UN	3,00000000	3,10	9,30
102585	UN	1,00000000	3,49	3,49
94872	UN	2,00000000	9,38	18,72
94874	UN	1,00000000	6,12	6,12
94489	UN	2,00000000	33,40	66,80
94490	UN	1,00000000	50,95	50,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IMPLANTAÇÃO	DATA:	05/05/2023	BDI: 26,52%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapiporã - CE, de responsabilidade da Secretaria de Indústria e Promoção Social	FONTE:	SINAPI	UNID: UN
LOCAL:	ITAPIPORÃ	VALOR:	9,13	PREÇO UNITÁRIO: 9,13
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPORÃ	VALOR BDI (26,52%):	2,40	TOTAL: 11,53

94888	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00000000	9,13	9,13
94889	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00000000	12,27	12,27
84796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	1,00000000	36,00	36,00
94846	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	1,40000000	9,04	12,69
94848	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	0,65000000	14,30	12,16
TOTAL Material:				614,67	
VALOR:				674,67	
VALOR BDI (26,52%):				182,40	

3.10.4. C2616 TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4") (M)

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10226	KG	0,00150000	44,71	0,02
11888	L	0,00020000	36,83	0,01
12200	M	1,01000000	2,96	2,99
TOTAL Material:				3,02
VALOR:				15,77
VALOR BDI (26,52%):				4,16

3.10.5. C2617 TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") (M)

Item	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	H	0,13000000	16,77	2,16
12300	H	0,13000000	20,32	2,64
TOTAL Mês de Obra:				4,80
VALOR:				7,47
VALOR BDI (26,52%):				1,98

94703	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00000000	18,53	55,59
94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00000000	22,25	22,25
102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00000000	257,33	257,33
102581	FURO EM CAIXA D'ÁGUA, COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	3,00000000	3,10	9,30
102585	FURO EM CAIXA D'ÁGUA, COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	1,00000000	3,49	3,49
94872	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00000000	9,38	18,72
94874	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00000000	6,12	6,12
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00000000	33,40	66,80
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00000000	50,95	50,95



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRACUJUBACE	DATA:	05/08/2023	BDI:	21,32%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para análise de serviços de Contratação de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapicoba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Inhabitação Social - Prefeitura Municipal de Iracujubace	ITEM:	00000000	PREÇO UNITÁRIO:	0,00
LOCAL:	IRACUJUBACE	EMPRESA:	SINAPI	COEFICIENTE:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACUJUBACE	COMPANHIA:	PRÓPRIA	VALOR BDI (21,32%):	0,00%

Material	QTD	UNID	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	SINAPI	0,01200000	18,07	0,24
00000013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1503)	UN	SINAPI	1,00000000	90,69	90,69
TOTAL Material:						90,93

Material	QTD	UNID	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,26950000	16,02	4,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,26950000	20,21	5,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						9,40
VALOR:						100,33
VALOR BDI (21,62%):						21,68

Material	QTD	UNID	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	SINAPI	0,04000000	18,15	0,73
00033383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	SINAPI	0,00800000	1,77	0,01
00011874	REGISTRO DE ESPERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORFO DIVIDIDO	UN	SINAPI	1,00000000	22,15	22,15
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	UN	SINAPI	0,00850000	62,99	0,50
TOTAL Material:						30,32

Material	QTD	UNID	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,07850000	16,02	1,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,07850000	20,21	1,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						2,86
VALOR:						33,40
VALOR BDI (21,62%):						7,23

Material	QTD	UNID	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	SINAPI	0,00700000	55,60	0,39
00003828	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	SINAPI	1,00000000	0,79	0,79
00033383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	SINAPI	0,00800000	1,77	0,01
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	UN	SINAPI	0,00800000	62,99	0,50
TOTAL Material:						1,77

Material	QTD	UNID	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,15000000	16,02	2,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,15000000	20,21	3,03

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUA-CE, CEP: 62.650-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-9016, E-MAIL: E-MAIL:SERVICOS@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRACUJUBACE	DATA:	05/08/2023	BDI:	21,32%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para análise de serviços de Contratação de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapicoba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Inhabitação Social - Prefeitura Municipal de Iracujubace	ITEM:	00000000	PREÇO UNITÁRIO:	0,00
LOCAL:	IRACUJUBACE	EMPRESA:	SINAPI	COEFICIENTE:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACUJUBACE	COMPANHIA:	PRÓPRIA	VALOR BDI (21,32%):	0,00%

Material	QTD	UNID	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	SINAPI	0,00900000	55,60	0,50
00033383	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	SINAPI	1,00000000	2,39	2,39
00033383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	SINAPI	0,00900000	1,77	0,11
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	UN	SINAPI	0,01100000	62,99	0,69
TOTAL Material:						3,69

Material	QTD	UNID	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,17900000	16,02	2,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,17900000	20,21	3,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,49
VALOR:						10,18
VALOR BDI (21,62%):						2,20

Material	QTD	UNID	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	SINAPI	0,00700000	55,60	0,39
00033383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	SINAPI	0,00800000	1,77	0,01
00033383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	SINAPI	1,00000000	4,01	4,01
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	UN	SINAPI	0,00800000	62,99	0,50
TOTAL Material:						4,91

Material	QTD	UNID	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,10000000	16,02	1,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,10000000	20,21	2,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,62
VALOR:						8,51
VALOR BDI (21,62%):						1,84

Material	QTD	UNID	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	SINAPI	0,01400000	55,60	0,78
00033383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	SINAPI	0,00800000	1,77	0,14
00033383	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	UN	SINAPI	0,01700000	62,99	1,07
TOTAL Material:						2,09

Material	QTD	UNID	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,01000000	16,02	1,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,01000000	20,21	2,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,62
VALOR:						8,61
VALOR BDI (21,62%):						1,85

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUA-CE, CEP: 62.650-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-9016, E-MAIL: E-MAIL:SERVICOS@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OPERAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IMPLANTAÇÃO

DESCRIÇÃO: Construção de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapicuru - CE. 59

LOCAL: IMPLANTAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

DATA: 05/05/2023

BDI: 28,52%

FONTE: SINAPI

VERSÃO: 9271

MÓDULO: 6032

PROPOSTA: 020202

COMPANHIA: 010%

PROPRIA: 010%

PRECISO: 83,5%

MIS: 47,74%

MIS: 47,46%

MIS: 0,28%

PROPRIA: 0,28%

PROPRIA: 0,28%

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09007139	UN	1,00000000	6,68	6,68
TOTAL MENSAL:				6,68
VALOR BDI (28,52%):				1,90

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09001122	UN	0,01100000	55,00	0,61
00038383	UN	0,07000000	1,77	0,13
00020083	UN	0,01200000	62,96	0,78
09007104	UN	1,09000000	3,55	3,85
TOTAL MENSAL:				5,09
VALOR BDI (28,52%):				1,45

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,20000000	16,02	3,20
88267	H	0,20000000	20,21	4,04
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:				7,24
VALOR:				12,29
VALOR BDI (28,52%):				3,56

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09001122	UN	0,00700000	55,50	0,39
00038383	UN	0,03000000	1,77	0,05
00048870	UN	1,00000000	7,36	7,36
09020083	UN	0,00800000	82,99	0,66
TOTAL MENSAL:				8,46
VALOR BDI (28,52%):				2,41

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,06000000	16,02	0,96
88267	H	0,09000000	20,21	1,21
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:				2,17
VALOR:				10,47
VALOR BDI (28,52%):				2,78

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUA-DE CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016.
E-MAIL: EPSERVICO@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OPERAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IMPLANTAÇÃO

DESCRIÇÃO: Construção de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapicuru - CE. 59

LOCAL: IMPLANTAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

DATA: 05/05/2023

BDI: 28,52%

FONTE: SINAPI

VERSÃO: 9271

MÓDULO: 6032

PROPOSTA: 020202

COMPANHIA: 010%

PROPRIA: 010%

PRECISO: 83,5%

MIS: 47,74%

MIS: 47,46%

MIS: 0,28%

PROPRIA: 0,28%

PROPRIA: 0,28%

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09001122	UN	0,01100000	55,00	0,61
00038383	UN	0,04500000	1,77	0,08
00020083	UN	0,01200000	62,96	0,76
09007139	UN	1,06000000	1,36	1,36
TOTAL MENSAL:				2,81
VALOR BDI (28,52%):				0,80

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,12000000	16,02	1,92
88267	H	0,12000000	20,21	2,43
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:				4,35
VALOR:				7,16
VALOR BDI (28,52%):				1,90

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09001122	UN	0,01200000	55,50	0,67
00048870	UN	1,00000000	6,72	6,72
00038383	UN	0,02000000	1,77	0,04
09020083	UN	0,01400000	82,99	0,88
TOTAL MENSAL:				8,31
VALOR BDI (28,52%):				2,37

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,09000000	16,02	1,43
88267	H	0,09000000	20,21	1,80
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:				3,23
VALOR:				11,54
VALOR BDI (28,52%):				3,96

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09000301	UN	1,00000000	3,91	3,91
00038383	UN	1,00000000	6,53	6,53
00020078	UN	0,04600000	22,95	1,06
TOTAL MENSAL:				11,50
VALOR BDI (28,52%):				3,28

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUA-DE CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016.
E-MAIL: EPSERVICO@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/09/2023	BDI: 28,57%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUICABACE	FONTE:	SINAPI
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Contratação de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapetininga - CE, de responsabilidade em separado do Município e Promotora Social	UNIDADE:	UN
LOCAL:	RAUICABACE <th>COMPRICIENTE:</th> <td>0,02000000</td>	COMPRICIENTE:	0,02000000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUICABACE <th>PREÇO UNITÁRIO:</th> <td>22,95</td>	PREÇO UNITÁRIO:	22,95
		TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:	22,95
		VALOR:	21,46
		VALOR BDI (28,57%):	5,98

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,02	H	0,25000000	4,01
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,21	H	0,25000000	5,05
				TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:	9,06
				VALOR:	21,46
				VALOR BDI (28,57%):	5,98

3.11.3. 09731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014 (UN)		UNID.	COMPRICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUSO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. (NBR 5635)	UN	1,00000000	2,21	2,21
00003326	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PE, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	2,56	2,56
00020978	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AGC, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,02000000	22,95	0,46
				TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:	5,23
				VALOR:	4,71
				VALOR BDI (28,57%):	9,48
				VALOR BDI (28,57%):	2,64

3.11.4. 89762 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014 (UN)		UNID.	COMPRICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 890 GR	UN	0,01600000	55,80	0,92
00030893	LIXA DÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05100000	1,77	0,09
00020983	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 GR	UN	0,01500000	62,99	0,94
00007116	TE PVC SOLDÁVEL, BBS, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO PREDIAL	UN	1,00000000	3,47	3,47
				TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:	5,32
				VALOR:	4,03
				VALOR BDI (28,57%):	1,29

3.11.5. 80884 TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021 (M)		UNID.	COMPRICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000000	16,02	2,24
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000000	20,21	2,83
				TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:	5,07
				VALOR:	10,39
				VALOR BDI (28,57%):	2,76

3.11.7. 91192 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF. 10/2015 (M)		UNID.	COMPRICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000000	16,02	2,24
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000000	20,21	2,83
				TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:	5,07
				VALOR:	10,39
				VALOR BDI (28,57%):	2,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/09/2023	BDI: 28,57%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUICABACE	FONTE:	SINAPI
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Contratação de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapetininga - CE, de responsabilidade em separado do Município e Promotora Social	UNIDADE:	UN
LOCAL:	RAUICABACE <th>COMPRICIENTE:</th> <td>0,01940000</td>	COMPRICIENTE:	0,01940000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUICABACE <th>PREÇO UNITÁRIO:</th> <td>22,95</td>	PREÇO UNITÁRIO:	22,95
		TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:	22,95
		VALOR:	19,89
		VALOR BDI (28,57%):	6,06

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
00020978	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AGC, POLIETILENO E OUTROS)	16,02	H	0,01940000	0,31
00030893	TUBO COLETORES DE ESGOTO PVC, JEL, DN 100 MM (NBR 7962)	16,02	M	1,05000000	16,83
				TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:	17,14
				VALOR:	15,31
				VALOR BDI (28,57%):	1,83

3.11.8. 91193 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF. 10/2015 (M)		UNID.	COMPRICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07630000	14,42	1,09
88287	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07630000	16,57	1,25
				TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:	2,34
				VALOR:	44,19
				VALOR BDI (28,57%):	11,72

3.11.9. 91193 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF. 10/2015 (M)		UNID.	COMPRICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10740000	15,31	1,75
88287	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10740000	4,23	0,73
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU CORRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES QUE 75 MM, COM ABRACADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF. 05/2015	M	0,03530000	4,58	0,16
90437	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES QUE 75 MM. AF. 05/2015	UN	0,17180000	27,24	4,68
89732	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	1,48910000	10,80	15,98
89731	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	1,42230000	9,96	14,17
88813	LIXA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	0,02780000	6,72	0,18
89753	LIXA SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 122014	UN	1,29480000	8,59	11,02
90454	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF. 05/2015	UN	0,04210000	4,40	0,19
91222	FRASCO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES QUE 75 MM. AF. 05/2015	M	0,10740000	10,97	1,18
89764	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	UN	0,07000000	18,78	1,31
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 122014	M	1,00000000	25,31	25,31
				TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:	76,60
				VALOR:	76,60
				VALOR BDI (28,57%):	20,31

3.11.7. 91192 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIOS. AF. 10/2015 (M)		UNID.	COMPRICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000000	16,02	2,24
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14000000	20,21	2,83
				TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:	5,07
				VALOR:	10,39
				VALOR BDI (28,57%):	2,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<p>OPERAÇÃO: Construção de 07 Unidades Habitacionais - FAUCUBACE</p>		<p>DATA: 05/03/2023</p>		<p>BDI: 26,52%</p>	
<p>DESCRIÇÃO: Construção de Alvenaria para alocar as unidades de Construção de 07 Unidades Habitacionais no Município de Irajuru - CE, de responsabilidade da Secretaria de Indústria e Promoção Social - FAUCUBACE</p>		<p>FORTE: SINAPI</p>		<p>VERBOS: 87% COM DESONERADO</p>	
<p>LOCAL: Irajuru</p>		<p>COMPLEMENTOS:</p>		<p>IMPONIBILIZADO: 13,58%</p>	
<p>CLIENTE: Prefeitura Municipal de Irajuru</p>		<p>COMPLEMENTOS:</p>		<p>IMPONIBILIZADO: 47,15%</p>	
				<p>IMPONIBILIZADO: 47,15%</p>	
				<p>IMPONIBILIZADO: 0,00%</p>	

Material	QTD	UNID.	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90456	2,69	M	SINAPI	0,26500000	10,31	2,69
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015						
91180	1,04	UN	SINAPI	0,25960000	3,99	1,04
CHUMBEAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF. 05/2015						
91185	4,97	M	SINAPI	0,81220000	6,10	4,97
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADURA METÁLICA, FLEXÍVEL, 19 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF. 05/2015						
90438	2,91	UN	SINAPI	0,25960000	11,21	2,91
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015						
90728	4,79	UN	SINAPI	0,76910000	8,23	4,79
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014						
89724	7,94	UN	SINAPI	0,89540000	8,90	7,94
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014						
89783	3,33	UN	SINAPI	0,31180000	10,68	3,33
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014						
89752	1,58	UN	SINAPI	0,29240000	5,39	1,58
LUNA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014						
90483	0,54	UN	SINAPI	0,22220000	2,41	0,54
PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF. 05/2015						
90443	2,08	M	SINAPI	0,26930000	10,19	2,08
RAZÃO EM ALVENARIA PARA RAMAIS, DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015						
98711	16,73	M	SINAPI	1,00000000	16,73	16,73
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014						
						TOTAL SERVIÇOS
						48,08
						VALOR: VALOR BDI (26,52%):
						48,88
						12,46

3.11.8. 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020 (UN)

Material	QTD	UNID.	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5078	3,90	CHI	SINAPI	0,68210000	44,13	3,90
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACÇÃO 4X4 POTÊNCIA LÍD. 88 HP CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CACAMBA RETRO CAP. 0,28 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M. - CHI DIURNO. AF. 06/2014						
6678	1,82	CHP	SINAPI	0,01550000	117,85	1,82
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACÇÃO 4X4 POTÊNCIA LÍD. 88 HP CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CACAMBA RETRO CAP. 0,28 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M. - CHP DIURNO. AF. 06/2014						
						TOTAL Equipamento Ocaso Horário:
						4,12
						TOTAL
						137,89
						VALOR BDI (26,52%):
						137,89

Material	QTD	UNID.	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98309	1,34	H	SINAPI	0,96520000	20,82	1,34
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
68316	1,06	H	SINAPI	0,06420000	16,67	1,06
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						37,49
						TOTAL Mão de Obra
						177,89

Material	QTD	UNID.	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98309	20,82	H	SINAPI	0,96520000	20,82	20,82
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
68316	16,67	H	SINAPI	0,06420000	16,67	16,67
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
						37,49
						TOTAL Mão de Obra
						177,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<p>OPERAÇÃO: Construção de 07 Unidades Habitacionais - FAUCUBACE</p>		<p>DATA: 05/03/2023</p>		<p>BDI: 26,52%</p>	
<p>DESCRIÇÃO: Construção de Alvenaria para alocar as unidades de Construção de 07 Unidades Habitacionais no Município de Irajuru - CE, de responsabilidade da Secretaria de Indústria e Promoção Social - FAUCUBACE</p>		<p>FORTE: SINAPI</p>		<p>VERBOS: 87% COM DESONERADO</p>	
<p>LOCAL: Irajuru</p>		<p>COMPLEMENTOS:</p>		<p>IMPONIBILIZADO: 13,58%</p>	
<p>CLIENTE: Prefeitura Municipal de Irajuru</p>		<p>COMPLEMENTOS:</p>		<p>IMPONIBILIZADO: 47,15%</p>	
				<p>IMPONIBILIZADO: 0,00%</p>	

Material	QTD	UNID.	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101622	159,88	M3	SINAPI	0,01920000	159,88	3,07
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M COM CÂMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 06/2020						
						TOTAL SERVIÇOS
						3,07
						VALOR: VALOR BDI (26,52%):
						147,48
						39,11

3.11.9. C0696 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = Scm (#M2)

Material	QTD	UNID.	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	8,20	KG	SEINFRA	5,27000000	8,20	43,21
AÇO CA-40						
10103	9,95	KG	SEINFRA	0,09600000	9,95	0,90
ARAME RECORIZO N.18 BWG						
10103	2,21	M3	SEINFRA	0,03100000	68,83	2,21
AREIA MÉDIA						
10280	75,43	M3	SEINFRA	0,04000000	30,03	3,02
BRITA						
10293	30,03	M2	SEINFRA	0,40000000	12,01	12,01
CHIPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)						
10605	0,55	KG	SEINFRA	18,20000000	6,91	6,91
CIMENTO PORTLAND						
11916	9,51	M	SEINFRA	0,12000000	9,51	1,19
TABUA DE 1" DE SA. L = 30cm						
						TOTAL MATERIAL:
						74,45

Material	QTD	UNID.	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10140	15,77	H	SEINFRA	0,46000000	15,77	7,71
AJUDANTE DE ARMADOR/FERRIRO						
10141	16,77	H	SEINFRA	2,42000000	16,77	40,58
AJUDANTE DE CARPINTEIRO						
10121	20,77	H	SEINFRA	0,46000000	20,77	9,55
ARMADOR/FERRIRO						
10198	20,77	H	SEINFRA	2,42000000	20,77	50,26
CARPINTEIRO						
12391	20,77	H	SEINFRA	0,30000000	20,77	8,23
PEDREIRO						
12543	15,55	H	SEINFRA	0,80000000	15,55	12,44
SERVENTE						
						TOTAL Mão de Obra:
						186,77
						VALOR: VALOR BDI (26,52%):
						82,98

3.12.1. 98052 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020 (UN)

Material	QTD	UNID.	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5078	44,13	CHI	SINAPI	1,42300000	44,13	52,82
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACÇÃO 4X4 POTÊNCIA LÍD. 88 HP CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CACAMBA RETRO CAP. 0,28 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M. - CHI DIURNO. AF. 06/2014						
5078	117,59	CHP	SINAPI	0,35460000	117,59	41,59
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACÇÃO 4X4 POTÊNCIA LÍD. 88 HP CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CACAMBA RETRO CAP. 0,28 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.874 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M. - CHP DIURNO. AF. 06/2014						
						TOTAL Equipamento Ocaso Horário:
						94,31

Material	QTD	UNID.	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001251	251,24	UN	SINAPI	5,00000000	251,24	1,251,24
ÁREIA EM CONCRETO ARMADO LISO, PARA PÓCCOS DE VISITA, PÓCCOS DE INSPEÇÃO, FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M						
						TOTAL Material:
						1,251,24
						VALOR BDI (26,52%):
						61,64

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RUA QUARUZUBA
DESCRIÇÃO: Construção de Pequena Alameda para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade da Secretaria do Habitação e Promoção Social
LOCAL: RAUQUAZUBA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUQUAZUBA

DATA: 05/06/2023
REVISÃO: 01
REVISÃO: 02
REVISÃO: 03
REVISÃO: 04
REVISÃO: 05
REVISÃO: 06
REVISÃO: 07
REVISÃO: 08
REVISÃO: 09
REVISÃO: 10

VALOR: 16,57
VALOR BDI (28,32%): 4,69
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares: 21,26

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE INERTE MINERAL (ZANITE) - PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 460 L AF 09/2019	M3	106,50	581,52	0,18320000	106,50	113,04
97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 0,4 KG/M² AF 01/2018_P	M3	71,61	4.650,02	0,01540000	71,61	465,02
97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 90KG/M² AF 01/2018_P	M3	202,76	2.550,04	0,07820000	202,76	158,46
101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO AF 09/2020	M3	18,97	120,76	0,15390000	18,97	2,82
TOTAL Serviço:					492,24	
VALOR:					1.866,25	
VALOR BDI (28,32%):					684,93	

3.12.2. 86982 BUNDOIRO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 1,88 M² (PARA 3 CONTRIBUINTES) AF 12/2020 (UN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5575 RETROSCAVADURA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACÇÃO 4000 LBS HP CASABAMA CARGES CAP. MÍN. 4.500 KG, BETA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.571 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF 06/2014	CHI	59,65	44,13	1,35170000	59,65	2,62
5576 RETROSCAVADURA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACÇÃO 4000 LBS HP CASABAMA CARGES CAP. MÍN. 4.500 KG, BETA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.571 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF 06/2014	CHP	47,26	117,59	0,40190000	47,26	2,25
TOTAL Serviço:					166,91	
VALOR:					1.849,36	
VALOR BDI (28,32%):					523,88	

3.12.3. 86984 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 23,8 X 39CM DO EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 (UN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 49" X 30" CM	UN	83,37	83,37	1,00000000	83,37	6,93
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3/12" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	24,18	24,18	2,00000000	24,18	48,36
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	2,99	97,56	0,08040000	2,99	2,99
TOTAL Serviço:					134,71	
VALOR:					144,65	
VALOR BDI (28,32%):					36,83	

3.13.2. 86986 TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 (UN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3/12" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	24,18	24,18	4,00000000	24,18	97,52
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	37,94	37,94	0,04660000	37,94	1,55
00011680 TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTÉTICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE 22" L, 60" X 46" DI	UN	135,73	135,73	1,00000000	135,73	135,73
TOTAL Serviço:					273,29	
VALOR:					299,83	
VALOR BDI (28,32%):					76,83	

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EMP/SERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RUA QUARUZUBA
DESCRIÇÃO: Construção de Pequena Alameda para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade da Secretaria do Habitação e Promoção Social
LOCAL: RAUQUAZUBA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUQUAZUBA

DATA: 05/06/2023
REVISÃO: 01
REVISÃO: 02
REVISÃO: 03
REVISÃO: 04
REVISÃO: 05
REVISÃO: 06
REVISÃO: 07
REVISÃO: 08
REVISÃO: 09
REVISÃO: 10

VALOR: 2.831,93
VALOR BDI (28,32%): 800,99

3.13.1. 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 (UN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005138 ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SANDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UN	10,69	10,69	1,00000000	10,69	10,69
09010422 BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	344,19	344,19	1,00000000	344,19	344,19
00004354 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	32,51	32,51	2,00000000	32,51	65,22
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	97,84	97,84	0,08190000	97,84	8,03
TOTAL Serviço:					482,61	
VALOR:					514,84	
VALOR BDI (28,32%):					145,77	

3.13.2. 86984 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 23,8 X 39CM DO EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 (UN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86287 ENCAMADADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,21	16,75	0,77790000	20,21	16,75
86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,67	7,28	0,43840000	16,67	7,28
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:					24,01	
VALOR:					451,64	
VALOR BDI (28,32%):					126,77	

3.13.3. 86876 TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 (UN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89267 ENCAMADADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,21	7,82	0,38700000	20,21	7,82
89316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,67	3,13	0,18860000	16,67	3,13
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:					10,95	
VALOR:					144,65	
VALOR BDI (28,32%):					36,83	

3.13.3. 86876 TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 (UN)

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3/12" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	24,18	24,18	4,00000000	24,18	97,52
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	37,94	37,94	0,04660000	37,94	1,55
00011680 TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTÉTICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE 22" L, 60" X 46" DI	UN	135,73	135,73	1,00000000	135,73	135,73
TOTAL Serviço:					273,29	
VALOR:					299,83	
VALOR BDI (28,32%):					76,83	

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-5016, EMP/SERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUICUBACE

EMPRESA: VIPON

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUACURAGE

DATA: 08/05/2023

BDI: 25,52%

VEICULO: 47,16%

REZULTADO COM DESONERACAO: 47,16%

REZULTADO COM DESONERACAO PROPRIA: 0,00%

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89309	H	1,49000000	20,82	30,39
89316	H	1,38000000	16,57	22,66
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:				53,05
VALOR BDI (25,52%):				13,54
VALOR TOTAL:				66,59

4.1.2. 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CHI	0,00300000	49,61	0,15
5901	CHP	0,00600000	270,69	1,63
91534	CHI	0,25400000	20,32	5,16
91533	CHP	0,27400000	27,97	7,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:				14,60
VALOR BDI (25,52%):				3,72
VALOR TOTAL:				18,32

4.2.1. 94856 CONCRETO FCK = 25MPa. TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89831	CHI	0,71600000	0,38	0,27
89830	CHP	0,75340000	1,80	1,36
TOTAL Equipamento Custo Horário:				1,65
VALOR BDI (25,52%):				0,42
VALOR TOTAL:				2,07

4.1.1. 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017 (M3)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	0,70000000	15,55	10,89
TOTAL Mês de Obra:				10,89
VALOR BDI (25,52%):				2,78
VALOR TOTAL:				13,67

AVENIDA JOSE WALDENAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUA-CE, CEP: 83.650-000. CONSTATOS: (88) 9.8151-5016. E:SPRVSVCSECONSTRUCOES@GOUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUICUBACE

EMPRESA: VIPON

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUACURAGE

DATA: 03/03/2023

BDI: 25,52%

VEICULO: 47,16%

REZULTADO COM DESONERACAO: 47,16%

REZULTADO COM DESONERACAO PROPRIA: 0,00%

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86287	H	0,71470000	20,21	14,44
86316	H	0,31060000	16,57	5,15
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:				19,59
VALOR BDI (25,52%):				5,00
VALOR TOTAL:				24,59

3.13.4. 86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88854	UN	1,00000000	233,42	233,42
86883	UN	1,00000000	12,71	12,71
88811	UN	1,00000000	63,51	63,51
86980	UN	1,00000000	21,86	21,86
TOTAL Sinap::				331,50
VALOR BDI (25,52%):				84,62
VALOR TOTAL:				416,12

3.13.5. 80737 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	UN	1,00000000	5,10	5,10
11180	M	0,35000000	0,28	0,10
TOTAL Material:				5,20
VALOR BDI (25,52%):				1,33
VALOR TOTAL:				6,53

3.14.1. 61628 LIMPEZA GERAL (M2)

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12330	H	0,25000000	20,32	5,08
TOTAL Mês de Obra:				5,08
VALOR BDI (25,52%):				1,29
VALOR TOTAL:				6,37

AVENIDA JOSE WALDENAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUA-CE, CEP: 83.650-000. CONSTATOS: (88) 9.8151-5016. E:SPRVSVCSECONSTRUCOES@GOUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAMENTO:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUCUBAICE	DATA:	05/09/2023	BDI:	20,52%
DESCRIÇÃO:	Construção de 07 unidades habitacionais com encargos de materiais, mão de obra e equipamentos, incluindo a promoção social, em terreno de 07 (sete) unidades habitacionais no Município de Itaipava - CE. 4º responsável pela execução de obras e serviços de manutenção e promoção social.	ORÇAMENTO:	0771 COM DEMONSTRACAO	VALOR:	83.85%
LOCAL:	IRAUCUBAICE	ORÇAMENTO:	20201 COM DEMONSTRACAO	VALOR:	47,26%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBAICE	ORÇAMENTO:	20201 COM DEMONSTRACAO	VALOR:	47,49%
		ORÇAMENTO:	PROPOSTA	VALOR:	0,00%

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	16,38	24,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	16,57	38,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					81,15	
VALOR:					380,52	
VALOR BDI (20,52%):					100,91	

4.2.3. 9277B ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_122015 (KG)

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00043132	KG	0,02500000	22,57	0,56		
00059017	UN	0,54300000	0,22	0,12		
TOTAL Materiais:					0,68	
Mão de Obra com Encargos Complementares:						
88228	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01580000	15,83	0,26
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09580000	20,78	1,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,23	
VALOR:					13,18	
VALOR BDI (20,52%):					2,73	

4.2.3. 9277B ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_122015 (KG)

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00043132	KG	0,02500000	22,57	0,56		
00059017	UN	1,19000000	0,22	0,26		
TOTAL Materiais:					0,82	
Mão de Obra com Encargos Complementares:						
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03970000	15,83	0,56
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22450000	20,78	4,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,24	
VALOR:					13,63	
VALOR BDI (20,52%):					2,80	

82781	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_122015	SINAPI	KG	1,00000000	13,63	13,63
TOTAL Serviço:					13,63	
VALOR:					14,43	
VALOR BDI (20,52%):					3,00	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAMENTO:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUCUBAICE	DATA:	05/09/2023	BDI:	20,52%
DESCRIÇÃO:	Construção de 07 unidades habitacionais com encargos de materiais, mão de obra e equipamentos, incluindo a promoção social, em terreno de 07 (sete) unidades habitacionais no Município de Itaipava - CE. 4º responsável pela execução de obras e serviços de manutenção e promoção social.	ORÇAMENTO:	0771 COM DEMONSTRACAO	VALOR:	83,85%
LOCAL:	IRAUCUBAICE	ORÇAMENTO:	20201 COM DEMONSTRACAO	VALOR:	47,26%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBAICE	ORÇAMENTO:	20201 COM DEMONSTRACAO	VALOR:	47,49%
		ORÇAMENTO:	PROPOSTA	VALOR:	0,00%

91893	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,14200000	19,64	2,99
91892	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	20,85	1,04
TOTAL Equipamento Curso Horário:						4,03

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
0000135B	M2	1,14600000	57,78	66,22		
09004481	M	0,14600000	11,39	1,92		
0900598B	KG	0,15800000	19,64	3,12		
09004517	M	0,85200000	4,06	26,23		
TOTAL Materiais:					88,49	
Mão de Obra com Encargos Complementares:						
88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20300000	17,97	3,55
88282	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,07200000	20,89	20,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					24,39	
VALOR:					127,89	
VALOR BDI (20,52%):					33,92	

4.3.1. 101884 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA TORRO. ENCRIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCIMENTO+CAPA) = (8-3). AF_11/2020 (M2)

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
09003728	M2	1,00000000	44,55	44,55		
09004304	KG	0,04000000	24,24	0,97		
09006183	M	1,87000000	16,02	29,95		
TOTAL Materiais:					75,48	
Mão de Obra com Encargos Complementares:						
88282	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56100000	20,89	10,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	18,57	6,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					16,19	
VALOR:					91,67	
VALOR BDI (20,52%):					23,91	

82783	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_122015	SINAPI	KG	0,89100000	19,51	19,33
92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=20 MPa. PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ABRISAMENTO E ACABAMENTO. AF_122015	SINAPI	M3	0,04400000	485,10	20,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 05/02/2023		ED: 20.52%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUQUIBANCE	ORÇÃO:	VERBA	RECURSOS:	MES
GERENÇÃO:	Constituição de Preços Analítica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Promoção Social - RAUQUIBANCE	RENTAL:	27,11 COM DESCONTABILIZAÇÃO	RENTAL:	02/01
LOCAL:	ITAIPIVA	PROPOSTA:	2023/1 COM DESCONTABILIZAÇÃO	PROPOSTA:	02/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUQUIBANCE	CONDIÇÃO:	PROPOSTA	CONDIÇÃO:	0,00%

92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PEDIREIRO SIMPLES, AF_09/2020	SINAPI	M	0,87000000	18,61	14,05
					TOTAL SERVIÇO	67,45
					VALOR	149,11
					VALOR BDI (26,82%)	39,84

4.3.2. 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 (KG)		Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL	
00041132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	UNID	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
				0,02500000	22,57
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UNID	UN	0,64300000	0,22
					TOTAL Material
					0,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL		
86238	AJUDANTE DE ARMAADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	
			15,83	
86245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	
			20,78	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares
				36,61

4.3.3. 92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015		Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL	
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	UNID	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
				1,00000000	13,18
					TOTAL Serviço
					13,18
					VALOR
					18,09
					VALOR BDI (26,82%)
					4,22

4.3.3. 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 (KG)		Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL	
00041132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	UNID	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
				0,02500000	22,57
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UNID	UN	1,19000000	0,22
					TOTAL Material
					0,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL		
86238	AJUDANTE DE ARMAADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	
			16,83	
86245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	
			20,78	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares
				37,61

4.3.3. 92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015		Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL	
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	UNID	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
				1,00000000	13,53
					TOTAL Serviço
					13,53
					VALOR
					19,59
					VALOR BDI (26,82%)
					5,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 05/02/2023		ED: 20.52%	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUQUIBANCE	ORÇÃO:	VERBA	RECURSOS:	MES
GERENÇÃO:	Constituição de Preços Analítica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Promoção Social - RAUQUIBANCE	RENTAL:	27,11 COM DESCONTABILIZAÇÃO	RENTAL:	02/01
LOCAL:	ITAIPIVA	PROPOSTA:	2023/1 COM DESCONTABILIZAÇÃO	PROPOSTA:	02/02
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUQUIBANCE	CONDIÇÃO:	PROPOSTA	CONDIÇÃO:	0,00%

4.3.4. 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2016 (M)		Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL	
00042692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	UNID	L	0,00350000	6,22
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UNID	UN	5,00000000	0,22
					TOTAL Material
					1,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL		
86309	PEDIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	
			20,82	
86316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	
			16,57	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares
				37,39

4.3.5. 92263 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020 (M2)		Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL	
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 12,73 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_09/2021	UNID	M3	0,01540000	358,32
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	UNID	KG	0,79000000	14,19
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VISAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	UNID	M2	0,20000000	148,77
					TOTAL Serviço
					464,28
					VALOR
					58,28
					VALOR BDI (26,82%)
					15,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL		
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCA DA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_09/2015	UNID	CHI	
			18,64	
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCA DA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_06/2015	UNID	CHP	
			20,65	
				TOTAL Equipamento Custo Inicial
				4,96

4.3.5. 92263 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020 (M2)		Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL	
00001358	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	UNID	M2	1,33000000	67,78
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	UNID	M	2,30800000	11,59
00005068	PREGO DE AÇO FOLDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	UNID	KG	0,28800000	19,64
00004517	SARRAFO 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	UNID	M	9,23700000	4,06
					TOTAL Material
					103,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL		
86239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	
			17,57	
86262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	H	
			20,59	
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares
				38,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - PRAQUÍBUACE

DATA: 02/09/2023

BDI I 26,52%

DESCRIÇÃO: Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapicuru - CE, de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Promoção Social - PRAQUÍBUACE

LOCAL: ITAPICURU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAQUÍBUACE

VALOR: 180,98

VALOR BDI (26,52%): 47,89

UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHI	0,49	0,58	0,58
CHP	1,26	0,85	0,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:			1,43

4.3.6. 92873 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015 (M3)

UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHI	1,17400000	0,49	0,58
CHP	0,67200000	1,26	0,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:			1,43

4.3.7. 94865 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021 (M3)

UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,04000000	20,86	36,01
H	1,84600000	20,32	38,43
H	0,53600000	16,57	9,17
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			166,40
VALOR:			169,80
VALOR BDI (26,52%):			44,94

4.3.7. 94865 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021 (M3)

UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHI	0,71030000	0,39	0,27
CHP	0,75340000	1,80	1,36
TOTAL Equipamento Custo Horário:			1,63

4.4.1. 103228 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021 (M2)

UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,72280000	79,20	97,23
KG	262,65950000	0,58	210,34
M3	0,59400000	78,64	46,56
TOTAL Material:			314,13

4.4.1. 103228 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021 (M2)

UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,48370000	16,88	24,85
H	2,31170000	16,57	38,30
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			63,15
VALOR:			380,52
VALOR BDI (26,52%):			100,91

4.4.1. 103228 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021 (M2)

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAJUÁ-CE, CEP: 63.660-000. CONSTATOS: (88) 9.8151.4616.

EVPSERVICO@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - PRAQUÍBUACE

DATA: 02/09/2023

BDI I 26,52%

DESCRIÇÃO: Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapicuru - CE, de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Promoção Social - PRAQUÍBUACE

LOCAL: ITAPICURU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAQUÍBUACE

UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	28,31000000	0,68	19,25
CEMTO	0,00500000	36,60	0,20
M	0,42000000	3,60	1,51
TOTAL Material:			20,96

4.4.2. 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016 (M)

UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
L	0,08000000	6,22	0,54
UN	8,00000000	0,22	1,32
TOTAL Material:			1,38

4.4.2. 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016 (M)

UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,08400000	20,62	1,75
H	0,10200000	16,57	1,68
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			3,44

4.4.2. 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016 (M)

UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,00190000	403,77	3,56
TOTAL Serviço:			3,86
VALOR:			71,77
VALOR BDI (26,52%):			19,03

4.4.2. 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016 (M)

UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	0,00190000	405,46	0,77
M3	0,01800000	356,32	6,41
KG	0,49000000	14,06	6,89
M2	0,17000000	148,77	25,29
TOTAL Serviço:			10,19

4.5.1. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 30MM. AF. 03/2021 (M2)

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAJUÁ-CE, CEP: 63.660-000. CONSTATOS: (86) 9.8151.4616.

EVPSERVICO@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

4.5.1. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 30MM. AF. 03/2021 (M2)

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAJUÁ-CE, CEP: 63.660-000. CONSTATOS: (86) 9.8151.4616.

EVPSERVICO@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 97 UNIDADES HABITACIONAIS - IMPLANTACAO		DATA: 05/06/2023	BDI: 28,23%
DESCRIÇÃO: Contratação de Empresa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 09 (09) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade do Secretário de Indústria e Promoção Social		FONTE: SINAPI	WEEK: 02/2023
LOCAL: ITAIPAVA		COMPANHIA: SINAPI	WEEK: 02/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA		WEEK: 02/2023	WEEK: 02/2023

CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100680	M	10,00000000	6,39	63,90
91282	UN	1,00000000	237,31	237,31
91804	UN	1,00000000	87,98	87,98
90822	UN	1,00000000	345,50	345,50
TOTAL Materiais:				734,69
VALOR BDI (28,23%):				200,14

4.5.2. C1955 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUI. BATENTES E FERRAGENS (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10106	M3	0,00720000	73,87	0,53
02028	M	2,50000000	19,50	48,75
10441	KG	0,48900000	1,09	0,53
00885	KG	2,05000000	0,55	1,12
11031	UN	1,70000000	24,42	43,47
11164	UN	0,59000000	51,38	30,67
11704	M2	1,00000000	125,97	125,97
TOTAL Materiais:				234,12
VALOR BDI (28,23%):				66,10

Mão de Obra

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	H	1,50000000	20,77	31,16
02543	H	2,50000000	15,55	38,88
TOTAL Mão de Obra:				70,04
VALOR BDI (28,23%):				19,67

4.5.3. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUÍVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003886	UN	0,53330000	480,30	256,37
0004377	UN	9,20000000	0,27	2,46
0003891	UN	0,52330000	20,51	10,81
TOTAL Materiais:				269,64
VALOR BDI (28,23%):				76,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS - IMPLANTACAO		DATA: 05/06/2023	BDI: 28,23%
DESCRIÇÃO: Contratação de Empresa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 09 (09) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade do Secretário de Indústria e Promoção Social		FONTE: SINAPI	WEEK: 02/2023
LOCAL: ITAIPAVA		COMPANHIA: SINAPI	WEEK: 02/2023
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA		WEEK: 02/2023	WEEK: 02/2023

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89316	H	0,25900000	15,57	4,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				18,10
VALOR BDI (28,23%):				5,10

4.6.1. 92641 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92822	CHI	0,02710000	17,91	1,02
92821	CHP	0,04120000	18,84	0,78
TOTAL Equipamentos Cadeia Habitac:				1,80

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8000430	M	2,35600000	11,34	26,49
0002247	KG	0,07000000	21,74	1,52
0003927	KG	0,05000000	19,82	0,99
0004058	KG	0,05000000	15,76	0,79
0004408	M	2,57300000	2,16	5,56
0004425	M	0,73500000	23,59	17,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				52,17

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88228	H	0,40200000	17,57	7,08
88282	H	0,40000000	20,09	8,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				15,32
VALOR BDI (28,23%):				4,31

4.6.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	CHI	0,05180000	17,51	0,92
93281	CHP	0,03720000	18,64	0,70
TOTAL Equipamento Cadeia Habitac:				1,62

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000173	MIL	0,02750000	975,15	26,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				26,82
VALOR BDI (28,23%):				7,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUCUBACE	DATA: 03/02/2023
DISCRICÃO: Construção de 07 Unidades Habitacionais para Prestar os Serviços de Construção Civil, sob a responsabilidade do Secretário de Infraestrutura e Promoção Social	VERBA: 07.1 COM OBRAS/RECONSTRUÇÃO
LOCAL: IRAUCUBACE	SINAPI: 2023/1 COM DESPESAS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE	PROPRIA: 0,00%
	BOI: 20,52%
	MEI: 47,74%
	02/2023: 47,44%
	02/2022: 0,00%

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
86316	SINAPI	H	0,35900000	15,57	6,61
86323	SINAPI	H	0,13300000	23,34	3,10
TOTAL Mds de Obra com Encargos Complementares:					9,71
VALOR: VALOR BOI (26,52%):					38,16
VALOR BOI (26,52%):					16,12

4.7.1. 87853 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
86309	SINAPI	H	0,12400000	20,82	2,59
86310	SINAPI	H	0,06200000	16,57	1,03
TOTAL Mds de Obra com Encargos Complementares:					3,61
VALOR: VALOR BOI (26,52%):					3,12

4.7.2. C-3409 REBOCO DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
82777	SINAPI	M3	0,00420000	504,08	4,12
TOTAL Mds de Obra com Encargos Complementares:					4,12
VALOR: VALOR BOI (26,52%):					5,73
VALOR BOI (26,52%):					1,82

4.7.3. C1712 EMBOÇO DE ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:1,5:9 ESP = 20mm P/ PAREDE (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01069	SEINFRA	MS	0,02400000	68,63	1,62
0442	SEINFRA	KG	2,24000000	0,68	1,52
0805	SEINFRA	KG	3,24000000	0,56	1,78
TOTAL Material:					4,92
Mds de Obra com Encargos Complementares:					4,92
VALOR: VALOR BOI (26,52%):					32,77
VALOR BOI (26,52%):					8,89

4.7.4. 87271 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0001987	SINAPI	KG	4,86000000	0,79	3,84
00034957	SINAPI	KG	0,29000000	4,64	1,35
00000536	SINAPI	M2	1,07000000	29,50	31,07
TOTAL Material:					30,85
Mds de Obra com Encargos Complementares:					30,85
VALOR: VALOR BOI (26,52%):					16,14
VALOR BOI (26,52%):					9,03

4.7.5. 86489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007365	SINAPI	L	0,39000000	17,75	5,89
Mds de Obra com Encargos Complementares:					5,89
VALOR: VALOR BOI (26,52%):					11,10
VALOR BOI (26,52%):					2,94

4.7.6. 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007340	SINAPI	L	0,32570000	28,56	9,44
Mds de Obra com Encargos Complementares:					9,44
VALOR: VALOR BOI (26,52%):					11,10
VALOR BOI (26,52%):					2,94

4.7.7. 100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020, P (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00005316	SINAPI	L	0,06190000	18,71	1,15
Mds de Obra com Encargos Complementares:					1,15
VALOR: VALOR BOI (26,52%):					18,36
VALOR BOI (26,52%):					5,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUCUBACE	DATA: 03/02/2023
DISCRICÃO: Construção de 07 Unidades Habitacionais para Prestar os Serviços de Construção Civil, sob a responsabilidade do Secretário de Infraestrutura e Promoção Social	VERBA: 07.1 COM OBRAS/RECONSTRUÇÃO
LOCAL: IRAUCUBACE	SINAPI: 2023/1 COM DESPESAS
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBACE	PROPRIA: 0,00%
	BOI: 26,52%
	MEI: 47,74%
	02/2023: 47,44%
	02/2022: 0,00%

4.7.4. 87271 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0001987	SINAPI	KG	4,86000000	0,79	3,84
00034957	SINAPI	KG	0,29000000	4,64	1,35
00000536	SINAPI	M2	1,07000000	29,50	31,07
TOTAL Material:					30,85
Mds de Obra com Encargos Complementares:					30,85
VALOR: VALOR BOI (26,52%):					16,14
VALOR BOI (26,52%):					9,03

4.7.5. 86489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014 (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007365	SINAPI	L	0,39000000	17,75	5,89
Mds de Obra com Encargos Complementares:					5,89
VALOR: VALOR BOI (26,52%):					11,10
VALOR BOI (26,52%):					2,94

4.7.6. 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007340	SINAPI	L	0,32570000	28,56	9,44
Mds de Obra com Encargos Complementares:					9,44
VALOR: VALOR BOI (26,52%):					11,10
VALOR BOI (26,52%):					2,94

4.7.7. 100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020, P (M2)

Item	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00005316	SINAPI	L	0,06190000	18,71	1,15
Mds de Obra com Encargos Complementares:					1,15
VALOR: VALOR BOI (26,52%):					18,36
VALOR BOI (26,52%):					5,13

AVENIDA JOSÉ VALDEMAR REGO, Nº 714, ALTO BRILHANTE, TAIÚCE, CEP: 83.860-000, CONSTANTOS: (83) 9.6154-5016.
EYPSERVICIOSCONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

AVENIDA JOSÉ VALDEMAR REGO, Nº 714, ALTO BRILHANTE, TAIÚCE, CEP: 83.860-000, CONSTANTOS: (83) 9.6154-5016.
EYPSERVICIOSCONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

AVENIDA JOSÉ VALDEMAR REGO, Nº 714, ALTO BRILHANTE, TAIÚCE, CEP: 83.860-000, CONSTANTOS: (83) 9.6154-5016.
EYPSERVICIOSCONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

OBJETA:		CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - INSTALAÇÃO DE
85330	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	
85316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares		
VALOR:		
VALOR BDI (28,52%):		

Mês de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007307	L	0,20700000	32,00
TOTAL MATERIAL:			7,78
85330	H	0,22580000	21,50
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:			11,83
VALOR:			19,31
VALOR BDI (28,52%):			5,12

Mês de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02391	H	2,00000000	41,54
02543	H	6,00000000	93,30
TOTAL Mês de Obra:			134,84
00041381	M3	1,00000000	396,65
TOTAL SERVIÇO:			396,65
VALOR:			371,49
VALOR BDI (28,52%):			138,50

Mês de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001988	KG	4,96000000	3,84
00001987	M2	1,08000000	30,41
00024357	KG	0,24000000	1,11
TOTAL MATERIAL:			35,36
88256	H	0,24000000	20,76
88310	H	0,15000000	16,57
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:			7,47
VALOR:			42,84
VALOR BDI (28,52%):			11,36

Mês de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044617	M	2,00000000	4,08
00004469	M	2,50000000	20,00
TOTAL MATERIAL:			24,08

Mês de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007307	L	0,20700000	32,00
85330	H	0,22580000	21,50
85316	H	4,23800000	18,57
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:			72,07
VALOR:			72,07
VALOR BDI (28,52%):			20,56

OBJETA:		CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - INSTALAÇÃO DE
85330	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	
85316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares		
VALOR:		
VALOR BDI (28,52%):		

Mês de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85330	H	0,22580000	20,96
85316	H	4,23800000	18,57
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:			443,69
VALOR:			443,69
VALOR BDI (28,52%):			166,99

Mês de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94884	M3	1,21800000	396,70
TOTAL SERVIÇO:			396,70
VALOR:			443,69
VALOR BDI (28,52%):			166,99

Mês de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90039181	UN	1,00000000	19,71
90039773	UN	1,00000000	8,51
TOTAL MATERIAL:			28,62

Mês de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,22510000	15,89
88264	H	0,53600000	21,02
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:			14,38
VALOR:			43,60
VALOR BDI (28,52%):			11,56

Mês de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	M	9,40000000	2,98
91937	UN	0,37500000	9,74
91940	UN	1,00000000	12,20
90056	M	2,20000000	10,31
81942	M	2,00900000	5,88
91982	M	2,20000000	7,48
91983	UN	1,00000000	20,82
90056	UN	1,00000000	9,27
90447	M	2,20000000	5,10
TOTAL MATERIAL:			112,23

Mês de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924	M	9,40000000	2,98
91937	UN	0,37500000	9,74
91940	UN	1,00000000	12,20
90056	M	2,20000000	10,31
81942	M	2,00900000	5,88
91982	M	2,20000000	7,48
91983	UN	1,00000000	20,82
90056	UN	1,00000000	9,27
90447	M	2,20000000	5,10
TOTAL MATERIAL:			112,23

Mês de Obra	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82822	H	2,29800000	20,96
86309	H	1,89300000	41,29
86316	H	4,23800000	18,57
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:			443,69
VALOR:			443,69
VALOR BDI (28,52%):			166,99

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, JAUÁ DE CEP: 63.860-000, CONTATOS: (88) 8.815-5016, EPSERVICIOSCONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/09/2023	BOI: 26,92%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUCUBAQUE	FONTE:	VERSO
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade do Setor de Habitação e Franchising Social	RENTA:	63,83%
LOCAL:	IRAUCUBAQUE	SINAPI:	29281 COM OUSO DE OBRAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBAQUE	COMPANHIA:	PROFETA
			0,06%
			0,00%

TOTAL SERVIÇOS:	123,13
VALOR:	123,13
VALOR BDI (26,52%):	32,65

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
91625	M	12,80000000	3,80	47,80
91897	UN	0,37500000	9,74	3,65
91840	UN	1,00000000	12,20	12,20
90466	M	2,20000000	10,31	22,68
91842	M	2,00000000	5,68	11,36
91852	M	2,20000000	7,40	16,46
90456	UN	1,00000000	3,27	3,27
90447	M	2,20000000	5,10	11,22
91986	UN	1,00000000	24,75	24,75
TOTAL SERVIÇOS:				153,28
VALOR:				153,28
VALOR BDI (26,52%):				40,65

TOTAL SERVIÇOS:	153,28
VALOR:	153,28
VALOR BDI (26,52%):	40,65

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00011950	UN	4,00000000	0,18	0,72
00039608	UN	1,00000000	81,46	81,46
TOTAL MATERIAIS:				82,18
VALOR:				135,61
VALOR BDI (26,52%):				37,02

TOTAL MATERIAIS:	82,18
VALOR:	135,61
VALOR BDI (26,52%):	37,02

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247	H	1,52350000	16,69	25,42
88264	H	1,52350000	21,02	32,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				57,44
VALOR:				135,61
VALOR BDI (26,52%):				37,02

TOTAL MATERIAIS:	82,18
VALOR:	135,61
VALOR BDI (26,52%):	37,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 06/09/2023	BOI: 26,92%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUCUBAQUE	FONTE:	VERSO
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade do Setor de Habitação e Franchising Social	RENTA:	63,83%
LOCAL:	IRAUCUBAQUE	SINAPI:	29281 COM OUSO DE OBRAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBAQUE	COMPANHIA:	PROFETA
			0,06%
			0,00%

TOTAL SERVIÇOS:	38,27
VALOR:	38,27
VALOR BDI (26,52%):	10,16

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247	H	0,25140000	16,69	4,18
88264	H	0,25140000	21,02	6,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				10,31
VALOR:				1,78
VALOR BDI (26,52%):				0,47

TOTAL MATERIAIS:	10,31
VALOR:	1,78
VALOR BDI (26,52%):	0,47

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002870	UN	1,00000000	12,39	12,39
00004571	UN	1,00000000	1,20	1,20
TOTAL MATERIAIS:				13,59
VALOR:				1,11
VALOR BDI (26,52%):				0,29

TOTAL MATERIAIS:	13,59
VALOR:	1,11
VALOR BDI (26,52%):	0,29

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247	H	0,06630000	18,69	1,11
88264	H	0,06630000	21,02	1,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				2,50
VALOR:				16,09
VALOR BDI (26,52%):				4,27

TOTAL MATERIAIS:	11,90
VALOR:	16,09
VALOR BDI (26,52%):	4,27

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
88247	H	0,60000000	18,77	10,06
88264	H	0,60000000	20,77	12,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				21,51
VALOR:				136,32
VALOR BDI (26,52%):				36,15

TOTAL MATERIAIS:	11,90
VALOR:	136,32
VALOR BDI (26,52%):	36,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IBAUÇUBAQUE	DATA: 05/06/2023
RESERVAÇÃO: Companhia de Pesca, Jardim para onixar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipubá - CE, de responsabilidade da Secretaria de Indústria e Promoção Social - IBAUÇUBAQUE	PROJETO: 22201 COM DESTINAÇÃO PROPRIA
LOCAL: IBAUÇUBAQUE	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAUÇUBAQUE

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003378	UN	1,00000000	49,70	49,70
TOTAL Material				49,70

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	H	0,25310000	16,69	4,22
88284	H	0,25310000	21,02	5,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				9,54
VALOR				55,24
VALOR BDI (24,32%)				15,71

4.10.1. 68343 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_122014 (UN)

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	UN	0,00000000	56,80	0,00
0003893	UN	0,00000000	1,77	0,00
0002083	UN	0,00000000	62,90	0,00
0006906	UN	1,00000000	9,71	9,71
TOTAL Material				10,89

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,10000000	16,02	1,60
88287	H	0,10000000	20,21	2,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				3,62
VALOR				14,51
VALOR BDI (24,32%)				3,50

4.10.2. 88490 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_122014 (UN)

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	UN	0,00000000	55,50	0,00
0003893	UN	0,00000000	1,77	0,00
0002083	UN	0,01000000	92,99	0,93
0000895	UN	1,00000000	15,93	15,93
TOTAL Material				17,23

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	H	0,11900000	16,02	1,91
88287	H	0,11900000	20,21	2,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				4,31
VALOR				21,54
VALOR BDI (24,32%)				5,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IBAUÇUBAQUE	DATA: 05/06/2023
RESERVAÇÃO: Companhia de Pesca, Jardim para onixar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipubá - CE, de responsabilidade da Secretaria de Indústria e Promoção Social - IBAUÇUBAQUE	PROJETO: 22201 COM DESTINAÇÃO PROPRIA
LOCAL: IBAUÇUBAQUE	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAUÇUBAQUE

4.10.3. 102622 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062021 (UN)

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94703	UN	3,00000000	19,83	59,89
94704	UN	1,00000000	22,25	22,25
102605	UN	1,00000000	257,33	257,33
102581	UN	3,00000000	3,10	9,30
102593	UN	1,00000000	3,49	3,49
94672	UN	2,00000000	9,36	18,72
94674	UN	1,00000000	8,12	8,12
94489	UN	2,00000000	33,40	66,80
94490	UN	1,00000000	50,85	50,85
94648	UN	1,00000000	9,13	9,13
94690	UN	1,00000000	12,27	12,27
94796	UN	1,00000000	36,00	36,00
94649	M	1,40000000	9,04	12,88
94649	M	0,95000000	14,30	12,16
TOTAL Material				574,67
VALOR				574,67
VALOR BDI (24,32%)				132,40

4.10.4. C2818 TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4") (M)

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10028	KG	0,00050000	44,71	0,22
11888	L	0,00020000	38,93	0,01
12200	M	1,01000000	2,96	2,96
TOTAL Material				3,19
VALOR				3,19
VALOR BDI (24,32%)				0,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 02/02/2023	BRI: 28,52%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUÇUBANCE	FONTE:	VERBA
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Contabilidade e Fiscal, de responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Promoção Social	SINAPI:	07.1 COM DESONERACAO
LOCAL:	RAUÇUBANCE	SINAPI:	20201 COM DESONERACAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUÇUBANCE	PROFISA:	0,00%
		PROFISA:	0,00%
		PROFISA:	0,00%

Matéria	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,12000000	18,77	2,01
12328 ENCANADOR	H	0,12000000	20,33	2,44
TOTAL Mão de Obra				4,45
VALOR: VALOR BDI (8,52%)				1,47
VALOR BDI (8,52%)				1,98

4.10.5. C2617 TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") (M)				
Matéria	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10025 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00700000	44,71	0,03
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00000000	38,83	0,01
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,01000000	6,54	6,71
TOTAL Material				6,75
Mão de Obra				
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,13000000	16,77	2,18
12328 ENCANADOR	H	0,13000000	20,34	2,64
TOTAL Mão de Obra				4,82
VALOR: VALOR BDI (8,52%)				11,57
VALOR BDI (8,52%)				3,07

4.10.8. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)				
Matéria	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01200000	18,07	0,24
00008013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	1,00000000	80,89	80,89
TOTAL Material				81,13
Mão de Obra				
84248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29850000	16,02	4,18
86287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29850000	20,21	5,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				9,40
VALOR: VALOR BDI (8,52%)				160,53
VALOR BDI (8,52%)				26,86

4.10.7. 94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)				
Matéria	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020180 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,04000000	16,15	0,73
00039393 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,00800000	1,77	0,01
00011874 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VB, SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00000000	23,16	23,16
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 100G CM3	UN	0,00850000	82,99	0,00
TOTAL Material				30,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 02/02/2023	BRI: 28,52%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUÇUBANCE	FONTE:	VERBA
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Contabilidade e Fiscal, de responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Promoção Social	SINAPI:	07.1 COM DESONERACAO
LOCAL:	RAUÇUBANCE	SINAPI:	20201 COM DESONERACAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUÇUBANCE	PROFISA:	0,00%
		PROFISA:	0,00%
		PROFISA:	0,00%

Matéria	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07950000	16,02	1,27
86287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07950000	20,21	1,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				2,88
VALOR: VALOR BDI (8,52%)				33,49
VALOR BDI (8,52%)				8,85

4.10.8. 98962 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)				
Matéria	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1507 GR	UN	0,00700000	55,60	0,39
00003929 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	0,79	0,79
00039893 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05900000	1,77	0,09
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 100G CM3	UN	0,00800000	62,88	0,06
TOTAL Material				1,77
Mão de Obra				
86248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	16,02	2,40
86287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	20,21	3,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				5,43
VALOR: VALOR BDI (8,52%)				7,20
VALOR BDI (8,52%)				1,91

4.10.8. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)				
Matéria	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1507 GR	UN	0,00800000	55,60	0,50
00003936 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	2,39	2,39
00039893 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06000000	1,77	0,11
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 100G CM3	UN	0,01100000	62,88	0,69
TOTAL Material				3,69
Mão de Obra				
86248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17900000	16,02	2,87
86287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17900000	20,21	3,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				6,49
VALOR: VALOR BDI (8,52%)				10,18
VALOR BDI (8,52%)				2,79

4.10.10. 99389 LIXA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)				
Matéria	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17900000	16,02	2,87
86287 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17900000	20,21	3,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				6,49
VALOR: VALOR BDI (8,52%)				10,18
VALOR BDI (8,52%)				2,79