

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUICUBACE

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Contabilidade da 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapiranga - CE, de responsabilidade da Sociedade de Indústria e Promoção Social RAUICUBACE

LOCAL: RAUICUBACE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUICUBACE

DATA: 02/06/2023

FONTE: SINAPI

VERBA: 8711 COM DEBENEFICIAÇÃO 83,58% 47,76% 6/2021

RECURSO: 202281 COM DEBENEFICIAÇÃO 83,58% 47,44% 02/2022

PROGRA: PROGRA

BOM: 25,52%

MSE: 47,76%

MPS: 47,44%

0,00%

101922	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	SINAPI	0,01920000	159,88	3,07
				TOTAL Serviço:		3,07
				VALOR:	447,46	
				VALOR BDI (26,42%):	39,51	

8.11.9. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm (M2)

Med. de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	ACC CA-60	5,27000000	8,20	43,21
10103	AFARME RECIZADO N-18 BWG	0,09000000	9,85	0,89
10109	AREIA MEDIA	0,03900000	66,89	2,21
0280	BRITA	0,04000000	75,43	3,02
0929	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	0,40000000	30,03	12,01
0905	CIMENTO PORTLAND	16,20000000	0,58	9,51
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 90cm	0,12000000	9,91	1,19
TOTAL Mão-de-Obra:				71,48

Mão-de-Obra

Med. de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0040	AJUDANTE DE ARMADORFERREIRO	0,49000000	16,77	7,71
0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	2,42000000	16,77	40,59
10121	ARMADORFERREIRO	0,46000000	20,77	9,55
0046	CARPINTERO	2,42000000	20,77	50,28
0291	FERREIRO	0,30000000	20,77	6,23
0284	SERVELENTE	0,99000000	15,66	15,51
TOTAL Mão-de-Obra:				146,77

VALOR: 190,28

VALOR BDI (26,52%): 52,58

8.12.1. 98092 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL = 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Med. de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5676	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIG. 88 HP, CAPACIDA CARR. CAP. MIN 1 M3, CAMARÁ RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN 887 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,18230000	52,62
5676	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIG. 88 HP, CAPACIDA CARR. CAP. MIN 1 M3, CAMARÁ RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN 887 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHIP	0,56490000	41,69
TOTAL Equipamento Custo Horário:				94,31

Mão-de-Obra com Encargos Complementares

Med. de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007251	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPEÇÃO, FOSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,90 M	UN	5,00000000	251,74
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,95290000	20,32
TOTAL Mão-de-Obra:				272,06

VALOR: 1.259,70

VALOR BDI (26,42%): 331,48

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 77, ALTO BRILHANTE, TAMB. CE, CEP: 83.660-000, CONSTATOS: (83) 9.8161-5016, EXP:SERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUICUBACE

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Contabilidade da 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapiranga - CE, de responsabilidade da Sociedade de Indústria e Promoção Social RAUICUBACE

LOCAL: RAUICUBACE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUICUBACE

DATA: 02/06/2023

FONTE: SINAPI

VERBA: 8711 COM DEBENEFICIAÇÃO 83,58% 47,76% 6/2021

RECURSO: 202281 COM DEBENEFICIAÇÃO 83,58% 47,44% 02/2022

PROGRA: PROGRA

BOM: 25,52%

MSE: 47,76%

MPS: 47,44%

0,00%

88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	2,95290000	16,57	48,03
				TOTAL Mão-de-Obra com Encargos Complementares:		116,41

Med. de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
100475	ARGAMASSA TRACÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA. 409 L. AF_08/2019	M3	SINAPI	0,19230000	551,62	105,50
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P	M3	SINAPI	0,01540000	4.850,02	71,61
97733	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018_P	M3	SINAPI	0,07920000	2.550,04	202,76
101825	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	SINAPI	0,15330000	129,79	19,97
TOTAL Serviço:					402,84	
VALOR:				1.868,23		
VALOR BDI (26,52%):				494,83		

8.12.2. 98082 SUMIDOURO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,86 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRACÃO = 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Med. de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIG. 88 HP, CAPACIDA CARR. CAP. MIN 1 M3, CAMARÁ RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN 887 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,35170000	44,13
5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIG. 88 HP, CAPACIDA CARR. CAP. MIN 1 M3, CAMARÁ RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN 887 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHIP DIURNO. AF_06/2014	CHIP	0,40190000	117,59
TOTAL Equipamento Custo Horário:				161,91

Mão-de-Obra

Med. de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0904346	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,90 M	UN	4,00000000	462,34
TOTAL Mão-de-Obra:				1.849,30

VALOR: 1.849,36

VALOR BDI (26,52%): 490,31

Mão-de-Obra com Encargos Complementares

Med. de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,88790000	20,62
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,88790000	16,57
TOTAL Mão-de-Obra com Encargos Complementares:				59,37

Mão-de-Obra com Encargos Complementares

Med. de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88028	ARGAMASSA TRACÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 409 L. AF_08/2018	M3	0,05830000	427,78
97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018_P	M3	0,23730000	1.986,05
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P	M3	0,01540000	4.850,02
101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	0,37390000	129,79
TOTAL Mão-de-Obra:				7.493,64

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 77, ALTO BRILHANTE, TAMB. CE, CEP: 83.660-000, CONSTATOS: (83) 9.8161-5016, EXP:SERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IMPLANTAÇÃO

DATA: 05/02/2023

EMPRESA: VIPON

PROJETO: 07 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCAL: BARRAGEM

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUUBAQUE

VALOR: 2.631,93

VALOR BDI (24,52%): 647,96

UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000138	1,00000000	10,88	10,88
0001422	1,00000000	344,19	344,19
0000484	2,00000000	32,61	65,22
0002728	0,09810000	97,94	9,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			426,83
VALOR:			457,84
VALOR BDI (24,52%):			119,77

8.13.1. 88888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (UN)

UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00000000	10,88	10,88
UN	1,00000000	344,19	344,19
UN	2,00000000	32,61	65,22
KG	0,09810000	97,94	9,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			426,83
VALOR:			457,84
VALOR BDI (24,52%):			119,77

8.13.2. 88888 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (UN)

UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00000000	83,37	83,37
UN	2,00000000	24,18	48,36
KG	0,08040000	97,94	2,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			134,71
VALOR:			145,65
VALOR BDI (24,52%):			38,83

8.13.3. 86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSÃO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (UN)

UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	4,00000000	24,18	96,72
KG	0,04680000	97,94	4,58
UN	1,00000000	135,73	135,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			237,03
VALOR:			251,61
VALOR BDI (24,52%):			62,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IMPLANTAÇÃO

DATA: 05/02/2023

EMPRESA: VIPON

PROJETO: 07 UNIDADES HABITACIONAIS

LOCAL: BARRAGEM

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUUBAQUE

VALOR: 256,60

VALOR BDI (24,52%): 68,06

UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,71470000	20,21	14,44
H	0,31050000	16,97	5,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			19,59
VALOR:			256,60
VALOR BDI (24,52%):			68,06

8.13.4. 86934 BANCADEA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (UN)

UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00000000	233,42	233,42
UN	1,00000000	12,71	12,71
UN	1,00000000	63,51	63,51
UN	1,00000000	21,98	21,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			339,62
VALOR:			351,52
VALOR BDI (24,52%):			87,92

8.13.5. 80797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00000000	5,10	5,10
M	0,35000000	0,28	0,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			5,20
VALOR:			5,08
VALOR BDI (24,52%):			1,25

8.14.1. 01628 LIMPEZA GERAL (M2)

UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,25000000	20,32	5,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			5,08
VALOR:			5,08
VALOR BDI (24,52%):			1,25

8.14.2. 01628 LIMPEZA GERAL (M2)

UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,25000000	20,32	5,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			5,08
VALOR:			5,08
VALOR BDI (24,52%):			1,25

8.14.3. 01628 LIMPEZA GERAL (M2)

UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,25000000	20,32	5,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			5,08
VALOR:			5,08
VALOR BDI (24,52%):			1,25

8.14.4. 01628 LIMPEZA GERAL (M2)

UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,25000000	20,32	5,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			5,08
VALOR:			5,08
VALOR BDI (24,52%):			1,25

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUAÇÉ, CEP: 63.850-000, CONSTATOS: (89) 9.6151-6016, EIVPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

Página 227 de 300

Jose Vitor Bezerra Telles
Sócio Administrador
CPF: 076.418.983-27

Ricardo César Bezerra Telles
Engenheiro Civil
CPF: 222.115.943-87
Crea: 95411D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VIPON
EMPENHAMENTOS LOCAL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBAÇA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUCUBAÇA

RESCISÃO: Continuação de Parecer emitido para o caso das obras de construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Iracuba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Habitação, de Iracuba e Promotora Social

IRACUBAÇA

COMPANHIA: PRÓPRIA

DATA: 05/08/2023

BDI: 28,52%

FORTE: SINAPR

97,1 COM RESERVAÇÃO

2023M COM DEMONSTRAÇÃO

47,06%

47,06%

93,62%

47,06%

93,62%

93,62%

93,62%

COM-57802437 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

Mês de Obra	UNID.	COMPOSICENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19864	ENGENHEIRO JUNIOR	MES	0,00330518	14,514,46
				TOTAL Mes de Obra
				47,97
Mês de Obra	UNID.	COMPOSICENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,00771299	4,296,74
				TOTAL Mes de Obra com Encargos Complementares
				33,14
				81,11
				21,91

Jose Vitor Bezerra Telles
Sócio Administrador
CPF: 076.418.983-27

Ricardo César Bezerra Telles
Engenheiro Civil
CPF: 222.115.943-87
Crea: 95411D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IBAUCUABACE	DATA:	06/08/2023	BDI:	28,52%
RESERVAÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Ibaucú - CE de responsabilidade da Sociedade de Incentivo à Promoção Social - IBAUCUABACE	EMPRESA:	SINAPI	INSC:	06021
LOCAL:	IBAUCUABACE	PROPOSTA:	0,00%	47,00%:	47,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAUCUABACE	CONVENÇÃO:	0,00%	47,00%:	0,00%

UNID:	L	COEFICIENTE:	8,53000000	PREÇO UNITÁRIO:	5,71	TOTAL:	48,71
				TOTAL MENOR:			48,71
				VALORES:			48,71
				VALOR BDI (28,52%):			12,92

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Equipamento Complementar	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,83	2,83
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81
00043484 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:				4,35

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES (TERRAPLANAGEM)	H	1,00000000	14,04	14,04
				TOTAL Mão de Obra:
				14,04

Equipamento Complementar	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96380 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,13	0,13
				TOTAL Menor:
				0,13
				VALOR:
				19,52
				VALOR BDI (28,52%):
				5,16

88261 CARPINTeiro DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Equipamento Complementar	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,83	2,83
00043488 EPI - FAMÍLIA CARPINTeiro DE MÁQUINAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81
00043488 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:				5,29

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007214 CARPINTeiro DE ESQUADRIAS	H	1,00000000	13,30	13,30
				TOTAL Mão de Obra:
				13,30

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUACÉ, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-3016, EIVSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IBAUCUABACE	DATA:	06/08/2023	BDI:	28,52%
RESERVAÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Ibaucú - CE de responsabilidade da Sociedade de Incentivo à Promoção Social - IBAUCUABACE	EMPRESA:	SINAPI	INSC:	06021
LOCAL:	IBAUCUABACE	PROPOSTA:	0,00%	47,00%:	47,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAUCUABACE	CONVENÇÃO:	0,00%	47,00%:	0,00%

UNID:	H	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	0,15	TOTAL:	0,15
				TOTAL MENOR:			0,15
				VALORES:			18,74
				VALOR BDI (28,52%):			5,24

96368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE QUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Equipamento Complementar	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE QUINCHO OU QUINCHERO	H	0,01330000	12,07	0,16
				TOTAL Mão de Obra:
				0,16
				VALOR:
				0,16
				VALOR BDI (28,52%):
				0,04

101822 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.

Equipamento Complementar	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91634 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_09/2015	CHI	0,06650000	20,32	1,36
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_09/2015	CHI	0,07180000	27,97	2,01
5879 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 3X4, POTENCIA LIO, 88 HP, CACAMBA CARRIS, CAP. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL, MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF_09/2014	CHI	0,51670000	44,13	22,80
5878 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 3X4, POTENCIA LIO, 88 HP, CACAMBA CARRIS, CAP. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL, MÍN. 6.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF_09/2014	CHI	0,10370000	117,69	12,16
				TOTAL Equipamento Outro Horário:
				38,44

Mensal	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA FORTO AZULDAFORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,10000000	79,20	87,12
				TOTAL Menor:
				87,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88203 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74700000	20,82	15,55
88216 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,22400000	18,57	18,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				34,12
				VALOR:
				168,88
				VALOR BDI (28,52%):
				42,35

94364 CONCRETO FCK = 30MPa, TRACAO 12,7:3 (SEM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONTEIRA 400 L, AF_06/2021 (M3)

Equipamento Complementar	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARRREGADOR - CHIDURNO, AF_10/2014	CHI	0,77800000	0,38	0,30
				TOTAL
				0,38

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUACÉ, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.8151-3016, EIVSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OPERAÇÃO: Construção de Posto Jazida/Fornecedor (Retracto JA Jazida, Sem Transporte)
ORÇAMENTO: 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapicoba, responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Promoção Social
LOCAL: ITAPICÓBA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICÓBA

DATA: 02/09/2023
ORÇAMENTO: 07,1 com DESMORNOADO
PROPOSTA: 232001 com DESMORNOADO
PROPOSTA: 0,00%

OPERAÇÃO: Construção de Posto Jazida/Fornecedor (Retracto JA Jazida, Sem Transporte)
ORÇAMENTO: 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapicoba, responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Promoção Social
LOCAL: ITAPICÓBA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICÓBA

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	0,42690000	1,80	1,49
TOTAL Equipamento Custo Horário:				1,49

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRACDO JA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,75680000	79,20	59,96
0001179	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	322,97700000	0,59	197,33
0004721	PEDRA BRITADA N 1 (9,5 a 19 MM) POSTO FURNHEIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,58720000	78,04	45,81
TOTAL Material:				293,17

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,89480000	16,38	27,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,53330000	16,57	41,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				69,23
VALOR: 385,70				
VALOR BR (R\$.5%): 86,88				

87282 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 SEM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2019 (M3)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	3,45000000	0,39	1,31
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	1,05000000	1,80	1,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:				3,20

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRACDO JA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	1,16080000	79,20	91,97
0001106	CAL HIDRATADA CH1 PARA ARGAMASSAS	174,10000000	0,79	137,54
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	195,89000000	0,59	113,90
TOTAL Material:				343,91

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,90000000	16,38	79,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				79,41
VALOR: 423,77				
VALOR BR (R\$.5%): 112,38				

94640 TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016 (M)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009889	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	1,04300000	9,08	9,46
TOTAL Material:				9,46

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Equipamento:				9,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OPERAÇÃO: Construção de 07 Unidades Habitacionais - ITAPICÓBA
ORÇAMENTO: 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapicoba, responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Promoção Social
LOCAL: ITAPICÓBA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICÓBA

DATA: 02/09/2023
ORÇAMENTO: 07,1 com DESMORNOADO
PROPOSTA: 202001 com DESMORNOADO
PROPOSTA: 0,00%

OPERAÇÃO: Construção de 07 Unidades Habitacionais - ITAPICÓBA
ORÇAMENTO: 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapicoba, responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Promoção Social
LOCAL: ITAPICÓBA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICÓBA

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCHAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,19300000	16,02	2,13
88267	ENCHAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,13300000	20,21	2,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				4,82
VALOR: 14,30				
VALOR BR (R\$.5%): 3,79				

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_10/2014 (H)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90010635	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	0,00007000	5.400,00	0,39
TOTAL Equipamento:				0,39
VALOR: 0,37				
VALOR BR (R\$.5%): 0,16				

92276 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E - 25 MM, AF_09/2020 (M2)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91683	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COPA PARA DISCO 19" - CHP DIURNO, AF_09/2015	0,12300000	19,64	2,42
91682	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COPA PARA DISCO 19" - CHP DIURNO, AF_09/2015	0,09600000	20,85	1,17
TOTAL Equipamento Custo Horário:				3,59

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00059088	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	0,12600000	19,64	2,51
0004817	SARRAÇO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	4,22800000	4,06	17,17
0006188	TABUA M40 APARELHADA 2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	4,48600000	23,37	103,86
TOTAL Material:				123,09

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AUXILIAR DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,17500000	17,57	3,15
88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,88900000	20,59	18,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				21,54
VALOR: 148,77				
VALOR BR (R\$.5%): 39,45				

90582 VIBRADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO, AF_06/2016 (H)

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90013886	VIBRADOR DE MERSÃO DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	0,00012800	3.453,78	0,44
TOTAL Equipamento:				0,44

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAQUARÉ, CEP: 63.890-000, CONSISTAOS: (88) 9.3151-6016, E-VP-SERVICOSECONSTRUcoes@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - INSTAURADOR
 DATA: 05/08/2023
 BDI: 26,52%
 CONTRATAÇÃO de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Tangará - CE, de responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Promoção Social - RPP/PROBENEFICÁRIA
 LOCAL: TANGARÁ - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/CE
 Empresa: PROENSA
 CNPJ: 07.100.000/0001
 INSC EST: 07.000.000
 INSC MUN: 07.000.000
 CPMF: 0,00%
 CPMF: 0,00%
 CPMF: 0,00%

VALOR:	0,44
VALOR BDI (26,52%):	0,12

Item	Descrição	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91466	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TCOO PBT, 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEG. INCL. (H)	UN	1	343.179,54	1,95
00033368	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT (MÁXIMO 15000 KG INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN	1	122.400,00	0,71
TOTAL Emprego:					2,67
VALOR:					2,69
VALOR BDI (26,52%):					0,70

88265 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Descrição	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,83	2,83
00044488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:					6,35
TOTAL Mão de Obra:					11,01
TOTAL:					17,36

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Descrição	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL Serviço:					0,14
VALOR:					16,50
VALOR BDI (26,52%):					4,38

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Descrição	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	2,83	2,83
00044488	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL Encargos Complementares:					5,41
TOTAL Mão de Obra:					8,24
TOTAL:					13,65

AVENIDA JOSÉ WALDENAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TANGARÁ/CE, CEP: 83.664-000. CONTATOS: (85) 9.9451-5016. E-MAIL: EIPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - INSTAURADOR
 DATA: 05/08/2023
 BDI: 26,52%
 CONTRATAÇÃO de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Tangará - CE, de responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Promoção Social - RPP/PROBENEFICÁRIA
 LOCAL: TANGARÁ - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/CE
 Empresa: PROENSA
 CNPJ: 07.100.000/0001
 INSC EST: 07.000.000
 INSC MUN: 07.000.000
 CPMF: 0,00%
 CPMF: 0,00%
 CPMF: 0,00%

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:					6,28

Item	Descrição	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,00000000	14,17	14,17
TOTAL Mão de Obra:					14,17

Item	Descrição	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL Encargos Complementares:					0,13
TOTAL Mão de Obra:					0,13
VALOR:					20,89
VALOR BDI (26,52%):					5,46

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Item	Descrição	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,01400000	14,17	0,21
TOTAL Mão de Obra:					0,21
VALOR:					0,20
VALOR BDI (26,52%):					0,05

88731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF - 122014 (UN)

Item	Descrição	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000298	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5848)	UN	1,00000000	2,21	2,21
00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00000000	2,59	2,59
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,02000000	22,85	0,46
TOTAL Mão de Obra:					5,26

Item	Descrição	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	16,02	2,08
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	20,21	2,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,77
VALOR:					9,48
VALOR BDI (26,52%):					2,84

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Item	Descrição	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	0,00010000	13,28	0,05
TOTAL Mão de Obra:					0,05
VALOR:					0,05
VALOR BDI (26,52%):					0,01

AVENIDA JOSÉ WALDENAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TANGARÁ/CE, CEP: 83.664-000. CONTATOS: (85) 9.9451-5016. E-MAIL: EIPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUICUBACE	DATA:	16/06/2023	BDI:	26,52%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (seis) Unidades Habitacionais no Município de Curitiba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Indústria e Promoção Social - RAUICUBACE	PROJETO:	02/1 com modificação	IMPORTE:	808,1
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUICUBACE	EMPRESA:	02291 COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	VALOR:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUICUBACE	COMPROVAÇÃO:	02291 COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	VALOR:	47,76%
		COMPROVAÇÃO:	02291 COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	VALOR:	0,00%

90583 VIBRADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)					
Equipamento	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
06013866	SINAPI	UN	0,00001510	3.483,79	0,05
				TOTAL Equipamentos:	0,05
				VALOR:	0,05
				VALOR BDI (26,52%):	0,01

92784 ARMADAÇÃO DE LAJE DE LIMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)					
Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132	SINAPI	KG	0,02500000	24,57	0,56
00039917	SINAPI	UN	2,11600000	0,22	0,47
				TOTAL Material:	1,03

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Atividade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
82238	SINAPI	H	0,02630000	15,63	0,40
88245	SINAPI	H	0,15470000	20,76	3,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,61

Mão de Obra sem Encargos Complementares					
Atividade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
32800	SINAPI	KG	1,00000000	13,10	13,10
				TOTAL Serviço:	13,10
				VALOR:	17,73
				VALOR BDI (26,52%):	4,70

88920 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)					
Equipamento	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
06002705	SINAPI	KWH	1,26000000	1,09	1,09
				TOTAL Equipamento:	1,09
				VALOR:	1,09
				VALOR BDI (26,52%):	0,28

88239 AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Equipamento	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	SINAPI	H	1,00000000	2,83	2,83
00049483	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00049488	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
				TOTAL Material:	5,98

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, N° 77A, ALTO BRILHANTE, TUAJAZE, CEP: 83.560-000, CONTATOS: (81) 9.8151-5016, E-MAIL: EPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUICUBACE	DATA:	16/06/2023	BDI:	26,52%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (seis) Unidades Habitacionais no Município de Curitiba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Indústria e Promoção Social - RAUICUBACE	PROJETO:	02/1 com modificação	IMPORTE:	808,1
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUICUBACE	EMPRESA:	02291 COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	VALOR:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUICUBACE	COMPROVAÇÃO:	02291 COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	VALOR:	47,76%
		COMPROVAÇÃO:	02291 COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS	VALOR:	0,00%

TOTAL Equipamentos:					
Equipamento	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
06008117	SINAPI	H	1,00000000	11,15	11,15
				TOTAL Mão de Obra:	11,15

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Atividade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
85008	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
				TOTAL Serviço:	0,13
				VALOR:	17,57
				VALOR BDI (26,52%):	4,66

Mão de Obra sem Encargos Complementares					
Atividade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00020080	SINAPI	UN	0,06000000	16,15	0,99
00039383	SINAPI	UN	0,02010000	1,77	0,04
00020483	SINAPI	UN	0,01400000	62,99	0,88
00007140	SINAPI	UN	1,00000000	4,50	4,60
				TOTAL Material:	6,51

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Atividade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	SINAPI	H	0,16800000	16,02	2,65
86367	SINAPI	H	0,15800000	20,21	3,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,76
				VALOR:	12,27
				VALOR BDI (26,52%):	3,25

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)					
Equipamento	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
01693	SINAPI	CHI	0,01400000	19,64	0,27
01692	SINAPI	CHP	0,00700000	20,85	0,15
				TOTAL Equipamento Casa Móvel:	0,42

Mão de Obra com Encargos Complementares					
Atividade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004491	SINAPI	M	1,31000000	11,59	15,16
00005088	SINAPI	KG	0,02300000	19,94	0,45
				TOTAL Material:	15,61

Mão de Obra sem Encargos Complementares					
Atividade	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239	SINAPI	H	0,02100000	17,57	0,37
88252	SINAPI	H	0,10500000	20,59	2,16
				TOTAL Serviço:	2,53

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, N° 77A, ALTO BRILHANTE, TUAJAZE, CEP: 83.560-000, CONTATOS: (81) 9.8151-5016, E-MAIL: EPSERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUQUARA		DATA: 05/08/2023	BDI: 26,52%
DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Iraúquara - CE, de responsabilidade do Secretário de Habitação e Promoção Social		FONTE: SINAPI	VALOR: 18,61
RAUQUARA		COMPOSIÇÃO: 50% 47,70% 47,70%	VALOR BDI (26,52%): 4,94
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUQUARA		COMPOSIÇÃO: 50% 47,70% 47,70%	

TOTAL Mais de Oito com Encargos Complementares:	2,85
VALOR:	18,61
VALOR BDI (26,52%):	4,94

Material	Quantidade	Unid.	Preço Unitário	Total
91487 GUINDALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PET 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015 (H)				
0003421	0,10	L	28,43000000	2,84
				TOTAL Material: 2,84
				VALOR: 18,61
				VALOR BDI (26,52%): 4,94

Material	Quantidade	Unid.	Preço Unitário	Total
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUNTOS, AF_03/2016 (H)				
0003487	0,01	UN	0,00000780	0,00
				TOTAL Equipamentos: 0,00
				VALOR: 0,00
				VALOR BDI (26,52%): 0,01

Material	Quantidade	Unid.	Preço Unitário	Total
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)				
0003790	1,00	H	1,00000000	1,00
0004348	0,76	H	1,00000000	0,76
0003732	0,81	H	1,00000000	0,81
0004348	0,01	H	1,00000000	0,01
0003790	0,06	H	1,00000000	0,06
0003731	0,88	H	1,00000000	0,88
				TOTAL Encargos Complementares: 5,35
				VALOR: 17,88
				VALOR BDI (26,52%): 4,66

Material	Quantidade	Unid.	Preço Unitário	Total
92740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2016 (H)				
92558	0,16	H	1,00000000	0,16
				TOTAL Material: 0,16
				VALOR: 17,88
				VALOR BDI (26,52%): 4,66

Material	Quantidade	Unid.	Preço Unitário	Total
89752 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2016 (H)				
0000172	0,55	UN	0,00390000	0,21
0000987	1,37	UN	1,00000000	1,37
				TOTAL Material: 1,58
				VALOR: 17,88
				VALOR BDI (26,52%): 4,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUQUARA		DATA: 05/08/2023	BDI: 26,52%
DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Iraúquara - CE, de responsabilidade do Secretário de Habitação e Promoção Social		FONTE: SINAPI	VALOR: 57,78
RAUQUARA		COMPOSIÇÃO: 50% 47,70% 47,70%	VALOR BDI (26,52%): 15,31
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUQUARA		COMPOSIÇÃO: 50% 47,70% 47,70%	

Material	Quantidade	Unid.	Preço Unitário	Total
91685	0,59	CH	0,59300000	0,59
91682	20,85	CHP	0,28750000	5,98
90837	0,49	CHP	3,10280000	1,52
90898	1,26	CHP	1,12830000	1,42
				TOTAL Equipamento Casa Habitar: 20,16

Material	Quantidade	Unid.	Preço Unitário	Total
00001588	57,78	M2	6,76140000	390,67
00043582	21,38	M2	0,77173000	16,36
00002892	6,22	L	0,63500000	3,94
00038355	424,98	M3	0,24750000	105,16
00004491	11,69	M	1,42000000	16,48
00020247	21,74	KG	0,28540000	6,20
00005873	20,02	KG	0,18430000	3,69
00004517	4,06	M	6,25000000	25,38
				TOTAL Material: 585,00

Material	Quantidade	Unid.	Preço Unitário	Total
88229	17,57	H	0,86130000	15,19
88281	19,74	H	4,30660000	85,01
88309	20,82	H	7,80780000	162,85
88316	16,57	H	7,80780000	128,39
				TOTAL Mais de Oito com Encargos Complementares: 392,88

Material	Quantidade	Unid.	Preço Unitário	Total
92784	17,73	KG	32,67900000	579,41
94972	388,31	M3	1,10000000	428,41
				TOTAL Material: 1.008,82
				VALOR: 1.866,05
				VALOR BDI (26,52%): 355,70

Material	Quantidade	Unid.	Preço Unitário	Total
89752 LUIVA SIMPLER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 (UN)				
0000172	55,60	UN	0,00390000	0,21
0000987	1,37	UN	1,00000000	1,37
				TOTAL Material: 1,58
				VALOR: 1.866,05
				VALOR BDI (26,52%): 355,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUÇURIBE

DATA: 05/09/2023

BOI: 20,32%

REVISÃO: 01

IMP: 02/2023

DESCRIÇÃO: Construção de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 Unidades Habitacionais no Município de Itapetininga - CE, de acordo com o Edital nº 001/2023, sob o regime de empreitada por preço global.

EMPRESA: VIPON SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO S.A.

RAUÇURIBE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUÇURIBE

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
00420083	SINAPI	UN	0,01500000	62,99	0,94
				VALOR BDI (26,32%)	2,86
				VALOR TOTAL	3,80

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
88248	SINAPI	KG	0,07000000	16,02	1,12
88267	SINAPI	H	0,07000000	20,21	1,41
				VALOR BDI (26,32%)	1,43
				VALOR TOTAL	2,84

83277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLLINA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIADO.

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
00038487	SINAPI	UN	0,00065400	4,727,24	0,30
				VALOR BDI (26,32%)	0,80
				VALOR TOTAL	0,48

91292 BATERIA PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
00005061	SINAPI	KG	0,00000000	19,31	3,86
00007319	SINAPI	L	0,19710000	12,21	2,04
				VALOR BDI (26,32%)	0,50
				VALOR TOTAL	4,40

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE FONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
88261	SINAPI	H	0,55000000	19,74	10,80
88306	SINAPI	H	1,38200000	20,92	28,36
88319	SINAPI	H	0,35700000	16,57	15,46
				VALOR BDI (26,32%)	55,12
				VALOR TOTAL	100,74

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA FONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
00015896	SINAPI	UN	0,00610000	3,453,76	0,35
				VALOR BDI (26,32%)	69,24
				VALOR TOTAL	70,59

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TUAJÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.2151-5016.
 E-MAIL: SERVICOS@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUÇURIBE

DATA: 05/09/2023

BOI: 20,32%

REVISÃO: 01

IMP: 02/2023

DESCRIÇÃO: Construção de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 Unidades Habitacionais no Município de Itapetininga - CE, de acordo com o Edital nº 001/2023, sob o regime de empreitada por preço global.

EMPRESA: VIPON SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO S.A.

RAUÇURIBE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUÇURIBE

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	0,83380000	79,20	67,62
00001979	SINAPI	KG	218,90000000	0,58	128,98
00004721	SINAPI	M3	0,98710000	78,84	46,96
				VALOR BDI (26,32%)	241,56
				VALOR TOTAL	346,61

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRÔ, TRAÇO 1:4:5,45 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
88316	SINAPI	H	6,28950000	16,57	104,16
				VALOR BDI (26,32%)	43,48
				VALOR TOTAL	147,64

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 260L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIADO. AF-10/2014 (H)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
00010535	SINAPI	UN	0,00005400	5,400,00	0,35
				VALOR BDI (26,32%)	1,42
				VALOR TOTAL	1,77

87284 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF-08/2018 (M3)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
88226	SINAPI	CH	2,80000000	1,56	4,37
88225	SINAPI	CHP	0,65000000	6,19	4,41
				VALOR BDI (26,32%)	6,78
				VALOR TOTAL	11,18

88226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DILUIDO. AF-11/2014

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	1,46000000	79,20	93,48
00001106	SINAPI	KG	157,44000000	0,79	123,38
00001378	SINAPI	KG	177,12000000	0,58	102,73
				VALOR BDI (26,32%)	200,57
				VALOR TOTAL	316,89

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR	TOTAL
88316	SINAPI	H	0,79000000	16,98	13,00
				VALOR BDI (26,32%)	15,67
				VALOR TOTAL	28,67

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TUAJÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (88) 9.2151-5016.
 E-MAIL: SERVICOS@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ORÇAMENTO
 DATA: 05/08/2023
 BDI: 28,52%
 FONTE: SINAPI
 DESCRIÇÃO: Construção de Prédio Auxiliar para prestar os serviços de Construção e Instalação de Infraestrutura no Município de Itaipava - CE de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itaipava - CE de Itaipava
 LOCAL: ITAIPAVA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	76,07
VALOR:	405,48
VALOR BDI (28,52%):	107,53

Item	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92789 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE, AF_12/2015 (KG)	KG	10,99	11,76	11,76
TOTAL Materiais:				11,76

Item	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,03	0,21	3,16
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,75	1,94	4,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				8,15
VALOR:				13,91
VALOR BDI (28,52%):				3,89

Item	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0889 CONCRETO PAVIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)	M3	22,27	15,90	354,29
10542 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHF)	CHF	1	15,90	15,90
TOTAL Equipamentos Cesta Horária:				15,90

Item	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 ÁREA MÉDIA	M3	66,83	68,95	4608,22
18675 CIMENTO PORTLAND	KG	155,10	0,55	85,31
11605 PEDRISCO	M3	73,19	61,16	4478,12
TOTAL Materiais:				4748,65
22543 SERVENTE	H	15,55	93,30	1451,22
TOTAL Mão de Obra:				93,30
VALOR:				388,65
VALOR BDI (28,52%):				109,84

Item	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)	H	14,17	0,43	6,01
TOTAL Mão de Obra:				6,01
VALOR:				0,48
VALOR BDI (28,52%):				0,11

Item	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,671 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 (M)	M	2,9	9,45	27,41
TOTAL Materiais:				27,41
VALOR:				1,82
VALOR BDI (28,52%):				0,49

Item	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001020 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PASTA, ANTI-CHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTI-CHAMA BWF-5, 1 CONDUTOR, 0,81 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2	M	10,33	72,29	746,54
90021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	3,33	0,03	0,10
TOTAL Materiais:				746,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ORÇAMENTO
 DATA: 05/08/2023
 BDI: 28,52%
 FONTE: SINAPI
 DESCRIÇÃO: Construção de Prédio Auxiliar para prestar os serviços de Construção e Instalação de Infraestrutura no Município de Itaipava - CE de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itaipava - CE de Itaipava
 LOCAL: ITAIPAVA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPAVA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	15,23
VALOR:	76,23
VALOR BDI (28,52%):	21,64

Item	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,89	1,29	21,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,02	1,62	34,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				37,81
VALOR:				15,23
VALOR BDI (28,52%):				4,04

Item	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 (UN)	UN	2,21	2,21	4,92
00001295 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5689)	UN	1,00	2,96	2,96
00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,96	0,46	1,37
00001078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, ENLAXAGEM DE 400° GR (USO EM PVC, AÇO, PÓLÍETILENO E OUTROS)	UN	22,95	5,63	129,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				15,23
VALOR:				76,23
VALOR BDI (28,52%):				21,64

Item	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,02	1,26	20,18
88267 ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,21	1,82	36,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				2,90
VALOR:				6,53
VALOR BDI (28,52%):				1,82

Item	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)	H	19,17	0,15	2,88
TOTAL Mão de Obra:				2,88
VALOR:				0,15
VALOR BDI (28,52%):				0,08

Item	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80555 VIBRADOR DE INERSIÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_02/2015 (H)	KVPH	0,84	0,44	0,37
TOTAL Mão de Obra:				0,37
VALOR:				0,05
VALOR BDI (28,52%):				0,01

Item	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KVPH	0,84	0,44	0,37
TOTAL Mão de Obra:				0,37
VALOR:				0,05
VALOR BDI (28,52%):				0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUQUANCE

RESERVAÇÃO: Construção de Párea, para prestar os serviços de Construção e Instalação de fibra/fibrocimento no Município de Itaquajé - CE, de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Planejamento Social

EMPRESA: VIPON EMPRESAS E SERVIÇOS LTDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAJÉ

DATA: 05/06/2023

BOM: 25,52%

VERGALHO: 10,00%

REBAR: 1,00%

AF: 0,00%

AF: 0,00%

AF: 0,00%

AF: 0,00%

AF: 0,00%

AF: 0,00%

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/20216 (M)

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009866	M	1,04	4,05	4,22
TOTAL Material:				4,22

Mão de Obra com Encargos Complementares:

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	H	0,13340000	15,02	
88267	H	0,13340000	20,21	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				44,81
VALOR: 9,04				
VALOR BDI (28,52%): 2,60				

88937 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JÚROS, AF_10/2014 (H)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60106356	UN	0,00009750	5.440,00	0,04
TOTAL Equipamento:				0,04
VALOR: 0,04				
VALOR BDI (28,52%): 0,01				

5763 CAMINHÃO PIPA, 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 16.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014 (H)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003747	UN	0,00005430	505.498,46	32,57
0003725	UN	0,00006590	86.000,00	6,12
TOTAL Equipamento:				38,69
VALOR: 38,67				
VALOR BDI (28,52%): 10,26				

5878 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHIP DIURNO, AF_06/2014 (CHP)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88254	H	1,00000000	21,67	21,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				21,67
VALOR: 21,67				
VALOR BDI (28,52%): 6,19				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUQUANCE

RESERVAÇÃO: Construção de Párea, para prestar os serviços de Construção e Instalação de fibra/fibrocimento no Município de Itaquajé - CE, de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Planejamento Social

EMPRESA: VIPON EMPRESAS E SERVIÇOS LTDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAJÉ

DATA: 05/06/2023

BOM: 25,52%

VERGALHO: 10,00%

REBAR: 1,00%

AF: 0,00%

AF: 0,00%

AF: 0,00%

AF: 0,00%

AF: 0,00%

AF: 0,00%

88859 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JÚROS, AF_06/2014

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88859	H	1,00000000	2,68	2,68
TOTAL Material:				2,68

88864 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88864	H	1,00000000	24,73	24,73
TOTAL Material:				24,73

88766 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS AN OPERAÇÃO, AF_06/2014

Material	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88766	H	1,00000000	48,73	48,73
TOTAL Material:				48,73

TOTAL Serviço: 96,92

VALOR: 117,59

VALOR BDI (28,52%): 31,16

94971 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇÃO 1:2:3,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_05/2021 (M3)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	CHI	0,60570000	1,56	0,95
89225	CHP	0,64440000	5,19	3,34
TOTAL Equipamento Cota Horário:				4,29

88830/370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88830/370	M3	0,72750000	79,20	57,62
00001379	KG	384,94300000	0,59	211,67
00004721	M3	0,55720000	78,84	46,99
TOTAL Material:				316,28

Mão de Obra com Encargos Complementares:

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	H	1,25710000	15,99	
88316	H	1,57920000	18,57	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				34,56
VALOR: 34,56				
VALOR BDI (28,52%): 9,73				

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015 (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	KG	1,07000000	12,25	13,11
TOTAL Material:				13,11

Mão de Obra com Encargos Complementares:

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	H	0,00890000	15,83	
88245	H	0,04200000	20,76	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				36,59
VALOR: 36,59				
VALOR BDI (28,52%): 10,45				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUÇUABA
RESCISÃO: Contrato de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Construção Habitacional no Município de Itaipuaçu - CE, de responsabilidade do Secretário de Trabalho e Promoção Social - RAUÇUABA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUÇUABA

DATA: 06/05/2023
EMPRESA: VIPON
EMPRESA: CONSTRUTORA VILA VERDE S/A

FORMA DE PAGAMENTO: 20% À VISTA, 80% À TERMO
FORMA DE PAGAMENTO: 20% À VISTA, 80% À TERMO

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 14,06
VALOR BDI (8,57%): R\$ 1,19

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 15,25
TOTAL MÃO DE OBRAS: R\$ 1,19

VALOR: R\$ 0,07
VALOR BDI (8,57%): R\$ 0,02

VALOR	14,06
VALOR BDI (8,57%)	1,19

ITEM	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007086	H	1	0,0007086	11,58	0,06
TOTAL Mão de Obra					0,06
VALOR:					0,07
VALOR BDI (8,57%):					0,02

ITEM	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8221	UN	1	0,0006400	21,96610	1,41
TOTAL Equipamento					1,41
VALOR:					1,40
VALOR BDI (8,57%):					0,37

ITEM	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014818	UN	1	0,0003500	1,531,81	0,09
TOTAL Equipamento					0,09
VALOR:					0,07
VALOR BDI (8,57%):					0,02

ITEM	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8928	CHI	1	0,0190000	1,06	0,94
8925	CHP	1	0,6320000	5,18	3,31
TOTAL Equipamento Custo Fixo:					4,25

ITEM	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	M3	1	0,71190000	79,20	56,38
00004379	KG	1	391,1630000	0,58	236,08
00004721	M3	1	0,59270000	78,64	46,81
TOTAL Material:					829,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUÇUABA
RESCISÃO: Contrato de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Construção Habitacional no Município de Itaipuaçu - CE, de responsabilidade do Secretário de Trabalho e Promoção Social - RAUÇUABA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUÇUABA

DATA: 06/05/2023
EMPRESA: VIPON
EMPRESA: CONSTRUTORA VILA VERDE S/A

FORMA DE PAGAMENTO: 20% À VISTA, 80% À TERMO
FORMA DE PAGAMENTO: 20% À VISTA, 80% À TERMO

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 21,06
VALOR BDI (8,57%): R\$ 1,81

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 22,87
TOTAL MÃO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: R\$ 1,81

VALOR: R\$ 389,71
VALOR BDI (8,57%): R\$ 103,25

88377	N	1	1,24000000	16,59	21,06
88316	H	1	1,98300000	16,57	32,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					53,59
VALOR:					389,71
VALOR BDI (8,57%):					103,25

ITEM	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	H	1	1,00000000	21,67	21,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					21,67

ITEM	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	H	1	1,00000000	19,78	19,78
88859	H	1	1,00000000	2,68	2,68
TOTAL Servicos:					22,46
VALOR:					44,13
VALOR BDI (8,57%):					11,70

ITEM	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248	H	1	0,18700000	16,02	3,00
89267	H	1	1,20000000	20,21	24,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					27,25
VALOR:					27,24
VALOR BDI (8,57%):					7,22

ITEM	UNID.	QTD.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	KG	1	0,00180000	22,57	0,04
00020899	M	1	1,10000000	2,37	2,63
TOTAL Material:					2,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUQUARA
DESCRIÇÃO: Construção de Casas, Jardins para habitação e serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Iratama - CE, de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Promoção Social - IRAUQUARA
LOCAL: IRAUQUARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUQUARA

DATA: 15/05/2023
ORÇ. BDI: 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 2): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 3): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 4): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 5): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 6): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 7): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 8): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 9): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 10): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 11): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 12): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 13): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 14): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 15): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 16): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 17): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 18): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 19): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 20): 28,52%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,71
VALOR:	5,68
VALOR BDI (GRUPO):	1,46

92781 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-40, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_122015 (KG)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059 AÇO CA-40, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1.070.000,00	10,99	11,76
TOTAL Material:				
11,76				

Mão de Obra com Encargos Complementares:

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01050000	16,83	0,17
88246 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07650000	20,76	1,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				
1,77				

VALOR: 13,53
 VALOR BDI (GRUPO): 3,99

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPITEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00081213 CARPITEIRO DE FÓRMAS	H	0,00640000	14,17	0,13
TOTAL Mão de Obra:				
0,13				

VALOR: 0,13
 VALOR BDI (GRUPO): 0,09

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00081111 SERVENTE DE OBRAS	H	0,01720000	10,11	0,17
TOTAL Mão de Obra:				
0,17				

VALOR: 0,17
 VALOR BDI (GRUPO): 0,08

98255 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88255 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	17,56	17,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				
17,56				

Mão de Obra com Encargos Complementares:

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	1,00000000	0,30	0,30
98278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,00000000	0,03	0,03
TOTAL Serviço:				
0,33				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRAUQUARA
DESCRIÇÃO: Construção de Casas, Jardins para habitação e serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Iratama - CE, de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Promoção Social - IRAUQUARA
LOCAL: IRAUQUARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUQUARA

DATA: 15/05/2023
ORÇ. BDI: 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 2): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 3): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 4): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 5): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 6): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 7): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 8): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 9): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 10): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 11): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 12): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 13): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 14): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 15): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 16): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 17): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 18): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 19): 28,52%
ORÇ. BDI (GRUPO 20): 28,52%

VALOR:	17,91
VALOR BDI (GRUPO):	4,73

88222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043587 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,00200000	21.558,10	0,17
TOTAL Equipamento:				
0,17				

VALOR: 0,16
 VALOR BDI (GRUPO): 0,04

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00089276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00000000	6,30	6,30
TOTAL Material:				
6,30				

Mão de Obra com Encargos Complementares:

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,27300000	16,69	4,65
88284 ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27930000	21,02	5,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				
10,39				

VALOR: 16,69
 VALOR BDI (GRUPO): 4,40

88711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (M)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00083883 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,10000000	1,77	0,18
00083835 TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5858)	M	1,05000000	5,41	5,69
TOTAL Material:				
5,87				

Mão de Obra com Encargos Complementares:

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	15,02	4,51
88287 ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30000000	20,21	6,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				
10,57				

VALOR: 16,73
 VALOR BDI (GRUPO): 4,44

88017 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA. CUP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	18,66	18,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				
18,66				

VALOR: 18,66
 VALOR BDI (GRUPO): 4,44

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRLAUCUBACE

DATA: 05/03/2023

BDI: 28,52%

ORÇAMENTO: 0,00000000

VALOR BDI (28,52%): 0,00

TOTAL: 0,00

EMPRESA: VIPON ENFERMEIROS

RESPONSABILIDADE: CONSTRUTORA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

LOCAL: IRLAUCUBACE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRLAUCUBACE

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009111	H	1,00000000	10,11	10,11
TOTAL Mão de Obra				10,11
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60376	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço				0,17
VALOR				16,57
VALOR BDI (28,52%)				4,39

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNKK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	H	0,01330000	11,01	0,15
TOTAL Mão de Obra				0,15
VALOR				0,14
VALOR BDI (28,52%)				0,04

2714 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.500L (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	H	1,00000000	18,74	18,74
TOTAL Mão de Obra				18,74
VALOR				18,74
VALOR BDI (28,52%)				4,97

86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	UN	0,04900000	4,90	0,24
00006158	UN	1,00000000	18,51	18,51
TOTAL Materiais				18,75
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89297	H	0,12320000	20,21	2,49
88316	H	0,00860000	16,57	0,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				3,13
VALOR				21,88
VALOR BDI (28,52%)				5,80

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89297	H	0,12320000	20,21	2,49
88316	H	0,00860000	16,57	0,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				3,13
VALOR				21,88
VALOR BDI (28,52%)				5,80

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUA-CE, CEP: 63.690-000, CONSTATOS: (69) 9.9161-5016. E-MAIL: SERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IRLAUCUBACE

DATA: 05/03/2023

BDI: 28,52%

ORÇAMENTO: 0,00000000

VALOR BDI (28,52%): 0,00

TOTAL: 0,00

EMPRESA: VIPON ENFERMEIROS

RESPONSABILIDADE: CONSTRUTORA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL

LOCAL: IRLAUCUBACE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRLAUCUBACE

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,02900000	16,02	0,37
88267	H	0,18600000	20,21	3,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				3,72
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88828	M3	0,01000000	508,94	0,51
TOTAL Serviço				0,51
VALOR				4,23
VALOR BDI (28,52%)				1,12

95348 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005114	H	0,00940000	9,34	0,09
TOTAL Mão de Obra				0,09
VALOR				0,08
VALOR BDI (28,52%)				0,02

89722 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5686) DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	UN	1,00000000	2,21	2,21
00000518	UN	1,00000000	3,22	3,22
00002078	UN	0,02000000	23,95	0,46
TOTAL Materiais				5,89
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,13000000	14,02	1,89
88267	H	0,13000000	20,21	2,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				4,71
VALOR				10,60
VALOR BDI (28,52%)				2,81

92783 ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 4 MM. MONTAGEM. AF_12/2019 (KG)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	KG	0,02500000	20,57	0,51
00069017	UN	2,81600000	0,22	0,62
TOTAL Materiais				1,13
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89297	H	0,00000000	0,00	0,00
88316	H	0,00000000	0,00	0,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				0,00
VALOR				0,00
VALOR BDI (28,52%)				0,00

91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM AF_05/2015 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89297	H	0,12320000	20,21	2,49
88316	H	0,00860000	16,57	0,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				3,13
VALOR				21,88
VALOR BDI (28,52%)				5,80

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUA-CE, CEP: 63.690-000, CONSTATOS: (80) 9.8151-5016. E-MAIL: SERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 02/02/2015

ORÇAMENTO: 07.1 COM RECONSTRUÇÃO

EMPRESA: 02/02/2015

PREÇO UNITÁRIO: 0,00%

VALOR BDI (26,52%): 0,00%

VALOR: 0,00%

VALOR BDI (26,52%): 0,00%

VALOR: 0,00%

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
82236	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03100000	15,83	0,49
82245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18860000	20,76	3,94
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:					4,43
92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJ.E. AF_122015	KG	1,00000000	13,91	13,91
TOTAL Serviço:					13,91
VALOR BDI (26,52%):					18,81
VALOR: 5,17					

91892 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_082015 (CHP)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
82297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	19,92	19,92
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:					19,92
91892	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO, AF_082015	H	1,00000000	0,11	0,11
91889	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JURCS, AF_082015	H	1,00000000	0,01	0,01
91890	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF_082015	H	1,00000000	0,07	0,07
91891	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_082015	H	1,00000000	1,14	1,14
TOTAL Serviço:					1,33
VALOR: 20,86					
VALOR BDI (26,52%): 5,53					

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJ.E. AF_122015 (KG)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
00040059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,07000000	10,99	11,76
TOTAL Material:					11,76
82236	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09220000	15,83	0,13
82245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05810000	20,76	1,21
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:					1,34
VALOR: 13,10					
VALOR BDI (26,52%): 3,47					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA: 02/02/2015

ORÇAMENTO: 02.1 COM RECONSTRUÇÃO

EMPRESA: 02/02/2015

PREÇO UNITÁRIO: 0,00%

VALOR BDI (26,52%): 0,00%

VALOR: 0,00%

VALOR BDI (26,52%): 0,00%

VALOR: 0,00%

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	1,00000000	14,41	14,41
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122015	UN	1,00000000	6,41	6,41
TOTAL Serviço:					20,82
VALOR: 20,82					
VALOR BDI (26,52%): 5,52					

91953 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_082015 (H)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
00013468	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,00005330	13,60652	0,72
TOTAL Equipamento:					0,72
VALOR: 0,71					
VALOR BDI (26,52%): 0,19					

94870 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_052021 (M3)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
82228	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_112014	CHI	0,61970000	1,50	0,97
82245	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_112014	CHP	0,68720000	5,19	3,41
TOTAL Equipamento Custo Horário:					4,38

ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	M3	0,74909000	79,20	60,26
00004721	AREIA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM PRETE	KG	925,16980000	0,95	188,59
		M3	0,59120000	76,64	46,49
TOTAL Material:					253,34

Mês de Obra com Encargos Complementares

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
82377	OPERADOR DE BOMPONTEIRA ESTAGIONÁRIA/MANUTENÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,27680000	16,62	21,09
82316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,02970000	16,67	33,85
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:					55,26
VALOR: 356,32					
VALOR BDI (26,52%): 94,50					

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 9,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_122015 (KG)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
00000033	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1,11000000	12,32	13,68
TOTAL Material:					13,68
82236	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00320000	15,83	0,05
TOTAL Serviço:					0,05
VALOR: 13,73					
VALOR BDI (26,52%): 3,62					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IBAUCUBAGE

DESCRIÇÃO: Contribuição de Páteo, Jardim para proteção de serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Traubaluz - CE, de responsabilidade do Servante de Trabalho e Promoção Social

LOCAL: IBAUCUBAGE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAUCUBAGE

DATA: 06/06/2023

FONTE: SINAPI

UNID: M3

COEFICIENTE: 0,71

PREÇO UNITÁRIO: 20,76

TOTAL: 0,82

VALOR: 14,19

VALOR BDI (24,52%): 3,76

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IBAUCUBAGE
DESCRIÇÃO:	Contribuição de Páteo, Jardim para proteção de serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Traubaluz - CE, de responsabilidade do Servante de Trabalho e Promoção Social
LOCAL:	IBAUCUBAGE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAUCUBAGE

89245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,02240000	20,76	0,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			0,82
VALOR:			14,19
VALOR BDI (24,52%):			3,76

91222 RABO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,77600000	16,02	1,22
H	0,48300000	20,21	9,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			10,98
VALOR:			10,97
VALOR BDI (24,52%):			2,51

89264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,00000000	2,83	2,83
H	1,00000000	1,07	1,07
H	1,00000000	0,81	0,81
H	1,00000000	0,76	0,76
H	1,00000000	0,06	0,06
H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares:			6,43
VALOR:			14,17
VALOR BDI (24,52%):			3,47

102605 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021 (UN)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	1,00000000	253,51	253,51
TOTAL Material:			253,51
H	0,16520000	16,02	1,69
H	0,10520000	20,21	2,13
TOTAL:			257,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IBAUCUBAGE

DESCRIÇÃO: Contribuição de Páteo, Jardim para proteção de serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Traubaluz - CE, de responsabilidade do Servante de Trabalho e Promoção Social

LOCAL: IBAUCUBAGE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAUCUBAGE

DATA: 06/06/2023

FONTE: SINAPI

UNID: M3

COEFICIENTE: 0,71

PREÇO UNITÁRIO: 20,76

TOTAL: 0,82

VALOR: 14,19

VALOR BDI (24,52%): 3,76

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - IBAUCUBAGE
DESCRIÇÃO:	Contribuição de Páteo, Jardim para proteção de serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Traubaluz - CE, de responsabilidade do Servante de Trabalho e Promoção Social
LOCAL:	IBAUCUBAGE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAUCUBAGE

101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020 (M3)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CH	0,03000000	20,32	0,81
CHP	0,03250000	27,57	0,91
CH	0,30890000	44,13	13,81
CHP	0,06170000	117,69	7,26
TOTAL Equipamento Curo Horistic			22,89
VALOR:			87,12
VALOR BDI (24,52%):			21,28

90000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNEDOR (RETRADO IVA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3	1,10000000	78,20	87,12
TOTAL Material:			87,12

98309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,44000000	20,82	9,24
H	0,86900000	16,57	11,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			20,28
VALOR:			129,79
VALOR BDI (24,52%):			34,42

91693 SERVA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015 (CHI)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,00000000	19,52	19,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			19,52
VALOR:			0,13
VALOR BDI (24,52%):			0,03

91693 SERVA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015 (CHI)

UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	1,00000000	19,52	19,52
TOTAL:			19,52
VALOR:			0,13
VALOR BDI (24,52%):			0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OPERAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - INHAUÍÇABA

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Inhaúçaba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Promoção Social

LOCAL: INHAUÍÇABA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAUÍÇABA

DATA: 03/02/2015

BDI: 26,52%

ICMS: 12,00%

IRPJ: 15,00%

IRMEF: 4,00%

CSLL: 9,00%

PIS/PASEP: 0,65%

Cofins: 3,00%

Outros: 0,00%

VALOR BDI (26,52%): 5,21

Item	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
91688	1	M	0,11	0,11
91689	1	H	0,01	0,01
TOTAL SERVIÇOS				0,12
VALOR:				19,64
VALOR BDI (26,52%):				5,21

92784 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

Item	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
0000034	11,61	KG	12,85	12,85
TOTAL MATERIAL				12,85
VALOR:				13,16
VALOR BDI (26,52%):				3,50

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
0003730	2,83	H	1,00000000	2,83
0003488	1,09	H	1,00000000	1,09
0003732	0,81	H	1,00000000	0,81
0004365	0,74	H	1,00000000	0,74
0003733	0,06	H	1,00000000	0,06
0003731	0,88	H	1,00000000	0,88
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES				6,41
VALOR:				14,22
TOTAL MÃO DE OBR.				14,22

91855 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Item	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
0000182	1,70	UN	1,00000000	1,70
VALOR:				20,76
VALOR BDI (26,52%):				5,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OPERAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - INHAUÍÇABA

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Inhaúçaba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Promoção Social

LOCAL: INHAUÍÇABA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAUÍÇABA

DATA: 03/02/2015

BDI: 26,52%

ICMS: 12,00%

IRPJ: 15,00%

IRMEF: 4,00%

CSLL: 9,00%

PIS/PASEP: 0,65%

Cofins: 3,00%

Outros: 0,00%

VALOR BDI (26,52%): 2,27

Item	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
88247	16,89	H	0,12000000	2,03
88284	21,02	H	0,18200000	3,83
TOTAL MÃO DE OBR. MÃO DE OBR. COMPLEMENTARES				5,87
VALOR:				9,57
VALOR BDI (26,52%):				2,27

53891 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2014 (H)

Item	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
0000421	5,71	L	32,45000000	185,63
TOTAL MATERIAL				185,63
VALOR:				183,71
VALOR BDI (26,52%):				48,72

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

Item	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
88826	0,34	H	1,00000000	0,34
88827	0,04	H	1,00000000	0,04
TOTAL SERVIÇOS				0,38
VALOR:				0,38
VALOR BDI (26,52%):				0,10

91894 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO, 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Item	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
0003810	6,74	UN	1,00000000	6,74
TOTAL MATERIAL				6,74
VALOR:				16,35
VALOR BDI (26,52%):				4,87

86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Item	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
0000154	13,89	UN	1,00000000	13,89
TOTAL MÃO DE OBR. MÃO DE OBR. COMPLEMENTARES				11,61
VALOR:				25,50
VALOR BDI (26,52%):				6,68

91855 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

VALOR: 20,76

VALOR BDI (26,52%): 5,51

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAJUÁ-CE, CEP: 63.660-000, CONSTATOS: (89) 9.6151-5016. E-VP-SERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - ITAUCUBACE

DATA: 05/09/2023

VALOR BDI: 28,52%

DESCRÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade da Secretaria de Inclusive e Promoção Social - ITAUCUBACE

LOCAL: ITAUCUBACE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUCUBACE

Fonte: SINAPI

COEFICIENTE: 60,00%

PREÇO UNITÁRIO: 1,00

TOTAL: 60,00

Fonte: SINAPI

COEFICIENTE: 60,00%

PREÇO UNITÁRIO: 1,00

TOTAL: 60,00

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ARA S10, COM PARAFUSO DE 5,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBRESSA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	SINAPI	4,00000000	2,16
00004623	MASSA PLÁSTICA PARA MARIÓFREGATO	KG	SINAPI	0,08200000	0,54
00037328	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	SINAPI	0,05960000	44,34
00037591	SUPORTE MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE: MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	SINAPI	2,00000000	97,94
	TOTAL MATERIAIS:				145,98
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				21,60
	TOTAL:				167,58

91287 BATEANTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF. 12/2018 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
00000184	BATEANTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACIA COM REBAIXO, E = 3" CM, L = 14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 90º CM A 120" CM X 210" CM, FINIS / EUCALIPTO / VIRGOLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	UN	SINAPI	1,00000000	107,20
00005946	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	KG	SINAPI	0,01100000	28,86
00001915	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2,3/4 X 10)	KG	SINAPI	0,02940000	19,64
	TOTAL MATERIAIS:				136,06
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				31,40
	TOTAL:				167,46

54490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
00020080	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	SINAPI	0,04000000	0,78
00020838	LIXA PASJUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	SINAPI	0,00500000	0,01
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	SINAPI	1,00000000	46,33
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GR	UN	SINAPI	0,00950000	0,89
	TOTAL MATERIAIS:				47,81
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				1,27
	TOTAL:				49,08

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019 (UN)	UN	SINAPI	1,00000000	2,88
	TOTAL MATERIAIS:				2,88
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				1,61
	TOTAL:				4,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - ITAUCUBACE

DATA: 05/09/2023

VALOR BDI: 28,52%

DESCRÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade da Secretaria de Inclusive e Promoção Social - ITAUCUBACE

LOCAL: ITAUCUBACE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUCUBACE

Fonte: SINAPI

COEFICIENTE: 60,00%

PREÇO UNITÁRIO: 1,00

TOTAL: 60,00

Fonte: SINAPI

COEFICIENTE: 60,00%

PREÇO UNITÁRIO: 1,00

TOTAL: 60,00

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015 (M)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
01001014	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 6, ISOLADO EM PVC/A ANTI-CHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²	M	SINAPI	1,19000000	2,32
00021127	FITA ISOLANTE ADESSIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	SINAPI	0,02600000	0,03
	TOTAL MATERIAIS:				2,35
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				0,50
	TOTAL:				2,85

92385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (H)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
92385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (H)	H	SINAPI	0,03000000	16,89
	TOTAL MATERIAIS:				16,89
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				0,63
	TOTAL:				17,52

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (ISOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF. 08/2015 (CHI)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (ISOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF. 08/2015 (CHI)	H	SINAPI	0,00540000	19,82
	TOTAL MATERIAIS:				19,82
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				0,16
	TOTAL:				20,33

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (ISOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF. 08/2015 (CHI)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (ISOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF. 08/2015 (CHI)	H	SINAPI	0,00540000	19,82
	TOTAL MATERIAIS:				19,82
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				0,16
	TOTAL:				20,33

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019 (UN)

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Total
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019 (UN)	UN	SINAPI	1,00000000	2,88
	TOTAL MATERIAIS:				2,88
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				1,61
	TOTAL:				4,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - BARRIOURAGE	DATA: 05/05/2023
EMPRESA: VIPON	BOM: 26.57%
LOCAL: BARRIOURAGE	UNID: M2
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRIOURAGE	VALOR: 800,00
	VALOR BOM (26.57%): 210,00

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002980	CJ	1,00000000	99,80	99,80
TOTAL Material:				99,80
Mão de Obra com Encargos Complementares:				58,90
88261	H	1,00200000	19,74	19,78
88318	H	0,59100000	16,97	8,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				28,08
VALOR:				127,88
VALOR BOM (26.57%):				33,35

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97739	CHI	1,12330000	19,94	22,09
91693	CHP	0,45990000	20,85	9,17
90887	CHI	12,04710000	0,69	8,34
90888	CHP	4,70800000	1,26	5,93
TOTAL Equipamentos C/uso Horário:				43,59

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	M2	8,42280000	67,78	488,85
00043582	M2	1,46590000	21,98	32,31
00012882	L	0,09970000	6,22	0,41
00004481	M	5,05400000	11,59	58,89
00020247	KG	0,43770000	21,74	9,52
00005073	KG	0,66520000	20,02	13,12
TOTAL Material:				603,99

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88335	H	1,58220000	17,57	27,47
88281	H	7,87590000	19,74	154,28
88298	H	22,40770000	20,92	466,53
88316	H	22,40770000	16,97	371,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				1.015,68
VALOR:				1.143,67
VALOR BOM (26.57%):				303,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - BARRIOURAGE	DATA: 05/05/2023
EMPRESA: VIPON	BOM: 26.57%
LOCAL: BARRIOURAGE	UNID: M3
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRIOURAGE	VALOR: 493,21
	VALOR BOM (26.57%): 130,84

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82783	KG	21,98970000	19,51	429,21
84972	M3	1,20000000	389,31	467,17
TOTAL Material:				896,38
Mão de Obra com Encargos Complementares:				2.180,04
VALOR:				3.076,42
VALOR BOM (26.57%):				816,92

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89225	H	1,00000000	1,40	1,40
89222	H	1,00000000	0,16	0,16
89223	H	1,00000000	1,53	1,53
89224	H	1,00000000	2,10	2,10
TOTAL Material:				5,19
Mão de Obra com Encargos Complementares:				1,38
VALOR:				6,57
VALOR BOM (26.57%):				1,74

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95977	M	1,00000000	42,07	42,07
TOTAL Material:				42,07
Mão de Obra com Encargos Complementares:				46,28
VALOR:				88,35
VALOR BOM (26.57%):				23,25

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89247	H	0,03370000	18,99	0,56
89264	H	0,03370000	21,02	0,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				1,27
VALOR:				47,54
VALOR BOM (26.57%):				12,61

Material	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89246	H	1,00000000	2,93	2,93
89248	H	1,00000000	0,76	0,76
89249	H	1,00000000	0,81	0,81
89250	H	1,00000000	0,01	0,01
89251	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL Material:				4,57
Mão de Obra com Encargos Complementares:				12,61
VALOR:				17,18
VALOR BOM (26.57%):				4,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAU/CUBACE	DATA:	08/06/2023	BDI:	28,52%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Construção Residencial no Município de Itapicuma - CE, de responsabilidade da Sociedade de Indústria e Comércio Sólido RAU/CUBACE	FORMA DE PAGAMENTO:	CONT. COM DESPESAS	RECEITA:	RENT
LOCAL:	RAU/CUBACE	COMPANHIA:	RAU/CUBACE	RECEITA:	RENT
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAU/CUBACE	COMPANHIA:	RAU/CUBACE	RECEITA:	RENT

0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
					TOTAL Encargos Complementares:	5,55
Mais de Oito						
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS	SINAPI	H	1,00000000	6,97	6,97
					TOTAL Mais de Oito:	6,97
Sinapi						
98315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
					TOTAL Sinapi:	0,10
					VALOR:	14,42
					VALOR BDI (28,52%):	3,82

89187 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF. 06/2014 (H)						
Mais de Oito						
0003747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000720	506,498,48	3,65
					PREÇO UNITÁRIO	506,498,48
Sinapi						
0003736	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000730	80,800,00	0,65
					PREÇO UNITÁRIO	80,800,00
Sinapi						
					VALOR:	4,29
					VALOR BDI (28,52%):	1,14

89183 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014 (UN)						
Mais de Oito						
0000236	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (MBR 5683)	SINAPI	UN	1,00000000	2,21	2,21
					PREÇO UNITÁRIO	2,21
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,06	2,06
					PREÇO UNITÁRIO	2,06
00020075	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	22,95	0,46
					PREÇO UNITÁRIO	22,95
Sinapi						
					VALOR:	5,93
					VALOR BDI (28,52%):	1,69

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH (DIURNO), AF. 11/2014 (CH)						
Mais de Oito						
88248	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	16,02	0,48
					PREÇO UNITÁRIO	16,02
88287	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	20,21	0,61
					PREÇO UNITÁRIO	20,21
Sinapi						
					VALOR:	6,72
					VALOR BDI (28,52%):	1,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAU/CUBACE	DATA:	08/06/2023	BDI:	28,52%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Construção Residencial no Município de Itapicuma - CE, de responsabilidade da Sociedade de Indústria e Comércio Sólido RAU/CUBACE	FORMA DE PAGAMENTO:	CONT. COM DESPESAS	RECEITA:	RENT
LOCAL:	RAU/CUBACE	COMPANHIA:	RAU/CUBACE	RECEITA:	RENT
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAU/CUBACE	COMPANHIA:	RAU/CUBACE	RECEITA:	RENT

89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO, AF. 11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,40	1,40
					PREÇO UNITÁRIO	1,40
88222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF. 11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
					PREÇO UNITÁRIO	0,16
Sinapi						
					VALOR:	1,56
					VALOR BDI (28,52%):	0,41

80783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014 (UN)						
Mais de Oito						
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750" GR	SINAPI	UN	0,01400000	55,80	0,82
					PREÇO UNITÁRIO	55,80
00003688	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,75	3,75
					PREÇO UNITÁRIO	3,75
00003983	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRMO 100	SINAPI	UN	0,05100000	1,77	0,08
					PREÇO UNITÁRIO	1,77
00020053	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	52,99	0,94
					PREÇO UNITÁRIO	52,99
Sinapi						
					VALOR:	5,67

Mais de Oito com Encargos Complementares						
88248	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	16,02	2,24
					PREÇO UNITÁRIO	16,02
88287	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	20,21	2,83
					PREÇO UNITÁRIO	20,21
Sinapi						
					VALOR:	10,63
					VALOR BDI (28,52%):	2,83

88911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIDO E INSTALADO, AF. 01/2020 (UN)						
Mais de Oito						
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	4,90	0,10
					PREÇO UNITÁRIO	4,90
00013415	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2 OU 3/4" (REF. 1158)	SINAPI	UN	1,00000000	66,45	60,45
					PREÇO UNITÁRIO	66,45
Sinapi						
					VALOR:	66,55
					VALOR BDI (28,52%):	18,84

Mais de Oito com Encargos Complementares						
88287	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	20,21	2,35
					PREÇO UNITÁRIO	20,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05870000	16,57	0,91
					PREÇO UNITÁRIO	16,57
Sinapi						
					VALOR:	63,51
					VALOR BDI (28,52%):	18,84

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACAO, AF. 06/2014 (H)						
Mais de Oito						
					PREÇO UNITÁRIO	506,498,48
Sinapi						
					VALOR:	4,29
					VALOR BDI (28,52%):	1,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RUAUÇUBANCE
 LOCAL: RUAUÇUBANCE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUAUÇUBANCE

DATA: 05/09/2023
 BIR: 28,52%

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Ruaúçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Promoção Social

UNIDADE HABITACIONAL: 621 COM DESENVOLVIDO RESPONSÁVEL: [Assinatura]
 DATA DE ENTREGA: 03/05/24
 VALOR: 47.15%
 DATA DE INÍCIO: 20/08/23
 VALOR: 47.41%
 DATA DE FIM: 09/02/24
 VALOR: 6,0%

Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747	UN	SINAPI	0,00003420	506.438,46	17,37
CAMANHO, TRACAO, PESO BRUTO TOTAL: 20000 KG, CARGA LITL, MONTAGEM DE 02 (DOIS) PORTA-LEIXOS (A.M.), POTENCIA 250 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)					
00037736	UN	SINAPI	0,00005910	68.800,00	4,83
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 (DEZ) MIL LITROS, COM BOMBA CENTRIFUGA DE 1 (UMA) POTENCIA 75 (SETENTA E CINCO) CV, MONTAGEM, NAO INCLUI CALIBRADO					
TOTAL Equipamento:					22,20
VALOR:					22,26
VALOR BDI (28,52%):					5,90

37738 PEGA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³, AF: 01/2018, P (M3)

Equipamento: Canteiro Horário

Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	CHI	SINAPI	3,42710000	19,64	67,31
SERRA CIRCULAR DE BANCA DA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM GOIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF: 08/2015					
31682	CHP	SINAPI	0,88010000	20,83	18,95
SERRA CIRCULAR DE BANCA DA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF: 09/2015					
96687	CHI	SINAPI	18,24620000	0,49	6,94
VIBRADOR DE MESSAO, DIÁMETRO DE PONTA 65MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF: 08/2015					
90586	CHP	SINAPI	6,53500000	1,26	6,96
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÁMETRO DE PONTA 65MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF: 08/2015					
TOTAL Equipamento Canteiro Horário:					102,86

Maço de obra com Encargos Complementares

Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043877	M2	SINAPI	31,59438800	71,59	2.261,26
CHAPA PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM					
00043882	M2	SINAPI	1,46998800	21,98	32,31
CHAPA PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM					
00026582	L	SINAPI	0,09570000	6,22	0,41
DESMOLOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA					
00039014	KG	SINAPI	6,00000000	9,52	57,12
FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-1 FATOR DE FORMA "90" L/D, COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTÊNCIA A TRACAO DO AÇO MAIOR 1000 MPa					
00020247	KG	SINAPI	2,12769000	21,74	46,25
PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 15 (114 X 15)					
TOTAL Maço de obra:					2.400,37

Maço de obra com Encargos Complementares

Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88293	H	SINAPI	4,30729000	17,57	75,68
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
86381	H	SINAPI	21,53589000	19,74	425,12
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
86809	H	SINAPI	31,95000000	20,82	665,26
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88318	H	SINAPI	31,95000000	16,57	529,48
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL Maço de obra com Encargos Complementares:					1.835,52
84871	M3	SINAPI	1,20000000	376,06	451,27
CONCRETO FCK = 25MPa, TRACAO 12,3,27 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA BRUTA 1' - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L, AF: 09/2021					
TOTAL Serviços:					451,27
VALOR:					4.650,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RUAUÇUBANCE
 LOCAL: RUAUÇUBANCE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUAUÇUBANCE

DATA: 05/09/2023
 BIR: 28,52%

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Ruaúçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Promoção Social

UNIDADE HABITACIONAL: 621 COM DESENVOLVIDO RESPONSÁVEL: [Assinatura]
 DATA DE ENTREGA: 03/05/24
 VALOR: 47,15%
 DATA DE INÍCIO: 20/08/23
 VALOR: 47,41%
 DATA DE FIM: 09/02/24
 VALOR: 6,0%

Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036831	UN	SINAPI	0,00005960	353.292,80	19,78
RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARGOCONEIRA TRACAO 4 X 4, POTENCIA 100 CV, DIMENSOES OPERACIONAL 10,00 X 2,50 X 3,50 METROS, CAPACIDADE DA CARGOCONEIRA DE 1,00 M³ E DA RETROSCAVADORA MINIMA DE 0,28 M³, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M					
TOTAL Equipamento:					19,78
VALOR:					19,78
VALOR BDI (28,52%):					5,35

88887 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Equipamento: Complementares

Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037970	H	SINAPI	1,00000000	2,83	2,83
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
00034465	H	SINAPI	1,00000000	0,94	0,94
FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					
00037372	H	SINAPI	1,00000000	0,51	0,51
EQUIMENS - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
00034461	H	SINAPI	1,00000000	0,32	0,32
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					
00037373	H	SINAPI	1,00000000	0,06	0,06
SEGURHO - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
00037371	H	SINAPI	1,00000000	0,88	0,88
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)					
TOTAL Encargos Complementares:					0,94

Maço de obra

Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020296	H	SINAPI	1,00000000	14,17	14,17
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO					
TOTAL Maço de obra:					14,17

Serviço

Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	H	SINAPI	1,00000000	0,20	0,20
CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					
TOTAL Serviço:					0,20
VALOR:					20,31
VALOR BDI (28,52%):					5,36

94674 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF: 08/2016 (UN)

Maço de obra

Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080	UN	SINAPI	0,04000000	16,15	0,73
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 176 GR					
0003536	UN	SINAPI	1,00000000	2,39	2,39
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL					
00038389	UN	SINAPI	0,01200000	1,77	0,02
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100					
00020883	UN	SINAPI	0,01000000	52,99	0,53
SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 OMS					
TOTAL Maço de obra:					3,77

Maço de obra com Encargos Complementares

Quantidade	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248	H	SINAPI	0,12000000	15,02	1,80
AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL Serviços:					1,80
VALOR:					18,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAIOURANCE

DATA: 05/05/2023

REF: BDI 26,52%

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (07) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade da Subsecretaria de Habitação e Promoção Social - RAIOURANCE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAIOURANCE

VALOR:	8,12
VALOR BDI (26,52%):	2,15

86867	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	20,21	2,43
TOTAL Meio de Obra com Encargos Complementares:						4,55

91998 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 (UN)

Meio de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SINAPI	UN	6,41	6,41
91994	SINAPI	UN	18,35	18,35
TOTAL Sempre:				24,76

VALOR:	24,76
VALOR BDI (26,52%):	6,57

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Meio de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90004750	SINAPI	H	14,17	0,24
TOTAL Meio de Obra:				0,24

VALOR:	0,24
VALOR BDI (26,52%):	0,06

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_05/2014 (H)

Equipamento	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747	SINAPI	UN	506,489,46	2,89
00037738	SINAPI	UN	88,800,00	0,52
TOTAL Equipamento:				3,41

VALOR:	3,39
VALOR BDI (26,52%):	0,90

82956 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 5200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 3,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCC PBT 16.800 KG, POTÊNCIA DE 189 CV, DEPRECIACÃO, AF_06/2014 (H)

Equipamento	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037761	SINAPI	UN	343,179,54	11,77
00033953	SINAPI	UN	122,400,00	8,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAIOURANCE

DATA: 05/05/2023

REF: BDI 26,52%

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (07) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE, de responsabilidade da Subsecretaria de Habitação e Promoção Social - RAIOURANCE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAIOURANCE

VALOR:	18,51
VALOR BDI (26,52%):	4,91

TOTAL Equipamento:	18,51
VALOR:	18,51
VALOR BDI (26,52%):	4,91

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015 (M)

Meio de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90247	SINAPI	H	15,59	0,87
90254	SINAPI	H	21,02	4,54
TOTAL Meio de Obra com Encargos Complementares:				5,11

VALOR:	5,10
VALOR BDI (26,52%):	1,35

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Meio de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	SINAPI	H	0,96	0,30
TOTAL Meio de Obra:				0,30

VALOR:	0,30
VALOR BDI (26,52%):	0,08

86223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_11/2014 (H)

Equipamento	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	SINAPI	UN	21,959,70	1,54
TOTAL Equipamento:				1,54

VALOR:	1,53
VALOR BDI (26,52%):	0,41

85724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014 (UN)

Meio de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122	SINAPI	UN	55,60	0,55
00003517	SINAPI	UN	3,75	3,75
00036389	SINAPI	UN	1,77	0,04
00020083	SINAPI	UN	52,99	0,94
TOTAL Material:				5,28

86248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Meio de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86248	SINAPI	H	19,02	1,69
86267	SINAPI	H	20,21	2,02
TOTAL Meio de Obra com Encargos Complementares:				3,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 05/08/2023	BOM: 25,92%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUAQUIBAZE	FORMA:	FORMA: 0831
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção Supervisada no Município de Itapetuba - CE, de Responsabilidade da Sociedade Construtora VITRUM Empreendimentos Imobiliários S.A.	SINAPI:	82828
LOCAL:	RAUAQUIBAZE	COMPORTE:	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUAQUIBAZE	COMPL:	0,00%
		VALOR:	8,90
		VALOR BDI (25,52%):	2,26

Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
82828	H	1,00000000	17,58	4,46
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			17,58	4,46

Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
93281	H	1,00000000	0,30	0,08
93278	H	1,00000000	0,09	0,03
93275	H	1,00000000	0,28	0,07
93280	H	1,00000000	0,85	0,22
TOTAL Serviço:			1,52	0,38
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			19,10	4,84

Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
93281	H	1,00000000	0,30	0,08
93278	H	1,00000000	0,09	0,03
93275	H	1,00000000	0,28	0,07
93280	H	1,00000000	0,85	0,22
TOTAL Serviço:			1,52	0,38
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			19,10	4,84

Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
99712	M	1,05000000	9,22	2,36
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			13,77	3,51

Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
82828	H	1,00000000	16,02	4,09
82827	H	0,38000000	20,21	5,16
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			36,23	9,25

Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
82828	H	1,00000000	16,50	4,21
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			16,50	4,21

Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
82828	H	1,00000000	18,51	4,72
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			18,51	4,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 05/08/2023	BOM: 25,92%
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUAQUIBAZE	FORMA:	FORMA: 0831
DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção Supervisada no Município de Itapetuba - CE, de Responsabilidade da Sociedade Construtora VITRUM Empreendimentos Imobiliários S.A.	SINAPI:	82828
LOCAL:	RAUAQUIBAZE	COMPORTE:	PROPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUAQUIBAZE	COMPL:	0,00%

Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
00043465	H	1,00000000	0,74	0,19
00037373	H	1,00000000	0,06	0,02
00037371	H	1,00000000	0,05	0,01
TOTAL Encargos Complementares:			1,45	0,37
TOTAL Mto de Obra:			14,17	3,60

Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
95771	H	1,00000000	0,24	0,06
TOTAL Serviço:			0,24	0,06
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			14,41	3,66

Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
94704	UN	1,00000000	15,78	4,03
00020080	UN	0,04600000	16,15	4,12
00038383	UN	0,01400000	1,77	0,45
00020083	UN	0,01000000	62,99	16,16
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			96,79	24,76


Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
88248	H	0,13600000	16,02	4,09
88267	H	0,13600000	20,21	5,16
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			36,23	9,25

Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
5928	H	1,00000000	16,50	4,21
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			16,50	4,21

Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
89258	H	1,00000000	18,51	4,72
91468	H	1,00000000	2,05	0,52
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			20,56	5,24

Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
89258	H	1,00000000	18,51	4,72
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			18,51	4,72

Item	UNID.	QTD.	VALOR	VALOR BDI (25,52%)
89258	H	1,00000000	18,51	4,72
TOTAL Mto de Obra com Encargos Complementares:			18,51	4,72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUQUÍBERCE

DATA: 15/06/2023 BDI: 26,52%

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Promoção Social

EMPRESA: VIPON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

LOCAL: RAUQUÍBERCE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUQUÍBERCE

UNID.	QTD.	VALOR	REF.
UN	1,00000000	3,36	60201
UN	1,00000000	30,46	60202
UN	1,00000000	150,58	60203
TOTAL SERVIÇOS		206,99	
VALORES		222,48	
VALOR BDI (26,52%)		59,00	

Unid.	Qtd.	Valor	Ref.
H	1,00000000	3,36	60201
H	1,00000000	30,46	60202
H	1,00000000	150,58	60203
TOTAL SERVIÇOS		206,99	
VALORES		222,48	
VALOR BDI (26,52%)		59,00	

34795 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Unid.	Qtd.	Valor	Ref.
UN	1,00000000	18,07	0,10
UN	1,00000000	29,00	21,00
TOTAL MATERIAL		29,10	

Unid.	Qtd.	Valor	Ref.
H	0,18000000	18,02	3,05
H	0,19000000	20,21	3,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		38,23	
VALORES		35,00	
VALOR BDI (26,52%)		9,25	

32723 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCX=20 MPa, PARA LAJES PREMOBILIZADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 40 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)

Unid.	Qtd.	Valor	Ref.
CH	0,44000000	0,49	0,07
CHP	0,07900000	1,26	0,10
TOTAL Equipamento Carro-Motob		1,75	
VALORES		38,00	
VALOR BDI (26,52%)		9,95	

Unid.	Qtd.	Valor	Ref.
M3	1,93000000	387,44	427,35
TOTAL MATERIAL		427,35	
H	0,11200000	20,38	2,31
H	0,67000000	13,95	13,95
H	0,74000000	16,57	12,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUQUÍBERCE

DATA: 15/06/2023 BDI: 26,52%

DESCRIÇÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaipava - CE de responsabilidade da Secretaria de Habitação e Promoção Social

EMPRESA: VIPON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

LOCAL: RAUQUÍBERCE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUQUÍBERCE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Unid.	Qtd.	Valor	Ref.
H	1,00000000	2,83	2,83
H	1,00000000	0,76	0,76
H	1,00000000	0,81	0,81
H	1,00000000	0,01	0,01
H	1,00000000	0,06	0,06
H	1,00000000	0,98	0,98
TOTAL Encargos Complementares		5,95	

Unid.	Qtd.	Valor	Ref.
H	1,00000000	11,56	11,56
TOTAL Mão de Obra		11,56	
VALORES		16,98	
VALOR BDI (26,52%)		4,50	

88286 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Unid.	Qtd.	Valor	Ref.
H	1,00000000	2,83	2,83
H	1,00000000	1,09	1,09
H	1,00000000	0,81	0,81
H	1,00000000	0,74	0,74
H	1,00000000	0,06	0,06
H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares		6,41	

Unid.	Qtd.	Valor	Ref.
H	1,00000000	14,17	14,17
TOTAL Mão de Obra		14,17	
VALORES		14,17	
VALOR BDI (26,52%)		3,75	

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAJUÁ-CE. CEP: 63.680-000. CONSTATOS: (89) 9.8161-5018
 E-MAIL: EPSERVICO@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUICUBACE

DISCRICÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaquiraçu - CE, de Responsabilidade do Contratante de acordo com o Edital nº 02/2015

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUICUBACE

DATA: 05/06/2023

ITEM: 0002599

UNID: M

PREÇO UNITÁRIO: 2,57

TOTAL: 2,57

VALOR BDI (28,52%): 5,50

VALOR BDI (28,52%): 5,50

91852 ELÉTRICIDADE FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)

Item	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0002599	M	1,01000000	2,57	2,57
TOTAL Mensal:				
TOTAL BDI (28,52%): 2,61				

Mês de Obra com Encargos Complementares:

Item	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	H	0,12900000	16,69	2,15
88264	H	0,12200000	21,02	2,71
TOTAL Mensal de Obra com Encargos Complementares: 4,86				
VALOR: 7,48				
VALOR BDI (28,52%): 1,99				

88630 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014 (CHP)

Item	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88626	H	1,00000000	0,34	0,34
88627	H	1,00000000	0,04	0,04
88628	H	1,00000000	0,37	0,37
88629	H	1,00000000	1,05	1,05
TOTAL Mensal de Obra com Encargos Complementares: 1,80				
VALOR: 1,80				
VALOR BDI (28,52%): 0,49				

85360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Item	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0004220	H	0,00840000	14,04	0,13
TOTAL Mensal de Obra com Encargos Complementares: 0,13				
VALOR: 0,13				
VALOR BDI (28,52%): 0,03				

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELÉTRICIDADE FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (UN)

Item	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001884	UN	1,00000000	4,26	4,26
TOTAL Mensal:				
TOTAL BDI (28,52%): 4,29				

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TUAÇA-CE. CEP: 83.660-000. CONSTATOS: (89) 9.5151-53016. E-MAIL: SERVICOS@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAUICUBACE

DISCRICÃO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (Sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaquiraçu - CE, de Responsabilidade do Contratante de acordo com o Edital nº 02/2015

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUICUBACE

DATA: 05/06/2023

ITEM: 88247

UNID: H

PREÇO UNITÁRIO: 18,59

TOTAL: 18,59

VALOR BDI (28,52%): 4,99

VALOR BDI (28,52%): 4,99

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Item	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247	H	0,27300000	18,59	4,99
88264	H	0,27300000	21,02	5,74
TOTAL Mensal de Obra com Encargos Complementares: 10,73				
VALOR: 14,58				
VALOR BDI (28,52%): 3,95				

88372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Item	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004783	H	0,11200000	14,17	0,17
TOTAL Mensal de Obra com Encargos Complementares: 0,17				
VALOR: 0,17				
VALOR BDI (28,52%): 0,05				


86683 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)

Item	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00003148	UN	0,03320000	4,50	0,16
00008148	UN	1,00000000	10,40	10,40
TOTAL Mensal:				
TOTAL BDI (28,52%): 10,56				

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 (UN)

Item	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001122	UN	0,00890000	55,80	0,55
00003516	UN	1,00000000	1,08	1,08
00038988	UN	0,02100000	1,77	0,04
00020083	UN	0,01590000	62,39	0,94
TOTAL Mensal:				
TOTAL BDI (28,52%): 2,61				

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TUAÇA-CE. CEP: 83.660-000. CONSTATOS: (89) 9.5151-53016. E-MAIL: SERVICOS@CONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RUAUÇUBACE	DATA: 05/02/2023
DESCRIÇÃO: Construção de Passoa Utilizada para atender as atividades de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Ingaçu - CE, sob responsabilidade da Secretária de Inclusão e Promoção Social - RUAUÇUBACE	ORÇ: 00000000
LOCAL: RUAUÇUBACE	COMP: 00000000
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUAUÇUBACE	
	

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Preço Unitário	Total
90435 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,02	H	SINAPI	0,07900000	1,23
88287 ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,21	H	SINAPI	0,49400000	9,98
TOTAL Mito de Obra com Encargos Complementares					11,21
VALOR:					11,21
VALOR BDI (8,52%):					2,37


Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Preço Unitário	Total
95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
00000248 AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO	10,04	H	SINAPI	0,01460000	0,15
TOTAL Mito de Obra					0,15
VALOR:					0,14
VALOR BDI (8,52%):					0,04

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Preço Unitário	Total
95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
00001214 CARPINTERO DE ESQUADRIAS	13,30	H	SINAPI	0,01200000	0,16
TOTAL Mito de Obra					0,16
VALOR:					0,15
VALOR BDI (8,52%):					0,04

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Preço Unitário	Total
83224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)					
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	0,84	KWH	SINAPI	2,50000000	2,10
TOTAL Útil					2,10
VALOR:					2,10
VALOR BDI (8,52%):					0,56

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Preço Unitário	Total
100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME ÚMIDA COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 (M3)					
88631 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	0,38	CHI	SINAPI	2,89000000	1,09
88630 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	1,80	CHP	SINAPI	0,87000000	1,57
TOTAL Equipamento Custo Horário					2,66

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUAÇE, CEP: 83.660-000, CONSTATOS: (83) 9.8151-5015.
 E:\P\SERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.
 Página 277 de 300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RUAUÇUBACE	DATA: 05/02/2023
DESCRIÇÃO: Construção de Passoa Utilizada para atender as atividades de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Ingaçu - CE, sob responsabilidade da Secretária de Inclusão e Promoção Social - RUAUÇUBACE	ORÇ: 00000000
LOCAL: RUAUÇUBACE	COMP: 00000000
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUAUÇUBACE	
	

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Preço Unitário	Total
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGUA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORÉTIOS	6,47	L	SINAPI	19,44000000	125,78
00000370 AREA MEDIA - POSTO JARDIM/FORNECEDOR (RETRAIÇÃO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	79,20	M3	SINAPI	1,08000000	85,54
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,52	KG	SINAPI	485,00000000	251,88
TOTAL Material					493,20
Mito de Obra com Encargos Complementares					
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,98	H	SINAPI	3,75000000	63,68
TOTAL Mito de Obra com Encargos Complementares					64,88
VALOR:					561,62
VALOR BDI (8,52%):					148,94

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Preço Unitário	Total
93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)					
00002705 ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	0,84	KWH	SINAPI	0,75000000	0,63
TOTAL Útil					0,63
VALOR:					0,63
VALOR BDI (8,52%):					0,17

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Preço Unitário	Total
96956 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SFDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)					
00003378 ITEM PROCESSO DE DESATVACAO/ HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN n. 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	73,54	UN	SINAPI	1,00000000	73,54
TOTAL Material					73,54
Mito de Obra com Encargos Complementares					
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,69	H	SINAPI	0,39550000	6,60
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	21,02	H	SINAPI	0,39550000	8,31
TOTAL Mito de Obra com Encargos Complementares					14,91
VALOR:					88,45
VALOR BDI (8,52%):					23,46

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Preço Unitário	Total
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CH)					
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,69	H	SINAPI	1,00000000	18,69
TOTAL Mito de Obra com Encargos Complementares					18,69
Mito de Obra com Encargos Complementares					
91399 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	22,29	H	SINAPI	1,00000000	22,29
TOTAL Mito de Obra com Encargos Complementares					22,29

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Preço Unitário	Total
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014					
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,69	H	SINAPI	1,00000000	18,69
TOTAL Mito de Obra com Encargos Complementares					18,69
Mito de Obra com Encargos Complementares					
91399 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	22,29	H	SINAPI	1,00000000	22,29
TOTAL Mito de Obra com Encargos Complementares					22,29

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUAÇE, CEP: 83.660-000, CONSTATOS: (83) 9.8151-5015.
 E:\P\SERVICOSECONSTRUCOES@OUTLOOK.COM.
 Página 278 de 300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAULIUBAIVE

DESCRIÇÃO: Construção de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapicoba - CE, de responsabilidade do Escritório de Arquitetura e Promotora Social RAULIUBAIVE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAULIUBAIVE

DATA: 12/08/2015

PREÇO UNITÁRIO: 3,39

QUANTIDADE: 1,00000000

TOTAL: 3,39

VALOR BDI (25,52%): 48,81

VALOR BDI (26,52%): 12,89

Item	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9198	H	1,00000000	3,39	3,39
9197	H	1,00000000	4,28	4,28
TOTAL SERVIÇOS				24,93
VALOR				48,81
VALOR BDI (26,52%)				12,89

94688 TÊ. PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Item	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020000	UN	0,08000000	18,15	1,45
00038383	UN	0,02400000	1,71	0,41
00020083	UN	0,01400000	62,59	0,88
00007139	UN	1,00000000	1,36	1,36
TOTAL Materiais				3,37

Mão de Obra com Encargos Complementares

Item	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,15000000	16,02	2,55
88287	H	0,16000000	20,21	3,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				5,76
VALOR				9,13
VALOR BDI (26,52%)				2,42

94572 JOELHO 30 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Item	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020000	UN	0,04000000	16,15	0,73
00003622	UN	1,00000000	3,63	3,63
00038383	UN	0,01200000	1,77	0,21
00020083	UN	0,01000000	92,99	0,93
TOTAL Materiais				5,91

Mão de Obra com Encargos Complementares

Item	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	0,12000000	16,02	1,92
88287	H	0,12000000	20,21	2,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				4,35
VALOR				9,36
VALOR BDI (26,52%)				2,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - RAULIUBAIVE

DESCRIÇÃO: Construção de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itapicoba - CE, de responsabilidade do Escritório de Arquitetura e Promotora Social RAULIUBAIVE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RAULIUBAIVE

DATA: 12/08/2015

PREÇO UNITÁRIO: 2,83

QUANTIDADE: 1,00000000

TOTAL: 2,83

VALOR BDI (25,52%): 41,79%

VALOR BDI (26,52%): 47,79%

88510 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	H	1,00000000	2,83	2,83
00043480	H	1,00000000	1,50	1,50
00037372	H	1,00000000	0,81	0,81
00043486	H	1,00000000	1,48	1,48
00037373	H	1,00000000	0,85	0,85
00037371	H	1,00000000	0,88	0,88
TOTAL Encargos Complementares				7,96
Mão de Obra				14,17
TOTAL Mão de Obra				14,17

Mão de Obra com Encargos Complementares

Item	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88372	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviços				0,17
VALOR				21,90
VALOR BDI (25,52%)				5,61

CUB36 CONCRETO MÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Item	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01109	M3	0,71800000	66,63	61,99
0220	M3	0,96580000	75,43	72,85
08105	KG	220,00000000	0,56	121,09
TOTAL Materiais				245,94

Mão de Obra com Encargos Complementares

Item	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	H	10,00000000	15,50	155,50
TOTAL Mão de Obra				155,50
VALOR				462,31
VALOR BDI (26,52%)				166,69

91450 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JURROS. AF_08/2015 (M)

Item	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012458	UN	0,00000000	13,506,52	0,10
TOTAL Encargos				0,10
VALOR				0,69
VALOR BDI (26,52%)				0,02

91946 SUPORTE PARA FUSÃO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Item	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Encargos				0,02
VALOR				0,02
VALOR BDI (26,52%)				0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA: VIPON - EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E PROJETO S/A
EMPRESA: VIPON - EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E PROJETO S/A
EMPRESA: VIPON - EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E PROJETO S/A

OBJETO: Construção de 07 Unidades Habitacionais - IRAUCUBANGE
LOCAL: IRAUCUBANGE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBANGE

DATA: 02/02/2015
REVISÃO: 01
PROJETO: 01/15
REVISÃO: 02/15
PROJETO: 02/15

REVISÃO: 01/15
PROJETO: 01/15
REVISÃO: 02/15
PROJETO: 02/15

REVISÃO: 01/15
PROJETO: 01/15
REVISÃO: 02/15
PROJETO: 02/15

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00046084	UN	2,50	1,00000000	2,50
00046089	UN	1,30	1,00000000	1,30
TOTAL Materiais:				3,80

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88284	H	21,02	0,12400000	2,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				2,61
VALOR:				6,41
VALOR BDI (28,57%):				1,70

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041618	MES	0,01210000	3,99050000	90,57
TOTAL Mão de Obra:				60,97
VALOR:				90,57
VALOR BDI (28,57%):				13,41

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	H	14,22	0,90840000	0,13
TOTAL Mão de Obra:				0,13
VALOR:				0,13
VALOR BDI (28,57%):				0,03

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90000067	M3	80,23	0,94000000	75,42
00001379	KG	422,85000000	0,58	245,19
TOTAL Materiais:				320,62
VALOR:				320,62
VALOR BDI (28,57%):				182,60

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88216	H	16,57	11,02000000	182,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				182,60
VALOR:				504,88
VALOR BDI (28,57%):				133,69

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91189	M	1	1	1
TOTAL Materiais:				1
VALOR:				1
VALOR BDI (28,57%):				1

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUA-CE. CEP: 63.880-000. CONSTATOS: (88) 3.815.5015.
 E-MAIL: EPSERVIDORES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA: VIPON - EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E PROJETO S/A
EMPRESA: VIPON - EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E PROJETO S/A
EMPRESA: VIPON - EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E PROJETO S/A

OBJETO: Construção de 07 Unidades Habitacionais - IRAUCUBANGE
LOCAL: IRAUCUBANGE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBANGE

DATA: 02/02/2015
REVISÃO: 01
PROJETO: 01/15
REVISÃO: 02/15
PROJETO: 02/15

REVISÃO: 01/15
PROJETO: 01/15
REVISÃO: 02/15
PROJETO: 02/15

REVISÃO: 01/15
PROJETO: 01/15
REVISÃO: 02/15
PROJETO: 02/15

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	UN	1,30000000	0,92	1,20
00044153	UN	0,00500000	54,48	0,27
TOTAL Materiais:				1,47

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	16,02	0,02900000	0,48
89287	H	20,21	0,21000000	4,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				4,74
VALOR:				6,19
VALOR BDI (28,57%):				1,84

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
904933	UN	1	22,57	0,11
90069535	M	5,41	0,15000000	0,81
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				0,92

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	H	16,02	0,01000000	0,18
89287	H	20,21	0,00600000	1,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				1,49
VALOR:				2,41
VALOR BDI (28,57%):				0,64

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90585	H	0,44	1,00000000	0,44
90583	H	0,05	1,00000000	0,05
90584	H	0,34	1,00000000	0,34
90585	H	0,43	1,00000000	0,43
TOTAL Materiais:				1,26
VALOR:				1,26
VALOR BDI (28,57%):				0,36

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90585	H	0,43	1,00000000	0,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				0,93

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90585	H	0,43	1,00000000	0,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				0,93

Item	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90585	H	0,43	1,00000000	0,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				0,93

AVENIDA JOSÉ WALDEMAR REGO, Nº 774, ALTO BRILHANTE, TAUA-CE. CEP: 63.880-000. CONSTATOS: (88) 3.815.5015.
 E-MAIL: EPSERVIDORES@OUTLOOK.COM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - ITAUCUBACE
 DATA: 15/06/2023 BDI: 26,52%

ORÇAMENTO: Construção de Passos, Juros e Depreciação das Unidades de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaúba - CE, sob responsabilidade da Secretária de Inclusão e Promoção Social - ITAUCUBACE

EMPRESA: VIPON EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUCUBACE

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BETELET 600L	18,74	18,74	18,74
12701	DEPRECIACAO	2,24	0,89	2,24
12702	JUROS	0,11	0,89	0,11
12703	MANUTENÇÃO	1,18	0,89	1,18
TOTAL Material:				22,27
VALOR:				22,27
VALOR BDI (26,52%):				5,91

105660 ALIZAR DE 6X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2919 (M)

Item	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
0002007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E 11" CM, L = 5" CM, PINUS/EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	3,75	1,69	4,36
0002928	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 16 X 15 (1 1/4 X 13)	22,08	0,29	0,13
TOTAL Material:				4,48
VALOR:				8,39
VALOR BDI (26,52%):				1,99

88223 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	2,43	1,00	2,43
00043463	EPI - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,26	1,00	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,81	1,00	0,81
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,45	1,00	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,06	1,00	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,88	1,00	0,88
TOTAL Encargos Complementares:				6,29
Mão de Obra:				
00012869	TELHADADOR	18,30	1,00	18,30
TOTAL Mão de Obra:				18,30
VALOR:				23,34
VALOR BDI (26,52%):				6,19

82238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	2,83	1,00	2,83
00043488	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,09	1,00	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,81	1,00	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,74	1,00	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,06	1,00	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,88	1,00	0,88
TOTAL Encargos Complementares:				6,41
Mão de Obra:				
00008114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	9,34	1,00	9,34
TOTAL Mão de Obra:				9,34
VALOR:				15,83
VALOR BDI (26,52%):				4,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS - ITAUCUBACE
 DATA: 15/06/2023 BDI: 26,52%

ORÇAMENTO: Construção de Passos, Juros e Depreciação das Unidades de Construção de 07 (sete) Unidades Habitacionais no Município de Itaúba - CE, sob responsabilidade da Secretária de Inclusão e Promoção Social - ITAUCUBACE

EMPRESA: VIPON EMPREENDIMENTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUCUBACE

Item	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1610" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	1,531,81	0,11	0,11
TOTAL Equipamento:				0,11
VALOR:				0,11
VALOR BDI (26,52%):				0,03

82238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	2,83	1,00	2,83
00043488	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,09	1,00	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,81	1,00	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,74	1,00	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,06	1,00	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,88	1,00	0,88
TOTAL Encargos Complementares:				6,41
Mão de Obra:				
00008114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	9,34	1,00	9,34
TOTAL Mão de Obra:				9,34
VALOR:				15,83
VALOR BDI (26,52%):				4,20

82282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	2,83	1,00	2,83
00043468	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,76	1,00	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,81	1,00	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,01	1,00	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,08	1,00	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,88	1,00	0,88
TOTAL Encargos Complementares:				6,35
Mão de Obra:				
00004083	MOTORISTA DE CAMINHÃO	13,28	1,00	13,28
TOTAL Mão de Obra:				13,28
VALOR:				19,63
VALOR BDI (26,52%):				5,20

82282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	2,83	1,00	2,83
00043468	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,76	1,00	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,81	1,00	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,01	1,00	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,08	1,00	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,88	1,00	0,88
TOTAL Encargos Complementares:				6,35
Mão de Obra:				
00004083	MOTORISTA DE CAMINHÃO	13,28	1,00	13,28
TOTAL Mão de Obra:				13,28
VALOR:				19,63
VALOR BDI (26,52%):				5,20