



**Proposta de Preços**

ITAPAJÉ-CE, 07 DE MAIO DE 2018

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01



**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.**

Prezados Senhores:

OBRA	Especificação dos Serviços	Prazo de Execução	VALIOR DO ITEM
	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.	150 (CENTO E CINQUENTA DIAS)	276.752,49
VALOR GLOBAL: R\$ 276.752,49 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)			

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Proponente: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

Endereço: AV. ANTONIO PEREIRA DE MELO, 140 SALA 02 CENTRO DE ITAPAJÉ-CE


CNPJ: 20.549.056/0001-07

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Execução dos Serviços: CONFORME CRONOGRAMA DE CADA ITEM (150 dias)

Atenciosamente,

  
ICONE Construções e Serviços Ltda  
CNPJ: 20.549.056/0001-07

  
Rodrigo Forte Ferreira  
Eng. Civil  
CREA/CE: 329550



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CODIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.+ BDI	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
<b>1.1</b>		<b>PLACA DA OBRA</b>						
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	221,00	276,91	1.661,46	
<b>1.2</b>		<b>LOCAÇÃO DE OBRA</b>						
1.2.1	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA. ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1.50M. SEM REAPROVEITAMENTO	M2	851,76	7,32	9,17	7.810,64	
1.2.2	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	138,43	59,29	74,29	10.283,96	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>19.756,06</b>
<b>2.0</b>		<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>						
<b>2.1</b>		<b>PISO</b>						
2.1.1	95241	LASTRO DE CONCRETO. E = 5 CM. PREPARO MECÂNICO. INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	692,16	16,33	20,46	14.161,59	
2.1.2	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA. ESPESSURA 12MM. INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	692,16	74,39	93,21	64.516,23	
2.1.3	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA	M	283,59	8,09	10,14	2.875,60	
2.1.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP.3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	27,84	63,75	79,88	2.223,86	
<b>2.2</b>		<b>EQUIPAMENTOS</b>						
2.2.1	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	2.099,73	2.630,96	2.630,96	
2.2.2	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	864,70	1.083,47	1.083,47	
2.2.3	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	348,28	436,39	436,39	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>87.928,10</b>
<b>3.0</b>		<b>COBERTURA</b>						
<b>3.1</b>		<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>						
3.1.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0.5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	851,76	37,34	46,79	39.853,85	
3.1.2	C1326	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20M	M2	851,76	89,83	112,56	95.874,11	
3.1.3	C2038	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	851,76	4,73	5,93	5.050,94	
3.1.4	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	851,76	5,44	6,82	5.809,00	
<b>3.2</b>		<b>PILARES E FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO</b>						
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	40,50	48,11	60,28	2.441,34	
3.2.2	95241	LASTRO DE CONCRETO. E = 5 CM. PREPARO MECÂNICO. INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	17,28	16,33	20,46	353,55	
3.2.3	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	35,52	26,15	32,77	1.163,99	
3.2.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,45	248,87	311,83	452,15	
3.2.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	370,20	7,10	8,90	3.294,78	
3.2.6	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	1,45	81,95	102,68	148,89	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>154.442,60</b>
<b>4.0</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
<b>4.1</b>		<b>ELETRODUTOS, CABOS E CAIXAS</b>						
4.1.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112,60	2,46	3,08	346,81	
4.1.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,10	3,48	4,36	523,64	
4.1.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	124,80	4,15	5,20	648,96	
4.1.4	95804	CONDULETE DE PVC. TIPO B. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	92,60	14,10	17,67	1.636,24	
4.1.5	95805	CONDULETE DE PVC. TIPO B. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	15,80	14,23	17,83	281,71	
4.1.6	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	118,79	148,84	148,84	




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA  
 EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016  
 FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CODIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT.+ BDI	PREÇO PARCIAL	PREÇO TOTAL
4.1.7	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	341,13	427,44	427,44	
4.1.8	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	10,74	13,46	67,30	
4.1.9	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	16,65	20,86	20,86	
4.1.10	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO. INCLUSIVE CABEAMENTO. CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATEFRAMENTO.	UN	1,00	799,85	1.002,21	1.002,21	
<b>4.2</b>		<b>LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS</b>						
4.2.1	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	12,00	282,53	354,01	4.248,12	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.352,13</b>
<b>5.0</b>		<b>PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA</b>						
<b>5.1</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>						
5.1.1	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	2,00	35,07	43,94	87,88	
<b>5.2</b>		<b>EQUIPAMENTOS - PCIP</b>						
5.2.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	259,09	324,64	649,28	
<b>5.3</b>		<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>						
5.3.1	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	146,08	15,97	20,01	2.923,06	
5.3.2	68069	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3.0M COM CONECTOR	UN	6,00	36,73	46,02	276,12	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.936,34</b>
<b>6.0</b>		<b>OUTROS SERVIÇOS</b>						
<b>6.1</b>		<b>LIMPEZA</b>						
6.1.1	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	851,76	1,25	1,57	1.337,26	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.337,26</b>
							<b>TOTAL-GERAL</b>	<b>276.752,49</b>


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 276.752,49 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

ITAJAJÉ-CE, 07 DE MAIO DE 2018

  
 icone Construções e Serviços Ltda  
 CNPJ: 20.549.056/0001-07

  
 Rodrigo Forte Ferreira  
 Eng. Civil  
 CREA/CE: 329550





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

**COMPOSIÇÃO DE BDI**

PARAMETROS ADOTADOS		
<b>GRUPO A</b>	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	0,80
DF	Despesas financeiras	0,50
R	Riscos	0,70


<b>GRUPO B</b>	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,50
L	Lucro	6,16


<b>GRUPO C</b>	<b>Impostos</b>	13,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>13,15</b>

	<b>BDI =</b>	<b>25,30%</b>
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAPAJÉ-CE, 07 DE MAIO DE 2018

  
Icone Construções e Serviços Ltda  
CNPJ: 20.549.056/0001-07

  
Rodrigo Forte Ferreira  
Eng. Civil  
CREA/CE: 329550



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016


FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	TOTAL PARCELAS
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.756,06	0,50	0,50				1,00
			9.878,03	9.878,03				
002	QUADRA POLIESPORTIVA	87.928,10	0,25	0,25	0,25	0,25		1,00
			21.982,03	21.982,03	21.982,03	21.982,03		
003	COBERTURA	154.442,60	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,00
			30.888,52	30.888,52	30.888,52	30.888,52	30.888,52	
004	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.352,13	1,00					1,00
			9.352,13					
005	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA	3.936,34	1,00					1,00
			3.936,34					
006	OUTROS SERVIÇOS	1.337,26	1,00					1,00
			1.337,26					
	PORCENTAGEM	1,00	0,28	0,23	0,19	0,19	0,11	
	TOTAL GERAL + BDI	276.752,49	77.374,31	62.748,58	52.870,55	52.870,55	30.888,52	276.752,49

ITAPAJÉ-CE, 07 DE MAIO DE 2018


 Ícone Construções e Serviços Ltda  
 CNPJ: 20.549.056/0001-07


 Rodrigo Forte Ferreira  
 Eng. Civil  
 CREA/CE: 329550





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA**

ITEM	CÓDIGO	PERCENTAGEM %	
		HORISTA	MENSALISTA
<b>GRUPO A</b>			
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,99	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,67	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,61	8,80
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>47,75</b>	<b>18,55</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,26	5,50
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	2,44	1,85
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,00	3,79
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,61	0,46
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,48</b>	<b>11,73</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,02	3,12
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,61	0,46
<b>D</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>8,63</b>	<b>3,58</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>88,66</b>	<b>50,66</b>

ITAPAJÉ-CE, 07 DE MAIO DE 2018

icone Construções e Serviços Ltda  
 CNPJ: 20.549.056/0001-07

Ícone Construções e Serviços Eireli -- ME-CNPJ Nº 20.549.056/0001-07 -- Av. Antonio Pereira de Melo, 140, Sala 02, Centro - Itapajé-CE

Contatos: Fone: (85) 9168-7081, E-mail: construtoraicone@gmail.com

Rodrigo Forte Ferreira  
 Rodrigo Forte Ferreira  
 Eng. Civil  
 CREA/CE: 329550



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

GRUPO E			
GRUPE E	ENCARGOS INTERSINDICAIS		%
E.1	Alimentação (Almoço e Café da Manhã)		1,83%
E.2	Vale Transporte		0,66%
E.3	Equipamento de proteção Individual (EPI) e Fardamento		1,39%
E.4	Exame Médico Admissional e Demissional		0,34%
E.5	Seguro de Vida em Grupo		0,07%
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	4,29%

ITAJAPÉ-CE, 07 DE MAIO DE 2018

Ícone Construções e Serviços Ltda  
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Rodrigo Forte Ferreira  
Eng. Civil  
CREA/CE: 329550



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88262</b>	<b>CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>		H	28/02/2017		
	1 0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,000000	12,47	12,47
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
	Sub-Total de MÃO DE OBRA					15,37
	Serviços Auxiliares					
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,56	0,56
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,83	0,83
	A 95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,12	0,12
	Total de Serviços Auxiliares					1,51
	Custo Direto Total					16,88
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					16,88
	Preço Unitário Adotado					16,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88236</b>	<b>FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>		H	28/02/2017		
	2 0200010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,003753	7,97	0,03
	2 0200012	ESCOVA DE ACO. COM CABO. *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,003753	7,80	0,03
	2 0202711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L. PNEU COM CAMARA	UN	0,003753	107,90	0,40
	2 0238403	ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO	UN	0,003753	26,73	0,10
	Sub-Total de MATERIAL					0,56
	Custo Direto Total					0,56
	Taxa de BDI %			0,000000		-
	Total da Composição					0,56
	Preço Unitário Adotado					0,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88237</b>	<b>EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>		H	28/02/2017		
	2 0212892	LUVA RASPA DE COURO. CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,006467	8,73	0,06
	2 0212893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,006467	46,56	0,30
	2 0212894	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER. COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	UN	0,006467	12,61	0,08

*Matozo*



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	2 0212895	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO. SEM JUGULAR (CLASSE B)	UN	0,006467	9,70	0,06
	2 0236142	PROTECTOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO. ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB	UN	0,006467	1,45	0,01
	2 0236148	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA. FIVELA EM ACO. AJUSTE NO SUSPENSARIO. CINTURA E PERNAS	UN	0,006467	46,56	0,30
	2 0236152	OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR. ARMACAO NYLON. COM PROTECAO UVA E UVB	UN	0,006467	3,78	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				0,83
		Custo Direto Total				0,83
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,83
		Preço Unitário Adotado				0,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95330</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COM H</b>		28/02/2017		
	1 0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,009300	12,47	0,12
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,12
		Custo Direto Total				0,12
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,12
		Preço Unitário Adotado				0,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88316</b>		<b>SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	28/02/2017		
	1 0106111	SERVENTE	H	1,000000	8,20	8,20
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				11,10
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,56	0,56
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,83	0,83
	A 95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,14	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				1,53
		Custo Direto Total				12,63
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				12,63
		Preço Unitário Adotado				12,63



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95378</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)</b>	H	28/02/2017		
	1 0106111	SERVENTE	H	0,017100	8,20	0,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,14
		Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>94962</b>		<b>CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉD)</b>	M3	28/02/2017		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,859000	39,69	34,09
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,210000	0,39	82,76
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,579000	51,49	29,81
		Sub-Total de MATERIAL				146,66
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,960000	12,63	24,75
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,479800	16,28	24,09
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,800000	1,17	0,94
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,750000	0,25	0,19
		Total de Serviços Auxiliares				49,97
		Custo Direto Total				196,63
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				196,63
		Preço Unitário Adotado				196,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88377</b>		<b>OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS</b>	H	28/02/2017		
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34

*M. Laboza*

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
	1 0137623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	12,47	12,47
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,37
		Serviços Auxiliares				
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,83	0,83
	A 95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,08	0,08
		Total de Serviços Auxiliares				0,91
		Custo Direto Total				16,28
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				16,28
		Preço Unitário Adotado				16,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95389		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2017		
	1 0137623	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,006700	12,47	0,08
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,08
		Custo Direto Total				0,08
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,08
		Preço Unitário Adotado				0,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88830		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 10/2014	CHP	28/02/2017		
		Serviços Auxiliares				
	A 88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF 10/2014	H	1,000000	0,20	0,20
	A 88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014	H	1,000000	0,05	0,05
	A 88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 10/2014	H	1,000000	0,17	0,17
	A 88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 10/2014	H	1,000000	0,75	0,75
		Total de Serviços Auxiliares				1,17
		Custo Direto Total				1,17
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,17



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				1,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88826</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 31</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000069	2.935,10	0,20
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,20
		Custo Direto Total				0,20
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88827</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 31</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000016	2.935,10	0,05
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,05
		Custo Direto Total				0,05
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,05
		Preço Unitário Adotado				0,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88828</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 31</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000057	2.935,10	0,17
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,17
		Custo Direto Total				0,17
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,17
		Preço Unitário Adotado				0,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88829</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 31</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	1,270000	0,59	0,75
		Sub-Total de MATERIAL				0,75





**SEM EFEITO**



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				0,75
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,75
		Preço Unitário Adotado				0,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88831</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_10/2014</b>	<b>CHI</b>	<b>28/02/2017</b>		
		Serviços Auxiliares				
	A 88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,20	0,20
	A 88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 310 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,000000	0,05	0,05
		Total de Serviços Auxiliares				0,25
		Custo Direto Total				0,25
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,25
		Preço Unitário Adotado				0,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>5680</b>		<b>RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X2. POTÊNCIA LÍQ. 79 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.20 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.</b>	<b>CHP</b>	<b>28/02/2017</b>		
		Serviços Auxiliares				
	A 5667	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X2. POTÊNCIA LÍQ. 79 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.20 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,000000	14,86	14,86
	A 5668	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X2. POTÊNCIA LÍQ. 79 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.20 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,000000	39,94	39,94
	A 88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	20,77	20,35
	A 88859	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X2. POTÊNCIA LÍQ. 79 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.20 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,000000	13,59	13,59

*M. Tabojo*



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
	A 88860	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X2. POTÊNCIA LÍQ. 79 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0.20 M3. PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	H	1,000000	2,97	2,97
		Total de Serviços Auxiliares				91,71
		Custo Direto Total				91,71
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				91,71
		Preço Unitário Adotado				91,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5667		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X2. PC	H	28/02/2017		
	3 0336530	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACAO 4 X 2. POTENCIA LIQUIDA 79 HP. PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG. CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0.20 M3.	UN	0,000070	212.325,36	14,86
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				14,86
		Custo Direto Total				14,86
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				14,86
		Preço Unitário Adotado				14,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5668		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X2. PC	H	28/02/2017		
	2 0204221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	12,680000	3,15	39,94
		Sub-Total de MATERIAL				39,94
		Custo Direto Total				39,94
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				39,94
		Preço Unitário Adotado				39,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88294		OPERADOR DE ESCAFADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28/02/2017		
	1 0104234	OPERADOR DE ESCAFADEIRA	H	1,000000	16,88	16,88
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07

*Matozo*



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				19,78
		Serviços Auxiliares				
A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,83	0,83
A	95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,16	0,16
		Total de Serviços Auxiliares				0,99
		Custo Direto Total				20,77
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				20,77
		Preço Unitário Adotado				20,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95357		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	28/02/2017		
	1 0104234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	H	0,009300	16,88	0,16
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,16
		Custo Direto Total				0,16
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,16
		Preço Unitário Adotado				0,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88859		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X2. PCH		28/02/2017		
	3 0336530	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACAO 4 X 2. POTENCIA LIQUIDA 79 HP. PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG. CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0.20 M3.	UN	0,000064	212.325,36	13,59
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				13,59
		Custo Direto Total				13,59
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				13,59
		Preço Unitário Adotado				13,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88860		RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRAÇÃO 4X2. PCH		28/02/2017		
	3 0336530	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACAO 4 X 2. POTENCIA LIQUIDA 79 HP. PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG. CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1.00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0.20 M3.	UN	0,000014	212.325,36	2,97
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				2,97
		Custo Direto Total				2,97
		Taxa de BDI %		0,000000		-

*M. Akoz*

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016


FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				2,97
		Preço Unitário Adotado				2,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6259		CAMINHÃO PIPA 6.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG. DISTÂNCIA ENTRE	CHP	28/02/2017		
		Serviços Auxiliares				
A	53882	CAMINHÃO PIPA 6.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA. CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,000000	16,91	16,91
A	5747	CAMINHÃO PIPA 6.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA. CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,000000	65,74	65,74
A	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,24	16,90
A	91359	CAMINHÃO PIPA 6.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA. CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	H	1,000000	13,48	13,48
A	91360	CAMINHÃO PIPA 6.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA. CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014	H	1,000000	3,43	3,43
A	91361	CAMINHÃO PIPA 6.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA. CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,000000	0,74	0,74
		Total de Serviços Auxiliares				117,20
		Custo Direto Total				117,20
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				117,20
		Preço Unitário Adotado				117,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
53882		CAMINHÃO PIPA 6.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG. DISTÂNCIA ENTRE	H	28/02/2017		
	2	0237738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000069	30.007,67	2,07
		Sub-Total de MATERIAL				2,07
	3	0337745 CAMINHAO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 13000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000069	215.110,00	14,84





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%




COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				14,84
		Custo Direto Total				16,91
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				16,91
		Preço Unitário Adotado				16,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>5747</b>		<b>CAMINHÃO PIPA 6.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG. DISTÂNCIA ENTRE</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	2 0204221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	20,870000	3,15	65,74
		Sub-Total de MATERIAL				65,74
		Custo Direto Total				65,74
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				65,74
		Preço Unitário Adotado				65,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88282</b>		<b>MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	1 0104093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	1,000000	14,28	14,28
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				17,18
		Serviços Auxiliares				
	A 95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,06	0,06
		Total de Serviços Auxiliares				0,06
		Custo Direto Total				17,24
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				17,24
		Preço Unitário Adotado				17,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95347</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS CO</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	1 0104093	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	0,004100	14,28	0,06
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,06
		Custo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitário Adotado				0,06



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA  
 EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016  
 FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>91359</b>	<b>CAMINHÃO PIPA 6.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG. DISTÂNCIA ENTRE</b>		<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	2 0237738	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000055	30.007,67	1,65
		Sub-Total de MATERIAL				1,65
	3 0337745	CAMINHAO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 13000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000055	215.110,00	11,83
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				11,83
		Custo Direto Total				13,48
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				13,48
		Preço Unitario Adotado				13,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>91360</b>	<b>CAMINHÃO PIPA 6.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG. DISTÂNCIA ENTRE</b>		<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	2 0237738	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000014	30.007,67	0,42
		Sub-Total de MATERIAL				0,42
	3 0337745	CAMINHAO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 13000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000014	215.110,00	3,01
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				3,01
		Custo Direto Total				3,43
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				3,43
		Preço Unitario Adotado				3,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>91361</b>	<b>CAMINHÃO PIPA 6.000 L. PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG. DISTÂNCIA ENTRE</b>		<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	2 0237738	TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000003	30.007,67	0,09
		Sub-Total de MATERIAL				0,09
	3 0337745	CAMINHAO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 13000 KG. CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.80 M. POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000003	215.110,00	0,65
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,65
		Custo Direto Total				0,74
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,74

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Preço Unitário Adotado				0,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>92873</b>		<b>LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE C/M3</b>		28/02/2017		
		Serviços Auxiliares				
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,707160	16,88	28,82
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,707160	16,97	28,97
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,426260	12,63	68,53
A	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,672000	2,64	1,77
A	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,174000	1,74	2,04
		Total de Serviços Auxiliares				130,13
		Custo Direto Total				130,13
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				130,13
		Preço Unitário Adotado				130,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88309</b>		<b>PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	28/02/2017		
	1	0104750 PEDREIRO	H	1,000000	12,47	12,47
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,37
		Serviços Auxiliares				
A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,56	0,56
A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,83	0,83
A	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				1,60
		Custo Direto Total				16,97
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				16,97
		Preço Unitário Adotado				16,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%



**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95371</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	1 0104750	PEDREIRO	H	0,017100	12,47	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>90586</b>		<b>VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO</b>	<b>CHP</b>	<b>28/02/2017</b>		
		Serviços Auxiliares				
	A 90582	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,000000	1,68	1,68
	A 90583	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,000000	0,06	0,06
	A 90584	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,000000	0,16	0,16
	A 90585	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,000000	0,74	0,74
		Total de Serviços Auxiliares				2,64
		Custo Direto Total				2,64
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,64
		Preço Unitário Adotado				2,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>90582</b>		<b>VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000760	2.210,39	1,68
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				1,68
		Custo Direto Total				1,68
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,68
		Preço Unitário Adotado				1,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>90583</b>		<b>VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000027	2.210,39	0,06
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,06





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Custo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitário Adotado				0,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>90584</b>		<b>VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000071	2.210,39	0,16
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,16
		Custo Direto Total				0,16
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,16
		Preço Unitário Adotado				0,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>90585</b>		<b>VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	1,250000	0,59	0,74
		Sub-Total de MATERIAL				0,74
		Custo Direto Total				0,74
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,74
		Preço Unitário Adotado				0,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>90587</b>		<b>VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO</b>	<b>CHI</b>	<b>28/02/2017</b>		
		Serviços Auxiliares				
	A 90582	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2015	H	1,000000	1,68	1,68
	A 90583	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,000000	0,06	0,06
		Total de Serviços Auxiliares				1,74
		Custo Direto Total				1,74
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,74
		Preço Unitário Adotado				1,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95276</b>		<b>POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOTOC</b>	<b>CHP</b>	<b>28/02/2017</b>		

*M. M. M. M.*

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA  
 EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016  
 FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Serviços Auxiliares				
A	95272	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H	1,000000	0,90	0,90
A	95273	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	H	1,000000	0,26	0,26
A	95274	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H	1,000000	0,83	0,83
A	95275	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA 4 HP ? MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	H	1,000000	1,50	1,50
		Total de Serviços Auxiliares				3,49
		Custo Direto Total				3,49
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				3,49
		Preço Unitário Adotado				3,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95272		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	H	28/02/2017		
	2 0213954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA. MOTOR MONOFASICO DE 4 HP. PESO DE 100 KG. DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	0,000076	11.811,25	0,90
		Sub-Total de MATERIAL				0,90
		Custo Direto Total				0,90
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,90
		Preço Unitário Adotado				0,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95273		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016	H	28/02/2017		
	2 0213954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA. MOTOR MONOFASICO DE 4 HP. PESO DE 100 KG. DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	0,000022	11.811,25	0,26
		Sub-Total de MATERIAL				0,26
		Custo Direto Total				0,26
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,26
		Preço Unitário Adotado				0,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95274		POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	H	28/02/2017		
	2 0213954	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA. MOTOR MONOFASICO DE 4 HP. PESO DE 100 KG. DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	UN	0,000070	11.811,25	0,83

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA  
 EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.  
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016  
 FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%




COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de MATERIAL				0,83
		Custo Direto Total				0,83
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,83
		Preço Unitário Adotado				0,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95275</b>		<b>POLIDORA DE PISO (POLITRIZ). PESO DE 100KG. DIÂMETRO 450 MM. MOTCH</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	2	0202705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	2,540000	0,59	1,50
		Sub-Total de MATERIAL				1,50
		Custo Direto Total				1,50
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1,50
		Preço Unitário Adotado				1,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88310</b>		<b>PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	1	0104783 PINTOR	H	1,000000	12,47	12,47
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,37
		Serviços Auxiliares				
	A	88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,56	0,56
	A	88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,83	0,83
	A	95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,15	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				1,54
		Custo Direto Total				16,91
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				16,91
		Preço Unitário Adotado				16,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95372</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	1	0104783 PINTOR	H	0,011900	12,47	0,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Taxa de BDI %		0,000000		-



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Total da Composição				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88256</b>		<b>AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	28/02/2017		
	1 0104760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	1,000000	12,47	12,47
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,37
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,56	0,56
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,83	0,83
	A 95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,15	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				1,54
		Custo Direto Total				16,91
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				16,91
		Preço Unitário Adotado				16,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95324</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>	H	28/02/2017		
	1 0104760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	0,011900	12,47	0,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3268</b>		<b>CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSPORTE)</b>	M3	08/03/2016		
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,000000	0,39	99,06
		Sub-Total de MATERIAL				99,06
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000	13,76	-
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,000000	19,56	19,56
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				19,56
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,880000	12,63	74,26



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%


**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
A	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,919700	6,65	6,12
A	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836000	64,43	53,86
		Total de Serviços Auxiliares				134,24
		Custo Direto Total				252,86
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				252,86
		Preço Unitário Adotado				252,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3130</b>		<b>AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO</b>	<b>M3</b>	<b>08/03/2016</b>		
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000000	48,27	-
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000600	47,78	0,03
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,013800	241,15	3,33
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,013100	225,16	2,95
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				6,31
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,027146	12,63	0,34
		Total de Serviços Auxiliares				0,34
		Custo Direto Total				6,65
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,65
		Preço Unitário Adotado				6,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3253</b>		<b>BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS</b>	<b>M3</b>	<b>08/03/2016</b>		
	2 0212528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,000400	26.051,34	10,42
		Sub-Total de MATERIAL				10,42
	3 0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,015800	34,13	0,54
	3 0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,000000	93,28	-
	3 0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,000000	16,47	-
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,025800	142,18	3,67
	3 0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,041600	365,41	15,20
	3 0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,041600	110,24	4,59
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				24,00
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,204134	12,63	2,58
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,100000	24,94	27,43
		Total de Serviços Auxiliares				30,01
		Custo Direto Total				64,43
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				64,43
		Preço Unitário Adotado				64,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016


FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%


**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3235</b>	<b>ROCHA PARA BRITAGEM</b>		<b>M3</b>	<b>08/03/2016</b>		
	2 0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,240000	2,67	3,31
	2 0212326	ESPOLETA	UN	0,009000	2,30	0,02
	2 0212329	ESTOPIM	M	0,060000	2,70	0,16
	2 0212507	DINAMITE 60%	KG	0,050000	13,97	0,70
	2 0212535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,000500	386,96	0,19
	2 0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,540000	8,13	4,39
		Sub-Total de MATERIAL				8,77
	3 0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,000000	24,48	-
	3 0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,000000	13,63	-
	3 0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,058800	85,88	5,05
	3 0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,176400	15,69	2,77
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				7,82
		Serviços Auxiliares				
	A 88257	BLASTER. DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,057624	18,65	1,07
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,576436	12,63	7,28
		Total de Serviços Auxiliares				8,35
		Custo Direto Total				24,94
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				24,94
		Preço Unitário Adotado				24,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88257</b>	<b>BLASTER. DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMEN</b>		<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	1 0100647	BLASTER. DINAMITADOR OU CABO DE FOGO	H	1,000000	14,15	14,15
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				17,05
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,56	0,56
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,83	0,83
	A 95325	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER. DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				1,60
		Custo Direto Total				18,65
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				18,65
		Preço Unitário Adotado				18,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.04.17.01 - PT 1028717-99/2016

FONTE: SINAPI-CE FEV/2017 E SEINFRA 24.1 - AMBAS DESONERADAS BDI: 25,30% ENCARGOS: 88,66%


**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95325</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER. DINAMITADOR OU CABO DE FOGO</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	1 0100647	BLASTER. DINAMITADOR OU CABO DE FOGO	H	0,014500	14,15	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88323</b>		<b>TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	1 0112869	TELHADISTA	H	1,000000	12,47	12,47
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	1,83	1,83
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,66	0,66
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,34	0,34
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,07	0,07
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,37
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,56	0,56
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,83	0,83
	A 95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,12	0,12
		Total de Serviços Auxiliares				1,51
		Custo Direto Total				16,88
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				16,88
		Preço Unitário Adotado				16,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95385</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)</b>	<b>H</b>	<b>28/02/2017</b>		
	1 0112869	TELHADISTA	H	0,009300	12,47	0,12
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,12
		Custo Direto Total				0,12
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,12
		Preço Unitário Adotado				0,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>93287</b>		<b>GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO. COM LANÇA TELESCÓPICA 40 N</b>	<b>CHP</b>	<b>28/02/2017</b>		
		Serviços Auxiliares				
	A 88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	23,55	23,08