



IMPACTO

Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli
CNPJ: 00.611.868/0001-28



À
Prefeitura Municipal de Irauçuba
Av. Paulo Bastos, 1.370
Centro - Irauçuba - Ceará

Att: Comissão Permanente de Licitação
Ref: **Concorrência Pública Nº 2018.06.08.01**

Objeto: Serviços de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento (agregado adquirido) em diversas ruas do Distrito de Missi no Município de Irauçuba - Ceará.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores;

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **Concorrência Pública Nº 2018.06.08.01**, pelo valor global de: **R\$ 400.146,79 (quatrocentos mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos)**.

O prazo de execução será de **120 (cento e vinte) dias corridos**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. **Elizeu Bastos Lira, carteira de identidade nº 95002116452, expedida em 10/11/2010, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF. Nº 209.229.903-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 dias (dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que na nossa proposta estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;




IMPACTO

Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli
CNPJ: 00.611.868/0001-28



- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados a direita ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Fortaleza, **16 de julho de 2018.**


Elizeu Bastos Lira
Administrador
Rg. 95002116452-SSP-CE
CPF. 209.229.903-44












PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MISSI - GLOBAL LOCAL: DISTRITO DE MISSI - IRAUCUJUBA - CEARÁ CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUJUBA									
						DATA :	16/07/2018	BDI :	26,49%
						HORA	024.1	COM DESONERAÇÃO	87,01%
						SEINFRA	024.1	COM DESONERAÇÃO	87,01%
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			03/2016
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
1	COMP-179755	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PROPRIA	MES	4,00	2.625,41	695,47	3.320,88	13.263,52
SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA -5000 M2)	SEINFRA	HA	1,14	462,43	122,50	584,93	666,82
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	100,81	26,70	127,51	1.530,12
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	11,413,25	1,15	0,30	1,45	16.540,21
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	10,614,97	21,30	5,64	26,94	285.967,29
3.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.412,32	14,84	3,93	18,77	45.279,25
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	79,83	26,74	7,08	33,82	2.699,85
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	79,83	241,20	63,89	305,09	24.355,33
SERVIÇOS DIVERSOS									
4	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	11,413,25	0,68	0,18	0,86	9.815,40
						VALOR ORÇAMENTO:		316.412,12	
						VALOR BDI TOTAL:		83.734,87	
						VALOR TOTAL:		400.146,79	


José Flávia Benevides Neto
 Engenheiro Civil
 Crea-Ce 48494-D - RN 061666927-5


Elizeu Bastos Lira
 Administrador



		RESUMO DO ORÇAMENTO							
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MISSI - GLOBAL	DATA:	16/07/2018		BDI:	26,49%	
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI - IRAUÇUBA - CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016			
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						13.283,52	3,32	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						18.746,15	4,68	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO						358.301,72	89,54	
4	SERVIÇOS DIVERSOS						9.815,40	2,45	
							VALOR ORÇAMENTO:	316.412,12	100,00
							VALOR BDI TOTAL:	83.734,67	
							VALOR TOTAL:	400.146,79	


José Fiuza Benevides Neto
 Engenheiro Civil
 Crea-Ce 48494-D - RN 061666927-5


 Construtora Impacto Com. Serv. Eireli
 Elizeu Bastos Lira
 Administrador








CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MISSI - GLOBAL		DATA : 18/07/2018		BDI : 26,49%		REF.	
LOCAL:		DISTRITO DE MISSI - IRAUÇUBA - CEARÁ		SEINFRA		024.7 COM DESONERAÇÃO		HORA	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		87,01%		MÊS	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.283,52	30,00	20,00	30,00	20,00	100,00		
			3.985,06	2.656,70	3.985,08	2.656,70	13.283,52		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.746,15	30,00	20,00	30,00	20,00	100,00		
			5.623,85	3.749,23	5.623,85	3.749,22	18.746,15		
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	368.301,72	30,00	20,00	30,00	20,00	100,00		
			107.490,52	71.680,34	107.490,52	71.680,34	368.301,72		
4	SERVIÇOS DIVERSOS	9.815,40	30,00	20,00	30,00	20,00	100,00		
			2.944,62	1.963,08	2.944,62	1.963,08	9.815,40		
		400.146,79	120.044,05	80.029,35	120.044,05	80.029,34	400.146,79		
			120.044,05	200.073,40	320.117,45	400.146,79			

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature
José Fiuzza Benevides Neto
 Engenheiro Civil
 Crea-Ce 48494-D - RN 061666927-5

Handwritten signature
 Construtora Impacto Comp. Serv. Eireli
Elizeu Bastos Lira
 Administrador



<p>IMPACTO CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 06.631.866/0001-20</p>	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MISSI - GLOBAL	DATA:	16/07/2018	BDI:	26,49%
	LOCAL:	DISTRITO DE MISSI - IRAUÇUBA - CEARÁ	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA		
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4600	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Construtora Impacto Com. Serv. Eireli

 Elizeu Bastos Lira
 Administrador

José Fiuza Benevides Neto
 Engenheiro Civil
 Crea-Ce 48494-D - RN 061666927-5



IMPACTO


Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli
CNPJ: 00.611.868/0001-28



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
EMPRESA: CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DISTRITO MISSI
REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.06.08.01
TABELA SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO-ENCARGOS SOCIAIS 87,01% - BDI = 26,49%

GRUPO E			
GRUPO E	ENCARGOS INTERSINDICAIS		
E.1	Alimentação (Almoço e Café da Manhã)		1,65%
E.2	Vale Transporte		0,58%
E.3	Equipamento de proteção Individual (EPI) e Fardamento		1,04%
E.4	Exame Médico Admissional e Demissional		0,09%
E.5	Seguro de Vida em Grupo		0,04%
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	3,40%


José Fiuza Benevides Neto
Engenheiro Civil
Crea-Ce 48494-D - RN 061666927-5

Construtora Impacto Com. Serv. Eireli

Elizeu Bastos Lira
Administrador








IMPACTO		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MISSI - GLOBAL	DATA:	16/07/2018		
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI - IRAUÇUBA - CEARÁ	BDI:	26,49%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

1.1. COMP-179755 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,15000000	11196,06
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,19000000	4978,96
TOTAL MAO DE OBRA:					2625,41
VALOR:					2.625,41

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	38,46
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	16,71
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	18,52
TOTAL EQUIPAMENTO:					217,84
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	10,47
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	21,09
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	23,19
TOTAL MAO DE OBRA:					244,69
VALOR:					462,43

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					18,26
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,76500000	29,50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,75000000	12,00
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,37500000	14,79
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,11250000	9,40
TOTAL MATERIAL:					82,69
VALOR:					100,81

2.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	17,74
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	27,79
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	26,55
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,08
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	36,83
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	14,97
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	75,03
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	104,71
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	98,88
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,37
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	134,62
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	51,62
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,03
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					0,12
VALOR:					1,15

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	19,98
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	50,10
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,99
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	13,46
TOTAL MAO DE OBRA:					4,04

Makozze

M

P



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MISSI - GLOBAL			DATA: 16/07/2018		BDI: 26,49%		
LOCAL:		DISTRITO DE MISSI - IRAUÇUBA - CEARÁ			FONTE	VERSÃO	HÓRA	MESES	REF.
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,80000000	9,13	5,48			
						TOTAL MAO DE OBRA:		8,82	

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,11250000	46,00	5,18		
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,11250000	45,37	5,10		
						TOTAL MATERIAL:	10,28	
						VALOR:	21,30	

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	13,46	2,02		
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,25000000	9,13	2,28		
						TOTAL MAO DE OBRA:	4,30	

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,75000000	3,00	2,25		
						TOTAL MATERIAL:	2,26	

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	2,93	0,73		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	24,18	0,36		
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,58	0,10		
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	208,70	7,10		
						TOTAL SERVICIO:	8,29	
						VALOR:	14,84	

3.3. C1266 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,93000000	9,13	26,75		
						TOTAL MAO DE OBRA:	26,76	
						VALOR:	26,74	

3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	10,00000000	9,13	91,30		
						TOTAL MAO DE OBRA:	91,30	

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,58350000	46,00	26,84		
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,72435000	56,00	40,56		
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	165,00000000	0,50	82,50		
						TOTAL MATERIAL:	149,90	
						VALOR:	241,20	

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,07500000	9,13	0,68		
						TOTAL MAO DE OBRA:	0,68	
						VALOR:	0,68	

José Fiuza Benevides Neto
Engenheiro Civil
Crea-Ce 48494-D - RN 061666927-5

Construtora Impacto Com. Serv. Eireli
Elizeu Bastos Lira
Administrador



<p>IMPACTO Construtora Impacto Com. Serv. Eireli CNPJ: 06.166.692/0001-05</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MISSI - GLOBAL	DATA: 16/07/2018	BDI: 26,49%
	LOCAL:	DISTRITO DE MISSI - IRAUÇUBA - CEARÁ	VERSAO:	HORA:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	SEINFRA: 024.1 COM DESONERAÇÃO	MES:
			REF.: 03/2016	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COMP-179755 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,15000000	11196,06	1679,41
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,19000000	4978,96	946,00
TOTAL MAO DE OBRA:						2625,41
VALOR:						2.625,41

José Fiuza Benevides Neto
Engenheiro Civil
Crea-Ce 48494-D - RN 061666927-5

Construtora Impacto Com. Serv. Eireli
Elizeu Bastos Lira
Administrador