



CARTA PROPOSTA

Meruoca/Ce, 16 de julho de 2018.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2018.06.08.01

Objeto: " SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE MISSI, NO MUNICIPIO DE IRAUÇUBA-CE"

A empresa VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, CNPJ/MF Nº. 13.752.986/0001-06, sediada na cidade de Meruoca, Sítio São Francisco, num 100, Distrito de São Francisco, Meruoca-Ce, CEP 62.130-000. Apresenta a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto da **CONCORRENCIA PUBLICA em referência**, nossa proposta no valor global de **R\$ 406.665,80(Quatrocentos e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais, Oitenta Centavos)**.

Com prazo de execução 120(cento e vinte) dias, de acordo com Edital e Cronograma Físico-Financeiro, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicado para esse fim o Sr. José Ivan Ribeiro Albuquerque, Ident. Nº 8812002036876 SSP-Ce e CPF nº 235.023.123-20, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de **validade da nossa proposta é de 60(Sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos ainda que;

Que em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal de 05/10/1988, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum.

Que inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do artigo 32 §, da lei nº 8.666/93.

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

CNPJ 13.752.986/0001-06

Sítio São Francisco, 100, - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP: 62.130-000

Fone/Fax: (88) 3614-7703 | (88) 9905-2500 Email: sin_construcoes@yahoo.com.br

05/08

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME



Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados, deste processo, caso sejamos vencedor da presente licitação.

Atenciosamente,



Antonio Alan Duarte do Nascimento
ANTONIO ALAN DUARTE DO NASCIMENTO
Responsável Técnico / Engenheiro Civil
CREA - CE nº 50375/D

Makere

[Handwritten mark]

B1

[Handwritten mark]

Página 2

02/08

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

CNPJ 13.752.986/0001-06

Sítio São Francisco, 100, - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP: 62.130-000

Fone/Fax: (88) 3614-7703 | (88) 9905-2500 Email: sin_construcoes@yahoo.com.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Paving em pedras toscas sem rejuntamento (agregado adquirido) em diversas ruas do distrito de Missal, Município de Irauçuba-CE.

LOCAL: IRAUÇUBA - CE

CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

DATA: 16/07/2018


VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 20,49%

HORA: 87,01%

DATA REF.: 03/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							12.220,08
1.1	PMM-C0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	MÉS	4,00	2.415,23	639,79	3.055,02	12.220,08
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							22.436,69
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,14	474,19	125,61	599,80	683,77
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	109,73	29,07	138,80	1.665,60
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	11.413,26	1,39	0,37	1,76	20.087,32
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							363.448,09
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	10.614,97	21,63	5,73	27,36	290.425,58
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.412,32	14,92	3,95	18,87	45.520,48
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	79,83	25,87	6,06	26,83	2.309,48
3.4	C0886	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	79,83	249,50	66,09	315,59	25.193,55
4		SERVIÇOS DIVERSOS							8.599,94
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	11.413,26	0,59	0,16	0,75	8.599,94
						VALOR ORÇAMENTO:			321.483,41
						VALOR BDI TOTAL:			85.212,38
						VALOR TOTAL:			406.695,80



 José Ivan Ribeiro Albuquerque
 CAP: 13.752.986/0001-06


 Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil - (88) 9901 1887
 CREA-CE 50375 RNP 0611590190

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 Sítio São Francisco, 100, - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP: 62.130-000
 Fone/Fax: (88) 3614-7703 | (88) 9905-2500 Email: sin_construcoes@yahoo.com.br



 03/09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento (agregado adquirido) em diversas ruas do distrito de Missi, Município de Irauçuba-CE.
LOCAL:	IRAUCUBA - CE
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS

DATA: 16/07/2018		BDI: 26,49%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	87,01%		03/2016



1.1. PMM-C0001 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÊS	0,09405000	11196,06	1052,99
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,27360000	4978,96	1362,24
TOTAL MAO DE OBRA:					2415,23	
VALOR:					2.415,23	

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	52,19	104,38
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	19,05	76,20
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	21,12	84,48
TOTAL EQUIPAMENTO:					265,06	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,42000000	10,47	35,81
10382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,42000000	21,69	74,18
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,27500000	23,19	99,14
TOTAL MAO DE OBRA:					209,13	
VALOR:					474,19	

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,71000000	9,13	15,61
TOTAL MAO DE OBRA:					15,61	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	25,22	25,72
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	10,26	10,26
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,65	56,93
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,04	1,21
TOTAL MATERIAL:					94,12	
VALOR:					109,73	

2.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	20,27	0,02
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	31,77	0,07
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	30,34	0,05
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,24	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	42,12	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	17,09	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	98,39	0,39
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	133,15	0,05
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	126,17	0,11
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,87	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	168,44	0,43
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	69,26	0,15
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,29	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01096154	9,13	0,10
TOTAL MAO DE OBRA:					0,10	
VALOR:					1,39	

M. Saboza

PN

[Handwritten signature]

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,24	1,16
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	61,80	0,62
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,78	

1,78

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,25650000	13,46	3,45
12543	SEINFRA	H	0,51300000	9,13	4,68
TOTAL MAO DE OBRA:					8,13
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	0,15000000	39,33	5,90
11600	SEINFRA	M3	0,15000000	38,79	5,82
TOTAL MATERIAL:					11,72
VALOR:					21,63

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	0,12825000	13,46	1,73
12543	SEINFRA	H	0,21375000	9,13	1,95
TOTAL MAO DE OBRA:					3,68
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	SEINFRA	M	1,00000000	2,57	2,57
TOTAL MATERIAL:					2,57
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	SEINFRA	M2	0,25000000	2,57	0,64
C2784	SEINFRA	M3	0,01500000	20,69	0,31
C3211	SEINFRA	M3	0,03700000	3,17	0,12
C3268	SEINFRA	M3	0,03400000	223,48	7,60
TOTAL SERVICO:					8,67
VALOR:					14,92

3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	2,50515000	9,13	22,87
TOTAL MAO DE OBRA:					22,87
VALOR:					22,87

3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	8,55000000	9,13	78,06
TOTAL MAO DE OBRA:					78,06
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,77800000	39,33	30,60
10280	SEINFRA	M3	0,96580000	47,98	46,24
10805	SEINFRA	KG	220,00000000	0,43	94,60
TOTAL MATERIAL:					171,44
VALOR:					249,50

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,06412500	9,13	0,59
TOTAL MAO DE OBRA:					0,59
VALOR:					0,59


 VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 José Ivan Ribeiro Albuquerque


 Antnio Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil - (88) 9901 1687
 CREA-CE 50375 RNP 0611590190


VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 Sítio São Francisco, 100, - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP: 62.130-000
 Fone/Fax: (88) 3614-7703 | (88) 9905-2500 Email: sin_construcoes@yahoo.com.br

M. Saboza

927

[Handwritten mark]

05/08



OBRA: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra lousa sem rejuntamento (agregado adquirido) em diversas ruas do distrito de Missi, Município de Irauçuba-CE

LOCAL: IRAUCUBA - CE

CLIENTE: VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

DATA: 18/07/2018

BDI: 26,49%

VERSIÃO: 024.1 COM DESONERACAO

HORA: 87,01%

MES: 03/2018

REF: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	12.220,08	3.666,02	2.444,02	3.666,02	2.444,02	12.220,08
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.436,69	6.731,01	4.487,34	6.731,01	4.487,34	22.436,69
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	363.449,09	109.034,73	72.689,82	109.034,73	72.689,81	363.449,09
4	SERVIÇOS DIVERSOS	8.559,94	119.431,76	79.621,18	119.431,76	89.181,10	406.685,80
		406.685,80	119.431,76	199.052,94	318.484,70	406.685,80	406.685,80



[Signature]
 CNPJ: 13.752.986/0001-06
 Jose Ivan Ribeiro Albuquerque


[Signature]
 Antio Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil - (89) 9901 1887
 CREA-CE 50375 RNP 0611590190

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 Sítio São Francisco, 100, - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP: 62.130-000
 Fone/Fax: (89) 3614-7703 | (89) 9905-2500 Email: sin_construcoes@yahoo.com.br

[Signature]

[Signature]

[Signature] 06/08



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra losca sem rejuntamento (agregado adquirido) em diversas ruas do distrito de Missi, Município de Irauçuba-CE.	DATA: 16/07/2018	BDI: 26,49%		
LOCAL:	IRAUCUBA - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS				REF: 03/2016



COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3500
L	Lucro	7,3000
	TOTAL	7,6500

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,5200

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	TOTAL	10,1500

BDI = 26,49%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,3500
L	Lucro	7,3000
	TOTAL	7,6500

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,0200
R	Riscos	0,5000
	TOTAL	5,5200

I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
	TOTAL	10,1500

BDI = 26,49%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ: 13.752.986/0001-06
 José Ivan Ribeiro Albuquerque

Anto. Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil - (88) 9901 1887
 CREA-CE 50375 RNP 0611590190

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 Sítio São Francisco, 100, - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP: 62.130-000
 Fone/Fax: (88) 3614-7703 | (88) 9905-2500 Email: sin_construcoes@yahoo.com.br

M. Abaze

BS *07/08*




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento (agregado adquirido) em diversas ruas do distrito de Missi, Município de Irauçuba-CE.	DATA: 18/07/2018	BDI: 26,49%		
LOCAL:	IRAUCUBA - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
VALIDADE DA PROPOSTA:	60 DIAS				



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ: 13.752.986/0001-06

 José Ivan Ribeiro Albuquerque

Ant. Alan Duarte do Nascimento
 Engenheiro Civil - (88) 9901 1887
 CREA-CE 50375 RNP 0611590193

VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME
 CNPJ 13.752.986/0001-06
 Sítio São Francisco, 100, - Distrito de São Francisco, Meruoca-CE CEP: 62.130-000
 Fone/Fax: (88) 3614-7703 | (88) 9905-2500 Email: sin_construcoes@yahoo.com.br

08/08