



PROPOSTA

À Comissão de Contratação/Agente de Contratação,

Prefeitura Municipal de Irauçuba - CE

O licitante SOBRAL GARDEN LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.352.736/0001-42, com sede localizada na Rua Paulo Aragão, nº 928, Bairro Centro, Município de Sobral, Estado do Ceará, CEP 62011-250, neste ato representada pelo representante legal o Sr. Francisco de Assis Linhares Fernandes, Brasileiro, Casado, Empresário, portador do Registro Geral de nº 2006031014593 emitido pela SSP/CE inscrito no CPF/MF sob o nº 104.778.963-91, residente e domiciliado na Rua Eurípedes Ferreira Gomes, nº 193, Bairro Pedrinhas, Município de Sobral, Estado do Ceará, CEP 62040-750,

Após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.02.15.01 e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado "CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LANCHINHA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NOMUNICÍPIO DE IRAUÇUBA" na localidade de "Irauçuba-CE" sob sua integral responsabilidade pelo valor total de **R\$ 212.928,84 (duzentos e doze mil e novecentos e vinte e oito reais e quatro centavos)**, já computado o BDI.

Declaramos que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data da proposta.

Conta bancária: Banco: Bradesco (237) / Agência: 0702 / Conta Corrente: 72141

Esta proposta é válida por 180 (cento e oitenta) dias.

Prazo de execução do objeto será de 90 (noventa) dias.

Atenciosamente,

Sobral, 27 de março de 2024.



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES
Data: 27/03/2024 14:00:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FI
Data: 27/03/2024 14:08:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES

CPF: 104.778.963-91
SÓCIO PROPRIETÁRIO
SOBRAL GARDEN LTDA - ME
CNPJ: 05.352.736/0001-42

FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO

CPF: 066.644.993-71
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGº CIVIL
SOBRAL GARDEN LTDA - ME
REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8
REGISTRO REGIONAL: 356609CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


**SOBRAL GARDEN
LTDA-ME**
OBRAS E SERVIÇOS
CNPJ: 05.352.736/0001-42

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LANCHINHA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
RESP. TÉCNICO:	ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8 REGISTRO REGIONAL: 356609CE
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	180 DIAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.02.15.01
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 dias

DATA : 27/03/2024

BDI : 27,57%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.214,07
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	151,40	1.514,00
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	430,40	0,24	103,29
1.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	430,40	3,71	1.596,78
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA						31.301,78
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	169,15	39,43	6.669,58
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	63,43	25,28	1.603,51
2.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	269,72	85,38	23.028,69
3	FUNDAÇÕES E ENROCAMENTO						56.203,28
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	106,40	404,93	43.084,55
3.2	C2764	ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA)	SEINFRA	M3	101,10	129,76	13.118,73
4	PAREDES, REVESTIMENTOS E PISOS DA PASSAGEM MOLHADA						104.622,07
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	94,28	404,93	38.176,80
4.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	176,28	5,90	1.040,05
4.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	176,28	41,38	7.294,46
4.4	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	344,32	35,06	12.071,85
4.5	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	71,24	408,01	29.066,63
4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	56,99	129,02	7.352,84
4.7	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	430,40	22,35	9.619,44
5	OBRAS DE DRENAGEM						4.302,60
5.1	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SEINFRA	M	30,00	143,42	4.302,60
6	SINALIZAÇÃO E DIVERSOS						5.819,04
6.1	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	36,00	161,64	5.819,04
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						7.466,00
7.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	74,66	7.466,00
VALOR TOTAL:							212.928,84
Duzentos e Doze Mil Novecentos e Vinte e Oito reais e Oitenta e Quatro centavos							

ENG CIVIL – SOBRAL GARDEN
FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO
REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8
REGISTRO REGIONAL: 356609CE

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FI
Data: 27/03/2024 14:08:53-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES
Data: 27/03/2024 14:01:23-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
SOBRAL GARDEN LTDA-ME OBRAS E SERVIÇOS CNPJ: 05.352.736/0001-42	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LANCHINHA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DATA : 27/03/2024		BDI : 27,57%															
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021															
	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
	RESP. TÉCNICO:	ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8 REGISTRO REGIONAL: 356609CE																		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	180 DIAS																			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA																			
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.02.15.01																			
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 dias																			



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,06551889	26,6900	28,4387
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,04462636	18,7400	19,5763
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,70081862	9,4500	44,4227
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15669396	11,6500	1,8255
TOTAL Material:					94,2632

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,57078790	15,5500	24,4258
TOTAL Mão de Obra:					24,4258

VALOR:	118,68
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27.57%):	32,72
VALOR COM BDI:	151,40

1.2. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00079167	60,7500	0,0481
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00158333	0,5100	0,0008
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00158333	1,0200	0,0016
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,0505

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00316667	16,7700	0,0531
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00158333	24,8600	0,0394
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00158333	30,3400	0,0480
TOTAL Mão de Obra:					0,1405

VALOR:	0,19
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27.57%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,24

1.3. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,18713826	15,5500	2,9100
TOTAL Mão de Obra:					2,9100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**SOBRAL GARDEN
LTDA-ME**
OBRAS E SERVIÇOS
CNPJ: 05.352.736/0001-42

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LANCHINHA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
RESP. TÉCNICO:	ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8 REGISTRO REGIONAL: 356609CE
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	180 DIAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.02.15.01
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 dias

DATA: 27/03/2024		BDI: 27,57%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR:	2,91
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27.57%):	0,80
VALOR COM BDI:	3,71

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98778135	15,5500	30,9100
TOTAL Mão de Obra:						30,9100

VALOR:	30,91
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27.57%):	8,52
VALOR COM BDI:	39,43

2.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27459807	15,5500	19,8200
TOTAL Mão de Obra:						19,8200

VALOR:	19,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27.57%):	5,46
VALOR COM BDI:	25,28

2.3. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,02758830	106,7300	2,9445
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,02768173	36,2900	1,0046
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,9491

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,09688617	45,6600	50,0838
TOTAL Material:						50,0838

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,82981047	15,5500	12,9036
TOTAL Mão de Obra:						12,9036

VALOR:	66,93
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO


Assis

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**SOBRAL GARDEN
LTDA-ME**
OBRAS E SERVIÇOS
CNPJ: 05.352.736/0001-42

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LANCHINHA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
RESP. TÉCNICO:	ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8 REGISTRO REGIONAL: 356609CE
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	180 DIAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.02.15.01
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 dias

DATA : 27/03/2024		BDI : 27,57%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR BDI (27.57%):	18,45
VALOR COM BDI:	85,38

3.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	50,6300	18,4698
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,4200	45,9900
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	49,5500	54,5050
TOTAL Material:						118,9648

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,50082122	20,7700	93,4821
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,75123183	15,5500	104,9817
TOTAL Mão de Obra:						198,4638

VALOR:	317,42
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27.57%):	87,51
VALOR COM BDI:	404,93

3.2. C2764 ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA (ADQUIRIDA) (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	49,5500	56,9825
TOTAL Material:						56,9825

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75038587	20,7700	15,5855
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,87532159	15,5500	29,1613
TOTAL Mão de Obra:						44,7468

VALOR:	101,72
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27.57%):	28,04
VALOR COM BDI:	129,76

4.1. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	50,6300	18,4698
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,4200	45,9900
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	49,5500	54,5050
TOTAL Material:						118,9648

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**SOBRAL GARDEN
LTDA-ME**
OBRAS E SERVIÇOS
CNPJ: 05.352.736/0001-42

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LANCHINHA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
RESP. TÉCNICO:	ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8 REGISTRO REGIONAL: 356609CE
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	180 DIAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.02.15.01
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 dias

DATA : 27/03/2024

BDI : 27,57%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,50082122	20,7700	93,4821
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,75123183	15,5500	104,9817
TOTAL Mão de Obra:					198,4638

VALOR:	317,42
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27,57%):	87,51
VALOR COM BDI:	404,93

4.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	50,6300	0,3088
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,4200	1,0206
TOTAL Material:					1,3294

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07504363	20,7700	1,5587
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,11256545	15,5500	1,7504
TOTAL Mão de Obra:					3,3091

VALOR:	4,63
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27,57%):	1,27
VALOR COM BDI:	5,90

4.3. C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,47426900	20,7700	9,8506
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,47426900	15,5500	7,3749
TOTAL Mão de Obra:					17,2255

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,01976121	770,2800	15,2217
TOTAL Serviço:					15,2217

VALOR:	32,44
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27,57%):	8,94
VALOR COM BDI:	41,38

4.4. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Rua Paulo Aragão, 928 CEP: 62.011-250 Sobral-CE Fones: (88) 9.9712-5949
E-mail: assis_linhares@hotmail.com CNPJ: 05.352.736/0001-42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

**SOBRAL GARDEN
LTDA-ME**
OBRAS E SERVIÇOS
CNPJ: 05.352.736/0001-42

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LANCHINHA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
RESP. TÉCNICO:	ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO REGISTRO NACIONAL: CREA- n° 062040200-8 REGISTRO REGIONAL: 356609CE
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	180 DIAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.02.15.01
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 dias

DATA : 27/03/2024

BDI : 27,57%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,03803284	22,7300	0,8645
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00760657	69,2100	0,5265
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,3910

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,6600	6,8490
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	49,5500	7,4325
TOTAL Material:						14,2815

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,22819703	20,7700	4,7397
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45575097	15,5500	7,0869
TOTAL Mão de Obra:						11,8266

VALOR:	27,49
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27.57%):	7,57
VALOR COM BDI:	35,06

4.5. C0843 CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,53857231	21,4100	11,5308
TOTAL Equipamento Custo Horário:						11,5308

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	50,6300	43,8911
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	57,1500	35,8331
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,4200	146,5800
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	55,4300	11,5849
TOTAL Material:						237,8891

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,52909963	15,5500	70,4275
TOTAL Mão de Obra:						70,4275

VALOR:	319,84
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27.57%):	88,17
VALOR COM BDI:	408,01

4.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


**SOBRAL GARDEN
LTDA-ME**
OBRAS E SERVIÇOS
CNPJ: 05.352.736/0001-42

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LANCHINHA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
RESP. TÉCNICO:	ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8 REGISTRO REGIONAL: 356609CE
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	180 DIAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.02.15.01
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 dias

DATA : 27/03/2024

BDI : 27,57%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50014832	20,7700	31,1581
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	4,50044496	15,5500	69,9819
TOTAL Mão de Obra:					101,1400

VALOR:	101,14
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27.57%):	27,88
VALOR COM BDI:	129,02

4.7. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	7,5300	0,0753
12040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	16,1400	16,6242
TOTAL Material:					16,6995

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02866014	16,7700	0,4806
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,01683013	20,7700	0,3496
TOTAL Mão de Obra:					0,8302

VALOR:	17,52
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27.57%):	4,83
VALOR COM BDI:	22,35

5.1. C0105 AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10746 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,02062746	77,7600	1,6040
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,6040

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00490000	50,6300	0,2481
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,94000000	0,4200	0,8148
12186 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890.2018)	SEINFRA	M	1,02000000	88,1300	89,8926
TOTAL Material:					90,9555

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,53430442	20,7700	11,0975
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,56470198	15,5500	8,7811
TOTAL Mão de Obra:					19,8786

(Handwritten signatures and marks)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
SOBRAL GARDEN LTDA-ME OBRAS E SERVIÇOS CNPJ: 05.352.736-0001-42	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LANCHINHA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DATA : 27/03/2024	BDI : 27,57%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	RESP. TÉCNICO:	ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8 REGISTRO REGIONAL: 356609CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	180 DIAS	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA				
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.02.15.01				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 dias				

VALOR:	112,43
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27.57%):	30,99
VALOR COM BDI:	143,42

6.1. C0354 BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,38273845	75,3300	28,8317
TOTAL Equipamento Custo Horário:						28,8317

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	2,00000000	7,1300	14,2600
I2515	FITA REFLETIVA	SEINFRA	M2	0,01920000	204,8500	3,9331
I2222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	SEINFRA	M	1,00000000	56,4300	56,4300
TOTAL Material:						74,6231

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,42526494	20,7700	8,8328
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,84988679	15,5500	13,2157
TOTAL Mão de Obra:						22,0485

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,00425265	285,7100	1,2150
TOTAL Serviço:						1,2150

VALOR:	126,71
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27.57%):	34,93
VALOR COM BDI:	161,64

7.1. COMP.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,00997288	5.868,92	58,53
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00000000	14.514,46	0,00
I8617	VIGIA	SEINFRA	MÊS	0,00000000	2.946,84	0,00
TOTAL Mão de Obra:						58,53

VALOR:	58,53
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27.57%):	16,13
VALOR COM BDI:	74,66

ENG CIVIL – SOBRAL GARDEN
FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO
REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8
REGISTRO REGIONAL: 356609CE


Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FI
Data: 27/03/2024 14:12:05-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES
Data: 27/03/2024 14:04:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a signature that appears to be 'F. de Assis Linhares Fernandes Filho' and another signature below it.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


SOBRAL GARDEN LTDA-ME OBRAS E SERVIÇOS CNPJ: 05.352.736/0001-42	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LANCHINHA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DATA : 27/03/2024	BDI : 27,57%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	RESP. TÉCNICO:	ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8 REGISTRO REGIONAL: 356609CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	180 DIAS	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA				
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.02.15.01				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 dias				
						


COMP.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)




Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,00997288	5.868,92
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00000000	14.514,46
18617	VIGIA	SEINFRA	MÊS	0,00000000	2.946,84
TOTAL Mão de Obra:					58,53

VALOR:	58,53
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR BDI (27,57%):	16,13
VALOR COM BDI:	74,66

ENG CIVIL – SOBRAL GARDEN
FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO
 REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8
 REGISTRO REGIONAL: 356609CE

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FF
 Data: 27/03/2024 14:11:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES
 Data: 27/03/2024 14:03:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
SOBRAL GARDEN LTDA-ME OBRAS E SERVIÇOS CNPJ: 05.352.736/0001-42	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LANCHINHA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DATA : 27/03/2024		BDI : 27,57%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	FONTE	VERSÃO	HORA	
	RESP. TÉCNICO:	ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8 REGISTRO REGIONAL: 356609CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	180 DIAS	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA				
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.02.15.01				
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 dias				



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.214,07	100,00 %			100,00 %
			3.214,07			3.214,07
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA	31.301,78	100,00 %			100,00 %
			31.301,78			31.301,78
3	FUNDAÇÕES E ENROCAMENTO	56.203,28	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			28.101,64	28.101,64		56.203,28
4	PAREDES, REVESTIMENTOS E PISOS DA PASSAGEM MOLHADA	104.622,07	20,00 %	45,00 %	35,00 %	100,00 %
			20.924,41	47.079,93	36.617,73	104.622,07
5	OBRAS DE DRENAGEM	4.302,60	20,00 %	45,00 %	35,00 %	100,00 %
			860,52	1.936,17	1.505,91	4.302,60
6	SINALIZAÇÃO E DIVERSOS	5.819,04			100,00 %	100,00 %
					5.819,04	5.819,04
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.466,00	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			2.463,78	2.463,78	2.538,44	7.466,00
		212.928,84	86.866,20	79.581,52	46.481,12	212.928,84
			86.866,20	166.447,72	212.928,84	

ENG CIVIL – SOBRAL GARDEN
 FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO
 REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8
 REGISTRO REGIONAL: 356609CE


Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FI
 Data: 27/03/2024 14:10:53-0300
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES
 Data: 27/03/2024 14:03:12-0300
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Handwritten signature

Handwritten signature

COMPOSIÇÃO DO BDI					
SOBRAL GARDEN LTDA-ME OBRAS E SERVIÇOS CNPJ: 05.352.736/0001-42	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LANCHINHA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DATA : 27/03/2024	BDI : 27,57%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	FONTE	VERSÃO	
	RESP. TÉCNICO:	ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8 REGISTRO REGIONAL: 356609CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	180 DIAS	PRÓPRIA	PRÓPRIA	HORA
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA			MES
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.02.15.01			REF.
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 dias			



COD	DESCRIÇÃO	%
	null	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32

BENEFÍCIOS		
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96

I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,50
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,65

BDI = 27,57%

$$\frac{(((1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)))}{((1 - I))} - 1$$

ENG CIVIL – SOBRAL GARDEN
 FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO
 REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8
 REGISTRO REGIONAL: 356609CE

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FI
 Data: 27/03/2024 14:10:00-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES
 Data: 27/03/2024 14:02:30-9300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Handwritten signatures and initials.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																		
SOBRAL GARDEN LTDA-ME OBRAS E SERVIÇOS CNPJ: 05.352.736/0001-42	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LANCHINHA QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DATA : 27/03/2024															
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI : 27,57%															
	RESP. TÉCNICO:	ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8 REGISTRO REGIONAL: 356609CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	180 DIAS																	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA																	
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 2024.02.15.01																	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	90 dias																	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

ENG CIVIL – SOBRAL GARDEN
 FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FILHO
 REGISTRO NACIONAL: CREA- nº 062040200-8
 REGISTRO REGIONAL: 356609CE

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES FI
 Data: 27/03/2024 14:09:19-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO DE ASSIS LINHARES FERNANDES
 Data: 27/03/2024 14:01:54-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>