



CONSTRUTORA NOVA TERRA
Um novo conceito em construções



COLETA DE PREÇO - Nº: 2024.02.23-0002

Ao **Setor de Planejamento de Compras** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE**

Encaminhamos nossa proposta de preços para os itens abaixo;

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA -CE

ESPECIFICAÇÃO/OBJETO: SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

Item	Descrição do item	Marca	Unid. medida	Quant.	Valor unit.	Valor Tot.
1	SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA -CE SERVIÇO DE CERCAMENTO DE 03 (TRÊS) ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA, SENDO: 1. ATERRO CONTROLADO NA LOCALIDADE DE CACIMBA SALGADA, 2. MINI ATERRO CONTROLADO NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ E 3. MICRO PARQUE NATURALIZADO "CACIMBA DO MEIO", LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.		UNIDADE	1		R\$ 48.867,76
TOTAL:						R\$ 48.867,76

Informe aqui o valor total: R\$ 48.867,76 (Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos).

Prazo da coleta em dias: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS


Fornecedor: CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA

CNPJ/CPF: 12.314.392/0001-42

Endereço: RUA PREFEITO BETO LIRA, 195

Cidade/UF: MASSAPÊ-CE

Massapê-CE, 06 de março de 2024.



CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA
CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
CPF: 061.653.893-68
Titular

CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA LTDA
C.N.P.J. 12.314.392/0001-42
Rua Prefeito Beto Lira, 115 - Centro - Massapê-CE
Fones: (88) 9.9916.5208

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

OBRA:
SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE
LOCAL:
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE
FONTE: BDI 18,91%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL R\$	
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,00	R\$ 171,04	R\$ 203,38	R\$ 203,38	
ATERRO CONTROLADO - LOCALIDADE DE CACINDA SAIGADA - ZONA RURAL									
2.1	COMP. PRÓPRIA	CP00013	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	595,00	R\$ 26,97	R\$ 32,07	R\$ 19.081,49	
2.2	COMP. PRÓPRIA	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	1,00	R\$ 891,67	R\$ 1.060,31	R\$ 1.060,31	
MINI ECOPARK - BAIRRO SÃO LUÍZ DE GONZAGA - ZONA URBANA									
3.1	COMP. PRÓPRIA	CP00015	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	625,63	R\$ 21,48	R\$ 25,54	R\$ 15.978,15	
3.2	COMP. PRÓPRIA	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	1,00	R\$ 891,67	R\$ 1.060,31	R\$ 1.060,31	
ATERRO CONTROLADO - DISTRITO DE SOAISTA - ZONA RURAL									
4.1	COMP. PRÓPRIA	CP00014	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 9 FIOS DE ARAME FARPADO	M	295,00	R\$ 29,72	R\$ 35,33	R\$ 10.423,81	
4.2	COMP. PRÓPRIA	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	1,00	R\$ 891,67	R\$ 1.060,31	R\$ 1.060,31	
								TOTAL	R\$ 48.867,76

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO BATISTA MOREIRA

CPF
03804286353

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://sepro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO FAUSTO DOS SANTOS


CPF
06165389368

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://sepro.gov.br/assinador-digital>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

OBRA:
SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE
LOCAL:
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE
FONTE:
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA



MEMORIAL DE CÁLCULO										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CÁLCULO					SUBTOTAL	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M ²	REPET.	COMPR.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	1,00
					1,00	1,00			1,00	
2 ATERRO CONTROLADO - LOCALIDADE DE CACIMBA SALGADA - ZONA RURAL										
2.1	CP00013	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROUÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	595,00
		FRENTE E FUNDO		2,00	100,00				200,00	
		LADO ESQUERDO E DIREITO		2,00	200,00				400,00	
		PORTEIRA		-1,00	5,00				-5,00	
2.2	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
3 ANIL ECOPARK - BAIRRO SÃO LUIZ DE GONZAGA - ZONA URBANA										
3.1	CP00015	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROUÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	625,63
		PERÍMETRO GERAL		1,00	630,63				630,63	
		PORTEIRA		-1,00	5,00				-5,00	
3.2	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
4 ATERRO CONTROLADO - DISTRITO DE BOA VISTA CAXITORE - ZONA RURAL										
4.1	CP00014	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROUÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	295,00
		FRENTE E FUNDO		2,00	50,00				100,00	
		LADO ESQUERDO E DIREITO		2,00	100,00				200,00	
		PORTEIRA		-1,00	5,00				-5,00	
4.2	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO BATISTA MOREIRA

CPF
03804296353

A certificação tem a validade jurídica em virtude do uso de:
<http://sigpro.gov.br/assinatura/digital>




ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO FAUSTO DOS SANTOS

CPF
06165388368

A certificação tem a validade jurídica em virtude do uso de:
<http://sigpro.gov.br/assinatura/digital>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



OBRA:

SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL:

DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

FONTE:

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ATIVIDADE/SERVIÇO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO TOTAL	PRAZO (DIAS)			TOTALS
				30	45	TOTALS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	203,38	0,42%	203,38	0,00	0,00	203,38
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	ATERRO CONTROLADO - LOCALIDADE DE CACIM	20.141,80	41,22%	20.141,80	0,00	0,00	20.141,80
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	MINI ECOPARK - BAIRRO SÃO LUIZ DE GONZAGA	17.038,46	34,87%	0,00	17.038,46	0,00	17.038,46
				0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	ATERRO CONTROLADO - DISTRITO DE BOA VISTA	11.484,12	23,50%	0,00	0,00	11.484,12	11.484,12
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		48.867,76	100,00%	20.345,18	37.383,64	48.867,76	48.867,76
				R\$ (ACUM.)	20.345,18	37.383,64	48.867,76
				% (PER.)	41,63%	34,87%	23,50%
				% (ACUM.)	41,63%	76,50%	100,00%

ASSINADO DIGITALMENTE
 JOAO BATISTA MOREIRA
 CPF
 03904296353
 A validação pode ser realizada em: <http://serpro.gov.br/pki/validar-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE
 FRANCISCO FAUSTO DOS SANTOS
 CPF
 08165369398
 A validação pode ser realizada em: <http://serpro.gov.br/pki/validar-digital>

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:


SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL:

DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

FONTE:

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA




COMPOSIÇÃO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,50
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	3,50
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	2,00
	CPRB (4,5% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI (CALCULADO)	18,91%
	BDI (ADOTADO)	18,91%

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO BATISTA MOREIRA

CPF
03804256353


A certificação pode ser verificada em:
<http://brasil.gov.br/assinatura-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO FAUSTO DOS SANTOS

CPF
06185389368

A certificação pode ser verificada em:
<http://brasil.gov.br/assinatura-digital>



OBRA:
SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL:
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

FONTE:
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA 028.1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,36%	19,04%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
C	TOTAL	10,70%	8,09%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
D	TOTAL	8,58%	3,55%
TOTAL (A+B+C+D)		84,44%	47,48%

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO BATISTA MOREIRA
CPF
03904296868
A validade deste documento eletrônico pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assassinado-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
FRANCISCO FAUSTO DOS SANTOS
CPF
06165885368
A validade deste documento eletrônico pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assassinado-digital>





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
Av. Paulo Bastos, 1370 - Centro - CEP: 62620-000 - Irauçuba - CE
CNPJ: 07.583.188/0001-69 - Tel: (88) 3635-1133 - Site: www.iraucuba.ce.gov.br



COLETA DE PREÇO - Nº: 2024.02.23-0002

O(a) **Setor de Planejamento de Compras** do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE**

Solicita proposta de preços para os itens abaixo:

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA -CE.

ESPECIFICAÇÃO/OBJETO: SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

Item	Descrição do item	Marca	Unid. medida	Quant.	Valor unit.	Valor Tot.
1	SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA -CE SERVIÇO DE CERCAMENTO DE 03 (TRÊS) ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA, SENDO: 1. ATERRO CONTROLADO NA LOCALIDADE DE CACIMBA SALGADA, 2. MINI ATERRO CONTROLADO NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORE E 3. MICRO PARQUE NATURALIZADO "CACIMBA DO MEIO" LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.		UNIDADE	1	R\$ 48.475,19	R\$ 48.475,19
TOTAL:						R\$ 48.475,19

Informe aqui o valor total: R\$ 48.475,19 (Quarenta e Oito mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Dezanove Centavos)

Prazo da coleta em dias: 60 (Sssenta) dias

Fornecedor: Amizade Prestação de Serviços Ltda-EPP

CNPJ/CPF: 11.403.554/0001-56

Endereço: Rua Pedro Domingues, N°555, Centro.

Cidade/UF: Irauçuba-ce 62620-000

Moisés Muniz Lira
Sócio Administrador

Irauçuba-ce 12 de Março de 2024

Fornecedor

Responsável pela coleta



OBRA: SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

CE:

LOCAL:

DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

FORTE: BDI 18,91%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

PLANEJA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 207,19
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,00	R\$ 183,41	R\$ 207,19	R\$ 207,19
ATERRO CONTROLADO - LOCALIDADE DE CACIMBA SALGADA - ZONA RURAL								R\$ 19.957,79
2.1	COMP. PRÓPRIA	CP00013	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	595,00	R\$ 28,10	R\$ 31,74	R\$ 18.894,36
2.2	COMP. PRÓPRIA	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	1,00	R\$ 950,21	R\$ 1.073,43	R\$ 1.073,43
MINI ECOPARK - BAIRRO SAO LUIZ DE GONZAGA - ZONA URBANA								R\$ 16.931,19
3.1	COMP. PRÓPRIA	CP00015	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	625,83	R\$ 22,44	R\$ 25,35	R\$ 15.867,78
3.2	COMP. PRÓPRIA	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	1,00	R\$ 950,21	R\$ 1.073,43	R\$ 1.073,43

Rua Pedro Domingues, 555, Centro, Irauçuba - Ce, CEP 62620-000, FONE: (85) 9.92082222 - FONE: (88) 3635.1244 - e-mail: anizadesservicos@gmail.com - CNPJ: 11.403.554/0001-56.

36
 [Assinatura]
 [Carimbo: Prefeitura Municipal de Irauçuba]



ATERRO CONTROLADO - DISTRITO DE BOA VISTA, CAXITORE - ZONA RURAL							R\$
4.1	COMP. PRÓPRIA	CP00014	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATE 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATE 15CM), DISTANTES A 10,00M - 9 FIOS DE ARAME FARPADO	M	R\$ 295,00	R\$ 34,93	R\$ 10.305,59
4.2	COMP. PRÓPRIA	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	R\$ 1,00	R\$ 1.073,43	R\$ 1.073,43
TOTAL							R\$ 46.475,19

IRAUÇUBA - CE, 12, DE MARÇO DE 2024

Fco. Lukas Fernandes Cruz
Engenheiro Civil
RNP 01558540-0
CREA-CE 323145

Moisés-Montez Cira
Sócio Administrador



ATA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024

EMPRESA: **CONSTRUTORA DE OBRAS E SERVIÇOS**

OBRA:

Rua Pedro Domingues, 555, Centro, Irauçuba - Ce, CEP 62620-000, PONE: (85) 9.92082222 - PONE: (88) 3635.1244 - e-mail: amizade.servicos@gmail.com - CNPJ: 11.403.554/0001-56.



SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
 LOCAL:
 DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
 FONTE:
 SENFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

MEMORIAL DE CÁLCULO										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CÁLCULO	SUBTOTAL	TOTAL				
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	REPET. 1,00 COMPR. 1,00 LARG. 1,00 ALT.	SUBTOTAL 1,00	1,00				
ATERRO CONTROLADO - LOCALIDADE DE CACIMBA SALGADA - ZONA RURAL										
2.1	CP00013	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	QTD.	PER.	ALT.	LARG.	SUBTOTAL	995,00	
		FRENTE E FUNDO		2,00	100,00			200,00		
		LADO ESQUERDO E DIREITO		2,00	200,00			400,00		
		PORTEIRA		-1,00	5,00			-5,00		
2.2	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	QTD.	PER.	ALT.	LARG.	SUBTOTAL	1,00	
				1,00				1,00		
MINECOPARK - BAIRRO SÃO LUIZ DE GONZAGA - ZONA URBANA										
3.1	CP00015	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	QTD.	PER.	ALT.	LARG.	SUBTOTAL	625,63	
		PERIMETRO GERAL		1,00	630,63			630,63		
		PORTEIRA		-1,00	5,00			-5,00		
3.2	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	QTD.	PER.	ALT.	LARG.	SUBTOTAL	1,00	

Rua Pedro Domingues, 555, Centro, Irauçuba - Ce, CEP 62620-000, FONE: (85) 9.92082222 - FONE : (88) 3635.1244 - e-mail: amizadeservicos@gmail.com - CNPJ: 11.403.554/0001-56.




OBRA: SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
FORTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

ITEM	ATIVIDADE/SERVIÇO	CUSTO TOTAL (COM 50)	% DO TOTAL	PRAZO (DIAS)		
				15	30	45
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	207,19	0,43%	207,19	0,00	0,00
2	ATERRO CONTROLADO - LOCALIDADE DE CACIMBA SALGADA - ZONA RURAL	19.957,79	41,17%	19.957,79	0,00	0,00
3	MINI ECOPARK - BAIRRO SÃO LUIZ DE GONZAGA - ZONA URBANA	16.931,19	34,93%	0,00	16.931,19	0,00
4	ATERRO CONTROLADO - DISTRITO DE BOA VISTA CAXITÓRE - ZONA RURAL	11.379,02	23,47%	0,00	0,00	11.379,02
TOTAL		48.475,19	100,00%	20.164,98	16.931,19	11.379,02
			R\$ (ACUM.)	20.164,98	37.096,17	48.475,19
			% (PER.)	41,60%	34,93%	23,47%
			% (ACUM.)	41,60%	76,53%	100,00%

IRAUÇUBA - CE, 12 DE MARÇO DE 2024

Fco. Lukas Fernandes Cruz
 Engenheiro Civil
 RNP 01658540-0
 CREA-CE 323145

Moisés Muniz Lira
 Sócio Administrador



Rua Pedro Domingues, 555, Centro, Irauçuba - Ce, CEP 62620-000, FONE: (85) 9.92082222 - FONE: (88) 3635.1244 - e-mail: amiradeservicos@gmail.com - CNPJ: 11.403.554/0001-56.



OBRA:
SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE

LOCAL:
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE

FONTE:
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO BDI		%
CÓD.	DESCRIÇÃO	
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,50
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,56
Benefício		
S+G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	3,50
Impostos		
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	2,00

[Handwritten signature]



Rua Pedro Domingues, 555, Centro, Irauçuba - Ce, CEP 62620-000, FONE: (85) 9.92082222 - FONE: (88) 3.635.1244 - e-mail: amizade.servicos@gmail.com - CNPJ: 11.403.554/0001-56.

CFRB (4,5% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
BDI (CALCULADO)	18,91%
BDI (ADOOTADO)	10,91%

IRAÚCUBA - CE, FEVEREIRO DE 2024

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

Fco. Lukas Fernandes Cruz
 Engenheiro Civil
 RNP 06/658540-0
 CREA/CE 323145

Moisés Muniz Lira
 Sócio Administrador



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 001/2024

DATA: 22/02/2024

LOCAL: SALA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Pedro Domingues, 555, Centro, Irauçuba - Ce, CEP 62620-000, FONE: (85) 9.92082222 - FONE : (88) 3635.1244 - e-mail: amizadeservicos@gmail.com - CNPJ: 11.403.554/0001-56.

OBRA: SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

FONTE: SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

código	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA 028.1			
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SF-SI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	11,00%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,99%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FERIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%

Rua Pedro Domingues, 555, Centro, Irauçuba - Ce, CEP 62620-000, FONE: (85) 9.92082222 - FONE: (86) 3635.1244 - e-mail: amizadeservicos@gmail.com - CNPJ: 11.403.554/0001-56.



SERVÍÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE


DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

FONTE:

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

Composição		Código	Benefício	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição		Código	Benefício	Descrição		Unid	Quant	Valor Unit	Total
		CP00013	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO		M	1,00	28,10	28,10
Insumo		12543	SEINFRA	MÃO DE OBRA		H	0,8000	18,4600	14,7680
				SERVENTE					14,77
				MATERIAIS					
Insumo		19052	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M		UN	0,6670	7,0400	4,6967
Insumo		10097	SEINFRA	ARAME FARPADO FIO 16 BWG		M	8,0000	0,9100	7,2800
Insumo		12516	SEINFRA	GRAMPOS PARA CERCA		KG	0,0400	14,5000	0,5836
Insumo		19053	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M		UN	0,1000	7,6800	0,7680
									14,33
				MÃO DE OBRA					
				SERVENTE					
				MATERIAIS					
Composição		CP00014	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 9 FIOS DE ARAME FARPADO		M	1,00	30,92	30,92
Insumo		12543	SEINFRA	MÃO DE OBRA		H	0,9000	18,4600	16,6140
				SERVENTE					16,81
				MATERIAIS					
Insumo		19052	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M		UN	0,6670	7,0400	4,6967
Insumo		10097	SEINFRA	ARAME FARPADO FIO 16 BWG		M	9,0000	0,9100	8,1900
Insumo		12516	SEINFRA	GRAMPOS PARA CERCA		KG	0,0450	14,5900	0,6586

Rua Pedro Domingues, 555, Centro, Irauçuba - Ce, CEP: 62620-000, FONE: (85) 9.92082222 - FONE: (88) 3635.1244 - e-mail: amizade@servicos@guim.com - CNPJ: 11.403.554/0001-56.



ANEXO 106
PRZ-106

Insunio	10053	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIFITO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	0,1000	7,6900	0,7690
							14,31

Composição	CP00015	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLICA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLICOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	1,00	22,44	22,44
Insunio	12543	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,6000	18,4600	11,08
			SERVENTE				
MATERIAIS							
Insunio	19052	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIFITO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	UN	0,6670	7,0400	4,6567
Insunio	10097	SEINFRA	ARAME FARPADO FIO 16 5WG	M	6,0000	0,9100	5,4900
Insunio	12516	SEINFRA	GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,0300	14,5900	0,4377
Insunio	19053	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIFITO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	0,1000	7,6900	0,7690
							11,36

Composição	CP00016	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	1,00	950,21	950,21
Insunio	10498	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	5,9500	24,1600	143,7520
Insunio	10041	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	5,9500	19,1000	113,6450
			AJUDANTE DE CARPINTEIRO				257,40
MATERIAIS							
Insunio	3106	ORSE	Folho com fecho ornato e porta cadeado, em aço galvanizado / zincado, de sobreposição, com comprimento de 6", crapa com espessura mínima de 1,70 mm e largura mínima de 5,00 cm (fecho reforçado) (Inclui parafusos)	UN	1,0000	17,9100	17,9100
Insunio	1562	ORSE	MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA (PEÇA) 2,5 x 10cm (0,0025 m²/m)	M	39,8000	8,5700	289,8560
Insunio	10631	ORSE	TELA DE ARAME GALVANIZADO, HEXAGONAL, FIO 0,56 mm (24 b/wg), MALHA 1/2", H = 1m	M2	10,0000	12,0700	120,7000
Insunio	13447	ORSE	DOBRADIÇA PARA PORTEIRA NUMERO 3 270mm (FP-LD N.03)	UN	6,0000	35,8500	215,1000
Insunio	1887	ORSE	PREGO 18 x 30	KG	2,0000	17,0400	34,0800

Rua Pedro Domingues, 555, Centro, Irauçuba - Ce, CEP 62620-000, FONE: (85) 9.92082222 - FONE: (88) 3635.1244 - e-mail: amzadesservios@irauçuba.ce.gov.br - CNPJ: 11.403.554/0001-56.





Insunio	19033	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLICA (ELCALIP TO OIU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 120M (DE 10 ATÉ 15CM); H=2,20M	UN	2,0000	7,6800	15,3600
							692,82

IRAUCUBA - CE 12 DE MARÇO DE 2024

Fra. Lukas Fernandes Cruz
 Engenheiro Civil
 RNP 081558540-0
 CREA-CE 323145

(Handwritten signature)

Moisés Muniz Lira
 Socio-Administrador



Rua Pedro Domingues, 555, Centro, Irauçuba - Ce, CEP 62620-000, FONE: (85) 9.92082222 - FONE: (88) 3635.1244 - e-mail: amizade.servicos@gmail.com - CNPJ: 11.403.554/0001-56.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

Av. Paulo Bastos, 1370 - Centro - CEP: 62620-000 - Irauçuba /CE
CNPJ: 07.683.188/0001-69 - Tel: (88) 3635 - 1133 - Site: www.iraucuba.ce.gov.br



COLETA DE PREÇO - Nº: 2024.02.23-0002

Setor de Planejamento de Compras da PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE

Solicita proposta de preços para os itens abaixo;

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA -CE

ESPECIFICAÇÃO/OBJETO: SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

Item	Descrição do item	Marca	Unid. medida	Qaunt.	Valor unit.	Valor Tot.
1	SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA -CE SERVIÇO DE CERCAMENTO DE 03 (TRÊS) ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA, SENDO: 1. ATERRO CONTROLADO NA LOCALIDADE DE CACIMBA SALGADA, 2. MINI ATERRO CONTROLADO NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORÉ E 3. MICRO PARQUE NATURALIZADO "CACIMBA DO MEIO" , LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.		UNIDADE	1	R\$ 49.261,68	R\$ 49.261,68
TOTAL:					R\$ 49.261,68	

Informe aqui o valor total: **R\$ 49.261,68**

Prazo da coleta em dias: **60 DIAS.**

Fornecedor: **WULF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **38.654.906/0001-00**

Endereço: **RUA BEIRA RIO, 776 – JUÁ DISTRITO DE IRAUÇUBA.**

Cidade/UF: **IRAUÇUBA-CE.**

IRAUÇUBA -CE, 13 de Março de 2024.

WULF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:386549060001
00


Assinado de forma digital por
WULF CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:38654906000100
Dados: 2024.03.13 14:45:42
-03'00'

Fornecedor

Responsável pela coleta



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



OBRA:

SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

FONTE:

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	Código	Banco	Descrição	Unit	Quant	Valor Unit	Total
Composição	CP00013	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	1,00	28,10	28,10
MAO DE OBRA							
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,8000	18,4600	14,7680
							14,77
MATERIAIS							
Insumo	19052	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	UN	0,6670	7,0400	4,6957
Insumo	10097	SEINFRA	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	8,0000	0,9100	7,2800
Insumo	12516	SEINFRA	GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,0400	14,5900	0,5836
Insumo	19053	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	0,1000	7,6800	0,7680
							13,33

Composição	CP00014	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 9 FIOS DE ARAME FARPADO	M	1,00	30,92	30,92
MAO DE OBRA							
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,9000	18,4600	16,6140
							16,61
MATERIAIS							
Insumo	19052	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	UN	0,6670	7,0400	4,6957
Insumo	10097	SEINFRA	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	9,0000	0,9100	8,1900
Insumo	12516	SEINFRA	GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,0450	14,5900	0,6566
Insumo	19053	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	0,1000	7,6800	0,7680
							14,31

Composição	CP00015	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 5 FIOS DE ARAME FARPADO	M	1,00	22,44	22,44
MAO DE OBRA							
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,6000	18,4600	11,0760
							11,08
MATERIAIS							
Insumo	19052	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	UN	0,6670	7,0400	4,6957
Insumo	10097	SEINFRA	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	6,0000	0,9100	5,4600
Insumo	12516	SEINFRA	GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,0300	14,5900	0,4377
Insumo	19053	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	0,1000	7,6800	0,7680
							11,36

692,02

IRAÇUBA - CE, FEVEREIRO DE 2024

WULF CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:3865490600010
0

Assinado de forma digital por
WULF CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:38654906000100
Dados: 2024.03.13 14:57:53
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:

SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL:

DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

FONTE:

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,50
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	3,50
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	2,00
	CPRB (4,5% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI (CALCULADO)	18,91%
	BDI (ADOTADO)	18,91%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

IRAUÇUBA - CE, FEVEREIRO DE 2024
WULF CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:386549060001
00

Assinado de forma digital por
WULF CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:38654906000100
Dados: 2024.03.13 14:57:13
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA



OBRA:
SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
LOCAL:
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
FONTE:
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	ATIVIDADE/SERVIÇO	CUSTO TOTAL COM ICM	% DO TOTAL	PRAZO (DIAS)			TOTAL
				15	30	45	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	210,55	0,43%	210,55	0,00	0,00	210,55
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	ATERRO CONTROLADO - LOCALIDADE DE CA	20.281,60	41,17%	20.281,60	0,00	0,00	20.281,60
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	MINI ECOPARK - BAIRRO SÃO LUIZ DE GONZA	17.205,89	34,93%	0,00	17.205,89	0,00	17.205,89
				0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	ATERRO CONTROLADO - DISTRITO DE BOA V	11.563,64	23,47%	0,00	0,00	11.563,64	11.563,64
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		49.261,68	100,00%	20.482,15	37.205,89	48.261,68	49.261,68
R\$ (ACUM.)				20.482,15	37.205,89	48.261,68	
% (PER.)				41,60%	34,93%	23,47%	
% (ACUM.)				41,60%	76,53%	100,00%	

IRAUÇUBA - CE, FEVEREIRO DE 2024
WULF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:3865490600010
0

Assinado de forma digital
por WULF CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:3865490600010
Dados: 2024.03.13 14:59:03
-03'00"




OBRA:
SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
LOCAL:
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
FONTE: BDI 14,80%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 210,55
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,00	R\$ 183,41	R\$ 210,55	R\$ 210,55
ZONA RURAL								R\$ 20.281,60
2.1	COMP. PRÓPRIA	CP00013	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	595,00	R\$ 28,10	R\$ 32,25	R\$ 19.190,76
2.2	COMP. PRÓPRIA	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	1,00	R\$ 950,21	R\$ 1.090,84	R\$ 1.090,84
3								
3.1	COMP. PRÓPRIA	CP00015	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	625,63	R\$ 22,44	R\$ 25,76	R\$ 16.115,05
3.2	COMP. PRÓPRIA	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	1,00	R\$ 950,21	R\$ 1.090,84	R\$ 1.090,84
								R\$ 11.563,64
4.1	COMP. PRÓPRIA	CP00014	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 9 FIOS DE ARAME FARPADO	M	295,00	R\$ 30,92	R\$ 35,50	R\$ 10.472,80
4.2	COMP. PRÓPRIA	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	1,00	R\$ 950,21	R\$ 1.090,84	R\$ 1.090,84
TOTAL								R\$ 45.000,00

IRAUÇUBA - CE, FEVEREIRO DE 2024

WULF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTD.A:38654906000100
00

Assinado de forma digital por
WULF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTD.A:38654906000100
Dados: 2024.03.13 14:46:21 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL:
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

FONTE:
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA 028.1			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,56%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,36%	19,04%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
C	TOTAL	10,70%	8,09%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
D	TOTAL	8,58%	3,55%
TOTAL (A+B+C+D)		84,44%	47,48%

IRAUÇUBA - CE, FEVEREIRO DE 2024
WULF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:3865490600010
 0

Assinado de forma digital por
 WULF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:3865490600010
 Dados: 2024.03.13 14:58:24 -03'00'

OBRA:
SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
LOCAL:
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
FONTE:
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

MEMORIAL DE CÁLCULO										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CÁLCULO					SUBTOTAL	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	REPET.	COMPR.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	1,00
					1,00	1,00			1,00	
2										
ATERRO CONTROLADO - LOCALIDADE DE CACIMBA SALGADA - ZONA RURAL										
2.1	CP00013	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	595,00
		FRENTE E FUNDO		2,00	100,00				200,00	
		LADO ESQUERDO E DIREITO		2,00	200,00				400,00	
		PORTEIRA		-1,00	5,00				-5,00	
2.2	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
3										
MINI EOPARK - BAIRRO SÃO LUIZ DE GONZAGA - ZONA URBANA										
3.1	CP00015	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	625,63
		PERIMETRO GERAL		1,00	630,63				630,63	
		PORTEIRA		-1,00	5,00				-5,00	
3.2	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
4										
ATERRO CONTROLADO - DISTRITO DE BOA VISTA CAXITORE - ZONA RURAL										
4.1	CP00014	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 9 FIOS DE ARAME FARPADO	M	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	295,00
		FRENTE E FUNDO		2,00	50,00				100,00	
		LADO ESQUERDO E DIREITO		2,00	100,00				200,00	
		PORTEIRA		-1,00	5,00				-5,00	
4.2	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	

IRAUÇUBA - CE FEVEREIRO DE 2024

WULF
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:386549060
00100

Assinado de forma
digital por WULF
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:38654906000100
Dados: 2024.03.13
14:56:48 -03'00'



M A FEITOSA DE SOUSA LTDA – CNPJ: 41.356.135/0001-71
E-MAIL: MCONSTRUCOESBV@GMAIL.COM
RUA: JOÃO INÁCIO DE CARVALHO, Nº 126, SALA 01, ANDAR ALTOS
BAIRRO: VILA AZUL, BOA VIAGEM-CE
CONTATO: (88) 9.9688-2269 / (88) 9.8117-4794



COLETA DE PREÇO - Nº: 2024.02.23-0002

O(a) **Sector de Planejamento de Compras** do(a) **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE**

Solicita proposta de preços para os itens abaixo;

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA -CE.

ESPECIFICAÇÃO/OBJETO: SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE.

Item	Descrição do item	Marca	Unid. medida	Quant.	Valor unit.	Valor Tot.
1	SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA -CE SERVIÇO DE CERCAMENTO DE 03 (TRÊS) ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA, SENDO: 1. ATERRO CONTROLADO NA LOCALIDADE DE CACIMBA SALGADA, 2. MINI ATERRO CONTROLADO NO DISTRITO DE BOA VISTA DO CAXITORE E 3. MICRO PARQUE NATURALIZADO "CACIMBA DO MEIO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO.		UNIDADE	1	R\$ 49.347,51	R\$ 49.347,51
TOTAL:						R\$ 49.347,51

Informe aqui o valor total: **R\$ 49.347,51** (Quarenta e nove mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos)

Prazo da coleta em dias 60 (Sessenta) dias

Fornecedor: M A FEITOSA DE SOUSA LTDA

CNPJ\CPF: 41.356.135/0001-71

Endereço: : Rua João Inácio de Carvalho, 126, sala 1, ANDAR ALTOS, Vila azul

Cidade/UF: Boa Viagem – CE

Boa Viagem – CE, 13 de março de 2024

MARCOS ANTONIO FEITOSA DE SOUSA
Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO FEITOSA DE SOUSA
Dados: 2024.03.13 10:43:27 -03'00'

M A FEITOSA DE SOUSA LTDA
CNPJ Nº 41.356.135/0001-71
Marcos Antônio Feitosa de Sousa
Sócio Proprietário
RG: 2006019032641
CPF Nº 041.335.663-94



M A FEITOSA DE SOUSA LTDA – CNPJ: 41.356.135/0001-71
 E-MAIL: M5CONSTRUCOESBV@GMAIL.COM
 RUA: JOÃO INÁCIO DE CARVALHO, Nº 126, SALA 01, ANDAR ALTOS
 BAIRRO: VILA AZUL, BOA VIAGEM-CE
 CONTATO: (88) 9.9688-2269 / (88) 9.8117-4794

OBRA:

SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL:

DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

FONTE: BDI 15,00%

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA



PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL R\$
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 210,92
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,00	R\$ 183,41	R\$ 210,92	R\$ 210,92
2			ATERRO CONTROLADO - LOCALIDADE DE CACIMBA SALGADA - ZONA RURAL					R\$ 20.316,94
2.1	COMP. PRÓPRIA	CP00013	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	595,00	R\$ 28,10	R\$ 32,31	R\$ 19.224,20
2.2	COMP. PRÓPRIA	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	1,00	R\$ 950,21	R\$ 1.092,74	R\$ 1.092,74
3			MINI ECOPARK - BAIRRO SÃO LUIZ DE GONZAGA - ZONA URBANA					R\$ 17.235,86
3.1	COMP. PRÓPRIA	CP00015	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	625,83	R\$ 22,44	R\$ 25,80	R\$ 16.143,12
3.2	COMP. PRÓPRIA	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	1,00	R\$ 950,21	R\$ 1.092,74	R\$ 1.092,74
4			ATERRO CONTROLADO - DISTRITO DE BOA VISTA CAXITORÉ - ZONA RURAL					R\$ 11.583,79
4.1	COMP. PRÓPRIA	CP00014	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 9 FIOS DE ARAME FARPADO	M	295,00	R\$ 30,92	R\$ 35,56	R\$ 10.491,05
4.2	COMP. PRÓPRIA	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	1,00	R\$ 950,21	R\$ 1.092,74	R\$ 1.092,74
TOTAL								R\$ 49.347,51

IRAUÇUBA - CE, 13 DE MARÇO DE 2024

MARCOS
 ANTONIO
 FEITOSA DE
 SOUSA

Assinado de forma digital
 por MARCOS ANTONIO
 FEITOSA DE SOUSA
 Dados: 2024.03.13
 11:23:42 -03'00'

ELTON
 JOHN DE
 SOUSA
 NOGUEIRA

Assinado de
 forma digital por
 ELTON JOHN DE
 SOUSA NOGUEIRA
 Dados: 2024.03.13
 11:26:56 -03'00'



OBRA:
SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
LOCAL:
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
FONTE:
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

MEMORIAL DE CÁLCULO										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	CÁLCULO					SUBTOTAL	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	REPET.	COMPR.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	1,00
					1,00	1,00			1,00	
2		ATERRO CONTROLADO - LOCALIDADE DE CACIMBA SALGADA - ZONA RURAL								
2.1	CP00013	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	595,00
		FRENTE E FUNDO		2,00	100,00				200,00	
		LADO ESQUERDO E DIREITO		2,00	200,00				400,00	
		PORTEIRA		-1,00	5,00				-5,00	
2.2	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
3		MINI ECDPARK - BAIRRO SÃO LUIZ DE GONZAGA - ZONA URBANA								
3.1	CP00015	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	625,63
		PERIMETRO GERAL		1,00	630,63				630,63	
		PORTEIRA		-1,00	5,00				-5,00	
3.2	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	
IRAUÇUBA - CE, 13 DE MARÇO DE 2024										
4		ATERRO CONTROLADO - DISTRITO DE BOA VISTA CAXITÓRE - ZONA RURAL								
4.1	CP00014	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 9 FIOS DE ARAME FARPADO	M	QTD.	COMPR.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	295,00
		FRENTE E FUNDO		2,00	50,00				100,00	
		LADO ESQUERDO E DIREITO		2,00	100,00				200,00	
		PORTEIRA		-1,00	5,00				-5,00	
4.2	CP00016	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	QTD.	PER.	LARG.	ALT.		SUBTOTAL	1,00
				1,00					1,00	


IRAUÇUBA - CE, 13 DE MARÇO DE 2024

Assinado de forma digital
por MARCOS ANTONIO
FEITOSA DE SOUSA
Dados: 2024.03.13
11:24:03 -03'00'

ELTON
JOHN DE
SOUSA
NOGUEIRA
Assinado de
forma digital por
ELTON JOHN DE
SOUSA
NOGUEIRA
Dados:
2024.03.13
11:27:16 -03'00'



M A FEITOSA DE SOUSA LTDA – CNPJ: 41.356.135/0001-71
E-MAIL: MISCONSTRUCOESBV@GMAIL.COM
RUA: JOÃO INÁCIO DE CARVALHO, Nº 126, SALA 01, ANDAR ALTOS
BAIRRO: VILA AZUL, BOA VIAGEM-CE
CONTATO: (88) 9.9688-2269 / (88) 9.8117-4794



OBRA:
SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
LOCAL:
DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
FONTE:
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	ATIVIDADE/SERVIÇO	CUSTO TOTAL COM BDI	% DO TOTAL	PRAZO (DIAS)			
				15	30	45	TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	210,92	0,43%	210,92	0,00	0,00	210,92
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	ATERRO CONTROLADO - LOCALIDADE DE CA	20.316,94	41,17%	20.316,94	0,00	0,00	20.316,94
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	MINI ECOPARK - BAIRRO SÃO LUIZ DE GONZA	17.235,86	34,93%	0,00	17.235,86	0,00	17.235,86
				0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4	ATERRO CONTROLADO - DISTRITO DE BOA V	11.583,79	23,47%	0,00	0,00	11.583,79	11.583,79
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		49.347,51	100,00%	20.527,86	17.235,86	11.583,79	49.347,51
				R\$ (ACUM.)	20.527,86	37.763,72	49.347,51
				% (PER.)	41,60%	34,93%	23,47%
				% (ACUM.)	41,60%	76,53%	100,00%


IRAUÇUBA - CE, 13 DE MARÇO DE 2024

MARCOS
ANTONIO FEITOSA
DE SOUSA

Assinado de forma digital
por MARCOS ANTONIO
FEITOSA DE SOUSA
Dados: 2024.03.13 11:24:18
-03'00'

ELTON
JOHN DE
SOUSA
NOGUEIR
A

Assinado de
forma digital por
ELTON JOHN DE
SOUSA
NOGUEIRA
Dados:
2024.03.13
11:27:34 -03'00'



OBRA:

SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL:

DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

FONTE:

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

COMPOSIÇÃO BDI		
CÓD.	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	1,50
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,56
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	3,50
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação de cada município)	2,00
	CPRB (4,5% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI (CALCULADO)	18,91%
IRAUÇUBA - CE	BDI (ADOTADO)	18,91%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

IRAUÇUBA - CE, 13 DE MARÇO DE 2024

MARCOS
ANTONIO
FEITOSA DE
SOUSA

Assinado de forma digital
por MARCOS ANTONIO
FEITOSA DE SOUSA
Dados: 2024.03.13
11:24:35 -03'00'

ELTON
JOHN DE
SOUSA
NOGUEIRA
A

Assinado de
forma digital por
ELTON JOHN DE
SOUSA
NOGUEIRA
Dados:
2024.03.13
11:27:53 -03'00'



M A FEITOSA DE SOUSA LTDA – CNPJ: 41.356.135/0001-71
 E-MAIL: M5CONSTRUCOESBV@GMAIL.COM
 RUA: JOÃO INÁCIO DE CARVALHO, Nº 126, SALA 01, ANDAR ALTOS
 BAIRRO: VILA AZUL, BOA VIAGEM-CE
 CONTATO: (88) 9.9688-2269 / (88) 9.8117-4794

OBRA:
 SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL:
 DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

FONTE:
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA 028.1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	IR - CE, 13 DE MARÇO DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,36%	19,04%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
C	TOTAL	10,70%	8,09%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
D	TOTAL	8,58%	3,55%
TOTAL (A+B+C+D)		84,44%	47,48%

IRAUÇUBA - CE, 13 DE MARÇO DE 2024

MARCOS
 ANTONIO
 FEITOSA DE
 SOUSA

Assinado de forma digital
 por MARCOS ANTONIO
 FEITOSA DE SOUSA
 Dados: 2024.03.13
 11:24:53 -03'00'

ELTON
 JOHN DE
 SOUSA
 NOGUEIRA

Assinado de
 forma digital por
 ELTON JOHN DE
 SOUSA NOGUEIRA
 Dados: 2024.03.13
 11:28:10 -03'00'



OBRA:
SERVIÇO DE CERCAMENTO EM DIVERSAS ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

FONTE:
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP00011	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	LASTRO DE AREIA FINA ADQUIRIDA - M3	M3	1,00	120,12	120,12
MAO DE OBRA							
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	1,3000	18,4600	23,9980
							24,00
MATERIAIS							
Insumo	I0107	SEINFRA	AREIA FINA	M3	1,1500	83,5800	96,1170
							96,12
Composição	CP00012	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PORTA DE MADEIRA COM CHAPA MELAMINICO - M2	M2	1,00	439,10	439,10
MAO DE OBRA							
Insumo	I0498	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	1,2900	24,1600	31,1664
Insumo	I0041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2900	19,1000	24,6390
							55,81
MATERIAIS							
Insumo	I1715	SEINFRA	PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,0000	98,8000	98,8000
Insumo	I341	SINAPI	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	M2	2,0000	86,5200	173,0400
Insumo	I1031	SEINFRA	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	2,0000	20,8600	41,7200
Insumo	I8433	SEINFRA	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	1,0000	43,8100	43,8100
Insumo	I1580	SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	6,0000	0,3400	2,0400
Insumo	I8432	SEINFRA	PARAFUSO PARA GRANITO	UN	6,0000	3,9800	23,8800
							383,29
Composição	CP00013	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	1,00	28,10	28,10
MAO DE OBRA							
Insumo	I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,8000	18,4600	14,7680
							14,77
MATERIAIS							
Insumo	I9052	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	UN	0,6670	7,0400	4,6957
Insumo	I0097	SEINFRA	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	8,0000	0,9100	7,2800
Insumo	I2516	SEINFRA	GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,0400	14,5900	0,5836
Insumo	I9053	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	0,1000	7,6800	0,7680
							13,33



M A FEITOSA DE SOUSA LTDA - CNPJ: 41.356.135/0001-71
 E-MAIL: MSCONSTRUCOESBV@GMAIL.COM
 RUA: JOÃO INÁCIO DE CARVALHO, Nº 126, SALA 01, ANDAR ALTOS
 BAIRRO: VILA AZUL, BOA VIAGEM-CE
 CONTATO: (88) 9.9688-2269 / (88) 9.8117-4794



Composição	CP00014	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 9 FIOS DE ARAME FARPADO	M	1,00	30,92	30,92
MAO DE OBRA							
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,9000	18,4600	16,6140
							16,61
MATERIAIS							
Insumo	19052	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	UN	0,6670	7,0400	4,6957
Insumo	10097	SEINFRA	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	9,0000	0,9100	8,1900
Insumo	12516	SEINFRA	GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,0450	14,5900	0,6566
Insumo	19053	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	0,1000	7,6800	0,7680
							14,31

Composição	CP00015	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA ROLIÇA, D=10CM (DE 7 ATÉ 11CM), DISTANTES A 1,50M E MOURÕES ROLIÇOS, D=12CM (DE 10 ATÉ 15CM), DISTANTES A 10,00M - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	1,00	22,44	22,44
MAO DE OBRA							
Insumo	12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,6000	18,4600	11,0760
							11,08
MATERIAIS							
Insumo	19052	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 10CM (DE 7 ATÉ 11CM), H = 2,20M	UN	0,6670	7,0400	4,6957
Insumo	10097	SEINFRA	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	6,0000	0,9100	5,4600
Insumo	12516	SEINFRA	GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,0300	14,5900	0,4377
Insumo	19053	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	0,1000	7,6800	0,7680
							11,36

MARCOS ANTONIO FEITOSA DE SOUSA
 Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO FEITOSA DE SOUSA
 Dados: 2024.03.13 11:25:24 -03'00'

ELTON JOHN DE SOUSA NOGUEIRA
 Assinado de forma digital por ELTON JOHN DE SOUSA NOGUEIRA
 Dados: 2024.03.13 11:28:49 -03'00'



M A FEITOSA DE SOUSA LTDA - CNPJ: 41.356.135/0001-71
 E-MAIL: M5CONSTRUCOESBV@GMAIL.COM
 RUA: JOÃO INÁCIO DE CARVALHO, Nº 126, SALA 01, ANDAR ALTOS
 BAIRRO: VILA AZUL, BOA VIAGEM-CE
 CONTATO: (88) 9.9688-2269 / (88) 9.8117-4794



Composição	CP00016	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PORTEIRA DE MADEIRA MASSARANDUBA COM TELAMENTO EM ARAME GALVANIZADO E COM MOURÕES	UN	1,00	950,21	950,21
MAO DE OBRA							
Insumo	10498	SEINFRA	CARPINTEIRO	H	5,9500	24,1600	143,7520
Insumo	10041	SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,9500	19,1000	113,6450
							257,40
MATERIAIS							
Insumo	3106	ORSE	Ferrolho com fecho chato e porta cadeado, em aço galvanizado / zincado, de sobrepôr, com comprimento de 6", chapa com espessura mínima de 1,70 mm e largura /mínima de 5,00 cm (fecho reforçado) (inclui parafusos)	UN	1,0000	17,9100	17,9100
Insumo	1562	ORSE	MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA (PEÇA) 2,5 x 10cm (0,0025 m²/m)	M	33,8000	8,5700	289,6660
Insumo	10931	ORSE	TELA DE ARAME GALVANIZADO, HEXAGONAL, FIO 0,58 mm (24 bwg), MALHA 1/2", H = 1m	M2	10,0000	12,0700	120,7000
Insumo	13447	ORSE	DOBRADIÇA PARA PORTEIRA NUMERO 3 270mm (FP-LD N.03)	UN	6,0000	35,8500	215,1000
	1887	ORSE	PREGO 18 x 30	KG	2,0000	17,0400	34,0800
Insumo	19053	SEINFRA	PEÇA DE MADEIRA ROLIÇA (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 12CM (DE 10 ATÉ 15CM), H = 2,20M	UN	2,0000	7,6800	15,3600
							692,82

IRAUCUBA - CE, 13 DE MARÇO DE 2024

MARCOS ANTONIO
 FEITOSA DE
 SOUSA

Assinado de forma digital
 por MARCOS ANTONIO
 FEITOSA DE SOUSA
 Dados: 2024.03.13 11:25:40
 -03'00'

ELTON
 JOHN DE
 SOUSA
 NOGUEIRA
 RA

Assinado de
 forma digital
 por ELTON
 JOHN DE
 SOUSA
 NOGUEIRA
 Dados:
 2024.03.13
 11:29:05
 -03'00'