



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
 CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
 FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

Handwritten signature

Handwritten initials 'aw'

Item	Qtd	Unid	Valor	Unid	Valor	Unid	Valor	Unid	Valor	Total Geral
C4431	6,38		8,583	7,93						22,89
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm ²) - DECORATIVA P/ PAREDE										
MAO DE OBRA										
LADRILHISTA	H		1,232	7,20		8,8704				
SERVENTE	H		1,232	4,88		6,0122				
TOTAL MÃO DE OBRA										
			14,883							
MATERIAL/SERVIÇO										
CERÂMICA ESMALTADA (10X10)cm - 900cm ² PEI 5/PEI4										
	M2		1,100	26,60		29,2600				
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5										
	KG		0,020	317,06		6,3412				
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO										
	R\$		35,601							
Mão de Obra										
	Total L.S.		15,37	35,60						65,85
C2233	14,88		15,37	35,60						65,85
REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO										
MAO DE OBRA										
AJUDANTE DE PINTOR	H		0,2904	5,60		1,63				15,96
PINTOR	H		0,4400	7,20		3,17				
TOTAL MÃO DE OBRA										
	R\$		4,80							
MATERIAL/SERVIÇO										
TEXTURADO PERMALT - ROLO 444										
	KG		1,3000	5,37		6,98				
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO										
	R\$		6,98							
Mão de Obra										
	Total L.S.		4,18	6,98						15,96
C1280	4,80		4,18	6,98						15,96
ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA										
MAO DE OBRA										
AJUDANTE DE PINTOR	H		0,308	5,60		1,7248				
PINTOR	H		0,352	7,20		5344				
TOTAL MÃO DE OBRA										
	R\$		4,259							

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
 CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
 FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

MATERIAL/SERVIÇO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
ALGUAZARRAZ MINERAL	LT	0,040	9,20	0,3680				
ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	10,56	1,6896				
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA	LT	0,130	14,24	1,8512				
LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	0,48	0,1920				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO				4,101				
				Total L.S.				
								12,07
								UN

MATERIAL/SERVIÇO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1.60X0.60)m	M2	1,320	289,36	381,96				
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,011	101,10	101,10				
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	2,000	50,55	101,10				
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M3	0,600	4,63	2,78				
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO				0,0023				
				306,01				
				Total L.S.				
								517,67
								UN

MATERIAL/SERVIÇO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
MAO DE OBRA	H	1,2320	7,20	8,87				
SERVENTE	H	1,5840	4,38	7,73				
T O T A L MÃO DE OBRA				16,600				

MATERIAL/SERVIÇO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
MAO DE OBRA	H	0,572	5,60	3,20				
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,572	7,20	4,12				
ENCANADOR	H	0,572	7,20	4,12				
T O T A L MÃO DE OBRA				7,320				
				Total L.S.				
								517,67
								UN

MATERIAL/SERVIÇO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
MAO DE OBRA	H	14,528	486,54	7,016,35				
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	14,528	109,46	1,581,24				
ENCANADOR	H	14,528	109,46	1,581,24				
T O T A L MÃO DE OBRA				7,320				
				Total L.S.				
								517,67
								UN

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)

Caro

[Handwritten signature]



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
 CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
 FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

FITA DE VEDAÇÃO	M	0,280	0,33	0,09			
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,000	45,63	45,63			
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	45,720					
Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
		6,369	45,72			59,41	M2

7,32	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	1,100	23,06	25,3660		
	MAO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	0,634	7,20	4,5648		
	SERVENTE	H	0,634	4,88	3,0939		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	7,659				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CERÂMICA ESMALTADA (30X30)cm - 900cm² PEI 5/PEI4	M2	1,100	23,06	25,3660		
	ARGAMASSA COLANTE	KG	6,000	1,76	10,5600		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	35,926				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			6,665	35,93			50,26

7,66	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EMI CERÂMICA, ATÉ 30X30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	H	0,1760	7,20	1,27		
	MAO DE OBRA						
	LADRILHISTA	H	0,1760	4,88	0,86		
	SERVENTE	H	0,1760	4,88	0,86		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	2,1300				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,2330	2,42	0,56		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,5600				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			1,8533	0,56			4,54

2,13			0,5600				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
			1,8533	0,56			4,54

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)

awc

[Handwritten signature]



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
 CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
 FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

C4725

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MATERIAL/SERVIÇO

PANEL NYLOFOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 X 20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA
 POSTE 40 X 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=3,20M - COM TAMPA) CHUMBADO
 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA
 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR

UN	0,4000	495,29	198,12			
UN	0,4000	92,33	36,93			
UN	2,8000	3,08	8,62			
M2	2,4300	13,20	32,08			
R\$	275,7500					
	Total L.S.	275,75				

Mão de Obra

275,7500

Mat/Serv.

Equipam.

BDI

Total Geral

275,75 UN

C1803

MURETA C/TUOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES MAO DE OBRA PEDREIRO

H	3,3968	7,20	24,4570			
H	5,5616	4,38	27,1406			
R\$	51,5976					

TOTAL MÃO DE OBRA

MATERIAL/SERVIÇO

AREIA MÉDIA
 CAL HIDRATADA
 CIMENTO PORTLAND
 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)
 TUOLO MACIÇO COMUM

M3	0,1685	40,48	6,8209			
KG	17,9080	0,65	11,6402			
M3	31,0480	0,44	13,6611			
M3	0,1380	39,93	5,5103			
UN	174,9000	0,22	38,4780			

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO

Mão de Obra Total L.S. 76,1105

Mat/Serv.

Equipam.

BDI

Total Geral

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)

Handwritten signature and initials.



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
 CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
 FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

C3062 51,60 44,8972 76,11 58,49 172,61
 UN

ARVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA
MATERIAL/SERVIÇO
 ARVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA UN 1,000 28,57 28,5700
 GRADE PINTADA P/ ARVORE DE 1,50 a 2,00m UN 1,000 29,92 29,9200
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R\$ 58,490
 Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral

C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2
MAO DE OBRA
 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,097 5,60 0,5432
 ELETRICISTA H 0,097 7,20 0,6984
TOTAL MÃO DE OBRA R\$ 1,242
MATERIAL/SERVIÇO
 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 M 1,000 1,36 1,3600
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R\$ 1,360
 Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral

C1638 1,24 1,079 1,36 106,44 3,68
 UN

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W
MAO DE OBRA
 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,968 5,60 5,4208
 ELETRICISTA H 0,968 7,20 6,9696
TOTAL MÃO DE OBRA R\$ 12,390
MATERIAL/SERVIÇO
 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 1,000 83,27 83,2700
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO R\$ 83,270
 Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral

12,39 10,781 83,27 106,44

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)

Handwritten signatures and initials.



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URBURETAMA - CE
 CEP: 62.650-000
CNP J: 29.326.036/0001-41
 FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

C3446 PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (19,9x10x4)cm

31,31

M2

CINZA
 MAO DE OBRA
 PEDREIRO
 SERVENTE

H	0,440	7,20	3,1680
H	0,660	4,88	3,2208

TOTAL MÃO DE OBRA

R\$

6,389

MATERIAL/SERVIÇO

TUIOLINHA K-37 19,9X10X4CM CINZA

UN

51,000

0,3796

19,3596

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO

R\$

19,360

Mat/Serv.

Equipam.

BDI

Total Geral

6,39

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

H

0,065

4,88

0,32

0,60

31,31

M2

MAO DE OBRA
 SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA

R\$

0,320

Mat/Serv.

Equipam.

BDI

Total Geral

0,32

Mão de Obra

Total L.S.


0,278

0,60

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)

Handwritten signature

Handwritten initials 'ms'



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
CEP: 62.650-000
CNP J: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

OBRA: REFORMA E CONCLUSÃO DA ESCOLA
LOCAL: ESCOLA PAULO BASTOS
MUNICÍPIO: ITAUCUBA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% E BDI: 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	R\$ 192,25	R\$ 1.153,50
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 1.153,50
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	34,80	R\$ 27,64	R\$ 961,87
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 961,87
3		ACABAMENTOS				
3.1	CO776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	500,00	R\$ 3,70	R\$ 1.850,00
3.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	500,00	R\$ 22,89	R\$ 11.445,00
3.3	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	94,00	R\$ 65,85	R\$ 6.189,90
3.4	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	459,00	R\$ 15,96	R\$ 7.325,64
3.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	35,28	R\$ 12,07	R\$ 425,83
3.6	CO355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,60x0,60)m	UN	2,00	R\$ 517,67	R\$ 1.035,34
3.7	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	4,00	R\$ 59,41	R\$ 237,64
3.8	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	51,00	R\$ 50,26	R\$ 2.563,26
3.9	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	145,00	R\$ 4,54	R\$ 658,30
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 31.730,91
4		DIVERSOS				

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(Sócio Proprietário)

me



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
 CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
 FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

4.1	C4725	CERCA/GRADIL NYLOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	225,99	R\$ 275,75	R\$ 62.316,74
4.2	C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	M2	46,50	R\$ 172,61	R\$ 8.026,37
4.3	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	UN	12,00	R\$ 58,49	R\$ 701,88
4.4	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	1.300,00	R\$ 3,68	R\$ 4.784,00
4.5	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	30,00	R\$ 106,44	R\$ 3.193,20
4.6	C3446	PISO INTERTRAVAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	263,10	R\$ 31,31	R\$ 8.237,66
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 87.259,85
5		LIMPEZA FINAL				
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	263,10	R\$ 0,60	R\$ 157,86
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 157,86
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 121.263,99
VALOR DO BDI						R\$ 30.582,78
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 151.846,77

M-L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)

Caros

[Handwritten signature]



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
CEP: 62.650-000
CNP J: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

OBRA: REFORMA E CONCLUSÃO DA ESCOLA
LOCAL: ESCOLA PAULO BASTOS
MUNICÍPIO: IRAUCUBA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

Caros

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEMI DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS				

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(Sócio Proprietário)



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
 CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
 FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,65	-	1,65	-
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,12	0,09	0,12	0,09
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	10,42	7,96	10,42	7,96
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	0,03	0,02	0,03	0,02
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENTIZADO	46,45	17,71	46,45	17,71
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C3	FÉRIAS IDENTIZADAS	0,15	0,11	0,15	0,11
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,56	2,72	3,56	2,72
C5	IDENTIZAÇÃO ADICIONAL	4,84	3,69	4,84	3,69
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	0,53	0,41	0,53	0,41
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	15,43	11,78	15,43	11,78
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENTIZADO	7,80	2,98	17,09	6,52
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	0,53	0,41	0,56	0,43
GRUPO E					
E1	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,33	3,39	17,65	6,95
E	TOTAL (A+B+C+D+E)	87,01	49,68	116,33	73,24

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
 CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
 FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

OBRA: REFORMA E CONCLUSÃO DA ESCOLA
 LOCAL: ESCOLA PAULO BASTOS
 MUNICÍPIO: IRAUCUBA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
	Despesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCO	0,97%
	Total	4,56%
	Benefício	
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,16%
	Total	6,96%
	Impostos	
I		
I.1	PIIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	5,00%
I.4	CPRB	2,00%
	Total	10,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+I)}{(1-I)} \times 100$$

Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) = 25,22%

me

Carlos Bastos Evaristo

M.L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 036.999.843-03
 (Sócio Proprietário)

PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2018.09.21.01

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestar os serviços de Reforma e conclusão dos serviços da Escola Paulo Bastos, de responsabilidade da Secretaria da Educação do Município de Irauçuba/CE.

OBRA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR DO ITEM
	REFORMA E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA PAULO BASTOS	02 (DOIS) MESES	171.104,77
VALOR GLOBAL: R\$ 171.104,77 (CENTO E SETENTA E UM MIL, CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)			

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação

Proponente: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Endereço: AV. ANTONIO PEREIRA DE MELO, 140, SALA 02, CENTRO, ITAPAJÉ-CE


CNPJ:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Execução dos Serviços: Conforme Cronograma de cada Item

ITAPAJÉ-CE, 19 DE SETEMBRO DE 2018


ICONE Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

ome

Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550




CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUCUBA
EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
OBRA: REFORMA E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA PAULO BASTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2018.09.21.01
FONTE: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,22% - ENCARGOS: 87,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.(R\$)	V.TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.374,78
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA. TIPO BANNER	M2	6,00	229,13	1.374,78
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				1.082,63
2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	34,80	31,11	1.082,63
3.0		ACABAMENTOS				35.712,80
3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	500,00	4,18	2.090,00
3.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA. TRAÇO 1:5	M2	500,00	25,78	12.890,00
3.3	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	94,00	74,13	6.968,22
3.4	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	M2	459,00	17,93	8.229,87
3.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	35,28	13,58	479,10
3.6	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS. S/ACCESSÓRIOS (1.60x0.60)m	UN	2,00	582,39	1.164,78
3.7	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	4,00	66,84	267,36
3.8	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	51,00	56,52	2.882,52
3.9	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	145,00	5,11	740,95
4.0		DIVERSOS				98.294,20
4.1	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2.43M. MALHA 5 X 20CM - FIO 5.00MM. COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA). REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	225,99	310,24	70.111,14
4.2	C1803	MURETA C/TUILO MACIÇO. REBOCADA. INCL. FUNDAÇÕES	M2	46,50	194,75	9.055,88
4.3	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR. GRADE. ADUBO E CAVA	UN	12,00	65,81	789,72
4.4	C4377	CABO EM PVC 1000V 2.5 mm²	M	1.300,00	4,17	5.421,00
4.5	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	30,00	119,74	3.592,20
4.6	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (19.9x10x4)cm CINZA	M2	263,10	35,44	9.324,26
5.0		LIMPEZA FINAL				178,91
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	263,10	0,68	178,91
TOTAL R\$						136.643,32
BDI 25,22%						34.461,45
TOTAL + BDI:						171.104,77

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 171.104,77 (CENTO E SETENTA E UM MIL, CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) ITAPAJÉ-CE, 19 DE SETEMBRO DE 2018


Icone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07


Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550

me



CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

OBRA: REFORMA E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA PAULO BASTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2018.09.21.01

FONTE: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,22% - ENCARGOS: 87,01%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA. TIPO BANNER		M2	08/03/2016		
	1 0111530	MONTADOR	H	2,970000	13,46	39,98
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,970000	13,46	39,98
	1 0112543	SERVENTE	H	2,970000	9,13	27,12
	Sub-Total de Mão de Obra					107,08
	2 0210871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,170000	16,07	2,73
	2 0211945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,170000	17,42	2,96
	2 0212170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,500000	22,18	33,27
	2 0218395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,000000	78,60	78,60
	Sub-Total de Material					117,56
	Serviços Auxiliares					
	A C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,012500	359,05	4,49
	Total de Serviços Auxiliares					4,49
	Custo Direto Total					229,13
	Taxa de BDI %			0,000000		0,00
	Total da Composição					229,13
	Preço Unitário Adotado					229,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	08/03/2016		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,980000	13,46	26,65
	1 0112543	SERVENTE	H	15,840000	9,13	144,62
	Sub-Total de Mão de Obra					171,27
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,646200	45,54	29,43
	2 0210280	BRITA	M3	0,585200	55,44	32,44
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	196,000000	0,50	98,00
	2 0211600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,400000	44,92	17,97
	Sub-Total de Material					177,84
	3 0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,499800	19,89	9,94
	Sub-Total de Equipamento					9,94
	Custo Direto Total					359,05
	Taxa de BDI %			0,000000		0,00
	Total da Composição					359,05
	Preço Unitário Adotado					359,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO		M3	08/03/2016		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,297000	13,46	4,00
	1 0112543	SERVENTE	H	2,969010	9,13	27,11
	Sub-Total de Mão de Obra					31,11
	Custo Direto Total					31,11
	Taxa de BDI %			0,000000		0,00
	Total da Composição					31,11
	Preço Unitário Adotado					31,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

OBRA: REFORMA E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA PAULO BASTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 2018.09.21.01

FONTE: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - BDI: 25,22% - ENCARGOS: 87,01%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 E		M2	08/03/2016		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,099000	13,46	1,33
	1	0112543 SERVENTE	H	0,147510	9,13	1,35
	Sub-Total de Mão de Obra					2,68
	2	0210109 AREIA MÉDIA	M3	0,006100	45,54	0,28
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,430000	0,50	1,22
	Sub-Total de Material					1,50
	Custo Direto Total					4,18
	Taxa de BDI %			0,000000		0,00
	Total da Composição					4,18
	Preço Unitário Adotado					4,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA. TRAÇO 1:5		M2	08/03/2016		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,594000	13,46	8,00
	1	0112543 SERVENTE	H	0,593010	9,13	5,41
	Sub-Total de Mão de Obra					13,41
	Serviços Auxiliares					
	A	C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,025000	494,69	12,37
	Total de Serviços Auxiliares					12,37
	Custo Direto Total					25,78
	Taxa de BDI %			0,000000		0,00
	Total da Composição					25,78
	Preço Unitário Adotado					25,78

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5		M3	08/03/2016		
	1	0112543 SERVENTE	H	32,125500	9,13	293,31
	Sub-Total de Mão de Obra					293,31
	2	0210109 AREIA MÉDIA	M3	1,216000	45,54	55,38
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	292,000000	0,50	146,00
	Sub-Total de Material					201,38
	Custo Direto Total					494,69
	Taxa de BDI %			0,000000		0,00
	Total da Composição					494,69
	Preço Unitário Adotado					494,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²)		M2	08/03/2016		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	1,386000	13,46	18,66
	1	0112543 SERVENTE	H	1,386990	9,13	12,66
	Sub-Total de Mão de Obra					31,32
	2	0216497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	M2	1,100000	29,93	32,92
	Sub-Total de Material					32,92
	Serviços Auxiliares					