




D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

D3 SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

RUA PERO COELHO, 196 - CENTRO, CEP: 60.140-100 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 21.403.984/0001-21



COLETA DE PREÇO 2024.09.23-0001

A(O) SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS DA(O)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE

Conforme solicitado estamos enviando proposta de preços para os itens abaixo:

Item	Descrição do item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
1	EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES REDE DE PROTEÇÃO COM TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA, SITUADO NA RUA PRUDÊNCIO PEREIRA PASSOS, DISTRITO DE JUÁ, ZONA RURAL		SERVIÇO	1	75.325,25	75.325,25

Valor total: R\$ 75.325,25 (setenta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)
Validade da proposta: 60 DIAS

Fornecedor: D3 SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 21.403.984/0001-21
Endereço: RUA PERO COELHO, 196 - CENTRO - CEP: 60.140-100 - FORTALEZA/CE
Telefone: (85) 982179009

Fortaleza/CE, 15 de outubro de 2024.

D3 SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA:2140398400121
Assinado de forma digital por D3 SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA:21403984000121
CARLOS LUAN MUNIZ DIOGO RODRIGUES
SÓCIO

SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

A autenticidade do documento pode ser conferida através do portal abaixo ou QR Code disponibilizado neste relatório.
<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/8f671cf46c04d3ad57031d5f1c800edf>
Emitido: 15/10/2024 20:51:09 - Página 1/1



ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: CARLOS LUAN MUNIZ DIOGO RODRIGUES, CPF: 072.076.793-86 EM 15/10/2024 AS 20:51:09 PELO IP COM N°: 201.20.78.27



AR CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INSTALAÇÕES LTDA

R JOAO INACIO DE CARVALHO, 126 - VILA AZUL, CEP: 63.870-000 - BOA VIAGEM/CE
CNPJ: 36.835.969/0001-20

COLETA DE PREÇO 2024.09.23-0001

A(O) SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS DA(O)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE



Conforme solicitado estamos enviando proposta de preços para os itens abaixo:

Item	Descrição do item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
1	EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES REDE DE PROTEÇÃO COM TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA, SITUADO NA RUA PRUDÊNCIO PEREIRA PASSOS, DISTRITO DE JUÁ, ZONA RURAL	serviços	SERVIÇO	1	92.866,66	92.866,66

Valor total: R\$ 92.866,66 (noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

Validade da proposta: 60 DIAS

Fornecedor: AR CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INSTALAÇÕES LTDA - CNPJ: 36.835.969/0001-20

Endereço: R JOAO INACIO DE CARVALHO, 126 - VILA AZUL - CEP: 63.870-000 - BOA VIAGEM/CE

Telefone: (88) 996920040

Boa viagem/CE, 16 de outubro de 2024.

LUAN JONATHAN UCHOA DE SOUZA
Assinado de forma digital por LUAN JONATHAN UCHOA DE SOUZA
Dados: 2024.10.16 15:53:30 -0300

LUAN
PROPRIETÁRIO

SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

A autenticidade do documento pode ser conferida através do portal abaixo ou QR Code disponibilizado neste relatório.
<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/32231357b5784a284514090a102289b2>
Emitido: 16/10/2024 15:52:29 - Página 1/1



COTAÇÃO DE PREÇO - Nº: 2024.09.23-0001

O(a) Setor de Planejamento de Compras do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA -CE

Solicita proposta de preços para os itens abaixo;

DESCRIÇÃO: TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES, NO DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.

ESPECIFICAÇÃO/OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR TOTAL
1	TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES, NO DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.	SERVIÇOS	R\$ 92.866,66
VALOR GLOBAL R\$ 92.866,66 (Noventa e Dois Mil, Oito Centos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)			

VALOR GLOBAL R\$ 92.866,66 (Noventa e Dois Mil, Oito Centos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Proponente: AR CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INSTALAÇÕES

Endereço: Rua João Inácio de Carvalho, 126, sala 1, Vila azul, Boa Viagem – CE

CNPJ: 36.835.969/0001-20

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Boa Viagem - CE, 16 de outubro de 2024.

LUAN JONATHAN UCHOA DE SOUZA
Assinado de forma digital por LUAN JONATHAN UCHOA DE SOUZA
Dados: 2024.10.16 15:10:40 -03'00'


AR CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 36.835.969/0001-20

Luan Jonathan Uchôa de Souza

Sócio – Proprietário


CPF: 044.142.553-41

RESUMO DO ORÇAMENTO														
	OBRA:	EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	DATA : 26/09/2024											
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA	BDI : 24,52%											
	LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>029.1.COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,48%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Contribuição Propria</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	029.1.COM DESONERAÇÃO	84,48%	47,48%	Contribuição Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	029.1.COM DESONERAÇÃO	84,48%	47,48%											
Contribuição Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%											

1	EXECUÇÃO DA TELA DE NYLON	R\$ 87.477,90	94,20
2	EXECUÇÃO DOS POSTES	R\$ 5.388,76	5,80
VALOR TOTAL:		R\$ 92.866,66	100,00


O ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 92.866,66 (NOVENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

Boa Viagem - CE, 14 de outubro de 2024



Assinado de forma digital por
LUAN JONATHAN UCHOA DE SOUZA
Dados: 2024.10.16 15:11:06 -03'05

Assinado de forma digital por
MAYCON DELANO CORDEIRO RUFINO
Dados: 2024.10.16 15:38:36 -03'00


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA: EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUAÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA						DATA: 26/09/2024		BDI: 24,52%	
	DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUAÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA						FUNTE	VERSÃO	IGRA	MES
	LOCAL: DISTRITO DE JUAÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA						SEINFRA	024	1	09
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA						SEINFRA	024	1	09
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$:		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI			
1		EXECUÇÃO DA TELA DE NYLON							RS 87.477,90	
1.1	CP0026	TELA DE NYLON FIO ESP=3MM E MALHA DE (5X5)CM COM CABO DE AÇO	CP	M2	1.507,46	RS 46,60	RS 58,03		RS 87.477,90	
2		EXECUÇÃO DOS POSTES							RS 5.388,76	
2.1	C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	SEINFRA	UN	4,00	RS 1.081,91	RS 1.347,19		RS 5.388,76	
							TOTAL:		RS 92.866,66	


O ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE R\$ 92.866,66 (NOVENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

Boa Viagem - CE, 14 de outubro de 2024


LUAN JONATHAN UCHOA DE SOUZA
Assinado de forma digital por LUAN JONATHAN UCHOA DE SOUZA
Dados: 2024.10.16 15:11:25 -03'00'

MAYCON DELANO CORDEIRO RUFINO
Assinado de forma digital por MAYCON DELANO CORDEIRO RUFINO
Dados: 2024.10.16 15:38:17 -03'00'



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	DATA: 26/09/2024	BDI: 24,52%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	SEINFRA	02B 1 COM DESONERAÇÃO	84,48%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 15	DIA 30	DIA 45	Total parcela
1	EXECUÇÃO DA TELA DE NYLON	R\$ 87.477,90	15,00%	40,00%	45,00%	100,00%
			R\$ 13.121,69	R\$ 34.991,16	R\$ 39.365,05	R\$ 87.477,90
2	EXECUÇÃO DOS POSTES	R\$ 5.388,76	100,00%			100,00%
			R\$ 5.388,76			R\$ 5.388,76
		R\$ 92.866,66	R\$ 18.510,45	R\$ 34.991,16	R\$ 39.365,05	R\$ 92.866,66
			R\$ 18.510,45	R\$ 53.501,61	R\$ 92.866,66	



LUAN JONATHAN UCHOA DE SOUZA
 Assinado de forma digital por LUAN JONATHAN UCHOA DE SOUZA
 Dados: 2024.10.16 15:37:37 -03'00'


MAYCON DELANO CORDEIRO RUFINO
 Assinado de forma digital por MAYCON DELANO CORDEIRO RUFINO
 Dados: 2024.10.16 15:37:37 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

DATA:	26/09/2024	BDI:	24,52%
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 - COM DESONERAÇÃO
	SEINFRA		54,44%
	PROPRIA		47,48%
			6,00%



1.1. CP0026 TELA DE NYLON FIO ESP=3MM E MALHA DE (5X5)CM COM CABO DE AÇO (M2)


Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10068	ANDAIME METALICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) - LOCAÇÃO MENSAL	M2	0,05000000	R\$ 2,20	R\$ 0,11
M0809	Cabo de aço - D = 6,35 mm (1/4")	m	0,40000000	R\$ 13,21	R\$ 5,28
I00687	Corda nylon 3/16" p/ mastro bandeira	m	0,50000000	R\$ 1,11	R\$ 0,56
TOTAL Material:				R\$ 5,95	
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	H	0,47700000	R\$ 24,16	R\$ 11,52
I2543	SERVENTE	H	0,28620000	R\$ 18,46	R\$ 5,28
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 16,80	
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
104688	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc., inclusive ganchos em aço galv.	m ²	1,00000000	R\$ 23,85	R\$ 23,85
TOTAL Serviço:				R\$ 23,85	
VALOR:				R\$ 46,60	

2.1. C5030 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG (UN)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,12500000	R\$ 165,5100	R\$ 186,1988
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 186,1988	
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19514	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO DE 570 KG	UN	1,00000000	R\$ 647,3200	R\$ 647,3200
TOTAL Material:				R\$ 647,3200	
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	H	2,14650000	R\$ 18,4600	R\$ 39,6244
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 39,6244	
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,30000000	R\$ 480,3500	R\$ 144,1050
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,41000000	R\$ 46,6700	R\$ 19,1347
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,30000000	R\$ 151,7600	R\$ 45,5280
TOTAL Serviço:				R\$ 208,7677	
VALOR:				R\$ 1.081,91	

LUAN JONATHAN UCHOA DE SOUZA
Assinado de forma digital por
LUAN JONATHAN UCHOA DE
SOUZA
Dados: 2024.10.16 15:12:00 -03'00'

MAYCON DELANO CORDEIRO RUFINO
Assinado de forma digital por
MAYCON DELANO CORDEIRO
RUFINO
Dados: 2024.10.16 15:37:14 -03'00'

	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	DATA: 26/09/2024	BDI: 24,52%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	FONTE: SEINFRA Compras/Propostas	VERSÃO: 029.1 COM DESCONECÇÃO	HORA: 24,44%	MES: 47,48%
	LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	PROPRIA:	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA					


COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
TOTAL		10,15


BDI = 24,52%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



LUAN JONATHAN UCHOA DE SOUZA
Assinado de forma digital por LUAN JONATHAN UCHOA DE SOUZA
Dados: 2024.10.16 15:12:16 -03'00'

MAYCON DELANO CORDEIRO RUFINO
Assinado de forma digital por MAYCON DELANO CORDEIRO RUFINO
Dados: 2024.10.16 15:36:54 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS														
	OBRA:	EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	DATA : 26/09/2024											
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE TELA DE NYLON FIO COM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR NA ARENINHA GERARDO TABOSA FERNANDES NO DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	BDI : 24,52%											
	LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>826 1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,34%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>Contribuição Proprietária</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,99%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	826 1 COM DESONERAÇÃO	84,34%	47,48%	Contribuição Proprietária	PRÓPRIA	0,99%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	826 1 COM DESONERAÇÃO	84,34%	47,48%											
Contribuição Proprietária	PRÓPRIA	0,99%	0,00%											

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

LUAN JONATHAN
UCHOA DE SOUZA

Assinado de forma digital por
LUAN JONATHAN UCHOA DE
SOUZA
Dados: 2024.10.16 15:12:36
-03'00

MAYCON DELANO
CORDEIRO RUFINO

Assinado de forma digital por
MAYCON DELANO CORDEIRO RUFINO
Dados: 2024.10.16 15:12:25 -03'00

