


COLÊTA DE PREÇO 2024.09.23-0003

A(O) SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS DA(O)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE



Conforme solicitado estamos enviando proposta de preços para os itens abaixo:

Item	Descrição do item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
1	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTÔNIO AMÉRICO DE AZEVEDO EMEIF ANTÔNIO AMÉRICO DE AZEVEDO, SITUADA NA RUA MIGUEL BARBOSA, DISTRITO DE MISSI, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE	serviço	SERVIÇO	1	103.005,38	103.005,38

Valor total: R\$ 103.005,38 (cento e três mil, cinco reais e trinta e oito centavos)

Validade da proposta: 60 DIAS

Fornecedor: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.560.312/0001-74

Endereço: TRAVESSA MONSENHOR JOAO CRUZ, 206 - CENTRO - CEP: 62.700-000 - CANINDE/CE

Telefone: (85) 997543839

Caninde/CE, 15 de outubro de 2024.

FRANCISCA MORGANA
RODRIGUES DO
NASCIMENTO:02749752388

Assinado de forma digital por
FRANCISCA MORGANA RODRIGUES
DO NASCIMENTO:02749752388
Dados: 2024.10.15 10:04:31 -03'00'

FRANCISCA MORGANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
PROPRIETARIA

SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

A autenticidade do documento pode ser conferida através do portal abaixo ou QR Code disponibilizado neste relatório.
<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/226d36ee36f89e310b288aed14c74c5e>
Emitido: 15/10/2024 09:56:59 - Página 1/1






D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

D3 SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA

RUA PERO COELHO, 196 - CENTRO, CEP: 60.140-100 - FORTALEZA/CE

CNPJ: 21.403.984/0001-21



COLETA DE PREÇO 2024.09.23-0003

A(O) SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS DA(O)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE

Conforme solicitado estamos enviando proposta de preços para os itens abaixo:

Item	Descrição do item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
1	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTÔNIO AMÉRICO DE AZEVEDO EMEIF ANTÔNIO AMÉRICO DE AZEVEDO, SITUADA NA RUA MIGUEL BARBOSA, DISTRITO DE MISSI, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE		SERVIÇO	1	97.938,99	97.938,99

Valor total: R\$ 97.938,99 (noventa e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos)

Validade da proposta: 60 DIAS

Fornecedor: D3 SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 21.403.984/0001-21

Endereço: RUA PERO COELHO, 196 - CENTRO - CEP: 60.140-100 - FORTALEZA/CE

Telefone: (85) 982179009

Fortaleza/CE, 15 de outubro de 2024.

D3 SERVICOS E
CONSTRUÇOES

LTDA:21403984000121

CARLOS LUAN MUNIZ DIOGO RODRIGUES

SÓCIO

Assinado de forma
digital por D3 SERVICOS
E CONSTRUÇOES

LTDA:21403984000121

SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

A autenticidade do documento pode ser conferida através do portal abaixo ou QR Code disponibilizado neste relatório.


<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/137783fa52df01553ddb6c549afb104c>

Emitido: 15/10/2024 20:46:05 - Página 1/1





ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
RUAGREGORIOEUCALIDESMARTINS, 443A - PROGRESSO, CEP: 62.200-000 - NOVA RUSSAS/CE
CNPJ: 52.183.843/0001-74



COLETA DE PREÇO 2024.09.23-0003

A(O) SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS DA(O)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE

Conforme solicitado estamos enviando proposta de preços para os itens abaixo:

Item	Descrição do item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
1	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTÔNIO AMÉRICO DE AZEVEDO EMEIF ANTÔNIO AMÉRICO DE AZEVEDO, SITUADA NA RUA MIGUEL BARBOSA, DISTRITO DE MISSÍ, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE	SERVIÇOS	SERVIÇO	1	108.004,54	108.004,54

Valor total: R\$ 108.004,54 (cento e oito mil, quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

Validade da proposta: 60 DIAS

Fornecedor: ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.183.843/0001-74

Endereço: RUAGREGORIOEUCALIDESMARTINS, 443A - PROGRESSO - CEP: 62.200-000 - NOVA RUSSAS/CE

Telefone: (84) 981338507

Nova russas/CE, 14 de outubro de 2024.



Documento assinado digitalmente
NICOLAS RODRIGO FERNANDES FREIRE
Data: 14/10/2024 12:13:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NICOLAS RODRIGO FERNANDES FREIRE
SOCIO

SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

A autenticidade do documento pode ser conferida através do portal abaixo ou QR Code disponibilizado neste relatório.
<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/9c86859f1a19fb180cb37f6ed82ac5fe>
Emitido: 14/10/2024 11:52:02 - Página 1/1




ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: NICOLAS RODRIGO FERNANDES FREIRE, CPF: 127.631.644-55 EM 14/10/2024 AS 11:52:02 PELO IP COM N°: 170.78.245.128



PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

R ARGEMIRO DE CARVALHO, 538 - SAO FRANCISCO, CEP: 62.200-000 - NOVA RUSSAS/CE
CNPJ: 22.280.521/0001-82



COLETA DE PREÇO 2024.09.23-0003

A(O) SETOR DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS DA(O)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE

Conforme solicitado estamos enviando proposta de preços para os itens abaixo:

Item	Descrição do item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
1	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTÔNIO AMÉRICO DE AZEVEDO EMEIF ANTÔNIO AMÉRICO DE AZEVEDO, SITUADA NA RUA MIGUEL BARBOSA, DISTRITO DE MISSÍ, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE	SERV	SERVIÇO	1	107.870,60	107.870,60

Valor total: R\$ 107.870,60 (cento e sete mil, oitocentos e setenta reais e sessenta centavos)

Validade da proposta: 60 DIAS

Fornecedor: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 22.280.521/0001-82

Endereço: R ARGEMIRO DE CARVALHO, 538 - SAO FRANCISCO - CEP: 62.200-000 - NOVA RUSSAS/CE

Telefone: (88) 981462643

Nova russas/CE, 14 de outubro de 2024.

EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325


Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, ou=33552032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.10.14 16:24:38 -03'00'

EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA
SOCIO

SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

A autenticidade do documento pode ser conferida através do portal abaixo ou QR Code disponibilizado neste relatório.
<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/396e7970b19705db5196ae1142605539>
Emitido: 14/10/2024 16:03:59 - Página 1/1





À Comissão Permanente de Licitação Do Município de Irauçuba, Ceará. REF.: Dispensa Eletrônica N° 2024.10.09.02

Apresentamos a V.Sas, nossa proposta para o objetivo do Edital. c Dispensa Eletrônica N° 2024.10.09.02 cujo

objetivo: **REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTÔNIO AMÉRICO DE AZEVEDO** EMEIF ANTÔNIO AMÉRICO DE AZEVEDO, SITUADA NA RUA MIGUEL BARBOSA, DISTRITO DE MISSÍ, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE. Conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo **PREÇO GLOBAL DE R\$ 107.870,60 (CENTO E SETE MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS).**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o "PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI", com sede e domicílio na Rua Argemiro Carvalho, nº 538, Bairro São Francisco na cidade de Irauçuba, Estado do Ceará, CEP: 62.200-000, registrada por despacho (CNPJ) sob o nº 22.280.521/0001-82 VEM NESTE ATO, REPRESENTADA POR SEU SÓCIO **Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira, brasileiro, natural de Irauçuba, Estado do Ceará, solteiro, nascida aos 16 de Agosto de 1987, empresário, portador do nº do CPF: 039.737.793-25 e Cédula de identidade com o nº 2005021100022 SSPDS – CE,.. DECLARAR PARA EFEITOS DO DISPOSTONA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE JANEIRO DE 2006 QUE ESTA EMPRESA ESTA ENQUADRADA NA CATEGORIA DE MICRO – EMPRESABEM COM NÃO ESTÁ INCLUINDA NAS HIPÓTESES DO 4º DO ART. 3º DA LEI SUPRACITADA. Informamos que o**

prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos

O prazo de conclusão de todas as obras e serviços é de acordo com cronograma Físico – Financeiro meses, contados a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como Materiais, equipamentos e mão de obra; Carga, transporte, descarga e montagem; Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços

DECLARO, sob as penas lei, que a proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra-legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros. Declaramos que visitamos/conhecimentos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000 Fone: (88) 3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com



Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra-legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que cumprimos os requisitos de habilitação

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor oferecido compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra-legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajuste de conduta vigentes na data de sua entrega em definitiva.

Declaramos que não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, trabalhando trabalho degradante ou provocado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. Declaramos, para todos os fins e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório junto ao município, que disponibilizamos das exigências mínimas relativas para instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoais técnicos especializados estes últimos estarão à disposição para executarem os serviços considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação constantes da seguinte relação de disponibilidade, dentre outros. Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços estando de acordo com os serviços a serem executados e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida licitação e seus anexos.

Nova Russas – CE 14 de outubro 2024

EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325

Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RF8 e-CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.10.14 16:30:22 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO
BEZERRA
LOPES:027163
36385

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RF8 e-CPF A1, cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.10.14 17:03:16 -03'00'


PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará, CEP: 62.200-000 Fone: (88)

3672-0751 E-mail: premierenr@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1 COBERTURA							RS 34.363,23
1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	223,75	R\$ 118,99	R\$ 26.624,01
1.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	447,48	R\$ 14,89	R\$ 6.662,98
1.3	CP00029	APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE OLEO LUBRIFICANTE RESIDUAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA	Composições Próprias	M2	223,75	R\$ 4,81	R\$ 1.076,24
INST. ELÉTRICAS							RS 40.501,98
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.141,20	R\$ 3.141,20
2.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 336,04	R\$ 672,08
2.3	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 167,05	R\$ 334,10
2.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 134,63	R\$ 1.346,30
2.5	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 153,60	R\$ 153,60
2.6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 108,58	R\$ 217,16
2.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 27,19	R\$ 54,38
2.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 27,19	R\$ 598,18
2.9	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 94,53	R\$ 5.955,39
2.10	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 93,29	R\$ 653,03
2.11	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 84,45	R\$ 84,45
2.12	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,27	R\$ 190,36	R\$ 51,40
2.13	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 19,70	R\$ 157,60
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	17,00	R\$ 56,36	R\$ 958,12
5	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	27,00	R\$ 65,09	R\$ 1.757,43
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,00	R\$ 51,44	R\$ 565,84
2.17	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 34,75	R\$ 278,00
2.18	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 49,14	R\$ 49,14
2.19	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	72,00	R\$ 10,39	R\$ 748,08
2.20	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	700,00	R\$ 8,04	R\$ 5.628,00
2.21	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	800,00	R\$ 10,01	R\$ 8.008,00
2.22	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	100,00	R\$ 17,06	R\$ 1.706,00
2.23	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	150,00	R\$ 21,11	R\$ 3.166,50
2.24	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	200,00	R\$ 21,09	R\$ 4.218,00

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
NÚMERO
538
CEP
62.200-000
BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO
NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3	PINTURA						R\$ 33.005,39
3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	341,69	R\$ 26,73	R\$ 9.133,37
3.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	877,47	R\$ 24,96	R\$ 21.901,65
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	49,44	R\$ 28,54	R\$ 1.411,02
3.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,63	R\$ 52,62	R\$ 559,35
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 20.558,42
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 87.312,18
VALOR TOTAL:							R\$ 107.870,60

Cento e Sete Mil Oitocentos e Setenta reais e Sessenta centavos

**EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325**

Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=SEB e-CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.10.14 16:21:04 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

**EDER OLAVO
BEZERRA
LOPES:02716336385**

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.10.14 17:01:49 -03'00'

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO


OBRA: REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE
 DESCRIÇÃO: REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE
 LOCAL: DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

DATA: 14/10/2024 BDI: 23.54%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAEMA	2019/12	116,68%	-
CAGEPA	2020/12	-	-
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	-	-
DER-MC	2022/04 COM DESONERAÇÃO	93,80%	-
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			BDI
1	COBERTURA										R\$ 34.363,23	
1.1	C460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	223,75	R\$ 43,26	R\$ 53,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,67	R\$ 118,99	R\$ 26.624,01
1.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSECTICIDA	SEINFRA	M2	447,48	R\$ 7,64	R\$ 4,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,84	R\$ 14,89	R\$ 6.662,98
1.3	CP00029	APLICAÇÃO DE 2 DEMAOS DE OLEO LUBRIFICANTE RESIDUAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA	Composições Próprias	M2	223,75	R\$ 2,77	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 4,81	R\$ 1.076,24
2	INST. ELÉTRICAS											R\$ 40.501,98
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 564,88	R\$ 1.787,80	R\$ 0,00	R\$ 189,98	R\$ 598,54	R\$ 3.141,20	R\$ 3.141,20
2.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 86,50	R\$ 185,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,03	R\$ 336,04	R\$ 672,08
2.3	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A - 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 25,95	R\$ 109,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,83	R\$ 167,05	R\$ 334,10
2.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 0,00	R\$ 108,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,65	R\$ 134,63	R\$ 1.346,30
2.5	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 38,93	R\$ 85,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,27	R\$ 153,60	R\$ 153,60
2.6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 38,93	R\$ 48,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,69	R\$ 108,58	R\$ 217,16
2.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 12,98	R\$ 9,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,18	R\$ 27,19	R\$ 54,38
2.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 12,98	R\$ 9,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,18	R\$ 27,19	R\$ 598,78
2.9	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LAMPADA 40W	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 33,70	R\$ 42,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,01	R\$ 94,53	R\$ 5.955,39

PREFEIRE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
 R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
 NÚMERO 538
 CEP 62.200-000
 BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO
 MUNICÍPIO NOVA RUSSAS
 UF/CE
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
 TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS			
2.10	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 33,70	R\$ 41,81	R\$ 0,00	R\$ 17,78	R\$ 93,29	R\$ 653,03
2.11	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 34,60	R\$ 33,76	R\$ 0,00	R\$ 16,09	R\$ 84,45	R\$ 84,45
2.12	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,27	R\$ 107,25	R\$ 46,84	R\$ 0,00	R\$ 36,27	R\$ 190,36	R\$ 51,40
2.13	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 9,08	R\$ 6,87	R\$ 0,00	R\$ 3,75	R\$ 19,70	R\$ 157,60
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	17,00	R\$ 16,96	R\$ 19,97	R\$ 0,00	R\$ 10,74	R\$ 56,36	R\$ 958,12
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	27,00	R\$ 21,63	R\$ 19,96	R\$ 0,00	R\$ 11,10	R\$ 65,09	R\$ 1.757,43
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,00	R\$ 19,74	R\$ 11,78	R\$ 0,00	R\$ 9,80	R\$ 51,44	R\$ 565,84
2.17	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 16,00	R\$ 12,13	R\$ 0,00	R\$ 6,62	R\$ 34,75	R\$ 278,00
2.18	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 22,92	R\$ 16,86	R\$ 0,00	R\$ 9,36	R\$ 49,14	R\$ 49,14
2.19	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	72,00	R\$ 6,49	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 10,39	R\$ 748,08
2.20	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2	SEINFRA	M	700,00	R\$ 4,76	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 1,53	R\$ 8,04	R\$ 5.628,00
2.21	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	800,00	R\$ 5,19	R\$ 2,91	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 10,01	R\$ 8.008,00
2.22	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	100,00	R\$ 6,05	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 3,25	R\$ 17,06	R\$ 1.706,00
2.23	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	150,00	R\$ 15,28	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 21,11	R\$ 3.166,50
2.24	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	200,00	R\$ 12,98	R\$ 4,09	R\$ 0,00	R\$ 4,02	R\$ 21,09	R\$ 4.218,00
3	PINTURA										R\$ 33.005,39
3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	341,69	R\$ 16,35	R\$ 5,29	R\$ 0,00	R\$ 5,09	R\$ 26,73	R\$ 9.133,37
3.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	877,47	R\$ 16,35	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 4,76	R\$ 24,96	R\$ 21.901,65
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	49,44	R\$ 16,35	R\$ 6,75	R\$ 0,00	R\$ 5,44	R\$ 28,54	R\$ 1.411,02
3.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,63	R\$ 34,60	R\$ 7,99	R\$ 0,00	R\$ 10,03	R\$ 52,62	R\$ 559,35
VALOR BDI TOTAL:										20.558,42	
VALOR ORÇAMENTO:										87.312,18	
VALOR TOTAL:										107.870,60	

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Nº 3
NÚMERO

538

CEP

62.200-000

BAIRRO/DISTRITO

SAO FRANCISCO


MUNICÍPIO

NOVA RUSSAS

UF/CE


ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM

TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FUNTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	COBERTURA	R\$ 34.363,23	31,86%
2	INST. ELÉTRICAS	R\$ 40.501,98	37,55%
3	PINTURA	R\$ 33.005,39	30,60%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 20.558,42	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 87.312,18	
VALOR TOTAL:		R\$ 107.870,60	

Cento e Sete Mil Oitocentos e Setenta reais e Sessenta centavos


EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325

Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=videconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB-e-CPF-A1, ou=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.10.14 16:32:11 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%																																										
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,96%</td> </tr> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2020/12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>98,99%</td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	CAEMA	2019/12	116,96%	CAGEPA	2020/12		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	98,99%	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	
FUNTE	VERSÃO	HORA																																											
CAEMA	2019/12	116,96%																																											
CAGEPA	2020/12																																												
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	98,99%																																											
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																												
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%																																											
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																											
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																																												
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%																																											
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%																																											
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%																																											
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%																																											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%																																											
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA																																												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA																																												

1.1. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 5,2100	R\$ 18,2350
I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 21,2500	R\$ 28,2625
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 13,8400	R\$ 1,6608
I1824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,4000	R\$ 4,9000
TOTAL Material:					R\$ 53,0583

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,2600

VALOR: R\$ 96,32

1.2. C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1251 CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	R\$ 22,0300	R\$ 4,4060
TOTAL Material:					R\$ 4,4060

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,6400

VALOR: R\$ 12,05


1.3. CP00029 APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE OLEO LUBRIFICANTE RESIDUAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA (M2)

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7988 MISCELÂNEOS	SEINFRA	UN	0,01000000	R\$ 111,58	R\$ 1,12
TOTAL Material:					R\$ 1,12

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,46	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA: 14/10/2024	BDI: 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



VALOR:	R\$ 3,89
---------------	-----------------

2.1. C3781 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 62,0400	R\$ 186,1200
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 157,1200	R\$ 157,1200
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 343,2400

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16472	ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 6,7200	R\$ 26,8800
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 66,6600	R\$ 66,6600
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	60,00000000	R\$ 9,2600	R\$ 555,6000
10950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 4,6100	R\$ 23,0500
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 85,4000	R\$ 85,4000
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 8,5100	R\$ 102,1200
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 43,3900	R\$ 43,3900
11404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,8700	R\$ 2,8700
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 489,9600	R\$ 489,9600
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 221,8200	R\$ 221,8200
TOTAL Material:						R\$ 1.617,7500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 96,6000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 173,0000

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 408,6700	R\$ 408,6700
TOTAL Serviço:						R\$ 408,6700

VALOR:	R\$ 2.542,66
---------------	---------------------

2.2. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
NÚMERO
538
CEP
62.200-000
BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO
NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024																																																								
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>PERCENTUAL</th> <th>PERCENTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2020/12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	PERCENTUAL	PERCENTUAL	CAEMA	2019/12			CAGEPA	2020/12			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTES	VERSÃO	PERCENTUAL	PERCENTUAL																																																							
CAEMA	2019/12																																																									
CAGEPA	2020/12																																																									
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																								
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																																									
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																																									
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																							
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																								
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																																																									
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																							
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																							
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																							
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																							
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																							
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA																																																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA																																																									

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,6500	R\$ 33,6500
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,1000	R\$ 33,1000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,3600	R\$ 27,3600
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 91,4000	R\$ 91,4000
TOTAL Material:						R\$ 185,5100

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 48,3000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 86,5000
VALOR:						R\$ 272,01

2.3. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 109,2700	R\$ 109,2700
TOTAL Material:						R\$ 109,2700

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,9500
VALOR:						R\$ 135,22

2.4. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)


Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 108,9800	R\$ 108,9800
TOTAL Material:						R\$ 108,9800
VALOR:						R\$ 108,98

2.5. C1130 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (UN)

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
 R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
 NÚMERO
 538
 CEP
 62.200-000
 BAIRRO/DISTRITO
 SAO FRANCISCO
 MUNICÍPIO
 NOVA RUSSAS
 UF/CE
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
 TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			0,00%
			0,00%



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 85,4000	R\$ 85,4000
TOTAL Material:						R\$ 85,4000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,9250
VALOR:						R\$ 124,33

2.6. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 48,9600	R\$ 48,9600
TOTAL Material:						R\$ 48,9600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000	R\$ 17,1900
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,9250
VALOR:						R\$ 87,89


. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,0300	R\$ 9,0300
TOTAL Material:						R\$ 9,0300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9750
VALOR:						R\$ 22,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			0,00% 0,00%



2.8. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,0300	R\$ 9,0300
TOTAL Material:						R\$ 9,0300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9750
VALOR:						R\$ 22,01

2.9. C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,8200	R\$ 42,8200
TOTAL Material:						R\$ 42,8200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,7000
VALOR:						R\$ 76,52


2.10. C1640 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,8100	R\$ 41,8100
TOTAL Material:						R\$ 41,8100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,7000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			116,68%
			93,90%
			47,48%
			86,74%
			85,06%
			47,67%
			87,59%
			48,84%
			86,12%
			48,67%
			86,12%
			48,67%
			0,00%
			0,00%



VALOR: R\$ 75,51

2.11. C1669 LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1700	R\$ 3,1700
11374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,5900	R\$ 30,5900
TOTAL Material:						R\$ 33,7600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1500	R\$ 19,3200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,6000

VALOR: R\$ 68,36

2.12. C0636 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06100000	R\$ 68,0600	R\$ 4,1517
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,00000000	R\$ 0,7800	R\$ 3,9000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,84000000	R\$ 0,5800	R\$ 6,8672
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,3800	R\$ 31,9200
TOTAL Material:						R\$ 46,8389

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 55,5680
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 51,6880
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 107,2560


VALOR: R\$ 154,09

2.13. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,8700	R\$ 6,8700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA: 14/10/2024	BDI: 23,54% Pagal do
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA MES
			116,68%
			93,90%
			84,44%
			86,74%
			85,06%
			47,67%
			87,59%
			49,84%
			86,12%
			48,67%
			86,12%
			48,67%
			0,00%
			0,00%



TOTAL Material:						R\$ 6,8700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,0825
VALOR:						R\$ 15,95

2.14. 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,59	R\$ 9,59
92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 36,03	R\$ 36,03
TOTAL Serviço:					R\$ 45,62
VALOR:					R\$ 45,62

2.15. 92005 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,59	R\$ 9,59
92003 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 43,10	R\$ 43,10
TOTAL Serviço:					R\$ 52,69
VALOR:					R\$ 52,69

2.16. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,59	R\$ 9,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA: 14/10/2024	BDI: 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			0,00% 0,00%



91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,05	R\$ 32,05
TOTAL Serviço:						R\$ 41,64
VALOR:						R\$ 41,64

2.18. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,1300	R\$ 12,1300
TOTAL Material:						R\$ 12,1300
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,0025
VALOR:						R\$ 28,13

2.18. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,8600	R\$ 16,8600
TOTAL Material:						R\$ 16,8600
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 19,1000	R\$ 10,1230
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 24,1500	R\$ 12,7995
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,9225
VALOR:						R\$ 39,78

2.19. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,9200	R\$ 1,9200
TOTAL Material:						R\$ 1,9200

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
NÚMERO
538
CEP
62.200-000
BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO
NOVA RUSSAS
UF/CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composicoes Próprias	PRÓPRIA

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,8650
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,6225
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,4875
VALOR:						R\$ 8,41

2.20. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,7200	R\$ 1,7544
TOTAL Material:						R\$ 1,7544

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6565
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,7575
VALOR:						R\$ 6,51

2.21. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,8500	R\$ 2,9070
TOTAL Material:						R\$ 2,9070


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,8980
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,1900
VALOR:						R\$ 8,10

2.22. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 7,6000	R\$ 7,7520

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA.	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			0,00% 0,00%



TOTAL Material:	R\$ 7,7520
-----------------	------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,6740
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 24,1500	R\$ 3,3810
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,0550

VALOR:	R\$ 13,81
--------	-----------

2.23. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,8100	R\$ 1,8100
TOTAL Material:						R\$ 1,8100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,2800

VALOR:	R\$ 17,09
--------	-----------

2.24. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 3,7200	R\$ 4,0920
TOTAL Material:						R\$ 4,0920

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9750

VALOR:	R\$ 17,07
--------	-----------

3.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 16,5200	R\$ 0,8260

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA: 14/10/2024	BDI (29,54%) HORAS: 29,54% MES: 09
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74%
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Material	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 10,4100	R\$ 1,2492
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5700	R\$ 0,1425
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 18,0800	R\$ 3,0736
TOTAL Material:						R\$ 5,2913

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0045	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490
VALOR:					R\$ 21,64

3.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1490	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,8400	R\$ 1,1808
I1347	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5700	R\$ 0,1425
I2096	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 14,8400	R\$ 2,5228
TOTAL Material:					R\$ 3,8461

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0045	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3490
VALOR:					R\$ 20,20

3.3. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0035	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 16,5200	R\$ 0,6608
I1100	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 25,9600	R\$ 4,1536
I1199	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 13,1800	R\$ 1,7134
I1347	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5700	R\$ 0,2280
TOTAL Material:					R\$ 6,7558

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
-------------	-------	------	--------------	----------------	-------

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
NÚMERO
538
CEP
62.200-000
BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO
NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,61%																																																								
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>PERCENTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2020/12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	PERCENTUAL	CAEMA	2019/12	116,68%		CAGEPA	2020/12			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	PERCENTUAL																																																								
CAEMA	2019/12	116,68%																																																									
CAGEPA	2020/12																																																										
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																									
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																																										
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																																										
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																								
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																									
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																																																										
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																								
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																								
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																								
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																								
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																								
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA																																																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA																																																										



10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,3490
VALOR:						R\$ 23,10

C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 16,5200	R\$ 0,4956
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 25,9600	R\$ 4,1536
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 1,7400	R\$ 0,5220
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 23,4600	R\$ 2,8152
TOTAL Material:						R\$ 7,9864
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 19,1000	R\$ 15,2800
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 19,3280
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,6080
VALOR:						R\$ 42,59

**EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:039737793
25**


Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF AJ, cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.10.14 16:33:05 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			116,68%
			93,90%
			84,44%
			86,74%
			85,06%
			87,59%
			86,12%
			86,12%
			0,00%
			47,48%
			47,67%
			49,84%
			48,67%
			48,67%



CP00029 APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE OLEO LUBRIFICANTE RESIDUAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17988	MISCELÂNEOS	SEINFRA	UN	0,01000000	R\$ 111,58	R\$ 1,12
TOTAL Material:						R\$ 1,12
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
.2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,46	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,77
VALOR:						R\$ 3,89


EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325

Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA-03973779325
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA-03973779325
 Dados: 2024.10.14 16:33:43 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
 Registro: 2616406160

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%																																										
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> </tr> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2020/12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> </tr> <tr> <td>Composicoes Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	CAEMA	2019/12	116,68%	CAGEPA	2020/12		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	Composicoes Próprias	PROPRIA	0,00%	
FUNTE	VERSÃO	HORA																																											
CAEMA	2019/12	116,68%																																											
CAGEPA	2020/12																																												
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																											
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																												
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%																																											
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																											
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																																												
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%																																											
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%																																											
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%																																											
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%																																											
Composicoes Próprias	PROPRIA	0,00%																																											
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA																																												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA																																												

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39	R\$ 3,39
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,92

Mão de Obra		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,86	R\$ 12,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,86

Serviço		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
TOTAL Serviço:						R\$ 0,55


VALOR: R\$ 21,33

032 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 6,1800	R\$ 15,9568
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 13,4600	R\$ 0,5922
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11780000	R\$ 68,0600	R\$ 8,0175
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,09800000	R\$ 81,8400	R\$ 8,0203
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	R\$ 0,7800	R\$ 5,9623
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 29,2700	R\$ 5,8540
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	28,00000000	R\$ 0,5800	R\$ 16,2400
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 10,4000	R\$ 0,6136

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			116,68%
			93,90%
			84,44%
			86,74%
			85,06%
			87,59%
			86,12%
			86,12%
			0,00%



I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,00000000	R\$ 0,3800	R\$ 53,5800
TOTAL Material:						R\$ 114,8367

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 19,1000	R\$ 22,6335
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1600	R\$ 5,4360
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 24,1600	R\$ 28,6296
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,11000000	R\$ 24,1600	R\$ 99,2976
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,23400000	R\$ 18,4600	R\$ 133,5396
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 293,8338

VALOR:	R\$ 408,67
---------------	-------------------


I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,0000	R\$ 26,5707
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,0000	R\$ 10,9604
TOTAL Geral:						R\$ 62,0411

VALOR:	R\$ 62,04
---------------	------------------

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)						
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 55,2200	R\$ 55,2200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	26,57070000	R\$ 1,0000	R\$ 26,5707
I2702	JUROS	SEINFRA	H	10,96040000	R\$ 1,0000	R\$ 10,9604
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	39,85610000	R\$ 1,0000	R\$ 39,8561
TOTAL Geral:						R\$ 157,1172

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Programas	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			116,68%
			93,90%
			84,44%
			86,74%
			85,06%
			87,59%
			86,12%
			86,12%
			0,00%



VALOR:	R\$ 157,12
---------------	-------------------

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 12,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,55

VALOR:	R\$ 0,55
---------------	-----------------

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 16,78
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,72

VALOR:	R\$ 0,72
---------------	-----------------

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,39
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,10
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,92

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,78

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA: 14/10/2024	BDI: 23,54% (10,00% + 13,54%)
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA



95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72
TOTAL Serviço:						R\$ 0,72
VALOR:						R\$ 25,42

12733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 4,0600
					R\$ 55,2160
TOTAL Material:					R\$ 55,2160
VALOR:					R\$ 55,22

12734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100
					R\$ 24,5100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 24,5100
VALOR:					R\$ 24,51

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,38
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,23
TOTAL Material:					R\$ 3,61
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 21,33
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 25,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,98
VALOR:					R\$ 9,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA: 14/10/2024	BDI: 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA

MES 08/2024

088

47,48%

Prefeitura Municipal de Irauçuba

91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,18	R\$ 8,18
TOTAL Material:					R\$ 8,18

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 21,33	R\$ 10,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51100000	R\$ 25,42	R\$ 12,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,87
VALOR:					R\$ 32,05

92007 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 8,18	R\$ 16,36
TOTAL Material:					R\$ 16,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R\$ 21,33	R\$ 8,97
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42100000	R\$ 25,42	R\$ 10,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,67
VALOR:					R\$ 36,03

92003 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 8,18	R\$ 16,36
TOTAL Material:					R\$ 16,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 21,33	R\$ 12,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	R\$ 25,42	R\$ 14,54

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3


Página: 24

NÚMERO
538
CEP
62.200-000
BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO
NOVA RUSSAS
UF/CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

		DATA : 14/10/2024	BDI :																																																							
OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE																																																									
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE																																																									
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA																																																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA																																																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,69%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2020/12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,69%		CAGEPA	2020/12			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES																																																							
CAEMA	2019/12	116,69%																																																								
CAGEPA	2020/12																																																									
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																								
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																																									
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																																									
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																							
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																								
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																																																									
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																							
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																							
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																							
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																							
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																							



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,74
VALOR:	R\$ 43,10

**EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:0397377932**
5

Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA-03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA-03973779325
Dados: 2024.10.14 16:34:29 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
NÚMERO
538
CEP
62.200-000
BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO
NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,64%																																										
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	<table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,96%</td> </tr> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2020/12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>95,90%</td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06% 47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59% 49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILLUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12% 48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12% 48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Proprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	CAEMA	2019/12	116,96%	CAGEPA	2020/12		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	95,90%	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84%	SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%	Composições Proprias	PROPRIA	0,00% 0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA																																											
CAEMA	2019/12	116,96%																																											
CAGEPA	2020/12																																												
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	95,90%																																											
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																												
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%																																											
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																											
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																																												
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%																																											
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84%																																											
SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%																																											
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%																																											
Composições Proprias	PROPRIA	0,00% 0,00%																																											
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA																																												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA																																												

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
CP00029	APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE OLEO LUBRIFICANTE RESIDUAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA	Composições	M2	223,75	R\$ 4,81	R\$ 1.076,24
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	100,00	R\$ 17,06	R\$ 1.706,00
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	700,00	R\$ 8,04	R\$ 5.628,00
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	800,00	R\$ 10,01	R\$ 8.008,00
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	72,00	R\$ 10,39	R\$ 748,08
C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,27	R\$ 190,36	R\$ 51,40
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	447,48	R\$ 14,89	R\$ 6.662,98
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 167,05	R\$ 334,10
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 27,19	R\$ 54,38
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 27,19	R\$ 598,18
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 108,58	R\$ 217,16
C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 153,60	R\$ 153,60
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 134,63	R\$ 1.346,30
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	150,00	R\$ 21,11	R\$ 3.166,50
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	200,00	R\$ 21,09	R\$ 4.218,00
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	10,63	R\$ 52,62	R\$ 559,35
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	49,44	R\$ 28,54	R\$ 1.411,02
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 34,75	R\$ 278,00
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 49,14	R\$ 49,14
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 19,70	R\$ 157,60
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	341,69	R\$ 26,73	R\$ 9.133,37
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	877,47	R\$ 24,96	R\$ 21.901,65
C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 94,53	R\$ 5.955,39
C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 93,29	R\$ 653,03
C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 84,45	R\$ 84,45
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	223,75	R\$ 118,99	R\$ 26.624,01
C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.141,20	R\$ 3.141,20
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 336,04	R\$ 672,08
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,00	R\$ 51,44	R\$ 565,84
92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	17,00	R\$ 56,36	R\$ 958,12
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	27,00	R\$ 65,09	R\$ 1.757,43

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23.54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			116,68%
			93,90%
			84,44%
			86,74%
			85,06%
			87,59%
			86,12%
			86,12%
			0,00%
			47,48%
			47,67%
			49,84%
			48,67%
			0,00%

**EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325**


Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DNI: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ANALTERNATIVE, ou=RFB e CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.10.14 16:35:10 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

**EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385**


Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
DNI: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ANALTERNATIVE, ou=RFB e CPF A1, cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.10.14 17:00:22 -03'00'

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160



RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			116,68%
			93,90%
			84,44%
			86,74%
			85,06%
			87,59%
			86,12%
			86,12%
			0,00%
			47,48%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
CP00029	APLICAÇÃO DE 2 DEMAOS DE OLEO LUBRIFICANTE RESIDUAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA	Composições	M2	223,75	R\$ 4,81	R\$ 1.076,24

**EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325**

Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.10.14 16:35:50 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25


**EDER OLAVO
BEZERRA
LOPES:02716336385**

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e CPF A1, cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.10.14 16:38:49 -03'00'

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FORNTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			116,68%
			93,90%
			84,44%
			86,74%
			85,06%
			87,59%
			86,12%
			86,12%
			0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,26	R\$ 21,33	R\$ 752,10
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 408,67	R\$ 408,67
I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	3,00	R\$ 62,04	R\$ 186,12
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00	R\$ 157,12	R\$ 157,12
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	35,26	R\$ 0,55	R\$ 19,39
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	35,26	R\$ 0,72	R\$ 25,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	35,26	R\$ 25,42	R\$ 896,31
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00	R\$ 55,22	R\$ 55,22
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	4,00	R\$ 24,51	R\$ 98,04
91946	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	55,00	R\$ 9,59	R\$ 527,45
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	11,00	R\$ 32,05	R\$ 352,55
92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	17,00	R\$ 36,03	R\$ 612,51
92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	27,00	R\$ 43,10	R\$ 1.163,70

EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325

Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
 Dados: 2024.10.14 16:36:40 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO
BEZERRA
LOPES:02716336385


Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
 Dados: 2024.10.14 16:57:31 -03'00'

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
 Registro: 2616406160

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
 R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
 NÚMERO
 538
 CEP
 62.200-000
 BAIRRO/DISTRITO
 SAO FRANCISCO
 MUNICÍPIO
 NOVA RUSSAS
 UF/CE
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
 TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR SEM ENCARGOS	% ENC	VALOR COM ENCARGOS	VALOR TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	180,19	R\$ 6,73	84,44%	R\$ 19,10	R\$ 3.441,63
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22	R\$ 6,73	84,44%	R\$ 19,10	R\$ 4,39
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	224,94	R\$ 6,73	84,44%	R\$ 19,10	R\$ 4.296,35
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	436,67	R\$ 6,73	84,44%	R\$ 19,10	R\$ 8.340,40
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	36,78	R\$ 6,94	85,06%	R\$ 12,86	R\$ 472,99
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	452,51	R\$ 6,73	84,44%	R\$ 19,10	R\$ 8.642,94
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22	R\$ 9,07	84,44%	R\$ 24,16	R\$ 5,56
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	224,94	R\$ 9,07	84,44%	R\$ 24,16	R\$ 5.434,55
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	352,87	R\$ 9,07	84,44%	R\$ 24,15	R\$ 8.521,81
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	36,78	R\$ 9,06	85,06%	R\$ 16,78	R\$ 617,17
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	4,00	R\$ 9,89	84,44%	R\$ 24,51	R\$ 98,04
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,73	R\$ 9,07	84,44%	R\$ 24,16	R\$ 114,28
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	515,94	R\$ 9,07	84,44%	R\$ 24,16	R\$ 12.465,11
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	41,55	R\$ 6,07	84,44%	R\$ 18,46	R\$ 767,01

EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
 Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000140, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
 Dados: 2024.10.14 16:37:27 -03'00'


Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
 Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000140, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
 Dados: 2024.10.14 16:56:15 -03'00'

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
 Registro: 2616406160

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS


OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 6,72	R\$ 26,88
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	19,38	R\$ 16,52	R\$ 320,16
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04	R\$ 13,46	R\$ 0,54
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,13	R\$ 68,06	R\$ 8,85
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 66,66	R\$ 66,66
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58	R\$ 6,18	R\$ 15,94
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 33,65	R\$ 67,30
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 33,10	R\$ 66,20
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,10	R\$ 81,84	R\$ 8,18
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	60,00	R\$ 9,26	R\$ 555,60
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	102,00	R\$ 7,60	R\$ 775,20
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	714,00	R\$ 1,72	R\$ 1.228,08
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	816,00	R\$ 2,85	R\$ 2.325,60
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	783,12	R\$ 5,21	R\$ 4.080,11
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	72,00	R\$ 1,92	R\$ 138,24
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	8,99	R\$ 0,78	R\$ 7,01
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20	R\$ 29,27	R\$ 5,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	31,20	R\$ 0,58	R\$ 18,10
I1251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	89,50	R\$ 22,03	R\$ 1.971,69
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 4,61	R\$ 23,05
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 109,27	R\$ 218,54
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 9,03	R\$ 18,06
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 9,03	R\$ 198,66
I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 48,96	R\$ 97,92
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 85,40	R\$ 170,80
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 108,98	R\$ 1.089,80
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	220,00	R\$ 3,72	R\$ 818,40
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	12,00	R\$ 8,51	R\$ 102,12
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	150,00	R\$ 1,81	R\$ 271,50
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	9,61	R\$ 25,96	R\$ 249,48

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS


OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			116,68%
			93,90%
			84,44%
			86,74%
			85,06%
			87,59%
			86,12%
			86,12%
			0,00%
			47,67%
			49,84%
			48,67%
			48,67%
			0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	55,00	R\$ 2,38	R\$ 130,90
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	6,43	R\$ 13,18	R\$ 84,75
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 43,39	R\$ 43,39
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 6,87	R\$ 54,96
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 12,13	R\$ 97,04
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 16,86	R\$ 16,86
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	297,59	R\$ 21,25	R\$ 6.323,79
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	3,19	R\$ 1,74	R\$ 5,55
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	324,57	R\$ 0,57	R\$ 185,00
I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 41,81	R\$ 292,67
I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	63,00	R\$ 42,82	R\$ 2.697,66
I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 30,59	R\$ 30,59
I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2,87	R\$ 2,87
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3,17	R\$ 3,17
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	41,00	R\$ 10,41	R\$ 426,81
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	105,30	R\$ 9,84	R\$ 1.036,15
I7988	MISCELÂNEOS	SEINFRA	UN	2,24	R\$ 111,58	R\$ 249,94
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60	R\$ 4,06	R\$ 55,22
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 489,96	R\$ 489,96
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	26,85	R\$ 13,84	R\$ 371,60
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 221,82	R\$ 221,82
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 91,40	R\$ 182,80
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	783,12	R\$ 1,40	R\$ 1.096,38
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	55,00	R\$ 1,23	R\$ 67,65
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,06	R\$ 10,40	R\$ 0,62
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	163,68	R\$ 0,38	R\$ 62,20
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	149,17	R\$ 14,84	R\$ 2.213,68
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	58,09	R\$ 18,08	R\$ 1.050,27
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	99,00	R\$ 8,18	R\$ 809,82
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	1,28	R\$ 23,46	R\$ 30,03

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			0,00% 0,00%



**EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325**

Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.10.14 16:38:22 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25


**EDER OLAVO
BEZERRA
LOPES:02716336385**

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.10.14 16:55:00 -03'00'

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS


OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Proprias	PROPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	0,54900000	9,33300000
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	0,70000000	18,90000000
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	0,63900000	7,02900000
TOTAL:						35,26200000
[Serviço]	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Equipamento]	I0584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	H			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	3,00000000	3,00000000
TOTAL:						3,00000000
[Equipamento]	I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Serviço]	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	0,54900000	9,33300000
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	0,70000000	18,90000000
	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	0,63900000	7,02900000
TOTAL:						35,26200000
[Serviço]	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	0,54900000	9,33300000
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	0,70000000	18,90000000
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	0,63900000	7,02900000
TOTAL:						35,26200000
[Serviço]	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	0,54900000	9,33300000


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%		
DESCRICOÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	CAEMA	2019/12	116,68%	
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAGEPA	2020/12		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO		
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO		
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	0,70000000	18,90000000
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	0,63900000	7,02900000
TOTAL:						35,26200000
[Geral]	I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
TOTAL:						4,00000000
[Geral]	I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H			
	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Serviço]	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN			
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	1,00000000	17,00000000
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	1,00000000	27,00000000
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	1,00000000	11,00000000
TOTAL:						55,00000000
[Serviço]	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN			
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	1,00000000	11,00000000
TOTAL:						11,00000000
[Serviço]	92007	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN			
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	1,00000000	17,00000000
TOTAL:						17,00000000
[Serviço]	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN			
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	1,00000000	27,00000000
TOTAL:						27,00000000
[Material]	I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	4,00000000	4,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%																																																								
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">FONTE</th> <th style="width: 25%;">VERSÃO</th> <th style="width: 25%;">HORA</th> <th style="width: 25%;">MES</th> </tr> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2020/12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,46%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,68%		CAGEPA	2020/12			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																																																								
CAEMA	2019/12	116,68%																																																									
CAGEPA	2020/12																																																										
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO																																																										
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																																										
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																																										
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%																																																								
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																									
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																																																										
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																								
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																								
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																								
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																								
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																																																								
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA																																																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA																																																										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 4,00000000

[Material] **I0169** **AÇO CA-60** **KG**

2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	2,58200000	2,58200000
TOTAL:						2,58200000

[Material] **I0035** **AGUARRÁS MINERAL** **L**

3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	341,69	0,05000000	17,08450000
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	49,44	0,04000000	1,97760000
3.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,63	0,03000000	0,31890000
TOTAL:						19,38100000

[Mão de Obra] **I0040** **AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO** **H**

2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	0,22500000	0,22500000
TOTAL:						0,22500000

[Mão de Obra] **I0041** **AJUDANTE DE CARPINTEIRO** **H**

1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	223,75	1,00000000	223,75000000
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	1,18500000	1,18500000
TOTAL:						224,93500000

[Mão de Obra] **00000247** **AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)** **H**


2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	0,57259053	9,73403901
	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	0,73007900	19,71213300
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	0,66645783	7,33103613
TOTAL:						36,77720814

[Mão de Obra] **I0042** **AJUDANTE DE ELETRICISTA** **H**

2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
2.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
2.5	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00	0,90000000	0,90000000
2.6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	2,00	0,90000000	1,80000000
2.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	0,30000000	0,60000000
2.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	22,00	0,30000000	6,60000000
2.9	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	63,00	0,50000000	31,50000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA: 14/10/2024	BDI: 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.10	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	7,00	0,50000000	3,50000000
2.11	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	1,00	0,80000000	0,80000000
2.13	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	0,21000000	1,68000000
2.17	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	0,37000000	2,96000000
2.18	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	0,53000000	0,53000000
2.19	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	72,00	0,15000000	10,80000000
2	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	700,00	0,11000000	77,00000000
2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	800,00	0,12000000	96,00000000
2.22	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	100,00	0,14000000	14,00000000
2.23	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	150,00	0,80000000	120,00000000
2.24	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	200,00	0,30000000	60,00000000
TOTAL:						436,67000000

[Mão de Obra] **I0045** **AJUDANTE DE PINTOR** **H**

3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	341,69	0,35000000	119,59150000
3.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	877,47	0,35000000	307,11450000
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	49,44	0,35000000	17,30400000
3.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,63	0,80000000	8,50400000
TOTAL:						452,51400000

[Mão de Obra] **I0037** **AJUDANTE** **H**

1.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	447,48	0,40000000	178,99200000
2.3	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	0,60000000	1,20000000
TOTAL:						180,19200000

[Cargos Elementares] **00037370** **ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)** **H**

2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	1,09800000	18,66600000
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	1,40000000	37,80000000
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	1,27800000	14,05800000
TOTAL:						70,52400000


[Material] **I0103** **ARAME RECOZIDO N.18 BWG** **KG**

2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	0,04400000	0,04400000
TOTAL:						0,04400000

[Material] **I0109** **AREIA MEDIA** **M3**

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Proprias	PROPRIA
			0,00% 0,00%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,11780000	0,11780000
2.12	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	0,27	0,06100000	0,01647000
TOTAL:						0,13427000
[Material]	I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Mão de Obra]	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,22500000	0,22500000
TOTAL:						0,22500000
[Material]	I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN			
2.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN			
2.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN			
2.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I0280	BRITA	M3			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,09800000	0,09800000
TOTAL:						0,09800000
[Material]	I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	60,00000000	60,00000000
TOTAL:						60,00000000
[Material]	I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M			
2.22	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	100,00	1,02000000	102,00000000

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
 R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
 NÚMERO
 538
 CEP
 62.200-000
 BAIRRO/DISTRITO
 SAO FRANCISCO
 MUNICÍPIO
 NOVA RUSSAS
 UF/CE
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
 TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Preçotes	PROPRIA
			0,00% 0,00%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
		TOTAL:				102,00000000
[Material]	I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			
2.20	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	700,00	1,02000000	714,00000000
		TOTAL:				714,00000000
[Material]	I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M			
2.21	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	800,00	1,02000000	816,00000000
		TOTAL:				816,00000000
[Material]	I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M			
1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	223,75	3,50000000	783,12500000
		TOTAL:				783,12500000
[Material]	I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN			
2.19	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	72,00	1,00000000	72,00000000
		TOTAL:				72,00000000
[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	7,64400000	7,64400000
2.12	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	0,27	5,00000000	1,35000000
		TOTAL:				8,99400000
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	223,75	1,00000000	223,75000000
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,18500000	1,18500000
		TOTAL:				224,93500000
[Material]	I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	0,20000000	0,20000000
		TOTAL:				0,20000000
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	28,00000000	28,00000000
2.12	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	0,27	11,84000000	3,19680000

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
NÚMERO
538
CEP
62.200-000
BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO
NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,67%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE VISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			116,68%
			93,90%
			84,44%
			86,74%
			85,06%
			87,59%
			86,12%
			88,12%
			0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 31,19680000

[Material]	I1251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	L			
--------------	-------	---	---	--	--	--

1.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	447,48	0,20000000	89,49600000
						TOTAL: 89,49600000

[Material]	I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN			
--------------	-------	---	----	--	--	--

2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	5,00000000	5,00000000
						TOTAL: 5,00000000

[Geral]	I2701	DEPRECIÇÃO	H			
-----------	-------	------------	---	--	--	--

2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	106,28280000	106,28280000
						TOTAL: 106,28280000

[Material]	I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN			
--------------	-------	--	----	--	--	--

2.3	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000

[Material]	I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			
--------------	-------	-------------------------	----	--	--	--

2.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000

[Material]	I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN			
--------------	-------	-------------------------	----	--	--	--

C1095	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	22,00	1,00000000	22,00000000
						TOTAL: 22,00000000

[Material]	I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN			
--------------	-------	------------------------	----	--	--	--


2.6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
						TOTAL: 2,00000000

[Material]	I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN			
--------------	-------	---------------------------	----	--	--	--

2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
2.5	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
						TOTAL: 2,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI 23,68%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

[Material]	I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			
------------	--------------	---	-----------	--	--	--

2.4	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	10,00	1,00000000	10,00000000
TOTAL:						10,00000000

[Mão de Obra]	00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H			
---------------	-----------------	------------------------------	----------	--	--	--

2.15	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	0,57259053	9,73403901
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	0,73007900	19,71213300
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	0,66645783	7,33103613
TOTAL:						36,77720814

[Mão de Obra]	I2312	ELETRICISTA	H			
---------------	--------------	--------------------	----------	--	--	--


2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
2.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	2,00	2,00000000	4,00000000
2.3	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	0,60000000	1,20000000
2.5	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	UN	1,00	0,90000000	0,90000000
2.6	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	2,00	0,90000000	1,80000000
2.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	2,00	0,30000000	0,60000000
2.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	22,00	0,30000000	6,60000000
2.9	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	63,00	1,00000000	63,00000000
2.10	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
2.11	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	1,00	0,80000000	0,80000000
2.13	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	0,21000000	1,68000000
2.17	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	0,37000000	2,96000000
	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	0,53000000	0,53000000
2.19	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	72,00	0,15000000	10,80000000
2.20	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	700,00	0,11000000	77,00000000
2.21	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	800,00	0,12000000	96,00000000
2.22	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	100,00	0,14000000	14,00000000
2.24	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	200,00	0,30000000	60,00000000
TOTAL:						352,87000000

[Material]	I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M			
------------	--------------	--	----------	--	--	--

2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	12,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			
2.24	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	200,00	1,10000000	220,00000000
						TOTAL: 220,00000000
[Material]	I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M			
	C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M	150,00	1,00000000	150,00000000
						TOTAL: 150,00000000
[Encargos Complementares]	00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	1,09800000	18,66600000
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	1,40000000	37,80000000
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	1,27800000	14,05800000
						TOTAL: 70,52400000
[Material]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	49,44	0,16000000	7,91040000
3.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,63	0,16000000	1,70080000
						TOTAL: 9,61120000
[Material]	00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN			
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	1,00000000	17,00000000
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	1,00000000	27,00000000
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	1,00000000	11,00000000
						TOTAL: 55,00000000
[Encargos Complementares]	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	1,09800000	18,66600000
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	1,40000000	37,80000000
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	1,27800000	14,05800000
						TOTAL: 70,52400000
[Encargos Complementares]	00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
NÚMERO
538
CEP
62.200-000
BAIRRO/DISTRITO
SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO
NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%																																																							
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2020/12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	CAEMA	2019/12	116,68%		CAGEPA	2020/12			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																																																							
CAEMA	2019/12	116,68%																																																								
CAGEPA	2020/12																																																									
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																								
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																																									
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																																									
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%																																																								
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																								
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																																																									
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																							
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																							
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																							
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																							
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																							
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA																																																									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA																																																									




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	1,09800000	18,66600000
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	1,40000000	37,80000000
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	1,27800000	14,05800000
TOTAL:						70,52400000
[Geral]	I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	49,44	0,13000000	6,42720000
TOTAL:						6,42720000
[Material]	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN			
2.13	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN			
2.17	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	1,00000000	8,00000000
TOTAL:						8,00000000
[Material]	I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN			
2.18	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Geral]	I2702	JUROS	H			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	1,00	43,84160000	43,84160000
TOTAL:						43,84160000
[Material]	I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN			
2.11	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M			
1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	223,75	1,33000000	297,58750000

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
 R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
 NÚMERO
 538
 CEP
 62.200-000
 BAIRRO/DISTRITO
 SÃO FRANCISCO
 MUNICÍPIO
 NOVA RUSSAS
 UF/CE
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
 TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS


OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			0,00% 0,00%



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						297,58750000
[Material]	I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L			
3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	341,69	0,12000000	41,00280000
TOTAL:						41,00280000
[Material]	I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			
3.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	877,47	0,12000000	105,29640000
TOTAL:						105,29640000
[Material]	I1346	LIXA PARA FERRO	UN			
3.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,63	0,30000000	3,18900000
TOTAL:						3,18900000
[Material]	I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			
3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	341,69	0,25000000	85,42250000
3.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	877,47	0,25000000	219,36750000
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	49,44	0,40000000	19,77600000
TOTAL:						324,56600000
[Material]	I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN			
2.10	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	7,00	1,00000000	7,00000000
TOTAL:						7,00000000
[Material]	I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN			
2.9	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	63,00	1,00000000	63,00000000
TOTAL:						63,00000000
[Material]	I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN			
2.11	C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS


OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI: 20,54%
DESCRICOÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Compensação Própria	PROPRIA



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Geral]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	39,85610000	39,85610000
					TOTAL:	39,85610000
[Material]	I7988	MISCELÂNEOS	UN			
	CP00029	APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE OLEO LUBRIFICANTE RESIDUAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	223,75	0,01000000	2,23750000
					TOTAL:	2,23750000
[Mão de Obra]	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	4,00000000	4,00000000
					TOTAL:	4,00000000
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	13,60000000	13,60000000
					TOTAL:	13,60000000
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	4,11000000	4,11000000
2.12	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	0,27	2,30000000	0,62100000
					TOTAL:	4,73100000
[Mão de Obra]	I2395	PINTOR	H			
	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	341,69	0,40000000	136,67600000
	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	877,47	0,40000000	350,98800000
3.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	49,44	0,40000000	19,77600000
3.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,63	0,80000000	8,50400000
					TOTAL:	515,94400000
[Material]	I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
					TOTAL:	1,00000000
[Material]	I1724	PREGO	KG			
1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	223,75	0,12000000	26,85000000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						26,85000000
[Material]	I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÊNEA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN			
2.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISÕES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
TOTAL:						2,00000000
[Material]	I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M			
1.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	223,75	3,50000000	783,12500000
TOTAL:						783,12500000
[Encargos Complementares]	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	1,09800000	18,66600000
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	1,40000000	37,80000000
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	1,27800000	14,05800000
TOTAL:						70,52400000
[Mão de Obra]	I2543	SERVENTE	H			
1.3	CP00029	APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE OLEO LUBRIFICANTE RESIDUAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	223,75	0,15000000	33,56250000
	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÊNEA	UN	1,00	7,23400000	7,23400000
2.12	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	0,27	2,80000000	0,75600000
TOTAL:						41,55250000
[Material]	00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN			
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	1,00000000	17,00000000
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	1,00000000	27,00000000
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	1,00000000	11,00000000
TOTAL:						55,00000000
[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
 R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
 NÚMERO 538
 CEP 62.200-000
 BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO
 MUNICÍPIO NOVA RUSSAS
 UF/CE
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
 TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			116,68%
			93,90%
			84,44%
			86,74%
			85,06%
			47,67%
			87,59%
			49,84%
			86,12%
			48,67%
			86,12%
			48,67%
			0,00%
			0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	0,05900000	0,05900000
						TOTAL: 0,05900000
[Material]	I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN			
2.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTERRÂNEA	UN	1,00	141,00000000	141,00000000
2.12	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	0,27	84,00000000	22,68000000
						TOTAL: 163,68000000
[Material]	I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			
3.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	341,69	0,17000000	58,08730000
						TOTAL: 58,08730000
[Material]	I2096	TINTA LATEX	L			
3.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	877,47	0,17000000	149,16990000
						TOTAL: 149,16990000
[Material]	00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN			
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	2,00000000	34,00000000
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	2,00000000	54,00000000
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	1,00000000	11,00000000
						TOTAL: 99,00000000
[Encargos Complementares]	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.14	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	1,09800000	18,66600000
2.15	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	1,40000000	37,80000000
2.16	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11,00	1,27800000	14,05800000
						TOTAL: 70,52400000
[Material]	I2293	ZARCÃO	L			
3.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	10,63	0,12000000	1,27560000
						TOTAL: 1,27560000

EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:039737793
25


Assinado de forma digital por EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videokonferencia,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE,
ou=RFB e-CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL
DE SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.10.14 16:39:25 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO
BEZERRA
LOPES:02716336385

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videokonferencia,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1,
cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.10.14 16:53:34 -02'00'

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE		
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE		
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA		

DATA : 14/10/2024 BDI : 23.54%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAEMA	2019/12	116,66%	
CAGEPA	2020/12		
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO		
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO		
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO		
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
Contribuição Borracha	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	223,75	R\$ 118,99	R\$ 26.624,01	24,68%	24,68%	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	877,47	R\$ 24,96	R\$ 21.901,65	20,30%	44,99%	A
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	341,69	R\$ 26,73	R\$ 9.133,37	8,47%	53,45%	B
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M	800,00	R\$ 10,01	R\$ 8.008,00	7,42%	60,88%	B
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	Serviço	M2	447,48	R\$ 14,89	R\$ 6.662,98	6,18%	67,05%	R
C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	Serviço	UN	63,00	R\$ 94,53	R\$ 5.955,39	5,52%	72,57%	B
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	UN	700,00	R\$ 8,04	R\$ 5.628,00	5,22%	77,79%	B
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	200,00	R\$ 27,09	R\$ 4.218,00	3,91%	81,70%	C
C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	150,00	R\$ 21,11	R\$ 3.166,50	2,94%	84,64%	C
C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂMEEA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.141,20	R\$ 3.141,20	2,91%	87,55%	C
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	27,00	R\$ 65,09	R\$ 1.757,43	1,63%	89,18%	C
C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Serviço	M	100,00	R\$ 17,06	R\$ 1.706,00	1,58%	90,76%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	49,44	R\$ 28,54	R\$ 1.411,02	1,31%	92,07%	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 134,63	R\$ 1.346,30	1,25%	93,32%	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QTD	IDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL-%	GL
CP00029	APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE OLEO LUBRIFICANTE RESIDUAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA	Composição	Serviço	M2	223,75		R\$ 4,81	R\$ 1.076,24	1,00%	94,31%	C
92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	17,00		R\$ 56,36	R\$ 958,12	0,89%	95,20%	C
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	Serviço	UN	72,00		R\$ 10,39	R\$ 748,08	0,69%	95,89%	C
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00		R\$ 336,04	R\$ 672,08	0,62%	96,52%	C
C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	Serviço	UN	7,00		R\$ 93,29	R\$ 653,03	0,61%	97,12%	C
C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	Serviço	UN	22,00		R\$ 27,19	R\$ 598,18	0,55%	97,68%	C
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	11,00		R\$ 51,44	R\$ 565,84	0,52%	98,20%	C
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	Serviço	M2	10,63		R\$ 52,62	R\$ 559,35	0,52%	98,72%	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00		R\$ 167,05	R\$ 334,10	0,31%	99,03%	C
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	8,00		R\$ 34,75	R\$ 278,00	0,26%	99,29%	C
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00		R\$ 108,58	R\$ 217,16	0,20%	99,49%	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	8,00		R\$ 19,70	R\$ 157,60	0,15%	99,64%	C
C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	Serviço	UN	1,00		R\$ 153,60	R\$ 153,60	0,14%	99,78%	C
C1669	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	Serviço	UN	1,00		R\$ 84,45	R\$ 84,45	0,08%	99,86%	C
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	2,00		R\$ 27,19	R\$ 54,38	0,05%	99,91%	C
C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	Serviço	M2	0,27		R\$ 190,36	R\$ 51,40	0,05%	99,95%	C
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	1,00		R\$ 49,14	R\$ 49,14	0,05%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%: R\$ 107.870,60

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 107.870,60



Assinado de forma digital por EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA FERREIRA 03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=33957032000106, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - FRB, ou=ANALTERNATIVE,
ou=BR, ou=CPFL, ou=EVANDERSON EMANUEL
DE SOUSA FERREIRA 03973779325
Dados: 2024.10.14 16:40:31 - 03707

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO
BEZERRA
LOPES:02716336385

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=33957032000106, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - FRB, ou=ANALTERNATIVE, ou=BR, ou=CPFL,
ou=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.10.14 16:52:23 - 03707

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
NÚMERO

538

CEP

62.200-000

BAIRRO/DISTRITO

SAO FRANCISCO


MUNICIPIO

NOVA RUSSAS

UF/CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIEREVR@GMAIL.COM

TELEFONE (88) 3672-0751 / (88) 3683-3735



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE LUMINOS

OBRA: REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE

DESCRIÇÃO: REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL: DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

DATA : 14/10/2024

VERSÃO 2019/12

2020/12

BDI : 23,54%

FONTE CAEMA

2019/12

HORA 116,68%

MES

CAGEPA

2020/12

93,90%

-

DEOSP

2014 COM DESONERAÇÃO

-

-

DER-MG

2022/04 COM DESONERAÇÃO

-

-

NOVACAP

2019/11 COM DESONERAÇÃO

-

-

SEINFRA

028.1 COM DESONERAÇÃO

84,41%

47,48%

SICRO 2

2016/11 COM DESONERAÇÃO

86,74%

-

SICRO NOVO

2024/04 COM DESONERAÇÃO

-

-

SIMAPI

2024/05 COM DESONERAÇÃO

85,06%

47,67%

SMOP EDIF

2019/07 COM DESONERAÇÃO

87,59%

49,84%

SMOP ILUM

2019/07 COM DESONERAÇÃO

86,12%

48,67%

SMOP INFRA

2019/07 COM DESONERAÇÃO

86,12%

48,67%

Composições
Própria


0,00%

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	515,94	R\$ 24,16	R\$ 12.465,21	14,28%	11,56%	A
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	452,51	R\$ 19,10	R\$ 8.643,02	9,90%	19,57%	A
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	352,87	R\$ 24,15	R\$ 8.521,81	9,76%	27,47%	A
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	436,67	R\$ 19,10	R\$ 8.340,40	9,55%	35,20%	A
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	Material	M	297,59	R\$ 21,25	R\$ 6.323,73	7,24%	41,06%	A
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	224,94	R\$ 24,16	R\$ 5.434,42	6,22%	46,10%	A
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	224,94	R\$ 19,10	R\$ 4.296,26	4,92%	50,08%	E
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	Material	M	783,12	R\$ 5,21	R\$ 4.080,08	4,67%	53,87%	B
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	180,19	R\$ 19,10	R\$ 3.441,67	3,94%	57,06%	B
11361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	Material	UN	63,00	R\$ 42,82	R\$ 2.697,66	3,09%	59,56%	B
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Material	M	816,00	R\$ 2,85	R\$ 2.325,60	2,66%	61,71%	B
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	149,17	R\$ 14,84	R\$ 2.213,68	2,54%	63,76%	B
11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	Material	L	89,50	R\$ 22,03	R\$ 1.971,60	2,26%	65,59%	B
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	Material	M	714,00	R\$ 1,72	R\$ 1.228,08	1,41%	66,73%	B
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	Material	M	783,12	R\$ 1,40	R\$ 1.096,38	1,26%	67,75%	B

PREFEIRE LOCALÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGENIRO DE CARVALHO Página: 3
NUMERO 538
CEP 62.200-000
BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO
MUNICIPIO NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QTD	IDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Material	UN	10,00		R\$ 108,98	R\$ 1.089,80	1,25%	68,76%	B
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	Material	L	58,09		R\$ 18,08	R\$ 1.050,22	1,20%	69,73%	B
11490	LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	105,30		R\$ 9,84	R\$ 1.036,12	1,19%	70,69%	B
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	M	220,00		R\$ 3,72	R\$ 818,40	0,94%	71,45%	B
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	Material	UN	99,00		R\$ 8,18	R\$ 809,82	0,93%	72,20%	B
10355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	Material	M	102,00		R\$ 7,60	R\$ 775,20	0,89%	72,92%	B
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	41,55		R\$ 18,46	R\$ 767,06	0,88%	73,63%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	36,78		R\$ 16,78	R\$ 617,12	0,71%	74,20%	B
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	Material	M	60,00		R\$ 9,26	R\$ 555,60	0,64%	74,72%	B
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/10), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	Material	UN	1,00		R\$ 489,96	R\$ 489,96	0,56%	75,17%	B
60600247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	36,78		R\$ 12,86	R\$ 472,95	0,54%	75,61%	B
11488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	Material	L	41,00		R\$ 10,41	R\$ 426,84	0,49%	76,01%	B
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	26,85		R\$ 13,84	R\$ 371,60	0,43%	76,35%	B
10035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	Material	L	19,38		R\$ 16,52	R\$ 320,17	0,37%	76,65%	B
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	Material	UN	7,00		R\$ 41,81	R\$ 292,67	0,34%	76,92%	B
11084	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	Material	M	150,00		R\$ 1,81	R\$ 271,50	0,31%	77,17%	B
17988	MISCELÂNEOS	SEINFRA	Material	UN	2,24		R\$ 111,58	R\$ 249,66	0,29%	77,40%	B
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Material	L	9,61		R\$ 25,96	R\$ 249,51	0,29%	77,63%	B
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	70,52		R\$ 3,39	R\$ 239,08	0,27%	77,86%	B
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	SEINFRA	Material	UN	1,00		R\$ 221,82	R\$ 221,82	0,25%	78,06%	B
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Material	UN	2,00		R\$ 109,27	R\$ 218,54	0,25%	78,26%	B
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	Material	UN	22,00		R\$ 9,03	R\$ 198,66	0,23%	78,45%	B
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	324,57		R\$ 0,57	R\$ 185,00	0,21%	78,62%	B
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	Material	UN	2,00		R\$ 91,40	R\$ 182,80	0,21%	78,79%	B
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	Material	UN	2,00		R\$ 85,40	R\$ 170,80	0,20%	78,95%	B
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	Material	UN	72,00		R\$ 1,92	R\$ 138,24	0,16%	79,08%	B



PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO
NÚMERO 538
CEP 62.200-000
BAIRRO/DISTRITO SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIEREINR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QTD	IDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN		55,00	R\$ 2,38	R\$ 130,90	0,15%	79,20%	B
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H		4,73	R\$ 24,16	R\$ 114,30	0,13%	79,30%	B
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	Geral	H		106,28	R\$ 1,00	R\$ 106,28	0,12%	79,40%	B
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	Material	M		12,00	R\$ 8,51	R\$ 102,12	0,12%	79,50%	B
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H		4,00	R\$ 24,51	R\$ 98,04	0,11%	79,59%	B
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	SEINFRA	Material	UN		2,00	R\$ 48,96	R\$ 97,92	0,11%	79,68%	B
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	Material	UN		8,00	R\$ 12,13	R\$ 97,04	0,11%	79,77%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H		70,52	R\$ 1,34	R\$ 94,50	0,11%	79,85%	B
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	Material	L		6,43	R\$ 13,18	R\$ 84,71	0,10%	79,93%	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H		70,52	R\$ 1,20	R\$ 84,63	0,10%	80,01%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H		70,52	R\$ 1,10	R\$ 77,58	0,09%	80,08%	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN		55,00	R\$ 1,23	R\$ 67,65	0,08%	80,15%	C
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN		2,00	R\$ 33,65	R\$ 67,30	0,08%	80,21%	C
10125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	Material	UN		1,00	R\$ 66,66	R\$ 66,66	0,08%	80,27%	C
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN		2,00	R\$ 33,10	R\$ 66,20	0,08%	80,33%	C
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN		163,68	R\$ 0,38	R\$ 62,20	0,07%	80,39%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H		70,52	R\$ 0,85	R\$ 59,95	0,07%	80,45%	C
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L		13,60	R\$ 4,06	R\$ 55,22	0,06%	80,50%	C
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	Material	UN		8,00	R\$ 6,87	R\$ 54,96	0,06%	80,55%	C
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN		2,00	R\$ 27,36	R\$ 54,72	0,06%	80,60%	C
12702	JUROS	SEINFRA	Geral	H		43,84	R\$ 1,00	R\$ 43,84	0,05%	80,64%	C
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	Material	UN		1,00	R\$ 43,39	R\$ 43,39	0,05%	80,68%	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Geral	H		39,86	R\$ 1,00	R\$ 39,86	0,05%	80,72%	C
11374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARADELA	SEINFRA	Material	UN		1,00	R\$ 30,59	R\$ 30,59	0,04%	80,74%	C
12293	ZARCÃO	SEINFRA	Material	L		1,28	R\$ 23,46	R\$ 29,93	0,03%	80,77%	C
16472	ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLA "T"	SEINFRA	Material	UN		4,00	R\$ 6,72	R\$ 26,88	0,03%	80,80%	C



PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Número: 3
538
CEP 62.200-000
BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIEREIR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751 / (88) 3683-3735

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QTD	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
10950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	5,00		R\$ 4,61	R\$ 23,05	0,03%	80,82%	C
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	31,20		R\$ 0,58	R\$ 18,09	0,02%	80,84%	C
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	2,00		R\$ 9,03	R\$ 18,06	0,02%	80,85%	C
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	1,00		R\$ 16,86	R\$ 16,86	0,02%	80,87%	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	2,58		R\$ 6,18	R\$ 15,96	0,02%	80,88%	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	0,13427		R\$ 68,06	R\$ 9,14	0,01%	80,89%	C
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	0,098		R\$ 81,84	R\$ 8,02	0,01%	80,90%	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	8,99		R\$ 0,78	R\$ 7,02	0,01%	80,90%	C
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	0,20		R\$ 29,27	R\$ 5,85	0,01%	80,91%	C
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	Material	UN	3,19		R\$ 1,74	R\$ 5,55	0,01%	80,92%	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,225		R\$ 24,16	R\$ 5,44	0,01%	80,92%	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,225		R\$ 19,10	R\$ 4,30	0,00%	80,92%	C
11471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	Material	UN	1,00		R\$ 3,17	R\$ 3,17	0,00%	80,93%	C
11404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	1,00		R\$ 2,87	R\$ 2,87	0,00%	80,93%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	70,52		R\$ 0,04	R\$ 2,82	0,00%	80,93%	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	0,059		R\$ 10,40	R\$ 0,61	0,00%	80,93%	C
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	0,044		R\$ 13,46	R\$ 0,59	0,00%	80,93%	C

Subtotal até 80,93% R\$ 87.303,52

Outros R\$ 20.567,08

Valor total do Orçamento R\$ 107.870,60



EVANDERSON

EMANUEL DE SOUSA

FERREIRA:039737793

25

Assinado de forma digital por EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videocoferencia,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ABALTERNATIVE,
ou=RFB e CPF A.I. c=EVANDERSON EMANUEL
DE SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.10.14 16:41:37 -43'00"

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira

CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO

BEZERRA

LOPES:02716336385

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videocoferencia,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ABALTERNATIVE, ou=RFB
e CPF A.I. c=EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385
Dados: 2024.10.14 16:51:12 -43'52"

EDER OLAVO BEZERRA LOPES

Registro: 2616406160

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
NÚMERO

538

CEP

62.200-000

BAIRRO/DISTRITO

SAO FRANCISCO


MUNICÍPIO

NOVA RUSSAS

UF/CE


ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM

TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO. LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			116.68%
			93.90%
			84.44%
			86.74%
			85.06%
			87.59%
			86.12%
			86.12%
			0.00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 15	DIA 30	DIA 45	Total parcela
1	COBERTURA	R\$ 34.363,23	100,00 %			100,00 %
			R\$ 34.363,23			R\$ 34.363,23
2	INST. ELÉTRICAS	R\$ 40.501,98		100,00 %		100,00 %
				R\$ 40.501,98		R\$ 40.501,98
3	PINTURA	R\$ 33.005,39			100,00 %	100,00 %
					R\$ 33.005,39	R\$ 33.005,39
		R\$ 107.870,60	R\$ 34.363,23	R\$ 40.501,98	R\$ 33.005,39	R\$ 107.870,60
			R\$ 34.363,23	R\$ 74.865,21	R\$ 107.870,60	R\$ 107.870,60

EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325

Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA.03973779325
 Dados: 2024.10.14 16:42:32 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 CPF: 039.737.793-25


EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
 Dados: 2024.10.14 16:50:04 -03'00'

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
 Registro: 2616406160

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%																																										
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> </tr> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> </tr> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2020/12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> </tr> <tr> <td>DER MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> </tr> <tr> <td>Composições Proprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	CAEMA	2019/12	116,68%	CAGEPA	2020/12		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	DER MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	Composições Proprias	PROPRIA	0,00%	BDI : 23,54% Hora: 116,68% 93,90% 47,48% 84,44% 86,74% 85,06% 47,67% 87,59% 49,84% 86,12% 48,67% 86,12% 48,67% 0,00% 0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA																																											
CAEMA	2019/12	116,68%																																											
CAGEPA	2020/12																																												
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																											
DER MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																												
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																												
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%																																											
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																											
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																																												
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%																																											
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%																																											
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%																																											
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%																																											
Composições Proprias	PROPRIA	0,00%																																											
LOCAL:	DISTRITO DE VISSI- RUA MIGUEL BARBOSA																																												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA																																												




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 15	QTD. DIA 30	QTD. DIA 45	TOTAL
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H				
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H		36,77720814		36,77720814
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		36,77720814		36,77720814
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		70,52400000		70,52400000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		70,52400000		70,52400000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		70,52400000		70,52400000
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN		55,00000000		55,00000000
00038099	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO./ PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUORTE)	UN		55,00000000		55,00000000
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MOD'JLO)	UN				
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		99,00000000		99,00000000
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		70,52400000		70,52400000
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L				
I0037	AJUDANTE	H			19,38100000	19,38100000
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	178,99200000	1,20000000		180,19200000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H		0,22500000		0,22500000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	223,75000000	1,18500000		224,93500000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H		436,67000000		436,67000000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			452,51400000	452,51400000
I0109	AREIA MEDIA	M3		0,04400000		0,04400000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H		0,13427000		0,13427000
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN		0,22500000		0,22500000
I0169	AÇO CA-60	KG		1,00000000		1,00000000
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN		2,58200000		2,58200000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN		2,00000000		2,00000000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN		2,00000000		2,00000000
I0280	BRITA	M3		2,00000000		2,00000000
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M		0,09800000		0,09800000
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M		60,00000000		60,00000000
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M		102,00000000		102,00000000
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M		714,00000000		714,00000000
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M		816,00000000		816,00000000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	783,12500000			783,12500000
I0498	CARPINTEIRO	H	223,75000000	8,99400000		8,99400000
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2		1,18500000	0,20000000	224,93500000

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
 R ARGEMIRO DE CARVALHO Página: 3
 NÚMERO 538
 CEP 62.200-000
 BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO
 MUNICÍPIO NOVA RUSSAS
 UF/CE
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
 TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			116,68%
			93,90%
			84,44%
			86,74%
			85,06%
			87,59%
			86,12%
			86,12%
			0,00%
			0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 15	QTD. DIA 30	QTD. DIA 45	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG				
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	UN		31,19680000		31,19680000
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN		5,00000000		5,00000000
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN		2,00000000		2,00000000
I1011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN		22,00000000		22,00000000
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	UN		2,00000000		2,00000000
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M		2,00000000		2,00000000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M		12,00000000		12,00000000
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M		220,00000000		220,00000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L		150,00000000		150,00000000
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			9,61120000	9,61120000
I1251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	L			6,42720000	6,42720000
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	89,49600000			89,49600000
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN		8,00000000		8,00000000
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN		8,00000000		8,00000000
I1346	LIXA PARA FERRO	UN		1,00000000		1,00000000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			3,18900000	3,18900000
I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN			324,56600000	324,56600000
I1361	LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	UN		7,00000000		7,00000000
I1374	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA	UN		63,00000000		63,00000000
I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	UN		1,00000000		1,00000000
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	UN		1,00000000		1,00000000
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L		1,00000000		1,00000000
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L			41,00280000	41,00280000
I1724	PREGO	KG			105,29640000	105,29640000
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	26,85000000			26,85000000
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	783,12500000	2,00000000		783,12500000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M		0,05900000		0,05900000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN		163,68000000		163,68000000
I2096	TINTA LATEX	L			149,16990000	149,16990000
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L			58,08730000	58,08730000
I2293	ZARCÃO	L			1,27560000	1,27560000
I2312	ELETRICISTA	H		352,87000000		352,87000000
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN		1,00000000		1,00000000
I2391	PEDREIRO	H		4,73100000		4,73100000
I2395	PINTOR	H			515,94400000	515,94400000
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	UN		1,00000000		1,00000000
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN		1,00000000		1,00000000
I2543	SERVENTE	H	33,56250000	7,99000000		41,55250000

PREMIERE LOCAÇÕES E SERÇOS LTDA
R ARGEMIRO DE CARVALHO
NÚMERO 538
CEP 62.200-000
BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO NOVA RUSSAS
UF/CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: PREMIERENR@GMAIL.COM
TELEFONE (88) 3672-0751/ (88) 3683-3735

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%																																																								
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>PERCENTUAL</th> </tr> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAGEPA</td> <td>2020/12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEOSP</td> <td>2014 COM DESONERAÇÃO</td> <td>93,90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOVACAP</td> <td>2019/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2024/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP EDIF</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,59%</td> <td>49,84%</td> </tr> <tr> <td>SMOP ILUM</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>SMOP INFRA</td> <td>2019/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>86,12%</td> <td>48,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	PERCENTUAL	CAEMA	2019/12	116,68%		CAGEPA	2020/12			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO			NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO			SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	PERCENTUAL																																																								
CAEMA	2019/12	116,68%																																																									
CAGEPA	2020/12																																																										
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%																																																									
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO																																																										
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO																																																										
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																																																								
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%																																																									
SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO																																																										
SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																																																								
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%																																																								
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																								
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%																																																								
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																								
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA																																																										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA																																																										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 15	QTD. DIA 30	QTD. DIA 45	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H		4,00000000		4,00000000
I2701	DEPRECIÇÃO	H		106,28280000		106,28280000
I2702	JUROS	H		43,84160000		43,84160000
I2703	MANUTENÇÃO	H		39,85610000		39,85610000
I2706	OLEO DIESEL	L		13,60000000		13,60000000
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN		72,00000000		72,00000000
I6472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	UN		4,00000000		4,00000000
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	297,58750000			297,58750000
I7988	MISCELÂNEOS	UN	2,23750000			2,23750000
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN		2,00000000		2,00000000
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		10,00000000		10,00000000

**EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:03973779325**

Assinado de forma digital por EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.10.14 16:43:28 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25


**EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385**

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1, cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.10.14 16:48:56 -03'00'

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	DATA: 14/10/2024	BDI: 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUÇUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DE R-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	328.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	4,00%
DF	Despesas Financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
TOTAL		6,50%

Benefícios		
S+G	Garantia/Seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
TOTAL		8,20%

Impostos		
I	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
TOTAL		6,65%

BDI = 23,54%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:039737793
25

Assinado de forma digital por EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE,
ou=RFB e-CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL
DE SOUSA FERREIRA 03973779325
Dados: 2024.10.14 16:44:26 -03'00'

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO
BEZERRA
LOPES:02716336385

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=33952032000146, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1,
cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.10.14 16:47:50 -03'00'

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,54%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	CAGEPA	2020/12
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%




COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	DATA : 14/10/2024	BDI : 23,64%
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREDIAL DA EMEIF ANTONIO AMERICO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IRAUCUBA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE MISSI- RUA MIGUEL BARBOSA	CAEPA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA	DEOSP	2020/12
		DER-MG	2014 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/04 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2024/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA MES
			116,68%
			93,93%
			84,44%
			86,74%
			85,06%
			47,67%
			87,59%
			49,84%
			86,12%
			48,67%
			86,12%
			48,67%
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriodos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%

A + B + C + D = 85,06% 47,67%

EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA:039737793
25

Assinado de forma digital por EVANDERSON
EMANUEL DE SOUSA FERREIRA:03973779325
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=3395.0j2000146, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE,
ou=RFB e-CPF A1, cn=EVANDERSON EMANUEL
DE SOUSA FERREIRA:03973779325
Dados: 2024.10.14 16:45:30 -03'00

Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
CPF: 039.737.793-25

EDER OLAVO
BEZERRA
LOPES:02716336385

Assinado de forma digital por EDER OLAVO BEZERRA
LOPES:02716336385
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=3395.0j2000146, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=ARALTERNATIVE, ou=RFB e-CPF A1,
cn=EDER OLAVO BEZERRA LOPES:02716336385
Dados: 2024.10.14 16:46:48 -03'00

EDER OLAVO BEZERRA LOPES
Registro: 2616406160

