



LOCAL: SEDE - RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA
 DATA: NOVEMBRO DE 2018
 BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					385,56	482,80
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.134,00	0,34	0,43	385,56	482,80
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					11.646,75	14.584,06
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	170,10	68,47	85,74	11.646,75	14.584,06
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					28.236,60	35.357,87
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.134,00	0,11	0,14	124,74	156,20
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.134,00	24,79	31,04	28.111,86	35.201,67
4.0		DRENAGEM					19.361,16	24.244,04
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	378,00	28,47	35,65	10.761,66	13.475,75
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	378,00	22,75	28,49	8.599,50	10.768,29
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.670,50	2.091,80	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	204,99	256,69	0,00	0,00
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					9.083,81	11.374,75
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
TOTAL R\$:							68.713,88	
BDI 25,22%:							17.329,64	
TOTAL GERAL							86.043,52	

oitenta e seis mil e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos

ORÇAMENTO SEDE	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE LOCAL: SEDE - RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS DATA: NOVEMBRO DE 2018 BDI = 25,22%
-----------------------	---

Handwritten signature

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					110,50	138,37
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	325,00	0,34	0,43	110,50	138,37
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					3.337,91	4.179,73
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	48,75	68,47	85,74	3.337,91	4.179,73
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					8.092,50	10.133,43
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	325,00	0,11	0,14	35,75	44,77
2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	325,00	24,79	31,04	8.056,75	10.088,66
4.0		DRENAGEM					6.658,60	8.337,90
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	130,00	28,47	35,65	3.701,10	4.634,52
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	130,00	22,75	28,49	2.957,50	3.703,38
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.670,50	2.091,80	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	204,99	256,69	0,00	0,00
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					9.083,81	11.374,75
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
TOTAL R\$:							27.283,33	
BDI 25,22%:							6.880,86	
TOTAL GERAL							34.164,18	

trinta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e dezoito centavos

Nova Russas - CE, 13 de Novembro de 2018.

Laécio Bruno Costa Bezerra
LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA n° CE 47893/D

Michael Sampaio de Araújo
MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF:603.795.783-52

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE COITÉ
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO IV	29.813,31	37.332,22	17,56%			66,00%	34,00%	100,00%
					0,00	0,00	19.676,78	10.136,52	29.813,31
2	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO III	32.613,23	40.838,29	19,21%			66,00%	34,00%	100,00%
					0,00	0,00	21.524,73	11.088,50	32.613,23
3	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO III	44.652,91	55.914,37	26,30%	66,00%	34,00%			100,00%
					29.470,92	15.181,99	0,00	0,00	44.652,91
4	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO I	62.701,60	78.514,94	36,93%	66,00%	34,00%			100,00%
					41.383,06	21.318,54	0,00	0,00	62.701,60

TOTAL SIMPLES SEM BDI	169.781,05	100,00%	70.853,98	36.500,53	41.201,52	21.225,02	212.599,83
			41,73%	21,50%	24,27%	12,50%	
BDI	42.818,78	25,22%	17.869,37	9.205,43	10.391,02	5.352,95	
			41,73%	21,50%	24,27%	12,50%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	212.599,83	100,00%	88.723,35	134.429,32	186.021,86	212.599,83	
			41,73%	63,23%	87,50%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO I
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	285,60	357,63	0,17%	100,00%				100,00%
					285,60	0,00	0,00	0,00	285,60
2	MOVIMENTO DE TERRA	8.627,22	10.803,00	5,08%	100,00%				100,00%
					8.627,22	0,00	0,00	0,00	8.627,22
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	20.916,00	26.191,02	12,32%	20,00%	80,00%			100,00%
					4.183,20	16.732,80	0,00	0,00	20.916,00
4	DRENAGEM	14.341,60	17.958,55	8,45%	100,00%				100,00%
					14.341,60	0,00	0,00	0,00	14.341,60
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	18.531,18	23.204,74	10,91%	50,00%	50,00%			100,00%
					9.265,59	9.265,59	0,00	0,00	18.531,18

Handwritten signature: M. Sabore

Handwritten initials: ME 22/44

TOTAL SIMPLES SEM BDI	62.701,60	100,00%	36.703,21	25.998,39	0,00	0,00	78.514,94
			58,54%	41,46%	0,00%	0,00%	
BDI	15.813,34	25,22%	9.256,55	6.556,79	0,00	0,00	78.514,94
			58,54%	41,46%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	78.514,94	100,00%	45.959,76	78.514,94	78.514,94	78.514,94	
			58,54%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO II
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	170,00	212,87	0,10%	100,00%				100,00%
					170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.135,25	6.430,36	3,02%	100,00%				100,00%
					5.135,25	0,00	0,00	0,00	5.135,25
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	12.450,00	15.589,89	7,33%	20,00%	80,00%			100,00%
					2.490,00	9.960,00	0,00	0,00	12.450,00
4	DRENAGEM	10.244,00	12.827,54	6,03%	100,00%				100,00%
					10.244,00	0,00	0,00	0,00	10.244,00
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	16.653,66	20.853,71	9,81%	50,00%	50,00%			100,00%
					8.326,83	8.326,83	0,00	0,00	16.653,66

TOTAL SIMPLES SEM BDI	44.652,91	100,00%	26.366,08	18.286,83	0,00	0,00	55.914,37
			59,05%	40,95%	0,00%	0,00%	
BDI	11.261,46	25,22%	6.649,53	4.611,94	0,00	0,00	55.914,37
			59,05%	40,95%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	55.914,37	100,00%	33.015,61	55.914,37	55.914,37	55.914,37	
			59,05%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO III
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	96,90	121,34	0,06%	100,00%				100,00%
					96,90	0,00	0,00	0,00	96,90
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.927,09	3.665,31	1,72%	100,00%				100,00%

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten initials

23/44

Handwritten initials

					2.927,09	0,00	0,00	0,00	2.927,09
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	7.096,50	8.886,24	4,18%	20,00%	80,00%			100,00%
					1.419,30	5.677,20	0,00	0,00	7.096,50
4	DRENAGEM	5.839,08	7.311,70	3,44%	100,00%				100,00%
					5.839,08	0,00	0,00	0,00	5.839,08
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	16.653,66	20.853,71	9,81%	50,00%	50,00%			100,00%
					8.326,83	8.326,83	0,00	0,00	16.653,66

TOTAL SIMPLES SEM BDI	32.613,23	100,00%	18.609,20	14.004,03	0,00	0,00	40.838,29
			57,06%	42,94%	0,00%	0,00%	
BDI	8.225,06	25,22%	4.693,24	3.531,82	0,00	0,00	
			57,06%	42,94%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	40.838,29	100,00%	23.302,44	40.838,29	40.838,29	40.838,29	
			57,06%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO IV
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	79,90	100,05	0,05%	100,00%				100,00%
					79,90	0,00	0,00	0,00	79,90
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.413,57	3.022,27	1,42%	100,00%				100,00%
					2.413,57	0,00	0,00	0,00	2.413,57
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	5.851,50	7.327,25	3,45%	20,00%	80,00%			100,00%
					1.170,30	4.681,20	0,00	0,00	5.851,50
4	DRENAGEM	4.814,68	6.028,94	2,84%	100,00%				100,00%
					4.814,68	0,00	0,00	0,00	4.814,68
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	16.653,66	20.853,71	9,81%	50,00%	50,00%			100,00%
					8.326,83	8.326,83	0,00	0,00	16.653,66

TOTAL SIMPLES SEM BDI	29.813,31	100,00%	16.805,28	13.008,03	0,00	0,00	37.332,22
			56,37%	43,63%	0,00%	0,00%	
BDI	7.518,92	25,22%	4.238,29	3.280,63	0,00	0,00	
			56,37%	43,63%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	37.332,22	100,00%	21.043,57	37.332,22	37.332,22	37.332,22	
			56,37%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE MISSI
	DATA: NOVEMBRO DE 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

24/44

BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULAD O
1	MISSI - RUA JOAQUIM ROSA	112.882,08	141.350,93	66,49%	66,00%	34,00%			100,00%
					74.502,17	38.379,91	0,00	0,00	112.882,08
2	MISSI - RUA S/D OFICIAL RUA DO BARKANA	97.645,19	122.271,30	57,51%			66,00%	34,00%	100,00%
					0,00	0,00	64.445,82	33.199,36	97.645,19
3	MISSI - RUA DA TORRE DA VIVO	123.361,76	154.473,60	72,66%		66,00%	34,00%		100,00%
					0,00	81.418,76	41.943,00	0,00	123.361,76
4	MISSI - VICENCIA CHAVES	45.033,43	56.390,86	26,52%			64,48%	35,52%	100,00%
					0,00	0,00	29.037,56	15.995,88	45.033,43

TOTAL SIMPLES SEM BDI	378.922,46	100,00%	74.502,17	119.798,67	135.426,38	49.195,24	474.486,70
BDI	95.564,24	25,22%	18.789,45	30.213,22	34.154,53	12.407,04	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	474.486,70	100,00%	93.291,62	243.303,51	412.884,42	474.486,70	
			19,66%	51,28%	87,02%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE MISSI - RUA JOAQUIM ROSA
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULAD O
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	622,20	779,12	0,37%	100,00%				100,00%
					622,20	0,00	0,00	0,00	622,20
2	MOVIMENTO DE TERRA	18.795,02	23.535,12	11,07%	100,00%				100,00%
					18.795,02	0,00	0,00	0,00	18.795,02
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	45.567,00	57.059,00	26,84%	20,00%	80,00%			100,00%
					9.113,40	36.453,60	0,00	0,00	45.567,00
4	DRENAGEM	31.244,20	39.123,99	18,40%	100,00%				100,00%
					31.244,20	0,00	0,00	0,00	31.244,20
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	16.653,66	20.853,71	9,81%	50,00%	50,00%			100,00%
					8.326,83	8.326,83	0,00	0,00	16.653,66

TOTAL SIMPLES SEM BDI	112.882,08	100,00%	68.101,65	44.780,43	0,00	0,00	141.350,93
BDI	28.468,86	25,22%	17.175,23	11.293,62	0,00	0,00	
			60,33%	39,67%	0,00%	0,00%	
			60,33%	39,67%	0,00%	0,00%	

Handwritten signature

Handwritten initials and date: 25/11/14

TOTAL ACUMULADO COM BDI	141.350,93	100,00%	85.276,88	141.350,93	141.350,93	141.350,93
			60,33%	100,00%	100,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE MISSI - S/D OFICIAL 1 RUA DO BARKANA
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	527,68	660,76	0,31%	100,00%				100,00%
					527,68	0,00	0,00	0,00	527,68
2	MOVIMENTO DE TERRA	15.939,82	19.959,84	9,39%	100,00%				100,00%
					15.939,82	0,00	0,00	0,00	15.939,82
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	38.644,80	48.391,02	22,76%	20,00%	80,00%			100,00%
					7.728,96	30.915,84	0,00	0,00	38.644,80
4	DRENAGEM	25.879,23	32.405,97	15,24%	100,00%				100,00%
					25.879,23	0,00	0,00	0,00	25.879,23
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	16.653,66	20.853,71	9,81%	50,00%	50,00%			100,00%
					8.326,83	8.326,83	0,00	0,00	16.653,66

TOTAL SIMPLES SEM BDI	97.645,19	100,00%	58.402,52	39.242,67	0,00	0,00	122.271,30
			59,81%	40,19%	0,00%	0,00%	
BDI	24.626,12	25,22%	14.729,11	9.897,00	0,00	0,00	
			59,81%	40,19%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	122.271,30	100,00%	73.131,63	122.271,30	122.271,30	122.271,30	
			59,81%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE MISSI - RUA DA TORRE DA VIVO
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	723,52	905,99	0,43%	100,00%				100,00%
					723,52	0,00	0,00	0,00	723,52
2	MOVIMENTO DE TERRA	21.855,62	27.367,61	12,87%	100,00%				100,00%
					21.855,62	0,00	0,00	0,00	21.855,62
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	52.987,20	66.350,57	31,21%	20,00%	80,00%			100,00%
					10.597,44	42.389,76	0,00	0,00	52.987,20
4	DRENAGEM	31.141,76	38.985,71	18,34%	100,00%				100,00%

Handwritten signature

Handwritten initials and date: 26/11/14

					31.141,76	0,00	0,00	0,00	31.141,76
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	16.653,66	20.853,71	9,81%	50,00%	50,00%			100,00%
					8.326,83	8.326,83	0,00	0,00	16.653,66

TOTAL SIMPLES SEM BDI		123.361,76	100,00%		72.645,17	50.716,59	0,00	0,00	154.473,60
					58,89%	41,11%	0,00%	0,00%	
BDI		31.111,84	25,22%		18.321,11	12.790,72	0,00	0,00	
					58,89%	41,11%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI		154.473,60	100,00%		90.966,29	154.473,60	154.473,60	154.473,60	
					58,89%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
 LOCAL: LOCALIDADE MISSI - VICENCIA CHAVES
 DATA: NOVEMBRO DE 2018
 BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	171,36	214,58	0,10%	100,00%				100,00%
					171,36	0,00	0,00	0,00	171,36
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.176,33	6.481,80	3,05%	100,00%				100,00%
					5.176,33	0,00	0,00	0,00	5.176,33
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	12.549,60	15.714,61	7,39%	20,00%	80,00%			100,00%
					2.509,92	10.039,68	0,00	0,00	12.549,60
4	DRENAGEM	8.604,96	10.775,13	5,07%	100,00%				100,00%
					8.604,96	0,00	0,00	0,00	8.604,96
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	18.531,18	23.204,74	10,91%	50,00%	50,00%			100,00%
					9.265,59	9.265,59	0,00	0,00	18.531,18

TOTAL SIMPLES SEM BDI		45.033,43	100,00%		25.728,16	19.305,27	0,00	0,00	56.390,86
					57,13%	42,87%	0,00%	0,00%	
BDI		11.357,43	25,22%		6.488,64	4.868,79	0,00	0,00	
					57,13%	42,87%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI		56.390,86	100,00%		32.216,80	56.390,86	56.390,86	56.390,86	
					57,13%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
 LOCAL: SEDE
 DATA: NOVEMBRO DE 2018
 BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

27/11/14


ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	ACUMULADO
1	SEDE - RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS	27.283,33	34.164,18	16,07%	64,48%	35,52%					100,00%
					17.592,29	9.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	27.283,33
2	SEDE - RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA	68.713,88	86.043,52	40,47%	64,48%	35,52%					100,00%
					44.306,71	24.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	68.713,88
3	SEDE - RUA POMPILHO DA MOTA	85.801,76	107.440,96	50,54%	64,48%	35,52%					100,00%
					55.324,97	30.476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85.801,76
4	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL I	79.440,98	99.476,00	46,79%		64,48%	35,52%				100,00%
					0,00	51.223,55	28.217,44	0,00	0,00	0,00	79.440,98
5	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II	31.169,02	39.029,85	18,36%		64,48%	35,52%				100,00%
					0,00	20.097,79	11.071,24	0,00	0,00	0,00	31.169,02
6	SEDE - RUA JOSÉ RODRIGUES MOTA	51.045,71	63.919,44	30,07%			64,48%	35,52%			100,00%
					0,00	0,00	32.914,28	18.131,44	0,00	0,00	51.045,71
7	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV	45.051,16	56.413,06	26,53%			64,48%	35,52%			100,00%
					0,00	0,00	29.048,99	16.002,17	0,00	0,00	45.051,16
8	SEDE - RUA VICENCIA RODRIGUES	145.666,71	182.403,85	85,80%				64,48%	35,52%		100,00%
					0,00	0,00	0,00	93.925,89	51.740,81	0,00	145.666,71
9	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V	56.821,65	71.152,07	33,47%					64,48%	35,52%	100,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	36.638,60	20.183,05	56.821,65
10	SEDE - ODILON FERREIRA	22.525,57	28.206,52	13,27%					64,48%	35,52%	100,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	14.524,49	8.001,08	22.525,57
11	SEDE - PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES	35.492,55	44.443,77	20,90%					64,48%	35,52%	100,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	22.885,59	12.606,95	35.492,55

TOTAL SIMPLES SEM BDI	649.012,32	100,00%	117.223,97	135.896,33	101.251,94	128.059,50	125.789,50	40.791,09	812.693,23
			18,06%	20,94%	15,60%	19,73%	19,38%	6,29%	
BDI	163.680,91	25,22%	29.563,89	34.273,05	25.535,74	32.296,61	31.724,11	10.287,51	
			18,06%	20,94%	15,60%	19,73%	19,38%	6,29%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	812.693,23	100,00%	146.787,86	316.957,24	443.744,92	604.101,02	761.614,63	812.693,23	
			18,06%	39,00%	54,60%	74,33%	93,71%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: SEDE - RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	110,50	138,37	0,07%	100,00%				100,00%
					110,50	0,00	0,00	0,00	110,50
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.337,91	4.179,73	1,97%	100,00%				100,00%
					3.337,91	0,00	0,00	0,00	3.337,91

3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	8.092,50	10.133,43	4,77%	20,00%	80,00%			100,00%
					1.618,50	6.474,00	0,00	0,00	8.092,50
4	DRENAGEM	6.658,60	8.337,90	3,92%	100,00%				100,00%
					6.658,60	0,00	0,00	0,00	6.658,60
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,35%	50,00%	50,00%			100,00%
					4.541,91	4.541,91	0,00	0,00	9.083,81

TOTAL SIMPLES SEM BDI	27.283,33	100,00%	16.267,42	11.015,91	0,00	0,00	34.164,18
			59,62%	40,38%	0,00%	0,00%	
BDI	6.880,86	25,22%	4.102,64	2.778,21	0,00	0,00	
			59,62%	40,38%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	34.164,18	100,00%	20.370,06	34.164,18	34.164,18	34.164,18	
			59,62%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: SEDE - RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	385,56	482,80	0,23%	100,00%				100,00%
					385,56	0,00	0,00	0,00	385,56
2	MOVIMENTO DE TERRA	11.646,75	14.584,06	6,86%	100,00%				100,00%
					11.646,75	0,00	0,00	0,00	11.646,75
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	28.236,60	35.357,87	16,63%	20,00%	80,00%			100,00%
					5.647,32	22.589,28	0,00	0,00	28.236,60
4	DRENAGEM	19.361,16	24.244,04	11,40%	100,00%				100,00%
					19.361,16	0,00	0,00	0,00	19.361,16
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,35%	50,00%	50,00%			100,00%
					4.541,91	4.541,91	0,00	0,00	9.083,81

TOTAL SIMPLES SEM BDI	68.713,88	100,00%	41.582,69	27.131,19	0,00	0,00	86.043,52
			60,52%	39,48%	0,00%	0,00%	
BDI	17.329,64	25,22%	10.487,16	6.842,49	0,00	0,00	
			60,52%	39,48%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	86.043,52	100,00%	52.069,85	86.043,52	86.043,52	86.043,52	
			60,52%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: SEDE - RUA POMPILHO DA MOTA
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

Handwritten signature

Handwritten initials and date: 29/11

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	465,80	583,27	0,27%	100,00%				100,00%
					465,80	0,00	0,00	0,00	465,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	14.070,59	17.619,19	8,29%	100,00%				100,00%
					14.070,59	0,00	0,00	0,00	14.070,59
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	34.113,00	42.716,30	20,09%	20,00%	80,00%			100,00%
					6.822,60	27.290,40	0,00	0,00	34.113,00
4	DRENAGEM	28.068,56	35.147,45	16,53%	100,00%				100,00%
					28.068,56	0,00	0,00	0,00	28.068,56
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,35%	50,00%	50,00%			100,00%
					4.541,91	4.541,91	0,00	0,00	9.083,81

TOTAL SIMPLES SEM BDI	85.801,76	100,00%	53.969,45	31.832,31	0,00	0,00	107.440,96
			62,90%	37,10%	0,00%	0,00%	
BDI	21.639,20	25,22%	13.611,10	8.028,11	0,00	0,00	
			62,90%	37,10%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	107.440,96	100,00%	67.580,55	107.440,96	107.440,96	107.440,96	
			62,90%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL DATA: NOVEMBRO DE 2018 BDI = 25,22%
-------------------------------------	---

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	454,92	569,65	0,27%	100,00%				100,00%
					454,92	0,00	0,00	0,00	454,92
2	MOVIMENTO DE TERRA	13.741,93	17.207,64	8,09%	100,00%				100,00%
					13.741,93	0,00	0,00	0,00	13.741,93
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	33.316,20	41.718,55	19,62%	20,00%	80,00%			100,00%
					6.663,24	26.652,96	0,00	0,00	33.316,20
4	DRENAGEM	22.844,12	28.605,41	13,46%	100,00%				100,00%
					22.844,12	0,00	0,00	0,00	22.844,12
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,35%	50,00%	50,00%			100,00%
					4.541,91	4.541,91	0,00	0,00	9.083,81

TOTAL SIMPLES SEM BDI	79.440,98	100,00%	48.246,12	31.194,87	0,00	0,00	99.476,00
			60,73%	39,27%	0,00%	0,00%	
BDI	20.035,02	25,22%	12.167,67	7.867,35	0,00	0,00	

Handwritten signature

Handwritten initials and date: 30/11/14

			60,73%	39,27%	0,00%	0,00%
TOTAL ACUMULADO COM BDI	99.476,00	100,00%	60.413,79	99.476,00	99.476,00	99.476,00
			60,73%	100,00%	100,00%	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II DATA: NOVEMBRO DE 2018 BDI = 25,22%
-------------------------------------	--

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	142,80	178,81	0,08%	100,00%				100,00%
					142,80	0,00	0,00	0,00	142,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.313,61	5.401,50	2,54%	100,00%				100,00%
					4.313,61	0,00	0,00	0,00	4.313,61
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.458,00	13.095,51	6,16%	20,00%	80,00%			100,00%
					2.091,60	8.366,40	0,00	0,00	10.458,00
4	DRENAGEM	7.170,80	8.979,28	4,22%	100,00%				100,00%
					7.170,80	0,00	0,00	0,00	7.170,80
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,35%	50,00%	50,00%			100,00%
					4.541,91	4.541,91	0,00	0,00	9.083,81

TOTAL SIMPLES SEM BDI	31.169,02	100,00%	18.260,72	12.908,31	0,00	0,00	39.029,85
			58,59%	41,41%	0,00%	0,00%	
BDI	7.860,83	25,22%	4.605,35	3.255,48	0,00	0,00	
			58,59%	41,41%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	39.029,85	100,00%	22.866,07	39.029,85	39.029,85	39.029,85	
			58,59%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE LOCAL: SEDE - RUA JOSÉ RODRIGUES MOTA DATA: NOVEMBRO DE 2018 BDI = 25,22%
-------------------------------------	---

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	271,32	339,75	0,16%	100,00%				100,00%
					271,32	0,00	0,00	0,00	271,32
2	MOVIMENTO DE TERRA	8.195,86	10.262,85	4,83%	100,00%				100,00%
					8.195,86	0,00	0,00	0,00	8.195,86
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	19.870,20	24.881,46	11,70%	20,00%	80,00%			100,00%
					3.974,04	15.896,16	0,00	0,00	19.870,20

Handwritten signatures and initials: Makone, 20/11, 33/44, MD

4	DRENAGEM	13.624,52	17.060,62	8,02%	100,00%				100,00%
					13.624,52	0,00	0,00	0,00	13.624,52
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,35%	50,00%	50,00%			100,00%
					4.541,91	4.541,91	0,00	0,00	9.083,81

TOTAL SIMPLES SEM BDI	51.045,71	100,00%	30.607,65	20.438,07	0,00	0,00	63.919,44
			59,96%	40,04%	0,00%	0,00%	
BDI	12.873,73	25,22%	7.719,25	5.154,48	0,00	0,00	
			59,96%	40,04%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	63.919,44	100,00%	38.326,89	63.919,44	63.919,44	63.919,44	
			59,96%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	232,56	291,21	0,14%	100,00%				100,00%
					232,56	0,00	0,00	0,00	232,56
2	MOVIMENTO DE TERRA	7.025,02	8.796,73	4,14%	100,00%				100,00%
					7.025,02	0,00	0,00	0,00	7.025,02
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	17.031,60	21.326,97	10,03%	20,00%	80,00%			100,00%
					3.406,32	13.625,28	0,00	0,00	17.031,60
4	DRENAGEM	11.678,16	14.623,39	6,88%	100,00%				100,00%
					11.678,16	0,00	0,00	0,00	11.678,16
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,35%	50,00%	50,00%			100,00%
					4.541,91	4.541,91	0,00	0,00	9.083,81

TOTAL SIMPLES SEM BDI	45.051,16	100,00%	26.883,97	18.167,19	0,00	0,00	56.413,06
			59,67%	40,33%	0,00%	0,00%	
BDI	11.361,90	25,22%	6.780,14	4.581,76	0,00	0,00	
			59,67%	40,33%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	56.413,06	100,00%	33.664,11	56.413,06	56.413,06	56.413,06	
			59,67%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: SEDE - RUA VICENCIA RODRIGUES
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Handwritten signatures and initials: [Signature], [Signature], [Signature], [Signature]

32/44

Nova Construções, Incorporações e Locações EIRELI - ME
Rua Antonio Gonçalves Rosa, 244
Universidade
Nova Russas-CE
CEP: 62.200-000
(88) 99859-7005
CNPJ: 03.565.704/0001-08

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	885,36	1.108,65	0,52%	100,00%				100,00%
					885,36	0,00	0,00	0,00	885,36
2	MOVIMENTO DE TERRA	26.744,38	33.489,32	15,75%	100,00%				100,00%
					26.744,38	0,00	0,00	0,00	26.744,38
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	64.839,60	81.192,15	38,19%	20,00%	80,00%			100,00%
					12.967,92	51.871,68	0,00	0,00	64.839,60
4	DRENAGEM	44.113,55	55.238,99	25,98%	100,00%				100,00%
					44.113,55	0,00	0,00	0,00	44.113,55
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,35%	50,00%	50,00%			100,00%
					4.541,91	4.541,91	0,00	0,00	9.083,81

TOTAL SIMPLES SEM BDI	145.666,71	100,00%	89.253,12	56.413,59	0,00	0,00	182.403,85
			61,27%	38,73%	0,00%	0,00%	
BDI	36.737,14	25,22%	22.509,64	14.227,51	0,00	0,00	
			61,27%	38,73%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	182.403,85	100,00%	111.762,76	182.403,85	182.403,85	182.403,85	
			61,27%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V DATA: NOVEMBRO DE 2018 BDI = 25,22%
-------------------------------------	---

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	323,68	405,31	0,19%	100,00%				100,00%
					323,68	0,00	0,00	0,00	323,68
2	MOVIMENTO DE TERRA	9.777,52	12.243,41	5,76%	100,00%				100,00%
					9.777,52	0,00	0,00	0,00	9.777,52
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	23.704,80	29.683,15	13,96%	20,00%	80,00%			100,00%
					4.740,96	18.963,84	0,00	0,00	23.704,80
4	DRENAGEM	13.931,84	17.445,45	8,21%	100,00%				100,00%
					13.931,84	0,00	0,00	0,00	13.931,84
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,35%	50,00%	50,00%			100,00%
					4.541,91	4.541,91	0,00	0,00	9.083,81

TOTAL SIMPLES SEM BDI	56.821,65	100,00%	33.315,90	23.505,75	0,00	0,00	71.152,07
			58,63%	41,37%	0,00%	0,00%	
BDI	14.330,42	25,22%	8.402,27	5.928,15	0,00	0,00	
			58,63%	41,37%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	71.152,07	100,00%	41.718,17	71.152,07	71.152,07	71.152,07	

Handwritten signature: Mikabone

Handwritten initials: ml, July, 33/44

58,63% 100,00% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: SEDE - ODILON FERREIRA
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	81,60	102,18	0,05%	100,00%				100,00%
					81,60	0,00	0,00	0,00	81,60
2	MOVIMENTO DE TERRA	3.286,56	4.115,43	1,94%	100,00%				100,00%
					3.286,56	0,00	0,00	0,00	3.286,56
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	5.976,00	7.483,15	3,52%	20,00%	80,00%			100,00%
					1.195,20	4.780,80	0,00	0,00	5.976,00
4	DRENAGEM	4.097,60	5.131,01	2,41%	100,00%				100,00%
					4.097,60	0,00	0,00	0,00	4.097,60
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	9.083,81	11.374,75	5,35%	50,00%	50,00%			100,00%
					4.541,91	4.541,91	0,00	0,00	9.083,81

TOTAL SIMPLES SEM BDI	22.525,57	100,00%	13.202,87	9.322,71	0,00	0,00	28.206,52
			58,61%	41,39%	0,00%	0,00%	
BDI	5.680,95	25,22%	3.329,76	2.351,19	0,00	0,00	
			58,61%	41,39%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO COM BDI	28.206,52	100,00%	16.532,63	28.206,52	28.206,52	28.206,52	
			58,61%	100,00%	100,00%	100,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: SEDE - PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI 25,22%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	148,92	186,48	0,09%	100,00%				100,00%
					148,92	0,00	0,00	0,00	148,92
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.997,97	7.510,66	3,53%	100,00%				100,00%
					5.997,97	0,00	0,00	0,00	5.997,97
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.906,20	13.656,74	6,42%	20,00%	80,00%			100,00%
					2.181,24	8.724,96	0,00	0,00	10.906,20
4	DRENAGEM	7.478,12	9.364,10	4,40%	100,00%				100,00%
					7.478,12	0,00	0,00	0,00	7.478,12



Handwritten notes: "34/44" and "MD" with arrows pointing to specific rows in the table above.