

SAVIRES

CONSTRUÇÕES



SEDE - SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PREMILINARES				177,84
1.1	78472	SERVIÇOS DE TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHADOS E GREIDE	M2	684,00	0,26	177,84
2		MOVIMENTO DE TERRA				6.182,68
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8M ² POTENCIA; 111HP LARGURA 1,5 A 2,5M PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM AREIA PARA ATERRO AF _ 05/2016	M3	102,60	60,26	6.182,68
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				13.440,60
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	684,00	0,08	54,72
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	684,00	19,57	13.385,88
4		DRENAGEM				9.224,88
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	228,00	22,49	5.127,72
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	228,00	17,97	4.097,16
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				9.159,52
5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	-	247,06	-
5.2	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,55	12.420,90	6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL /MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,55	4.232,76	2.328,02
		TOTAL				38.185,52
		BDI 25,22%				9.630,39
		TOTAL + BDI				47.815,91

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D


88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



SAVIRES CONSTRUÇÕES




SEDE - RUA JOSE RODRIGUES MOTA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				207,48
1.1	78472	SERVIÇOS DE TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHADOS E GREIDE	M2	798,00	0,26	207,48
2		MOVIMENTO DE TERRA				7.213,12
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8M ² POTENCIA; 111HP LARGURA 1,5 A 2,5M PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM AREIA PARA ATERRO AF _ 05/2016	M3	119,70	60,26	7.213,12
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				15.680,70
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	798,00	0,08	63,84
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	798,00	19,57	15.616,86
4		DRENAGEM				10.762,36
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	266,00	22,49	5.982,34
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	266,00	17,97	4.780,02
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				9.159,52
5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	-	247,06	-
5.2	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,55	12.420,90	6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL /MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,55	4.232,76	2.328,02
		TOTAL				43.023,18
		BDI 25,22%				10.850,45
		TOTAL + BDI				53.873,63

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D





SAVIRES CONSTRUÇÕES



SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				109,20
1.1	78472	SERVIÇOS DE TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHADOS E GREIDE	M2	420,00	0,26	109,20
2		MOVIMENTO DE TERRA				3.796,38
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8M ² POTENCIA; 111HP LARGURA 1,5 A 2,5M PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM AREIA PARA ATERRO AF _ 05/2016	M3	63,00	60,26	3.796,38
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				8.253,00
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	420,00	0,08	33,60
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	420,00	19,57	8.219,40
4		DRENAGEM				5.664,40
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	140,00	22,49	3.148,60
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	140,00	17,97	2.515,80
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				9.159,52
5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	-	247,06	-
5.2	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,55	12.420,90	6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL /MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,55	4.232,76	2.328,02
		TOTAL				26.982,50
		BDI 25,22%				6.804,99
		TOTAL + BDI				33.787,49

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D

88 99823-4001 | 88 99363-0999

salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará



0800 33 246 773 (0800 1 13)



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL I


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				347,88
1.1	78472	SERVIÇOS DE TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHADOS E GREIDE	M2	1.338,00	0,26	347,88
2		MOVIMENTO DE TERRA				12.094,18
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8M ² POTENCIA; 111HP LARGURA 1,5 A 2,5M PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM AREIA PARA ATERRO AF _ 05/2016	M3	200,70	60,26	12.094,18
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				26.291,70
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.338,00	0,08	107,04
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.338,00	19,57	26.184,66
4		DRENAGEM				18.045,16
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	446,00	22,49	10.030,54
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	446,00	17,97	8.014,62
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				9.159,52
5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	-	247,06	-
5.2	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,55	12.420,90	6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL /MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS	0,55	4.232,76	2.328,02
		TOTAL				65.938,44
		BDI 25,22%				16.629,67
		TOTAL + BDI				82.568,11

SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF-041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



Handwritten signature or initials.




SAVIRES CONSTRUÇÕES



SEDE - RUA POMPILHO DA MOTO


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				356,20
1.1	78472	SERVIÇOS DE TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHADOS E GREIDE	M2	1.370,00	0,26	356,20
2		MOVIMENTO DE TERRA				12.383,43
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8M ² POTENCIA; 111HP LARGURA 1,5 A 2,5M PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM AREIA PARA ATERRO AF _ 05/2016	M3	205,50	60,26	12.383,43
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				26.920,50
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.370,00	0,08	109,60
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.370,00	19,57	26.810,90
4		DRENAGEM				22.172,08
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	548,00	22,49	12.324,52
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	548,00	17,97	9.847,56
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				9.159,52
5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	-	247,06	-
5.2	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,55	12.420,90	6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL /MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,55	4.232,76	2.328,02
		TOTAL				70.991,73
		BDI 25,22%				17.904,11
		TOTAL + BDI				88.895,84


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825


PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG CIVIL
CREA N° 3745 - D







SAVIRES
CONSTRUÇÕES



SEDE - RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PREMILINARES				294,84
1.1	78472	SERVIÇOS DE TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHADOS E GREIDE	M2	1.134,00	0,26	294,84
2		MOVIMENTO DE TERRA				10.250,23
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8M² POTENCIA; 111HP LARGURA 1,5 A 2,5M PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM AREIA PARA ATERRO AF _ 05/2016	M3	170,10	60,26	10.250,23
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				22.283,10
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.134,00	0,08	90,72
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.134,00	19,57	22.192,38
4		DRENAGEM				15.293,88
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	378,00	22,49	8.501,22
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	378,00	17,97	6.792,66
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				9.159,52
5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	-	247,06	-
5.2	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,55	12.420,90	6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL /MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,55	4.232,76	2.328,02
		TOTAL				57.281,57
		BDI 25,22%				14.446,41
		TOTAL + BDI				71.727,98

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tanguá - Ceará
CNPJ: 22.246.773/0001-12



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



SEDE - RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS


ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				84,50
1.1	78472	SERVIÇOS DE TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHADOS E GREIDE	M2	325,00	0,26	84,50
2		MOVIMENTO DE TERRA				2.937,68
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8M² POTENCIA; 111HP LARGURA 1,5 A 2,5M PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM AREIA PARA ATERRO AF _ 05/2016	M3	48,75	60,26	2.937,68
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				6.386,25
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	325,00	0,08	26,00
3.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	325,00	19,57	6.360,25
4		DRENAGEM				5.259,80
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	130,00	22,49	2.923,70
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	130,00	17,97	2.336,10
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA				9.159,52
5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	-	247,06	-
5.2	93565	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,55	12.420,90	6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL /MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,55	4.232,76	2.328,02
		TOTAL				23.827,75
		BDI 25,22%				6.009,36
		TOTAL + BDI				29.837,11

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA Nº 3745 - D



MZ



SAVIRES CONSTRUÇÕES



CRONOGRAMA

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI, E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE.

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		% DO TOTAL	VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO			
1	COITE-VILA SÃO RAIMUNDO IV		-		-	66,00%	22.529,01	34,00%	11.605,86	18,20%	27.259,92	34.134,87
2	COITE-VILA SÃO RAIMUNDO III		-		-	66,00%	24.394,03	34,00%	12.566,62	19,71%	29.516,57	36.960,65
3	COITE-VILA SÃO RAIMUNDO II	66,00%	32.413,58	34,00%	16.697,90		-		-	26,19%	39.220,16	49.111,48
4	COITE-VILA SÃO RAIMUNDO I		-		-		-	100,00%	67.345,80	35,91%	53.781,98	67.345,80
	TOTAIS PARCIAIS	21,64%	32.413,58	11,15%	16.697,90	31,33%	46.923,04	61,10%	91.518,28			
	TOTAIS ACUMULADOS	21,64%	32.413,58	32,79%	49.111,48	64,12%	96.034,52	125,22%	187.552,80	100,01%	149.778,63	187.552,80

COITE - VILA SÃO RAIMUNDO I

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	273,48		-	218,40	273,48
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	9.507,65		-	7.592,76	9.507,65
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	4.133,76	80,00%	16.535,05	16.506,00	20.668,81
4	DRENAGEM	100,00%	14.185,92		-	11.328,80	14.185,92
	TOTAIS PARCIAIS		28.100,81		16.535,05		
	TOTAIS ACUMULADOS		28.100,81		44.635,86	35.645,96	44.635,86

COITE - VILA SÃO RAIMUNDO II

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	162,79		-	130,00	162,79
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	5.659,32		-	4.519,50	5.659,32
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	2.460,57	80,00%	9.842,30	9.825,00	12.302,87
4	DRENAGEM	100,00%	10.132,80		-	8.092,00	10.132,80
	TOTAIS PARCIAIS		18.415,48		9.842,30		
	TOTAIS ACUMULADOS		18.415,48		28.257,78	22.566,50	28.257,78

COITE - VILA SÃO RAIMUNDO III

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	92,79		-	74,10	92,79
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	3.225,82		-	2.576,12	3.225,82
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	1.402,53	80,00%	5.610,10	5.600,25	7.012,63
4	DRENAGEM	100,00%	5.775,70		-	4.612,44	5.775,70
	TOTAIS PARCIAIS		10.496,84		5.610,10		
	TOTAIS ACUMULADOS		10.496,84		16.106,94	12.862,91	16.106,94


COITE - VILA SÃO RAIMUNDO IV

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS	2 MÊS	VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
------	-----------	-------	-------	---------------	---------------

SALES CAVALCANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D





SAVIRES CONSTRUÇÕES



		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	76,51		-	61,10	76,51
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	2.659,89		-	2.124,17	2.659,89
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	1.156,47	80,00%	4.625,88	4.617,75	5.782,35
4	DRENAGEM	100,00%	4.762,42		-	3.803,24	4.762,42
	TOTAIS PARCIAIS		8.655,29		4.625,88		
	TOTAIS ACUMULADOS		8.655,29		13.281,17	10.606,26	13.281,17

RESUMO DE PAVIMENTAÇÃO MISSI

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		% DO TOTAL	VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO			
1	MISSI - RUA JOAQUIM ROSA		-		-	66,00%	62.245,21	34,00%	32.065,72	62,97%	94.310,93	94.310,93
2	MISSI - S/D OFICIAL 1 RUA DO BARKANA		-		-	66,00%	53.741,33	34,00%	27.684,93	54,36%	81.426,26	81.426,26
3	MISSI - RUA DA TORRE DA VIVO	66,00%	67.885,49	34,00%	34.971,32		-		-	68,67%	102.856,81	102.856,81
4	MISSI - VICENCIA CHAVES		-		-		-	100,00%	39.523,60	26,39%	39.523,60	39.523,60
	TOTAIS PARCIAIS	45,32%	67.885,49	23,35%	34.971,32	77,44%	115.986,54	66,28%	99.274,25			
	TOTAIS ACUMULADOS	45,32%	67.885,49	68,67%	102.856,81	146,11%	218.843,35	212,39%	318.117,60	212,39%	318.117,60	318.117,60


Handwritten signature

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



Handwritten initials MD



SAVIRES

CONSTRUÇÕES



MISSI - RUA JOAQUIM ROSA

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	595,80		-	475,80	595,80
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	20.713,10		-	16.541,37	20.713,10
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	9.005,70	80,00%	36.022,79	35.959,50	45.028,49
4	DRENAGEM	100,00%	30.905,05		-	24.680,60	30.905,05
	TOTAIS PARCIAIS		61.219,65		36.022,79		
	TOTAIS ACUMULADOS		61.219,65		97.242,44	77.657,27	97.242,44

MISSI - S/D OFICIAL I RUA DO BARKANA

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	505,29		-	403,52	505,29
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	17.566,53		-	14.028,53	17.566,53
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	7.637,62	80,00%	30.550,47	30.496,80	38.188,09
4	DRENAGEM	100,00%	24.848,34		-	19.843,75	24.848,34
	TOTAIS PARCIAIS		50.557,78		30.550,47		
	TOTAIS ACUMULADOS		50.557,78		81.108,25	64.772,60	81.108,25

MISSI - RUA DA TORRE DA VIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	692,82		-	553,28	692,82
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	24.086,05		-	19.234,99	24.086,05
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	10.472,20	80,00%	41.888,79	41.815,20	52.360,99
4	DRENAGEM	100,00%	30.803,72		-	24.599,68	30.803,72
	TOTAIS PARCIAIS		66.054,79		41.888,79		
	TOTAIS ACUMULADOS		66.054,79		107.943,58	86.203,15	107.943,58

MISSI - VICENCIA CHAVES

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	164,09		-	131,04	164,09
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	5.704,60		-	4.555,66	5.704,60
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	2.480,26	80,00%	9.921,03	9.903,60	12.401,29
4	DRENAGEM	100,00%	8.511,55		-	6.797,28	8.511,55
	TOTAIS PARCIAIS		16.860,50		9.921,03		
	TOTAIS ACUMULADOS		16.860,50		26.781,53	21.387,58	26.781,53


SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



88 99363-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará

MZ



SAVIRES CONSTRUÇÕES



RESUMO SEDE

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS		5 MÊS		6 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO%	FINANCEIRO	FISICO%	FINANCEIRO	FISICO%	FINANCEIRO	FISICO%	FINANCEIRO	FISICO%	FINANCEIRO	FISICO%	FINANCEIRO		
1	SEDE - RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS	64,48%	19.238,97	35,52%	10.598,14									23.827,75	29.837,11
2	SEDE - RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA	64,48%	46.250,20	35,52%	25.477,78									57.281,57	71.727,98
3	SEDE - RUA POMPILHO DA MOTA	64,48%	57.320,04	35,52%	31.575,80									70.991,73	88.895,84
4	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL I		-	64,48%	53.239,92	35,52%	29.328,19							65.938,44	82.568,11
1	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II		-	64,48%	21.786,17	35,52%	12.001,32							26.982,50	33.787,49
2	SEDE - RUA JOSÉ RODRIGUES MOTA		-	64,48%	34.737,72	35,52%	19.135,91							43.023,18	53.873,63
3	SEDE - DEMONINAÇÃO OFICIAL IV		-	64,48%	30.831,70	35,52%	16.984,21							38.185,52	47.815,91
4	SEDE - RUA VIVENCIA RODRIGUES		-		-	64,48%	95.913,44	35,52%	52.835,69					118.790,23	148.749,13
5	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V		-		-		-	64,48%	38.533,32	35,52%	21.226,79			47.724,09	59.760,11
6	SEDE - ODILON FERREIRA		-		-		-	64,48%	16.202,63	35,52%	8.925,52			20.067,20	25.128,15
7	SEDE - PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES		-		-		-	64,48%	24.665,35	35,52%	13.587,36			30.548,40	38.252,71
	TOTAIS PARCIAIS	81,99%	122.809,21	80,71%	120.891,64	19,58%	29.328,19	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
	TOTAIS ACUMULADOS	81,99%	122.809,21	162,70%	243.700,85	182,28%	273.029,04	182,28%	273.029,04	182,28%	273.029,04	182,28%	273.029,04	543.360,61	679.353,35

SEDE - RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	105,81		-	84,50	105,81
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	3.678,56		-	2.937,68	3.678,56
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	1.599,37	80,00%	6.397,49	6.386,25	7.996,86
4	DRENAGEM	100,00%	6.586,32		-	5.259,80	6.586,32
	TOTAIS PARCIAIS		11.970,06		6.397,49		
	TOTAIS ACUMULADOS		11.970,06		18.367,55	14.668,23	18.367,55

SEDE - RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	369,20		-	294,84	369,20
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	12.835,34		-	10.250,23	12.835,34
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	5.580,58	80,00%	22.322,32	22.283,10	27.902,90
4	DRENAGEM	100,00%	19.151,00		-	15.293,88	19.151,00
	TOTAIS PARCIAIS		37.936,12		22.322,32		
	TOTAIS ACUMULADOS		37.936,12		60.258,44	48.122,05	60.258,44

SEDE - RUA POMPILHO DA MOTO


ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	446,03		-	356,20	446,03
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	15.506,53		-	12.383,43	15.506,53

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



meu
A



SAVIRES CONSTRUÇÕES



3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	6.741,97	80,00%	26.967,88	26.920,50	33.709,85
4	DRENAGEM	100,00%	27.763,88		-	22.172,08	27.763,88
	TOTAIS PARCIAIS		50.458,41		26.967,88		
	TOTAIS ACUMULADOS		50.458,41		77.426,29	61.832,21	77.426,29

SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL I

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	435,62		-	347,88	435,62
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	15.144,33		-	12.094,18	15.144,33
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	6.584,49	80,00%	26.337,98	26.291,70	32.922,47
4	DRENAGEM	100,00%	22.596,15		-	18.045,16	22.596,15
	TOTAIS PARCIAIS		44.760,59		26.337,98		
	TOTAIS ACUMULADOS		44.760,59		71.098,57	56.778,92	71.098,57

SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	136,74		-	109,20	136,74
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	4.753,83		-	3.796,38	4.753,83
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	2.066,88	80,00%	8.267,53	8.253,00	10.334,41
4	DRENAGEM	100,00%	7.092,96		-	5.664,40	7.092,96
	TOTAIS PARCIAIS		14.050,41		8.267,53		
	TOTAIS ACUMULADOS		14.050,41		22.317,94	17.822,98	22.317,94

SEDE - RUA JOSE RODRIGUES MOTA

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	259,81		-	207,48	259,81
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	9.032,27		-	7.213,12	9.032,27
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	3.927,07	80,00%	15.708,30	15.680,70	19.635,37
4	DRENAGEM	100,00%	13.476,63		-	10.762,36	13.476,63
	TOTAIS PARCIAIS		26.695,78		15.708,30		
	TOTAIS ACUMULADOS		26.695,78		42.404,08	33.863,66	42.404,08


SEDE - SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	222,69		-	177,84	222,69
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	7.741,95		-	6.182,68	7.741,95

SALES CALVAÇANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D





SAVIRES CONSTRUÇÕES



3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	3.366,06	80,00%	13.464,26	13.440,60	16.830,32
4	DRENAGEM	100,00%	11.551,39		-	9.224,88	11.551,39
	TOTAIS PARCIAIS		22.882,09		13.464,26		
	TOTAIS ACUMULADOS		22.882,09		36.346,35	29.026,00	36.346,35

SEDE - RUA VIVENCIA RODRIGUES

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	847,79		-	677,04	847,79
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	29.473,73		-	23.537,56	29.473,73
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	12.814,66	80,00%	51.258,66	51.168,60	64.073,32
4	DRENAGEM	100,00%	42.884,73		-	34.247,51	42.884,73
	TOTAIS PARCIAIS		86.020,91		51.258,66		
	TOTAIS ACUMULADOS		86.020,91		137.279,57	109.630,71	137.279,57

SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	309,94		-	247,52	309,94
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	10.775,34		-	8.605,13	10.775,34
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	4.684,93	80,00%	18.739,72	18.706,80	23.424,65
4	DRENAGEM	100,00%	13.780,61		-	11.005,12	13.780,61
	TOTAIS PARCIAIS		29.550,82		18.739,72		
	TOTAIS ACUMULADOS		29.550,82		48.290,54	38.564,57	48.290,54

SEDE - ODILON FERREIRA

ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	78,14		-	62,40	78,14
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	3.621,96		-	2.892,48	3.621,96
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	1.181,08	80,00%	4.724,30	4.716,00	5.905,38
4	DRENAGEM	100,00%	4.053,12		-	3.236,80	4.053,12
	TOTAIS PARCIAIS		8.934,30		4.724,30		
	TOTAIS ACUMULADOS		8.934,30		13.658,60	10.907,68	13.658,60

SEDE - PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES


ITEM	DESCRIÇÃO	1 MÊS		2 MÊS		VALORES S/BDI	VALORES C/BDI
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	142,60		-	113,88	142,60

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



MD



SAVIRES

CONSTRUÇÕES




2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	6.610,09		-	5.278,78	6.610,09
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	20,00%	2.155,46	80,00%	8.621,85	8.606,70	10.777,31
4	DRENAGEM	100,00%	7.396,95		-	5.907,16	7.396,95
	TOTAIS PARCIAIS		16.305,10		8.621,85		
	TOTAIS ACUMULADOS		16.305,10		24.926,95	19.906,52	24.926,95

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D





SAVIRES

CONSTRUÇÕES



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI, E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
78472	SERVIÇOS DE TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHADOS E GREIDE					0,26	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	27,08	0,0271		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	10,83	0,0217		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	13,93	0,0279		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,077				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,008	5,60	0,04		
	NIVELADOR	H	0,008	5,70	0,0456		
	TOPOGRAFO	H	0,002	8,45	0,0169		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,103				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,10		0,087		0,0770	-	0,26
94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRULICA CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8M² POTENCIA; 111HP LARGURA 1,5 A 2,5M PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM AREIA PARA ATERRO AF_05/2016					60,26	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)	H	0,700	42,55	29,7850		
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,240	12,84	3,0816		
	T O T A L Equipam.	R\$	32,867				
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	3,001	4,88	14,6449		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,645				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	14,65		12,747		32,8670	-	60,26
11879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM RODOVIAS VICINAIS					0,08	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	22,44	-		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0005	164,03	0,08		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,0800				
	MAO DE OBRA						
	SERVEnte	H	0,0004	4,88	0,002		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,0020				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,002		0,0017		0,08	-	0,08
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					19,57	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050	8,73	0,4365		

SALES CALVACANTE LIMA
ADMINISTRADOR
CPF 041.165.023 -83
RG 20060 28137825

PAULO LEITE BARBOSA PAMPLONA
ENG. CIVIL
CREA N° 3745 - D



88 99823-4001 | 88 99363-0999
salles_cavalcante@hotmail.com | saviresconstrucoes@gmail.com
Rua 12 de Agosto, 1585/B - Centro - CEP 62.320-000 - Tianguá - Ceará
CNPJ 12.246.772/0001-12

Handwritten signature/initials.