

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO

MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

DATA: 19/11/2018

FONTE: SINAPI 2018/02 - SEINFRA 024.1 - DESONERADA

BDI = 25,22%



ASEVEDO
CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO						
SEDE - RUA POMPILHO DA MOTA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						447,17
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.370,00	R\$ 0,33	447,17
2 MOVIMENTO DE TERRA						13.783,95
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	205,50	R\$ 67,08	13.783,95
3 PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO						33.419,23
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.370,00	R\$ 0,11	144,67
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	1.370,00	R\$ 24,29	33.274,56
DRENAGEM						27.498,20
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	548,00	R\$ 27,89	15.282,62
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	548,00	R\$ 22,29	12.215,58
5 ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA						9.083,81
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 306,53	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HxMES	0,55	R\$ 11.924,06	6.775,04
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HxMES	0,55	R\$ 4.063,45	2.308,78
					TOTAL (R\$)	R\$ 84.232,37
					BDI 25,22%	R\$ 21.243,40
					TOTAL + BDI	R\$ 105.475,78
CENTO E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS						

IRAUÇUBA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
 DATA: 19/11/2018
 FONTE: SINAPI 2018/02 - SEINFRA 024.1 - DESONERADA
 BDI = 25,22%



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	CRONOGRAMA - SEDE RUA POMPILHO DA MOTA					
		VALOR (R\$) S/ BDI DE 25,22%	VALOR (R\$) C/ BDI DE 25,22%	MÊS VALOR	1 %	MÊS VALOR	2 %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 447,17	R\$ 559,94	R\$ 559,94	100,00%	R\$ -	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 13.783,95	R\$ 17.260,27	R\$ 17.260,27	100,00%	R\$ -	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO	R\$ 33.419,23	R\$ 41.847,56	R\$ 8.369,51	20,00%	R\$ 33.478,05	80,00%
4	DRENAGEM	R\$ 27.498,20	R\$ 34.433,25	R\$ 34.433,25	100,00%	R\$ -	-
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	R\$ 9.083,81	R\$ 11.374,75	R\$ -	-	R\$ 11.374,75	100,00%
TOTAIS:		84.232,37	105.475,78	60.622,97	57,72%	44.852,81	42,28%

IRAUÇUBA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018

M. M. M.

A

MD

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
 DATA: 19/11/2018
 FONTE: SINAPI 2018/02 - SEINFRA 024.1 - DESONERADA
 BDI = 25,22%



ASEVEDO
 CONSTRUÇÕES

MEMORIAL DE CÁLCULO											
SEDE - RUA POMPILHO MOTA											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP. (M)	LARG. (M)	ALT. (M)	PERIM. (M)	ÁREA (M2)	PESO (KG)	QUANT.	UNID.	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE LOCAÇÃO DE TODA A PARTE PAVIMENTADA	274,00	5,00						M2	1370,00
2 MOVIMENTO DE TERRA											
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016 ATERRO COMPACTADO	274,00	5,00	0,15					M2	205,50
3 PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO											
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS PATROLAGEM DE TODA RODOVIA	274,00	5,00						M2	1370,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) PAVIMENTAÇÃO DE TODA VIA	274,00	5,00						M2	1370,00
4 DRENAGEM											
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE TODA A RODOVIA INCLUSIVE	548,00							M	548,00
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 CONCRETO PARA EXECUÇÃO DAS SARJETAS	548,00							M	548,00

IRAUÇUBA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
 DATA: 19/11/2018
 FONTE: SINAPI 2018/02 - SEINFRA 024.1 - DESONERADA
 BDI = 25,22%



ASEVEDO
CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO						
SEDE - RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE CAPS E A RUA OÃO SALUSTIANO MOTA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						370,14
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.134,00	R\$ 0,33	370,14
2 MOVIMENTO DE TERRA						11.409,49
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	170,10	R\$ 67,08	11.409,49
3 PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO						27.662,34
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.134,00	R\$ 0,11	119,75
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	1.134,00	R\$ 24,29	27.542,59
DRENAGEM						18.967,74
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	378,00	R\$ 27,89	10.541,66
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	378,00	R\$ 22,29	8.426,07
5 ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA						9.083,81
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 306,53	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HxMES	0,55	R\$ 11.924,06	6.775,04
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HxMES	0,55	R\$ 4.063,45	2.308,78
					TOTAL (R\$)	R\$ 67.493,52
					BDI 25,22%	R\$ 17.021,87
					TOTAL + BDI	R\$ 84.515,39
OITENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS						

IRAUÇUBA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
 DATA: 19/11/2018
 FONTE: SINAPI 2018/02 - SEINFRA 024.1 - DESONERADA
 BDI = 25,22%



ASEVEDO
 CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA - SEDE RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR (R\$) S/	VALOR (R\$) C/	MÊS	1	MÊS	2
		BDI DE 25,22%	BDI DE 25,22%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 370,14	R\$ 463,49	R\$ 463,49	100,00%	R\$ -	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.409,49	R\$ 14.286,97	R\$ 14.286,97	100,00%	R\$ -	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO	R\$ 27.662,34	R\$ 34.638,79	R\$ 6.927,76	20,00%	R\$ 27.711,03	80,00%
4	DRENAGEM	R\$ 18.967,74	R\$ 23.751,40	R\$ 23.751,40	100,00%	R\$ -	-
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	R\$ 9.083,81	R\$ 11.374,75	R\$ -	-	R\$ 11.374,75	100,00%
TOTAIS:		67.493,52	84.515,39	45.429,61	54,04%	39.085,79	45,96%

IRAUÇUBA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018

M. Barbosa

M. Barbosa

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
 DATA: 19/11/2018
 FONTE: SINAPI 2018/02 - SEINFRA 024.1 - DESONERADA
 BDI = 25,22%



ASEVEDO
 CONSTRUÇÕES

MEMORIAL DE CÁLCULO												
SEDE - RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP. (M)	LARG. (M)	ALT. (M)	PERIM. (M)	ÁREA (M2)	PESO (KG)	QUANT.	UNID.	TOTAL	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE								M2	1134,00	
		LOCAÇÃO DE TODA A PARTE PAVIMENTADA	189,00	6,00							1134,00	
2 MOVIMENTO DE TERRA												
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016								M2	170,10	
		ATERRO COMPACTADO	189,00	6,00	0,15						170,10	
3 PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO												
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS								M2	1134,00	
		PATROLAGEM DE TODA RODOVIA	189,00	6,00							1134,00	
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)								M2	1134,00	
		PAVIMENTAÇÃO DE TODA VIA	189,00	6,00							1134,00	
4 DRENAGEM												
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016								M	378,00	
		MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE TODA A RODOVIA INCLUSIVE	378,00								378,00	
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016								M	378,00	
		CONCRETO PARA EXECUÇÃO DAS SARJETAS	378,00								378,00	

IRAUÇUBA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

DATA: 19/11/2018

FONTE: SINAPI 2018/02 - SEINFRA 024.1 - DESONERADA

BDI = 25,22%



ASEVEDO
CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO						
SEDE - RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					106,08
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	325,00	R\$ 0,33	106,08
2	MOVIMENTO DE TERRA					3.269,92
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	48,75	R\$ 67,08	3.269,92
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO					7.927,92
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	325,00	R\$ 0,11	34,32
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	325,00	R\$ 24,29	7.893,60
	DRENAGEM					6.523,30
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	130,00	R\$ 27,89	3.625,44
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	130,00	R\$ 22,29	2.897,86
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					9.083,81
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 306,53	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HxMES	0,55	R\$ 11.924,06	6.775,04
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HxMES	0,55	R\$ 4.063,45	2.308,78
					TOTAL (R\$)	R\$ 26.911,02
					BDI 25,22%	R\$ 6.786,96
					TOTAL + BDI	R\$ 33.697,98

TRINTA E TRÊS MIL, SEISSENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

IRAUÇUBA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

DATA: 19/11/2018

FONTE: SINAPI 2018/02 - SEINFRA 024.1 - DESONERADA

BDI = 25,22%



ASEVEDO
CONSTRUÇÕES

ORÇAMENTO						
SEDE - RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						106,08
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	325,00	R\$ 0,33	106,08
2 MOVIMENTO DE TERRA						3.269,92
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	48,75	R\$ 67,08	3.269,92
3 PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO						7.927,92
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	325,00	R\$ 0,11	34,32
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M3	325,00	R\$ 24,29	7.893,60
4 DRENAGEM						6.523,30
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	130,00	R\$ 27,89	3.625,44
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	130,00	R\$ 22,29	2.897,86
5 ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA						9.083,81
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 306,53	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HxMES	0,55	R\$ 11.924,06	6.775,04
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HxMES	0,55	R\$ 4.063,45	2.308,78
					TOTAL (R\$)	R\$ 26.911,02
					BDI 25,22%	R\$ 6.786,96
					TOTAL + BDI	R\$ 33.697,98
TRINTA E TRÊS MIL, SEISSENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS						

IRAUÇUBA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E
 SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
 DATA: 19/11/2018
 FONTE: SINAPI 2018/02 - SEINFRA 024.1 - DESONERADA
 BDI = 25,22%



ASEVEDO
 CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA - SEDE RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR (R\$) S/	VALOR (R\$) C/	MÊS	1	MÊS	2	
		BDI DE 25,22%	BDI DE 25,22%	VALOR	%	VALOR	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 106,08	R\$ 132,83	R\$ 132,83	100,00%	R\$ -	-	
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.269,92	R\$ 4.094,59	R\$ 4.094,59	100,00%	R\$ -	0,00%	
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO	R\$ 7.927,92	R\$ 9.927,34	R\$ 1.985,47	20,00%	R\$ 7.941,87	80,00%	
4	DRENAGEM	R\$ 6.523,30	R\$ 8.168,47	R\$ 8.168,47	100,00%	R\$ -	-	
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	R\$ 9.083,81	R\$ 11.374,75	R\$ -	-	R\$ 11.374,75	100,00%	
TOTAIS:		26.911,03	33.697,98	14.381,36	62,11%	19.316,63	56,74%	

IRAUÇUBA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E
 SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
 DATA: 19/11/2018
 FONTE: SINAPI 2018/02 - SEINFRA 024.1 - DESONERADA
 BDI = 25,22%



ASEVEDO
 CONSTRUÇÕES

MEMORIAL DE CÁLCULO											
SEDE - RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOSTA											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP. (M)	LARG. (M)	ALT. (M)	PERIM. (M)	ÁREA (M2)	PESO (KG)	QUANT.	UNID.	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, LOCAÇÃO DE TODA A PARTE PAVIMENTADA	65,00	5,00						M2	325,00
											325,00
2 MOVIMENTO DE TERRA											
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, ATERRO COMPACTADO	65,00	5,00	0,15					M2	48,75
											48,75
3 PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO											
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM PATROLAGEM DE TODA RODOVIA	65,00	5,00						M2	325,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) PAVIMENTAÇÃO DE TODA VIA	65,00	5,00						M2	325,00
											325,00
4 DRENAGEM											
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE TODA A RODOVIA	130,00							M	130,00
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DAS SARJETAS	130,00							M	130,00
											130,00

IRAUÇUBA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ,
 MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
 LOCAL: LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
 DATA: 19/11/2018
 FONTE: SINAPI 2018/02 - SEINFRA 024.1 - DESONERADA
 BDI = 25%



ASEVEDO
 CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES

78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2
-------	--	----

Grupo:	SERVIÇO	VALOR COM ENCARGOS	R\$ 0,33	VALOR TOTAL:	R\$ 0,33
Tabela:	SINAPI - CE - 2018/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2018)	VALOR COM BDI	R\$ 0,33		
		QUANTIDADE:	1,00 M2		

MATERIAL	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
----------	------	---------	-------------	----------------	-------------

6204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MATERIAL	M	0,002886	R\$5,76	R\$0,02
------	--	----------	---	----------	---------	---------

SERVIÇO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
---------	------	---------	-------------	----------------	-------------

88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	H	0,0025	R\$14,44	R\$0,04
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	H	0,0025	R\$17,03	R\$0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	H	0,0075	R\$12,54	R\$0,09
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	H	0,002	R\$46,91	R\$0,09
92145	MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO.	SERVIÇO	CHP	0,001	R\$85,67	R\$0,09

94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3
-------	--	----

Grupo:	SERVIÇO	VALOR COM ENCARGOS	R\$ 67,08	VALOR TOTAL:	R\$ 67,08
Tabela:	SINAPI - CE - 2018/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2018)	VALOR COM BDI	R\$ 67,08		
		QUANTIDADE:	1,00 M3		

MATERIAL	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
----------	------	---------	-------------	----------------	-------------

368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MATERIAL	M3	1,25	R\$43,20	R\$54,00
-----	--	----------	----	------	----------	----------

SERVIÇO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
---------	------	---------	-------------	----------------	-------------

5631	PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP	SERVIÇO	CHP	0,039	R\$130,23	R\$5,08
5632	PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI	SERVIÇO	CHI	0,051	R\$48,24	R\$2,46
5901	KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	SERVIÇO	CHP	0,006	R\$163,82	R\$0,98
5903	KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8	SERVIÇO	CHI	0,003	R\$32,49	R\$0,10
316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	H	0,049	R\$12,54	R\$0,61
91533	MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.	SERVIÇO	CHP	0,094	R\$23,12	R\$2,17
91534	MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.	SERVIÇO	CHI	0,087	R\$19,44	R\$1,69

94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M2
-------	--	----

Grupo:	SERVIÇO	VALOR COM ENCARGOS	R\$ 23,24	VALOR TOTAL:	R\$ 23,24
Tabela:	SEINFRA - CE - 023.1 COM DESONERAÇÃO (RF: 09/2014)	VALOR COM BDI	R\$ 23,24		
		QUANTIDADE:	1,00 M2		

SERVIÇO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
---------	------	---------	-------------	----------------	-------------

5932	MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA	SERVIÇO	CHP	0,0007402	R\$146,24	R\$0,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	H	0,0007402	R\$12,54	R\$0,01

C2896	C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2
-------	--	----

Grupo:	SERVIÇO	VALOR COM ENCARGOS	R\$ 0,11	VALOR TOTAL:	R\$ 0,11
Tabela:	SINAPI - CE - 2018/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2018)	VALOR COM BDI	R\$ 0,11		
		QUANTIDADE:	1,00 M2		

EQUIPAMENTO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
-------------	------	---------	-------------	----------------	-------------

10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	EQUIPAMENTO	H	0,05	R\$22,92	R\$1,15
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	EQUIPAMENTO	H	0,01	R\$66,03	R\$0,66

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature across the bottom of the page.
 - Initials "me" written near the bottom right.
 - A checkmark symbol near the bottom right.

MÃO DE OBRA	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0445	CALCETEIRO	MÃO DE OBRA	H	R\$11,76	R\$3,53
I2543	SERVENTE	MÃO DE OBRA	H	R\$8,02	R\$4,81

MATERIAL	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	MATERIAL	M3	R\$44,16	R\$6,62
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	MATERIAL	M3	R\$43,20	R\$6,48

94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				M
Grupo:	SERVIÇO	VALOR COM ENCARGOS	R\$ 27,89	VALOR TOTAL:	R\$ 27,89
Tabela:	SINAPI - CE - 2018/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2018)	VALOR COM BDI	R\$ 27,89	QUANTIDADE:	1,00 M

MATERIAL	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MATERIAL	M3	R\$37,44	R\$0,26
4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	MATERIAL	M	R\$15,36	R\$15,44

SERVIÇO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	H	R\$16,70	R\$6,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	H	R\$12,54	R\$4,94
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MA	SERVIÇO	M3	R\$344,33	R\$0,69

94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016				M
Grupo:	SERVIÇO	VALOR COM ENCARGOS	R\$ 22,29	VALOR TOTAL:	R\$ 22,29
Tabela:	SINAPI - CE - 2018/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2018)	VALOR COM BDI	R\$ 22,29	QUANTIDADE:	1,00 M

MATERIAL	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MATERIAL	M3	R\$37,44	R\$0,37
4517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	MATERIAL	M	R\$1,42	R\$0,28
6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	MATERIAL	M	R\$7,75	R\$0,64
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	MATERIAL	M3	R\$209,62	R\$7,76

SERVIÇO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	H	R\$16,70	R\$7,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	H	R\$12,54	R\$5,69

74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				M2
Grupo:	SERVIÇO	VALOR COM ENCARGOS	R\$ 306,53	VALOR TOTAL:	R\$ 306,53
Tabela:	SINAPI - CE - 2018/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2018)	VALOR COM BDI	R\$ 306,53	QUANTIDADE:	1,00 M2

MATERIAL	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	MATERIAL	M	R\$4,69	R\$4,69
4491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	MATERIAL	M	R\$7,19	R\$28,76
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	MATERIAL	M2	R\$228,00	R\$228,00
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	MATERIAL	KG	R\$11,82	R\$1,30

SERVIÇO	TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	H	R\$16,61	R\$16,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SERVIÇO	H	R\$12,54	R\$25,08
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SERVIÇO	M3	R\$209,72	R\$2,10



Handwritten signatures and initials, including 'Melo' and 'M2'.

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							MÊS
Grupo:	SERVIÇO	VALOR COM ENCARGOS	R\$	11.924,06	VALOR TOTAL:	R\$	11.924,06
Tabela:	SINAPI - CE - 2018/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2018)	VALOR COM BDI	R\$	11.924,06	QUANTIDADE:	1,00	MÊS
GERAL		TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
					VALOR TOTAL:	R\$70,25	
40863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	GERAL	MES	1	R\$66,47	R\$66,47	
40864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	GERAL	MES	1	R\$3,78	R\$3,78	
MÃO DE OBRA		TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
					VALOR TOTAL:	R\$11.737,97	
40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MÃO DE OBRA	MES	1	R\$11.737,97	R\$11.737,97	
SERVIÇO		TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
					VALOR TOTAL:	R\$115,84	
93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SERVIÇO	MES	0,05	R\$180,68	R\$9,03	
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SERVIÇO	MES	1	R\$106,81	R\$106,81	
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							MÊS
Grupo:	SERVIÇO	VALOR COM ENCARGOS	R\$	4.063,45	VALOR TOTAL:	R\$	4.063,45
Tabela:	SINAPI - CE - 2018/05 COM DESONERAÇÃO (REF: 06/2018)	VALOR COM BDI	R\$	4.063,45	QUANTIDADE:	1,00	MÊS
GERAL		TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
					VALOR TOTAL:	R\$212,30	
40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	GERAL	MES	1	R\$142,05	R\$142,05	
40863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	GERAL	MES	1	R\$66,47	R\$66,47	
40864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	GERAL	MES	1	R\$3,78	R\$3,78	
MÃO DE OBRA		TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
					VALOR TOTAL:	R\$3.407,39	
40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÃO DE OBRA	MES	1	R\$3.407,39	R\$3.407,39	
MATERIAL		TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
					VALOR TOTAL:	R\$390,43	
40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MATERIAL	MES	1	R\$390,43	R\$390,43	
SERVIÇO		TIPO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
					VALOR TOTAL:	R\$53,33	
93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SERVIÇO	MES	0,05	R\$180,68	R\$9,03	
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SERVIÇO	MES	1	R\$44,29	R\$44,29	

IRAUCUBA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E

SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

LOCAL: LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

DATA: 19/11/2018

FONTE: SINAPI 2018/02 - SEINFRA 024.1 - DESONERADA

BDI = 25,22%



ASEVEDO
CONSTRUÇÕES

COD	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÕES DE BDI	%
DESPESAS INDIRECTAS			
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		0,59
R	RISCOS		0,50
BENEFÍCIOS			
S+G	GARANTIA/SEGUROS		0,69
L	LUCRO		6,16
I IMPOSTOS			
			11,15
	PIS		0,65
	COFINS		3,00
	ISS		3,50
	CPRB (4,5%, apenas quando tiver desoneração INSS)		4,50
		TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
BDI			25,22%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

IRAUÇUBA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018

M. M. M. M.

uma

✍

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ,
 MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
 LOCAL: LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
 DATA: 19/11/2018
 FONTE: SINAPI 2018/02 - SEINFRA 024.1 - DESONERADA
 BDI = 25,22%



ASEVEDO
 CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		TAXA	TAXA
A GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL GRUPO "A"		16,80%	16,80%
B GRUPO "B" - ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO "A"			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	NÃO INCIDE
B2	Feriados	3,72%	NÃO INCIDE
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,92%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	NÃO INCIDE
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	10,42%	7,96%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
TOTAL GRUPO "B"		46,45%	17,71%
C GRUPO "C" - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIA GLOBAIS DO GRUPO "A"			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35%	4,85%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,56%	2,72%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84%	3,69%
C5	Indenização Adicional	0,53%	0,41%
TOTAL GRUPO "C"		15,43%	11,78%
D GRUPO "D" - TAXAS DE REINCIDÊNCIAS			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80%	2,98%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%	0,41%
TOTAL GRUPO "D"		8,33%	3,39%
TOTAL		87,01%	49,68%

IRAUÇUBA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]