

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ,
MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
LOCAL: LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA
DATA: 19/11/2018
FONTE: SINAPI 2018/02 - SEINFRA 024.1 - DESONERADA
BDI = 25,22%



ASEVEDO
CONSTRUÇÕES

FONTE: SEINFRA 24.1 COM DESONERAÇÃO - SINAPI 07-2018/ LEIS SOCIAIS: 87,01%

E	GRUPO "E" - ENCARGOS INTERSINDICAIS	%
E1	ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ)	1,10%
E2	VALE TRANSPORTE	0,74%
E3	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E FARDAMENTO	2,15%
E4	EXAME MÉDICO ADMISIONAL E DEMISSIONAL	0,65%
E5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,35%
	TOTAL GRUPO "E"	4,99%

IRAUÇUBA, 19 DE NOVEMBRO DE 2018

PROPOSTA DE IRAUÇUBA/CE

SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE EIRELLI-ME



CNPJ Nº: 19.007.717/0001-93

(PAVIMENTAÇÃO)

CNPJ: 19.007.717/0001-93
ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS Nº: 648, SALA 207, BAIRRO: BOM FUTURO - FORTALEZA CEARÁ
TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933
EMAIL: servloktransporte@hotmail.com



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 2018.10.03.01.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE.

O LICITANTE: SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTE EIRELI-ME

CNPJ N.º 19.007.717/0001-93 POR SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI, E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA-CE.


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL R\$	VALOR GLOBAL R\$ (POR EXTENSO)
01	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE	SERVIÇOS	04 MESES	R\$ 193.591,27	(CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
02	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE MISSI DO MUNICÍPIO DE LRAUCUBA/CE	SERVIÇOS	04 MESES	R\$ 433.866,84	(QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
03	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE	SERVIÇOS	06 MESES	R\$ 739.716,49	(SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA É DE R\$ VALOR TOTAL: R\$ 1.367.174,60 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, CENTO E DEZESETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DECLARO QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE POR VENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O SERVIÇO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME CRONOGRAMA DE CADA ITEM.

ma




CNPJ: 19.007.717/0001-93

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS N.º 648, SALA 207, BAIRRO: BOM FUTURO - FORTALEZA CEARÁ

TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933

EMAIL: servloktransporte@hotmail.com

ITEM	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COITÉ COITÉ	VALOR GLOBAL R\$	VALOR GLOBAL TOTAL R\$
01	VILA SÃO RAIMUNDO I	R\$ 71.674,28	(SETENTA E UM MIL, SEISSENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
	VILA SÃO RAIMUNDO II	R\$ 50.993,23	(CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)
	VILA SÃO RAIMUNDO III	R\$ 37.137,89	(TRINTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)
	VILA SÃO RAIMUNDO IV	R\$ 33.785,87	(TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
	TOTAL	R\$ 193.591,27	(CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
02	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA MISSI		
	MISSI - VICENCIA CHAVES	R\$ 51.428,73	(CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)
	MISSI - RUA DA TORRE DA VIVO	R\$ 141.544,17	(CENTO E QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)
	MISSI - S/D OFICIAL 1 RUA DO BARKANA	R\$ 111.406,67	(CENTO E ONZE MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)
	MISSI - RUA JOAQUIM ROSA	R\$ 129.487,27	(CENTO E VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAS E VINTE E SETE CENTAVOS)
TOTAL	R\$ 433.866,84	(QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)	
03	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEDE		
	SEDE - PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES	R\$ 41.006,86	(QUARENTA E UM MIL, SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
	SEDE - ODILON FERREIRA	R\$ 25.980,77	(VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)
	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V	R\$ 65.722,72	(SESSENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
	SEDE - RUA VICENCIA RODRIGUES	R\$ 168.075,13	(CENTO E SESENTA E OITO MIL, SETENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)
	SEDE - SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV	R\$ 52.082,42	(CINQUENTA E DOIS MIL, OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
	SEDE - RUA JOSÉ RODRIGUES MOTA	R\$ 59.023,72	(CINQUENTA E NOVE MIL, VINTE E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II	R\$ 25.591,64	(VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)
	SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL I	R\$ 91.932,25	(NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
	SEDE - RUA POMPLHO DA MOTA	R\$ 99.300,82	(NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
SEDE - RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA	R\$ 79.502,03	(SETENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)	
SEDE - RUA CATEQUISTA MAROCA RAMOS	R\$ 31.493,13	(TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS NOVENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS)	
TOTAL	R\$ 739.716,49	(SETECENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E DEZESSEIS REAI E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)	

Handwritten signature and initials



CNPJ: 19.007.717/0001-93
 ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS Nº: 648, SALA 207, BAIRRO: BOM FUTURO - FORTALEZA CEARÁ
 TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933
 EMAIL: servloktransporte@hotmail.com

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE TRANSPORTE EIRELLI-ME

CNPJ N°: 19.007.717/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 344445-7

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS, 648 – SALA 207 – BOM FUTURO – FORTALEZA – CEARÁ.

EMAIL: SERVLOKTRANSPORTE@HOTMAIL.COM

FONE / FAX: (85) 3036-0519

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA N°: 3474-6

CONTA CORRENTE N°: 46658-1

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.


FORTALEZA-CE, 19 DE NOVEMBRO DE 2018.


Marcos Almeida de Abreu
Antônio Marcos Almeida de Abreu
SERV LOK E LOCAÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 19.007.717/0001-93
ANTÔNIO MARCOS ALMEIDA DE ABREU
CPF: 057.538.203-10
SÓCIO-ADMINISTRADOR



ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS N°: 648, SALA 207, BAIRRO: BOM FUTURO FORTALEZA CEARÁ
TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933
EMAIL: servloktransporte@hotmail.com

CNPJ: 19.007.717/0001-93



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE. (RESUMO PAVIMENTAÇÃO COITÉ)		DATA: 19/11/2018	BDI: 25,22%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE.		SEINFRA	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE.		HORA	MES
				REF.	
				03/2016	
				03/2018	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						576,60
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.860,00	0,31	576,60
2	MOVIMENTO DE TERRA						17.532,36
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	279,00	62,84	17.532,36
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO						42.519,60
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	SINAPI	M2	1.860,00	0,11	204,60
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.860,00	22,75	42.315,00
4	DRENAGEM						32.342,88
4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	688,00	26,13	17.977,44
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	688,00	20,88	14.365,44
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA						61.629,48
5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	286,86	1.721,16
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00	11.170,59	44.682,36
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	4,00	3.806,49	15.225,96
VALOR ORÇAMENTO:						154.600,92	
VALOR BDI TOTAL:						38.990,35	
VALOR TOTAL:						193.591,27	

VALOR TOTAL: R\$ 193.591,27 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Antonio Marcos Almeida de Abreu
CPF: 057.538.203-10
Sócio - Administrador



Edson Amaximandro de Sousa e Silva
CPF: 416.004.603-00
Engenheiro Civil
CREA-BF: 0774 - RNP: 070.565.862-7



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE. (RESUMO PAVIMENTAÇÃO COITÉ)	DATA: 19/11/2018	BDI: 25,22%		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE.	VERSIÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
		SINAPI	2018/02 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78% 03/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

1.1. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00256712	5,22	0,01
TOTAL MATERIAL:					0,01
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00222377	14,65	0,03
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00222377	15,44	0,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00667131	9,20	0,06
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00177902	9,97	0,02
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00088951	77,87	0,07
TOTAL SERVICOS:					0,21
VALOR SEM ENCARGOS:					0,22
VALOR ENCARGOS (88.68%):					0,09
VALOR COM ENCARGOS:					0,31
VALOR BDI (25.22%):					0,08
VALOR COM BDI:					0,39

**2.1. 94327 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 (M3)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,12870629	45,00	50,79
TOTAL MATERIAL:					50,79
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03521563	124,21	4,37
5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04805122	42,25	1,95
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00541779	157,29	0,85
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00270889	27,52	0,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04424529	9,20	0,41
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08487871	16,67	1,41
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07855796	13,06	1,03
TOTAL SERVICOS:					10,09
VALOR SEM ENCARGOS:					60,88
VALOR ENCARGOS (88.68%):					1,96
VALOR COM ENCARGOS:					62,84
VALOR BDI (25.22%):					15,85
VALOR COM BDI:					78,69

3.1. 41879 - CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00068887	140,99	0,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00068887	9,20	0,01
TOTAL SERVICOS:					0,10
VALOR SEM ENCARGOS:					0,10
VALOR ENCARGOS (88.68%):					0,01
VALOR COM ENCARGOS:					0,11
VALOR BDI (25.22%):					0,03

Antonio Marcos Almeida de Abreu
CPF: 057.538.203-10
Sócio - Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
CPF: 416.904.603-00
Engenheiro Civil

CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

SERVLOCK TRANSPORTES- CNPJ: 19.007.717/0001-93

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS N°: 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ

TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933

EMAIL: servloktransporte@hotmail.com

Handwritten signature

Handwritten initials

VALOR COM BDI: 0,14

3.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04496471	20,86	0,94
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00899294	63,01	0,57
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,51
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,26978830	7,20	1,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,53957658	4,88	2,63
TOTAL MAO DE OBRA:						4,57
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,13489415	46,00	6,21
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13489415	45,37	6,12
TOTAL MATERIAL:						12,33
VALOR SEM ENCARGOS:						18,41
VALOR ENCARGOS (87.01%):						4,34
VALOR COM ENCARGOS:						22,75
VALOR BDI (25.22%):						5,74
VALOR COM BDI:						28,49



4.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00629319	38,00	0,24
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	0,90352249	16,06	14,51
TOTAL MATERIAL:						14,75
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35421678	11,50	4,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35421678	9,20	3,26
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00179806	315,98	0,57
TOTAL SERVICOS:						7,90
VALOR SEM ENCARGOS:						22,65
VALOR ENCARGOS (88.68%):						3,48
VALOR COM ENCARGOS:						26,13
VALOR BDI (25.22%):						6,59
VALOR COM BDI:						32,72

4.2. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00911144	38,00	0,35
00004517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,18222878	1,49	0,27
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,07562494	7,02	0,53
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICOS DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03371233	212,76	7,17
TOTAL MATERIAL:						8,32
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41365933	11,50	4,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41365933	9,20	3,81
TOTAL SERVICOS:						8,57
VALOR SEM ENCARGOS:						16,89
VALOR ENCARGOS (88.68%):						3,99
VALOR COM ENCARGOS:						20,88
VALOR BDI (25.22%):						5,27
VALOR COM BDI:						26,15

Antonio Marcos Almeida de Abranches
CPF: 057.538.203-10
Sócio - Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
CPF: 416.904.603-00
Engenheiro Civil
CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

5.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,18388320	5,10	6,04

Marcos

ME

SERVLOK TRANSPORTES- CNPJ: 19.007.717/0001-93
ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS Nº: 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ
TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933
EMAIL: servloktransporte@hotmail.com

00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,73553280	7,85	36,23
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,18388320	160,00	189,42
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,13022715	11,70	1,52
TOTAL MATERIAL:						233,21

SERVICO	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18388320	11,45	13,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,36776640	9,20	21,78
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 [CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1] - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01183883	188,18	2,23
TOTAL SERVICIO:						37,57



VALOR SEM ENCARGOS:	270,78
VALOR ENCARGOS (88.68%):	16,08
VALOR COM ENCARGOS:	286,86
VALOR BDI (25.22%):	72,35
VALOR COM BDI:	359,21

5.2. 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,89934625	69,24	62,27
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,89934625	3,94	3,54
TOTAL GERAL:						65,81

MAO DE OBRA	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,89934625	8109,20	7292,98
TOTAL MAO DE OBRA:						7292,98

SERVICO	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,04496731	185,98	8,36
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,89934625	73,79	66,36
TOTAL SERVICIO:						74,72

VALOR SEM ENCARGOS:	7.433,51
VALOR ENCARGOS (50.78%):	3.737,08
VALOR COM ENCARGOS:	11.170,59
VALOR BDI (25.22%):	2.817,22
VALOR COM BDI:	13.987,81

5.3. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,72960415	147,97	107,96
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,72960415	69,24	50,52
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,72960415	3,94	2,87
TOTAL GERAL:						161,35

MAO DE OBRA	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,72960415	2998,59	2187,79
TOTAL MAO DE OBRA:						2187,79

MATERIAL	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,72960415	406,70	296,73
TOTAL MATERIAL:						296,73

SERVICO	DESCRICAO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,03648021	185,98	6,78
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,72960415	38,98	28,44
TOTAL SERVICIO:						35,22

VALOR SEM ENCARGOS:	2.681,09
VALOR ENCARGOS (50.78%):	1.125,40
VALOR COM ENCARGOS:	3.806,49
VALOR BDI (25.22%):	960,00
VALOR COM BDI:	4.766,49

Antonio Marcos Almeida de Abreu
CPF: 057.538.203-10
Sócio - Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
CPF: 416.904.603-00
Engenheiro Civil
CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

SERVLOCK TRANSPORTES- CNPJ: 19.007.717/0001-93

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS N°: 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ

TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933

EMAIL: servlocktransporte@hotmail.com

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)



Serviços e Locações

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PÉTRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSAL SERRAÇÃO (COITÉ) RUAÇUBA - CE. (RESUMO PAVIMENTAÇÃO COITÉ)

LOCAL: DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE RUAÇUBA - CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUAÇUBA - CE.

DATA: 19/11/2018

BDI: 25,22%

FONTES: SENIFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% MES 03/2018
SINAPI 201802 COM DESONERAÇÃO 89,98% MES 03/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 50,78%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO I	71.674,28	64,48	35,52			100,00
			46.215,66	25.458,70			71.674,28
			66,00	34,00			100,00
2	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO II	50.993,23	33.655,53	17.337,70			50.993,23
					66,00		100,00
3	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO III	37.137,89			24.511,01		37.137,89
					66,00		100,00
					22.298,67		33.785,87
4	COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO IV	33.785,87				24.114,08	33.785,87
					46.909,68		100,00
					169.477,19		193.591,27
		193.591,27	79.871,11	42.796,40			193.591,27
				122.667,51			193.591,27



Antonio Marcos Almeida de Abreu
CPF: 057.538.203-40
Sócio - Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
CPF: 416.904.603-00
Engenheiro Civil
CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

SERVLOCK TRANSPORTES - CNPJ: 19.007.717/0001-93
ENDERÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS N.º. 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ
TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933
EMAIL: servioktransporte@hotmail.com

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE. (RESUMO PAVIMENTAÇÃO COITÉ)	DATA: 19/11/2018		BDI: 25,22%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	- 03/2016
		SINAPI	2018:02 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78% 03/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,6900
L	Lucro	6,1600
TOTAL		6,8500

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	0,5900
R	Riscos	0,5000
TOTAL		4,0900

I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	CPBR (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 25,22%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Antonio Marcos Almeida de Abreu
 CPF: 057.538.203-10
 Sócio - Administrador


Edson Amaximandro de Sousa e Silva
 CPF: 416.904.603-00
 Engenheiro Civil
 CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

(Handwritten mark)



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE. (RESUMO PAVIMENTAÇÃO COITÉ)	DATA: 19/11/2018
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE.	BDI: 25,22%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE.	
	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	SEINFRA	024 1 COM DESONERAÇÃO	87,01% - 03/2016
	SINAPI	2018/02 COM DESONERAÇÃO	88,68% 50,78% 03/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000

Antônio Marcos Almeida de Abreu
CPF: 057.538.203-10
Sócio - Administrador

[Handwritten Signature]

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
CPF: 416.904.603-00
Engenheiro Civil
CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

SERVLOCK TRANSPORTES- CNPJ: 19.007.717/0001-93
ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS Nº: 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ
TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933
EMAIL: servlocktransporte@hotmail.com



[Handwritten initials]



A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
TOTAL		16,0100	12,1700

	GRUPO D		
J1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5900	0,4500
TOTAL		8,5400	3,5200

Horista = 88,68%
Mensalista = 50,78%

A + B + C + D

Antonio Marcos Almeida de Abreu
CPF: 057.538.203-10
Sócio - Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
CPF: 416.904.603-00
Engenheiro Civil
CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE.	DATA: 19/11/2018	BDI: 25,22%			
LOCAL:	VILA SÃO RAIMUNDO I - LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2018/02 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	03/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						252,00
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	840,00	0,30	252,00
2	MOVIMENTO DE TERRA						7.919,10
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	126,00	62,85	7.919,10
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO						19.194,00
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	SINAPI	M2	840,00	0,10	84,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	840,00	22,75	19.110,00
4	DRENAGEM						13.168,40
4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	280,00	26,14	7.319,20
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	280,00	20,89	5.849,20
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA						16.705,18
5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	287,35	1.724,10
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	11.173,35	11.173,35
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	3.607,73	3.807,73
VALOR ORÇAMENTO:							57.238,68
VALOR BDI TOTAL:							14.435,60
VALOR TOTAL:							71.674,28

VALOR TOTAL: R\$ 71.674,28 (SETENTA E UM MIL, SEISSENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVO)

Marcos Almeida de Abreu
CPF: 057.538.203-19
Sócio - Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
CPF: 416.904.603-00
Engenheiro Civil
CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,74362143	7,65	36,29
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,18590536	160,00	189,74
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,13044959	11,70	1,53
TOTAL MATERIAL:						233,61

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18590536	11,45	13,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,37181071	9,20	21,82
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01185906	188,18	2,23
TOTAL SERVICIO:						37,63



VALOR SEM ENCARGOS:	271,24
VALOR ENCARGOS (88.68%):	16,11
VALOR COM ENCARGOS:	287,35
VALOR BDI (25.22%):	72,47
VALOR COM BDI:	359,82

5.2. 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,89956846	69,24	62,29
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,89956846	3,94	3,54
TOTAL GERAL:						65,83

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,89956846	8109,20	7294,78
TOTAL MAG DE OBRA:						7294,78

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,04497842	185,98	8,37
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,89956846	73,79	66,38
TOTAL SERVICIO:						74,75

VALOR SEM ENCARGOS:	7.435,36
VALOR ENCARGOS (50.78%):	3.737,99
VALOR COM ENCARGOS:	11.173,35
VALOR BDI (25.22%):	2.817,92
VALOR COM BDI:	13.991,27

5.3. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,72984182	147,97	107,99
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,72984182	69,24	50,53
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,72984182	3,94	2,88
TOTAL GERAL:						161,40

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,72984182	2998,59	2188,50
TOTAL MAO DE OBRA:						2188,50

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,72984182	406,70	296,83
TOTAL MATERIAL:						296,83

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,03649209	185,98	6,79
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,72984182	38,98	28,45
TOTAL SERVICIO:						35,24

VALOR SEM ENCARGOS:	2.681,97
VALOR ENCARGOS (50.78%):	1.125,76
VALOR COM ENCARGOS:	3.807,73
VALOR BDI (25.22%):	960,31
VALOR COM BDI:	4.768,04

Handwritten signature

Antonio Marcos Almeida de Abru
 CPF: 057.538.203-10
 Sócio - Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
 CPF: 416.904.603-00
 Engenheiro Civil
 CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

Handwritten initials