

00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,78060060	7,65	36,57
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,19515015	160,00	191,22
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,13146652	11,70	1,54
TOTAL MATERIAL:						235,43

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19515015	11,45	13,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39030030	9,20	21,99
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01195150	188,18	2,25



TOTAL SERVICIO:		37,92
VALOR SEM ENCARGOS:		273,35
VALOR ENCARGOS (88.68%):		16,24
VALOR COM ENCARGOS:		289,59
VALOR BDI (25.22%):		73,03
VALOR COM BDI:		362,62

5.2. 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,90715976	69,24	62,81
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,90715976	3,94	3,57

TOTAL GERAL: 66,38

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,90715976	8109,20	7356,34

TOTAL MAO DE OBRA: 7356,34

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,04535799	185,98	8,44
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,90715976	73,79	66,94

TOTAL SERVICIO: 75,38

Makro

VALOR SEM ENCARGOS:		7.498,10
VALOR ENCARGOS (50.78%):		3.769,54
VALOR COM ENCARGOS:		11.267,64
VALOR BDI (25.22%):		2.841,70
VALOR COM BDI:		14.109,34

5.3. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,73597921	147,97	108,90
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,73597921	69,24	50,96
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,73597921	3,94	2,90

TOTAL GERAL: 162,76

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,73597921	2998,59	2206,90

TOTAL MAO DE OBRA: 2206,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,73597921	406,70	299,32

TOTAL MATERIAL: 299,32

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,03679896	185,98	6,84
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,73597921	38,98	28,69

TOTAL SERVICIO: 35,53

VALOR SEM ENCARGOS:		2.704,51
VALOR ENCARGOS (50.78%):		1.135,24
VALOR COM ENCARGOS:		3.839,75
VALOR BDI (25.22%):		968,39
VALOR COM BDI:		4.808,14

Antonio Marcos Almeida de Abreu
CPF: 057.538.203-10
Sócio - Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
CPF: 416.904.603-00
Engenheiro Civil
CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

MD A



Handwritten signature or initials in the top right area of the page.

Handwritten signature or initials in the middle right area of the page.

Large handwritten signature 'M. Babo' on the left side of the page.

Small handwritten signature 'me' below the main signature.


Stamp: 'Engenheiro Civil' and 'Instituto Brasileiro de Engenharia'.

SERVLOK TRANSPORTES- CNPJ: 19.007.717/0001-93

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS Nº: 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ

TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933

EMAIL: servloktransporte@hotmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA - CE.
 LOCAL: RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA - CE.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA - CE.

DATA : 19/11/2018 BDI : 25,22%
 FONTE: SEINFRA 02/1 COM DESONERAÇÃO 97,01% REF. 03/2016
 SINAPI 201802 COM DESONERAÇÃO 98,98% 90,78% 03/2018
 COMPOSIÇÕES PROPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	212,04			68,00	34,00	100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.502,79			68,00	72,09	100,00
					4.291,84	2.210,95	6.502,79
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO	15.768,20	68,00				100,00
				10.405,69	34,00		15.768,20
4	DRENAGEM	10.802,64	64,48				100,00
				6.965,54	3.837,10		10.802,64
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	8.309,06				0,00	
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	10.489,69	41,78		10,88	5,48	80,00
				4.390,49	2.319,27	1.118,20	574,94
			21.751,72	11.516,98	5.549,99	2.957,88	8.392,90
			82.082,42	39.298,60	38.818,59	41.676,47	41.676,47



Antônio Marcos Almeida da Mota
 CPF: 057.539.203-53
 Sócio - Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
 CPF: 416.904.603-00
 Engenheiro Civil
 CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

SERVLOCK TRANSPORTES- CNPJ: 19.007.717/0001-93
 ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS N.º: 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ
 TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933
 EMAIL: servlocktransporte@hotmail.com

M. Matos

me



SERVLOCK TRANSPORTES- CNPJ: 19.007.717/0001-93


ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS N°: 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ

TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933

EMAIL: servloktransporte@hotmail.com

RECEBIMOS DO SENHOR (S) ...
VALOR DE R\$...
DATA ...



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE.	DATA : 19/11/2018		BDI : 25,22%
	LOCAL:	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE.	FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
			SINAPI	2018/02 COM DESONERAÇÃO	88,68%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	50,78%
					03/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						286,12
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	952,00	0,31	295,12
2	MOVIMENTO DE TERRA						9.050,66
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	142,80	63,38	9.050,66
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO						21.943,60
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	SINAPI	M2	952,00	0,11	104,72
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	952,00	22,94	21.838,88
4	DRENAGEM						12.887,36
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	272,00	26,35	7.167,20
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	272,00	21,03	5.720,16
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA						8.309,06
5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	289,59	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,55	11.267,64	6.197,20
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,55	3.839,75	2.111,66
						VALOR ORÇAMENTO:	52.485,80
						VALOR BDI TOTAL:	13.236,92
						VALOR TOTAL:	65.722,72

VALOR TOTAL: R\$ 65.722,72 (SESSENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Antonio Marcos Almeida de Araujo
CPF: 057.538.203-40
Sócio - Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
CPF:416.904.603-00
Engenheiro Civil
CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7



PLANO ORÇAMENTÁRIO

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1		ADMINISTRACAO E CADASTRO DE VEICULOS				
2		MANUTENCAO DE VEICULOS				
3		REPARACAO DE VEICULOS				
4		COMBUSTIVEL				
5		PRESTACAO DE SERVICOS				
6		ALUGUELO				
7		MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS				
8		MANUTENCAO DE MOBILIARIO				
9		MANUTENCAO DE UTENSILIOS				
10		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE CONSUMO				
11		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA				
12		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA				
13		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE COPIA				
14		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE IMPRESSAO				
15		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE GRAFICO				
16		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE TELEFONIA				
17		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA				
18		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE ENERGIA				
19		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SANEAMENTO				
20		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA				
21		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO				
22		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE PINTURA				
23		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE VEDACAO				
24		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE ISOLAMENTO				
25		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE ACUSTICO				
26		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO				
27		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE AQUECIMENTO				
28		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE RESFRIAMENTO				
29		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE TRAFEGO				
30		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE SEGURANCA				
31		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE IDENTIFICACAO				
32		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO				
33		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE PROIBICAO				
34		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE OBRAS				
35		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE SINALIZACAO DE SINALIZACAO				
36		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE SINALIZACAO DE SINALIZACAO				
37		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE SINALIZACAO DE SINALIZACAO				
38		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE SINALIZACAO DE SINALIZACAO				
39		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE SINALIZACAO DE SINALIZACAO				
40		MANUTENCAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO DE SINALIZACAO DE SINALIZACAO				

VALOR TOTAL: R\$ 5.233.333,33 (CINCO MIL, DEZESSETE E CINCO MIL, RECENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

Handwritten signature: J. Matos

Handwritten initials: mm

Handwritten signature: [Illegible]

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE.	DATA:	19/11/2018	BDI:	25,22%
LOCAL:	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
		SINAPI	2018.02 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		03/2018

1.1. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00256712	5,22	0,01
TOTAL MATERIAL:					0,01	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00222377	14,65	0,03
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00222377	15,44	0,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00667131	9,20	0,06
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00177902	9,97	0,02
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00088951	77,87	0,07
TOTAL SERVICOS:					0,21	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,22	
VALOR ENCARGOS (88.68%):					0,09	
VALOR COM ENCARGOS:					0,31	
VALOR BDI (25.22%):					0,08	
VALOR COM BDI:					0,39	

**2. .327 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 (M3)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,13840549	45,00	51,23
TOTAL MATERIAL:					51,23	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03551825	124,21	4,41
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,04644695	42,25	1,96
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00546435	157,29	0,86
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00273217	27,52	0,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04462550	9,20	0,41
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08560809	16,67	1,43
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07923302	13,06	1,03
TOTAL SERVICOS:					10,18	
VALOR SEM ENCARGOS:					61,41	
VALOR ENCARGOS (88.68%):					1,97	
VALOR COM ENCARGOS:					63,38	
VALOR BDI (25.22%):					15,98	
VALOR COM BDI:					79,36	

Handwritten signature

3.1. 41879 - CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00074020	140,99	0,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00074020	9,20	0,01
TOTAL SERVICOS:					0,11	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,11	
VALOR ENCARGOS (88.68%):					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					0,11	
VALOR BDI (25.22%):					0,03	

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
 CPF:416.904.603-00
 Engenheiro Civil
 CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

Antonio Marcos Almeida de Abreu
 CPF: 057.538.203-10
 Sócio - Administrador

Handwritten initials

SERVLOCK TRANSPORTES- CNPJ: 19.007.717/0001-93

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS N°: 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ

TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933

EMAIL: servloktransporte@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.1	VALOR SEM IPI			
1.2	VALOR COM IPI			
1.3	VALOR COM ICMS			
1.4	VALOR COM IPTU			
1.5	VALOR COM ITR			
1.6	VALOR COM ITCMD			
1.7	VALOR COM ITCET			
1.8	VALOR COM ITCO			
1.9	VALOR COM ITCR			
1.10	VALOR COM ITCR			
1.11	VALOR COM ITCR			
1.12	VALOR COM ITCR			
1.13	VALOR COM ITCR			
1.14	VALOR COM ITCR			
1.15	VALOR COM ITCR			
1.16	VALOR COM ITCR			
1.17	VALOR COM ITCR			
1.18	VALOR COM ITCR			
1.19	VALOR COM ITCR			
1.20	VALOR COM ITCR			
1.21	VALOR COM ITCR			
1.22	VALOR COM ITCR			
1.23	VALOR COM ITCR			
1.24	VALOR COM ITCR			
1.25	VALOR COM ITCR			
1.26	VALOR COM ITCR			
1.27	VALOR COM ITCR			
1.28	VALOR COM ITCR			
1.29	VALOR COM ITCR			
1.30	VALOR COM ITCR			
1.31	VALOR COM ITCR			
1.32	VALOR COM ITCR			
1.33	VALOR COM ITCR			
1.34	VALOR COM ITCR			
1.35	VALOR COM ITCR			
1.36	VALOR COM ITCR			
1.37	VALOR COM ITCR			
1.38	VALOR COM ITCR			
1.39	VALOR COM ITCR			
1.40	VALOR COM ITCR			
1.41	VALOR COM ITCR			
1.42	VALOR COM ITCR			
1.43	VALOR COM ITCR			
1.44	VALOR COM ITCR			
1.45	VALOR COM ITCR			
1.46	VALOR COM ITCR			
1.47	VALOR COM ITCR			
1.48	VALOR COM ITCR			
1.49	VALOR COM ITCR			
1.50	VALOR COM ITCR			

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2.1	VALOR SEM IPI			
2.2	VALOR COM IPI			
2.3	VALOR COM ICMS			
2.4	VALOR COM IPTU			
2.5	VALOR COM ITR			
2.6	VALOR COM ITCMD			
2.7	VALOR COM ITCET			
2.8	VALOR COM ITCO			
2.9	VALOR COM ITCR			
2.10	VALOR COM ITCR			
2.11	VALOR COM ITCR			
2.12	VALOR COM ITCR			
2.13	VALOR COM ITCR			
2.14	VALOR COM ITCR			
2.15	VALOR COM ITCR			
2.16	VALOR COM ITCR			
2.17	VALOR COM ITCR			
2.18	VALOR COM ITCR			
2.19	VALOR COM ITCR			
2.20	VALOR COM ITCR			
2.21	VALOR COM ITCR			
2.22	VALOR COM ITCR			
2.23	VALOR COM ITCR			
2.24	VALOR COM ITCR			
2.25	VALOR COM ITCR			
2.26	VALOR COM ITCR			
2.27	VALOR COM ITCR			
2.28	VALOR COM ITCR			
2.29	VALOR COM ITCR			
2.30	VALOR COM ITCR			
2.31	VALOR COM ITCR			
2.32	VALOR COM ITCR			
2.33	VALOR COM ITCR			
2.34	VALOR COM ITCR			
2.35	VALOR COM ITCR			
2.36	VALOR COM ITCR			
2.37	VALOR COM ITCR			
2.38	VALOR COM ITCR			
2.39	VALOR COM ITCR			
2.40	VALOR COM ITCR			
2.41	VALOR COM ITCR			
2.42	VALOR COM ITCR			
2.43	VALOR COM ITCR			
2.44	VALOR COM ITCR			
2.45	VALOR COM ITCR			
2.46	VALOR COM ITCR			
2.47	VALOR COM ITCR			
2.48	VALOR COM ITCR			
2.49	VALOR COM ITCR			
2.50	VALOR COM ITCR			

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1	VALOR SEM IPI			
3.2	VALOR COM IPI			
3.3	VALOR COM ICMS			
3.4	VALOR COM IPTU			
3.5	VALOR COM ITR			
3.6	VALOR COM ITCMD			
3.7	VALOR COM ITCET			
3.8	VALOR COM ITCO			
3.9	VALOR COM ITCR			
3.10	VALOR COM ITCR			
3.11	VALOR COM ITCR			
3.12	VALOR COM ITCR			
3.13	VALOR COM ITCR			
3.14	VALOR COM ITCR			
3.15	VALOR COM ITCR			
3.16	VALOR COM ITCR			
3.17	VALOR COM ITCR			
3.18	VALOR COM ITCR			
3.19	VALOR COM ITCR			
3.20	VALOR COM ITCR			
3.21	VALOR COM ITCR			
3.22	VALOR COM ITCR			
3.23	VALOR COM ITCR			
3.24	VALOR COM ITCR			
3.25	VALOR COM ITCR			
3.26	VALOR COM ITCR			
3.27	VALOR COM ITCR			
3.28	VALOR COM ITCR			
3.29	VALOR COM ITCR			
3.30	VALOR COM ITCR			
3.31	VALOR COM ITCR			
3.32	VALOR COM ITCR			
3.33	VALOR COM ITCR			
3.34	VALOR COM ITCR			
3.35	VALOR COM ITCR			
3.36	VALOR COM ITCR			
3.37	VALOR COM ITCR			
3.38	VALOR COM ITCR			
3.39	VALOR COM ITCR			
3.40	VALOR COM ITCR			
3.41	VALOR COM ITCR			
3.42	VALOR COM ITCR			
3.43	VALOR COM ITCR			
3.44	VALOR COM ITCR			
3.45	VALOR COM ITCR			
3.46	VALOR COM ITCR			
3.47	VALOR COM ITCR			
3.48	VALOR COM ITCR			
3.49	VALOR COM ITCR			
3.50	VALOR COM ITCR			

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

SERVLOK TRANSPORTES- CNPJ: 19.007.717/0001-93

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS Nº: 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ

TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933

EMAIL: servloktransporte@hotmail.com

3.2. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04534028	20,86	0,95
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00906806	63,01	0,57
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,52
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,27204167	7,20	1,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,54408334	4,88	2,66
TOTAL MAO DE OBRA:						4,62
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,13602083	46,00	6,26
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,13602083	45,37	6,17
TOTAL MATERIAL:						12,43
VALOR SEM ENCARGOS:						18,57
VALOR ENCARGOS (87.01%):						4,37
VALOR COM ENCARGOS:						22,94
VALOR BDI (25.22%):						5,79
VALOR COM BDI:						28,73

**4.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00634619	38,00	0,24
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	0,91113177	16,06	14,63
TOTAL MATERIAL:						14,87
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35719992	11,50	4,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35719992	9,20	3,29
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00181320	315,98	0,57
TOTAL SERVICIO:						7,97
VALOR SEM ENCARGOS:						22,84
VALOR ENCARGOS (88.68%):						3,51
VALOR COM ENCARGOS:						26,35
VALOR BDI (25.22%):						6,65
VALOR COM BDI:						33,00

4.2. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00917689	38,00	0,35
04517	PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	0,18353792	1,49	0,27
00006189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	SINAPI	M	0,07616824	7,02	0,53
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03395451	212,76	7,22
TOTAL MATERIAL:						8,37
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41663108	11,50	4,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41663108	9,20	3,83
TOTAL SERVICIO:						8,62
VALOR SEM ENCARGOS:						16,99
VALOR ENCARGOS (88.68%):						4,04
VALOR COM ENCARGOS:						21,03
VALOR BDI (25.22%):						5,30
VALOR COM BDI:						26,33

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
CPF: 416.904.603-00
Engenheiro Civil
CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

Antonio Marcos Almeida de Abreu
CPF: 057.539.203-10
Sócio - Administrador

5.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,19515015	5,10	6,10

SERVLOCK TRANSPORTES- CNPJ: 19.007.717/0001-93

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS Nº: 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ

TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933

EMAIL: servloktransporte@hotmail.com



VALOR COM IVA	VALOR SEM IVA	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1.000,00	800,00	10	kg	CONCRETO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO

VALOR COM IVA	VALOR SEM IVA	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1.000,00	800,00	10	kg	CONCRETO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO

VALOR COM IVA	VALOR SEM IVA	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO
1.000,00	800,00	10	kg	CONCRETO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO
1.000,00	800,00	10	kg	FERRO
500,00	400,00	5	m ³	AREIA
100,00	80,00	10	kg	PORTLAND CEMENTO
200,00	160,00	5	m ³	GRANZADO
100,00	80,00	10	kg	ALUMINIO

Engenheiro Civil
 CPF: 070.262.881-91
 RUA: ...

SERVLOK TRANSPORTES- CNPJ: 19.007.717/0001-93

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS Nº: 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ

TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933

EMAIL: servloktransporte@hotmail.com

*

00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,78060060	7,65	36,57
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,19515015	160,00	191,22
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,13146652	11,70	1,54
TOTAL MATERIAL:						235,43
SERVICO						
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19515015	11,45	13,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39030030	9,20	21,99
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01195150	188,18	2,25
TOTAL SERVICIO:						37,92
VALOR SEM ENCARGOS:						273,35
VALOR ENCARGOS (88.68%):						16,24
VALOR COM ENCARGOS:						289,59
VALOR BDI (25.22%):						73,03
VALOR COM BDI:						362,62



5.2. 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
GERAL						
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,90715976	69,24	62,81
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,90715976	3,94	3,57
TOTAL GERAL:						66,38
MAO DE OBRA						
40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,90715976	8109,20	7356,34
TOTAL MAO DE OBRA:						7356,34
SERVICO						
93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,04535799	185,98	8,44
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,90715976	73,79	66,94
TOTAL SERVICIO:						75,38
VALOR SEM ENCARGOS:						7.498,10
VALOR ENCARGOS (50.78%):						3.769,64
VALOR COM ENCARGOS:						11.267,64
VALOR BDI (25.22%):						2.841,70
VALOR COM BDI:						14.109,34

Marcos

5.3. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
GERAL						
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,73597921	147,97	108,90
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,73597921	69,24	50,96
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,73597921	3,94	2,90
TOTAL GERAL:						162,76
MAO DE OBRA						
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,73597921	2998,59	2206,90
TOTAL MAO DE OBRA:						2206,90
MATERIAL						
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,73597921	406,70	299,32
TOTAL MATERIAL:						299,32
SERVICO						
93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,03679896	185,98	6,84
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,73597921	38,98	28,69
TOTAL SERVICIO:						35,53
VALOR SEM ENCARGOS:						2.704,51
VALOR ENCARGOS (50.78%):						1.135,24
VALOR COM ENCARGOS:						3.839,75
VALOR BDI (25.22%):						968,39
VALOR COM BDI:						4.808,14

Edson Amximandro de Sousa e Silva
 CPF: 416.904.603-00
 Engenheiro Civil
 CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

Antonio Marcos Almeida de Abreu
 CPF: 057.538.203-10
 Sócio - Administrador

MA



Handwritten signature/initials in the top right area of the page.

Handwritten signature/initials in the middle right area of the page.

Large handwritten signature on the left side of the page.

Handwritten initials 'au' at the bottom left.

RECEBEMOS
em 14/05/2015
o valor de R\$ 10.000,00
em nome de
SERVLOK TRANSPORTES



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA - CE.
 LOCAL: RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA - CE.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA - CE.

DATA: 19/11/2018
 FONTE: SENFRA
 VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO
 HORA: 67,01%
 MÊS: 03/2016
 REF.: 03/2016
 SINAPE: 201802 COM DESONERAÇÃO
 COMPOSIÇÕES PROPRIAS: 98,98% 50,78% 03/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	295,12			66,00	34,00	100,00
					194,78	100,34	285,12
2	MOVIMENTO DE TERRA	9.050,66			66,00	34,00	100,00
					5.973,44	3.077,22	9.050,66
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO	21.943,60	66,00	34,00			100,00
			144.482,78	7.460,82			21.943,60
4	DRENAGEM	12.887,36	64,48	35,52			100,00
			8.309,77	4.577,59			12.887,36
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	8.309,06					0,00
			43,33	22,94	11,76	0,00	84,18
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	13.236,92	5.748,79	3.036,55	1.556,66	800,93	11.142,93
			28.541,34	15.074,96	7.724,88	3.978,39	55.319,57
		69.722,72	28.541,34	43.616,30	51.341,18	55.319,57	

Antonio Marcos Almeida de Fátima
 CPF: 057.539.203-40
 Sêda - Administrador



Edson Amaximandro de Sousa e Silva
 CPF: 416.904.603-00
 Engenheiro Civil
 CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

SERVLOCK TRANSPORTES - CNPJ: 19.007.717/0001-93
 ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS N°: 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ
 TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933
 EMAIL: servlocktransporte@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE.	DATA: 19/11/2016	BDI: 25,22%			
LOCAL:	RUA VALDIR ANDRADE BRAGA ENTRE O CAPS E A RUA JOÃO SALUSTIANO DA MOTA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2018/02 COM DESONERAÇÃO	88,08%	50,78%	03/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						351,54
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	1.134,00	0,31	351,54
2	MOVIMENTO DE TERRA						10.780,94
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	170,10	63,38	10.780,94
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO						26.138,70
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	SINAPI	M2	1.134,00	0,11	124,74
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.134,00	22,94	26.013,96
4	DRENAGEM						17.909,64
4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	378,00	26,35	9.960,30
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	378,00	21,03	7.949,34
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA						8.309,06
5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	289,59	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,55	11.267,64	6.197,20
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,55	3.839,75	2.111,86
						VALOR ORÇAMENTO:	63.489,88
						VALOR BDI TOTAL:	16.012,16
						VALOR TOTAL:	79.502,03

VALOR TOTAL: R\$ 79.502,03 (SETENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)

Antonio Marcos Almeida da Abreu
 CPF: 057.538.203-40
 Sécie - Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
 CPF: 416.904.603-00
 Engenheiro Civil
 CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7