

73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	SINAPI	M3	20,06000000	8,12	162,89
73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	SINAPI	M3	0,99200000	243,40	241,45
92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	7,46000000	62,47	466,03
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	0,91200000	36,40	33,20



TOTAL SERVIÇO:	903,57
VALOR SEM ENCARGOS:	903,57
VALOR ENCARGOS (88.68%):	247,11
VALOR COM ENCARGOS:	1.150,68
VALOR BDI (25.22%):	290,20
VALOR COM BDI:	1.440,88

4.4. 92223 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	SINAPI	M	1,03000000	130,52	134,44
TOTAL MATERIAL:						134,44

SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,16300000	124,21	20,25
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,34500000	42,25	14,58
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77000000	13,43	10,34
3316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,53900000	9,20	14,16
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,01200000	315,98	3,79
TOTAL SERVIÇO:						63,12

VALOR SEM ENCARGOS:	197,56
VALOR ENCARGOS (88.68%):	16,06
VALOR COM ENCARGOS:	213,62
VALOR BDI (25.22%):	53,88
VALOR COM BDI:	267,50

Handwritten signature: Maboze

5.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,19515015	5,10	6,10
00004491	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	4,78060060	7,65	36,57
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,19515015	160,00	191,22
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,13146652	11,70	1,54
TOTAL MATERIAL:						235,43

SERVICO	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
562	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19515015	11,45	13,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39030030	9,20	21,99
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01195150	188,18	2,25
TOTAL SERVIÇO:						37,92

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
 CPF: 416.906.60-11
 Engenheiro Civil
 CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

Antonio Marcos Almeida de Abreu
 CPF: 057.539.203-40
 Sócio - Administrador

VALOR SEM ENCARGOS:	273,35
VALOR ENCARGOS (88.68%):	16,24
VALOR COM ENCARGOS:	289,59
VALOR BDI (25.22%):	73,03
VALOR COM BDI:	362,62

5.2. 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,90715976	69,24	62,81
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,90715976	3,94	3,57
TOTAL GERAL:						66,38

MAO DE OBRA	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	----------	-------	------	-------------	----------------	-------



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E COLETA DE LIXO EM VILA DE FORTALEZA - FORTALEZA - CE

DATA	VALOR DA DIÁRIA	VALOR DO ALMOÇO	VALOR DO TRANSPORTE	TOTAL
01/01/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
02/01/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
03/01/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
04/01/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
05/01/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
06/01/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
07/01/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
08/01/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
09/01/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
10/01/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
11/01/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
12/01/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
TOTAL	1200,00	600,00	1200,00	3000,00

DATA	VALOR DA DIÁRIA	VALOR DO ALMOÇO	VALOR DO TRANSPORTE	TOTAL
01/02/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
02/02/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
03/02/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
04/02/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
05/02/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
06/02/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
07/02/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
08/02/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
09/02/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
10/02/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
11/02/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
12/02/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
TOTAL	1200,00	600,00	1200,00	3000,00

DATA	VALOR DA DIÁRIA	VALOR DO ALMOÇO	VALOR DO TRANSPORTE	TOTAL
01/03/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
02/03/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
03/03/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
04/03/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
05/03/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
06/03/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
07/03/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
08/03/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
09/03/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
10/03/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
11/03/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
12/03/2011	100,00	50,00	100,00	250,00
TOTAL	1200,00	600,00	1200,00	3000,00

M. B. B. B.

m

SERVLOK TRANSPORTES- CNPJ: 19.007.717/0001-93

ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS Nº: 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ

TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933

EMAIL: servloktransporte@hotmail.com

00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,90715976	8109,20	7356,34
TOTAL MAO DE OBRA:						7356,34
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,04535799	185,98	8,44
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,90715976	73,79	66,94
TOTAL SERVICIO:						75,38
VALOR SEM ENCARGOS:						7.498,10
VALOR ENCARGOS (50.78%):						3.769,54
VALOR COM ENCARGOS:						11.267,64
VALOR BDI (25.22%):						2.841,70
VALOR COM BDI:						14.109,34



5.3. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,73597921	147,97	108,90
00040863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,73597921	69,24	50,96
00040864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,73597921	3,94	2,90
TOTAL GERAL:						162,76
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,73597921	2998,59	2206,90
TOTAL MAO DE OBRA:						2206,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,73597921	406,70	299,32
TOTAL MATERIAL:						299,32
SERVICIO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,03679896	185,98	6,84
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,73597921	38,98	28,69
TOTAL SERVICIO:						35,53
VALOR SEM ENCARGOS:						2.704,51
VALOR ENCARGOS (50.78%):						1.135,24
VALOR COM ENCARGOS:						3.839,75
VALOR BDI (25.22%):						968,39
VALOR COM BDI:						4.808,14

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
 CPF: 416.904.603-00
 Engenheiro Civil
 CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

Antonio Marcos Almeida da Moura
 CPF: 057.539.203-10
 Sócio - Administrador

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)




Table with multiple columns and rows, mostly blank or containing faint text. Includes a stamp at the top right.

Transmissão de bens e direitos
CNPJ nº 19.007.717/0001-93
Serviço de Transporte Civil
Rua de São Paulo, nº 648

Handwritten signature

me



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA - CE.
 LOCAL: RUA VICENIA RODRIGUES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA - CE.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA - CE.

DATA: 19/11/2018
 FONTE: SEINFRA SIVAPI
 VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO
 HORA: 87,01%
 MÊS: 60,89%
 BDI: 25,22%
 REF.: 03/2016
 COMPOSIÇÕES PROPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS				Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	807,24			88,00	34,00	100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	24.756,23			532,78	274,48	807,24
3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO	60.022,20	68,00	34,00			100,00
4	DRENAGEM	40.329,14	39.614,65	20.407,55	16.339,11		60.022,20
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	8.309,06	64,48	35,52			100,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	168.076,13	48,88	25,97	12,37	6,47	83,69
			16.548,98	8.757,32	4.255,10	2.190,18	31.752,48
			82.168,76	43.489,78	21.126,99	10.891,76	
			82.168,76	125.658,54	146.795,53	157.667,29	157.667,29



Antonio Marcos Almeida da Silva
 CPF: 057.539.203-0
 Sôcio - Administrador

Edson Amaximandro de Sousa e Silva
 CPF: 416.904.603-00
 Engenheiro Civil
 CREA-DF: 9774 - RNP: 070.565.862-7

SERVLOCK TRANSPORTES - CNPJ: 19.007.717/0001-93
 ENDEREÇO: AV. PROFESSOR GOMES DE MATOS N.º: 648, SALA 207, BAIRRO: MONTESE FORTALEZA CEARÁ
 TELEFONE: (85)3036-0519 / (85)9679-0933
 EMAIL: servlocktransporte@hotmail.com



CRONOGRAMA EXECUTIVO

ATIVIDADE	INÍCIO	FIM	RESERVA	COMPRIMIMENTO	DEPENDÊNCIA
ATIVIDADE 1	01/01/00	31/12/00	0	365	
ATIVIDADE 2	01/01/00	31/12/00	0	365	
ATIVIDADE 3	01/01/00	31/12/00	0	365	
ATIVIDADE 4	01/01/00	31/12/00	0	365	
ATIVIDADE 5	01/01/00	31/12/00	0	365	
ATIVIDADE 6	01/01/00	31/12/00	0	365	
ATIVIDADE 7	01/01/00	31/12/00	0	365	
ATIVIDADE 8	01/01/00	31/12/00	0	365	
ATIVIDADE 9	01/01/00	31/12/00	0	365	
ATIVIDADE 10	01/01/00	31/12/00	0	365	

Handwritten signature

me

SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA
 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA



IMPACTO

Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli
CNPJ: 00.611.868/0001-28



À
Prefeitura Municipal de Irauçuba
Av. Paulo Bastos, 1.370
Centro – Irauçuba – Ceará

Att: Comissão Permanente de Licitação
Ref: **Concorrência Pública Nº 2018.10.03.01**

Objeto: Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas nas localidades de Coité, Missí e Sede do Município de Irauçuba – Ceará.

PROPOSTA
DE
PREÇOS

Handwritten signature: M. Labore

Handwritten initials: MR

Handwritten mark: ✕

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]

À
Prefeitura Municipal de Irauçuba
Av. Paulo Bastos, 1370
Centro - Irauçuba - Ceará

Att: Comissão Permanente de Licitação
Ref: Ref: **Concorrência Pública Nº 2018.10.03.01**

Objeto: Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas nas localidades de Coité, Missí e Sede do Município de Irauçuba - Ceará.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores;

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **Concorrência Pública Nº 2018.10.03.01**, pelo valor global de: **R\$1.507.465,55 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**, distribuídos abaixo:

LOTE I - COITÉ - R\$ 213.542,05 (DUZENTOS E TREZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS);

LOTE II - MISSI - R\$ 476.184,21 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS);

LOTE III - SEDE - R\$ 817.739,29 (OITOCENTOS E DEZESSETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

O prazo de execução será de **180 (cento e oitenta) dias corridos, sendo:**

LOTE I - COITÉ: 120 (cento e vinte) dias corridos;

LOTE II - MISSI: 120 (cento e vinte) dias corridos;

LOTE III - SEDE: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. **Elizeu Bastos Lira, carteira de identidade nº 95002116452, expedida em 10/11/2010, Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF. Nº 209.229.903-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.



IMPACTO

Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli
CNPJ: 00.611.868/0001-28



Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 dias (dez) dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Declaramos que na nossa proposta estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados a direita ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
RUA PROFESSOR SOLON FARIAS, 2624 - SALA 01 - JOSÉ DE ALENCAR - FORTALEZA -
CEARÁ - CEP. 60.830-045
CNPJ. 00.611.868/0001-28
FONE: 85-3182-8627

ELIZEU BASTOS LIRA
RG. 95002116452-SSP-CE
CPF. 209.229.903-44
FONE: 85-99933-9780

Fortaleza, **19 de novembro de 2018.**


Elizeu Bastos Lira
Administrador
Rg. 95002116452-SSP-CE
CPF. 209.229.903-44


Jamaci Cordeiro Praciano
Engº. Civil
CREA-CE 4415-D - RNP 060251713-3



IMPACTO

Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli
CNPJ: 00.611.868/0001-28



À
Prefeitura Municipal de Irauçuba
Av. Paulo Bastos, 1.370
Centro - Irauçuba - Ceará

Att: Comissão Permanente de Licitação
Ref: **Concorrência Pública Nº 2018.10.03.01**

Objeto: Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas nas localidades de Coité, Missí e Sede do Município de Irauçuba - Ceará.

COITÉ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CEARÁ - GERAL	DATA: 19/11/2018	BDI: 25,22%			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CEARÁ - GERAL	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL E IRAUÇUBA	SINAPI	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2018/05 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	05/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	VILA SÃO RAIMUNDO I						63.038,73
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						285,60
1.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	840,00	0,34	285,60
1.2	MOVIMENTO DE TERRA						8.643,60
1.2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	126,00	68,60	8.643,60
1.3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO						21.092,40
1.3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	SINAPI	M2	840,00	0,11	92,40
1.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	840,00	25,00	21.000,00
1.4	DRENAGEM						14.495,60
1.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	280,00	28,71	8.038,80
1.4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	280,00	23,06	6.456,80
1.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA						18.521,53
1.5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	313,71	1.882,26
1.5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	12.419,25	12.419,25
1.5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	4.220,02	4.220,02
2	VILA SÃO RAIMUNDO II						44.863,27
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						170,00
2.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	500,00	0,34	170,00
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						5.145,00
2.2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	75,00	68,60	5.145,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO						12.555,00
2.3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	SINAPI	M2	500,00	0,11	55,00
2.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	500,00	25,00	12.500,00
2.4	DRENAGEM						10.354,00
2.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	200,00	28,71	5.742,00
2.4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	200,00	23,06	4.612,00
2.5	ADMINISTRAÇÃO E CADSTRO DE OBRA						16.639,27
2.5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	313,71	0,00
2.5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	12.419,25	12.419,25
2.5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	4.220,02	4.220,02
3	VILA SÃO RAIMUNDO III						32.726,95
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						96,90
3.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	285,00	0,34	96,90
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.932,65



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CEARÁ - GERAL	DATA: 19/11/2018	BDI: 25,22%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CEARÁ - GERAL	SEINFRA	VERSÃO 024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL E IRAUÇUBA	SINAPI	HORA 87,01%
			MES -
			REF. 03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 50,78%
			REF. 06/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	42,75	68,60	2.932,65
3.3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO						7.156,35
3.3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	SINAPI	M2	285,00	0,11	31,35
3.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	285,00	25,00	7.125,00
3.4	DRENAGEM						5.901,78
3.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	114,00	28,71	3.272,94
3.4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	114,00	23,06	2.628,84
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA						16.639,27
3.5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	313,71	0,00
3.5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	12.419,25	12.419,25
3.5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	4.220,02	4.220,02
4	VILA SÃO RAIMUNDO IV						29.904,55
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						79,90
4.1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	235,00	0,34	79,90
4.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.418,15
4.2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	SINAPI	M3	35,25	68,60	2.418,15
4.3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO						5.900,85
4.3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	SINAPI	M2	235,00	0,11	25,85
4.3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	235,00	25,00	5.875,00
4.4	DRENAGEM						4.866,38
4.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	94,00	28,71	2.698,74
4.4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	94,00	23,06	2.167,64
4.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA						16.639,27
4.5.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	0,00	313,71	0,00
4.5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	12.419,25	12.419,25
4.5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	1,00	4.220,02	4.220,02
VALOR ORÇAMENTO:						170.533,50	
VALOR BDI TOTAL:						43.008,55	
VALOR TOTAL:						213.542,05	


Duzentos e Treze Mil Quinhentos e Quarenta e Dois reais e Cinco centavos

Construtora Impacto Com. Serv. Eireli

 Elizeu Bastos Lira
 Administrador

Jamaci Cordeiro Praciano
 Eng.º Civil
 CREA-CE 4415-D - RNP 060251713-3

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CEARÁ - GERAL
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CEARÁ - GERAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL E IRAUÇUBA

DATA : 19/11/2018		BDI : 25,22%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SINAPI	2018/05 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	06/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	VILA SÃO RAIMUNDO I	63.038,73	29,52
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	285,60	0,13
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	8.643,60	4,05
1.3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	21.092,40	9,88
1.4	DRENAGEM	14.495,60	6,79
1.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	18.521,53	8,67
2	VILA SÃO RAIMUNDO II	44.863,27	21,01
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	170,00	0,08
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	5.145,00	2,41
2.3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	12.555,00	5,88
2.4	DRENAGEM	10.354,00	4,85
2.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	16.639,27	7,79
3	VILA SÃO RAIMUNDO III	32.726,95	15,33
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	96,90	0,05
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.932,65	1,37
3.3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	7.156,35	3,35
3.4	DRENAGEM	5.901,78	2,76
3.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	16.639,27	7,79
4	VILA SÃO RAIMUNDO IV	29.904,55	14,00
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	79,90	0,04
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.418,15	1,13
4.3	PAVIMENTAÇÃO DE SISTEMA VIARIO	5.900,85	2,76
4.4	DRENAGEM	4.866,38	2,28
4.5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA	16.639,27	7,79
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	43.008,55	20,14
VALOR ORÇAMENTO:		170.533,50	100,00
VALOR BDI TOTAL:		43.008,55	
VALOR TOTAL:		213.542,05	

M. Bastos

Duzentos e Treze Mil Quinhentos e Quarenta e Dois reais e Cinco centavos

Construtora Impacto Com. Serv. Eireli

 Elizeu Bastos Lira
 Administrador


Jamaci Cordeiro Praciano
 Engº. Civil
 CREA-CE 4415-D - RNP 060251713-3




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CEARÁ - GERAL	DATA: 19/11/2018	BDI: 25,22%
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CEARÁ - GERAL	VERBÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 87,01%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL E IRAUÇUBA	SEINFRA: 2018/05 COM DESONERAÇÃO	MES: -
	SINAPI: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA REF.: 03/2016
		06/2018


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	Total parcela
1	VILA SÃO RAIMUNDO I	63.038,73	64,48 % 40.647,37	35,52 % 22.391,36			100,00 % 63.038,73
2	VILA SÃO RAIMUNDO II	44.863,27	64,48 % 28.927,84	35,52 % 15.935,43			100,00 % 44.863,27
3	VILA SÃO RAIMUNDO III	32.726,95			66,00 % 21.599,79	34,00 % 11.127,16	100,00 % 32.726,95
4	VILA SÃO RAIMUNDO IV	29.904,55			66,00 % 19.737,00	34,00 % 10.167,55	100,00 % 29.904,55
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	43.008,55	40,80 % 17.547,49	22,48 % 9.668,32	24,24 % 10.425,27	12,48 % 5.367,47	100,00 % 43.008,55
		213.542,05	87.122,70	47.995,11	51.762,06	26.662,18	213.542,05
			87.122,70	135.117,81	186.879,87	213.542,05	

[Handwritten Signature]

Construtora Impacto Com. Serv. Eireli
 Elizod Bastos Lira
 Administrador

Jamaci Cordeiro Prachtano
 Eng.º Civil
 CREA-CE 4415-D - RNP 060251713-3





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CEARÁ - GERAL	DATA: 19/11/2018	BDI: 25,22%			
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE COITÉ DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CEARÁ - GERAL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL E IRAUÇUBA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2018/05 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	06/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,69
L	Lucro	6,16
	TOTAL	6,85
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,50
	TOTAL	4,09
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2,0%, Apenas quando tiver desopneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 25,22%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Construtora Impacto Com. Serv. Eireli

 Elizeu Bastos Lira
 Administrador


Jamaci Cordeiro Praciano
 Eng.º Civil
 CREA-CE 4415-D - RNP 060251713-3

M. L. Lira

ML

✍