



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39881097	9,64	23,12
TOTAL SERVICOS:					23,12	
VALOR SEM ENCARGOS:					23,12	
VALOR ENCARGOS (85.08%):					9,24	
VALOR COM ENCARGOS:					32,36	
VALOR BDI (26.85%):					8,69	
VALOR COM BDI:					41,05	

**3.2.1. 95467 - EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (M3)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,83668500	12,04	70,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,83668500	9,64	56,27
TOTAL SERVICOS:					126,54	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,90400893	70,98	64,17
TOTAL MATERIAL:					64,17	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,29183425	277,47	80,98
TOTAL SERVICOS:					80,98	

VALOR SEM ENCARGOS:					271,69
VALOR ENCARGOS (85.08%):					75,12
VALOR COM ENCARGOS:					346,81
VALOR BDI (26.85%):					93,12
VALOR COM BDI:					439,93

**3.3.1. 74202/001 - LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	0,85609111	25,71	22,01
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,40321891	4,42	1,78
TOTAL MATERIAL:					23,79	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36475353	9,64	3,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35462149	12,04	4,27
TOTAL SERVICOS:					7,79	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004491	PONTELETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,24826642	4,87	1,21
TOTAL MATERIAL:					1,21	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16211268	10,50	1,70
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,16211268	11,95	1,94

*(Handwritten signature and initials)*



COMPLEMENTARES						
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						3,64
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,14553549	11,83	1,72
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						1,72
SERVIÇO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,03343574	16,41	0,55
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,03343574	268,15	8,97
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						9,52
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02568273	13,39	0,34
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						0,34
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						48,01
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>						10,83
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						58,84
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						15,80
<b>VALOR COM BDI:</b>						74,64

**3.3.2. 93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF\_03/2016 (M)**

3.3.2. 93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)						
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,15	0,90
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						0,90
SERVIÇO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,84519964	6,13	5,18
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,23216243	58,78	13,65
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10056806	9,64	0,97
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07275136	12,04	0,88
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,02567695	268,15	6,89
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						27,57
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00629079	7,09	0,04
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						0,04
SERVIÇO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00203276	294,95	0,60
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						0,60
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						29,11
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>						2,15



<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>31,26</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>8,39</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>39,65</b>

**3.3.3. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF\_03/2016 (M)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,15	0,90

TOTAL MATERIAL: 0,90

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,83522469	6,13	5,12
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38060872	12,04	4,58
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,21144928	58,78	12,43
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19030436	9,84	1,83
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01628159	268,15	4,37

TOTAL SERVIÇO: 28,33

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00311056	7,09	0,02

TOTAL MATERIAL: 0,02

VALOR SEM ENCARGOS: 29,25

VALOR ENCARGOS (85.08%): 4,05

VALOR COM ENCARGOS: 33,30

VALOR BDI (26.85%): 8,94

VALOR COM BDI: 42,24

**3.3.4. 92882 - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF\_12/2015 (KG)**

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,03423518	5,72	5,92

TOTAL SERVIÇO: 5,92

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,84805905	0,15	0,13

TOTAL MATERIAL: 0,13

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09794207	11,99	1,17

TOTAL SERVIÇO: 1,17

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02185719	10,33	0,23

TOTAL MATERIAL: 0,23

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01603065	9,92	0,16



TOTAL SERVIÇO:	0,16
VALOR SEM ENCARGOS:	7,61
VALOR ENCARGOS (85.08%):	0,97
VALOR COM ENCARGOS:	8,58
VALOR BDI (26.85%):	2,30
VALOR COM BDI:	10,88

**3.4.1. 87495 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_06/2014 (M2)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70197096	20,49
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85098547	8,20

TOTAL SERVIÇO: 28,69

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,66790837	0,90
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	402,55	9,57

TOTAL MATERIAL: 10,47

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00986942	3,06

TOTAL SERVIÇO: 3,06

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00799788	0,21

TOTAL MATERIAL: 0,21

VALOR SEM ENCARGOS: 42,43

VALOR ENCARGOS (85.08%): 15,40

VALOR COM ENCARGOS: 57,83

VALOR BDI (26.85%): 15,53

VALOR COM BDI: 73,36

**3.5.1. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,35306387	4,05
00004430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,13632227	16,60
00004425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,67217332	10,11

TOTAL MATERIAL: 30,76

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43509937	4,57
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43293470	5,17

TOTAL SERVIÇO: 9,74

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------





00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,06401651	15,07	0,96
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						0,96
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,06180143	10,90	0,67
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						0,67
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,04572608	13,80	0,62
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						0,62
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04459228	11,74	0,52
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						0,52
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,02743565	13,72	0,38
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						0,38
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						43,65
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>						11,08
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						54,73
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						14,70
<b>VALOR COM BDI:</b>						69,43

**3.5.2. 94204 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 (M2)**

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53347699	9,64	5,14
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26008283	13,27	3,45
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05283573	10,90	0,58
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03809088	11,74	0,45
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						9,62
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02379413	543,20	12,92
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						12,92
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						22,54
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>						6,71
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						29,25
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						7,85
<b>VALOR COM BDI:</b>						37,10

**3.5.3. 94219 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 (M)**

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	1,41	4,23



					TOTAL MATERIAL:		4,23
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35999917	9,64	3,47	
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31371357	13,27	4,16	
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01203425	296,18	3,56	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00894855	10,90	0,10	
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00647999	11,74	0,08	
TOTAL SERVIÇO:						11,37	
VALOR SEM ENCARGOS:						15,60	
VALOR ENCARGOS (85.08%):						3,94	
VALOR COM ENCARGOS:						19,54	
VALOR BDI (26.85%):						5,25	
VALOR COM BDI:						24,79	

**3.5.4. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)**

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26514581	9,34	2,48
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,26514581	6,92	1,83
TOTAL MAO DE OBRA:						4,31

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00209452	375,59	0,79
TOTAL SERVIÇO:						0,79
VALOR SEM ENCARGOS:						5,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,27
VALOR COM ENCARGOS:						10,37
VALOR BDI (26.85%):						2,78
VALOR COM BDI:						13,15

**3.6.1. C2076 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)**

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	25,66	25,66
TOTAL MATERIAL:						25,66

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96471359	7,61	7,34
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96471359	9,46	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:						16,47
VALOR SEM ENCARGOS:						42,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):						24,34
VALOR COM ENCARGOS:						66,47
VALOR BDI (26.85%):						17,85

VALOR COM BDI: 84,32

## 3.6.2. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,00000000	43,46	43,46
TOTAL MATERIAL:					43,46
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,72231495	7,61	5,49
12312	ELETRICISTA	H	0,72231495	9,46	6,84
TOTAL MAO DE OBRA:					12,33
VALOR SEM ENCARGOS:					55,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):					22,68
VALOR COM ENCARGOS:					78,47
VALOR BDI (26.85%):					21,07
VALOR COM BDI:					99,54

## 3.6.3. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,00000000	1,31	1,31
TOTAL MATERIAL:					1,31
MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12764700	7,61	0,97
12312	ELETRICISTA	H	0,12764700	9,46	1,21
TOTAL MAO DE OBRA:					2,18
VALOR SEM ENCARGOS:					3,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,84
VALOR COM ENCARGOS:					6,33
VALOR BDI (26.85%):					1,70
VALOR COM BDI:					8,03

## 3.6.4. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,97821175	1,33	1,30
TOTAL SERVIÇO:					1,30
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	0,90847079	1,33	1,21
TOTAL MATERIAL:					1,21
SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06847483	10,05	0,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06847483	12,12	0,83
TOTAL SERVIÇO:					1,52
VALOR SEM ENCARGOS:					4,03

VALOR ENCARGOS (85.08%):	1,35
VALOR COM ENCARGOS:	5,38
VALOR BDI (26.85%):	1,44
VALOR COM BDI:	6,82

**3.6.5. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,01406964	1,11	1,13

TOTAL MATERIAL: 1,13

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03017046	10,05	0,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03017046	12,12	0,37

TOTAL SERVICIO: 0,67

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00766943	4,30	0,03

TOTAL MATERIAL: 0,03

VALOR SEM ENCARGOS: 1,83

VALOR ENCARGOS (85.08%): 0,51

VALOR COM ENCARGOS: 2,34

VALOR BDI (26.85%): 0,63

VALOR COM BDI: 2,97

**3.6.6. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,02156458	1,98	2,02

TOTAL MATERIAL: 2,02

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04060246	10,05	0,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04060246	12,12	0,49

TOTAL SERVICIO: 0,90

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00772612	4,30	0,03

TOTAL MATERIAL: 0,03

VALOR SEM ENCARGOS: 2,95

VALOR ENCARGOS (85.08%): 0,79

VALOR COM ENCARGOS: 3,74

VALOR BDI (26.85%): 1,00

VALOR COM BDI: 4,74

**3.6.7. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	8,37	8,37



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17744082	12,12	2,15
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	8,37
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	2,15
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	10,52
					<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>	1,05
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	11,57
					<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	3,11
					<b>VALOR COM BDI:</b>	14,68

**3.6.8. C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	15,37	15,37
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	15,37
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26971775	7,61	2,05
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26971775	9,46	2,55
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	4,60
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	19,97
					<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	8,31
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	28,28
					<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	7,59
					<b>VALOR COM BDI:</b>	35,87

**3.6.9. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,56	5,56
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	14,01	14,01
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	19,57
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	19,57
					<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>	8,13
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	27,70
					<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	7,44
					<b>VALOR COM BDI:</b>	35,14

**3.6.10. 92029 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,56	5,56
92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	27,71	27,71
					<b>TOTAL SERVICIO:</b>	33,27



VALOR SEM ENCARGOS:	33,27
VALOR ENCARGOS (85.08%):	13,59
VALOR COM ENCARGOS:	46,86
VALOR BDI (26.85%):	12,58
VALOR COM BDI:	59,44

**3.6.11. 00038191 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) (UN)**

VALOR SEM ENCARGOS:	12,97
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	12,97
VALOR BDI (26.85%):	3,48
VALOR COM BDI:	16,45

**3.7.1. 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF\_12/2014 (UN)**

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	2,13718947	10,67	22,80
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,13718947	5,90	12,61
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,13718947	6,17	13,19
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,17845027	4,25	5,01
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00000000	8,64	8,64
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,88883113	5,96	5,30
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>67,55</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>67,55</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>					<b>24,66</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>92,21</b>	
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>					<b>24,76</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>116,97</b>	

**3.7.2. 88504 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (UN)**

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,10698378	9,64	78,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,10698378	11,64	94,37
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>172,52</b>	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000068	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	2,00000000	12,92	25,84
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,46727760	5,62	8,25
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,10045820	2,50	2,75



0000067	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	7,53	7,53
0000087	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	SINAPI	UN	1,00000000	11,86	11,86
00003536	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,47	1,47
00007140	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	2,78	2,78
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	20,85	20,85
00011829	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	11,74	11,74
00034637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	177,10	177,10
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,29345552	3,98	1,17
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,22009164	2,65	0,58

TOTAL MATERIAL: 271,92

VALOR SEM ENCARGOS: 444,44

VALOR ENCARGOS (85.08%): 86,45

VALOR COM ENCARGOS: 530,89

VALOR BDI (26.85%): 142,54

VALOR COM BDI: 673,43

**3.7.3. 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF\_12/2014 (UN)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	52,28	52,28

TOTAL MATERIAL: 52,28

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46046264	11,64	5,36
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35302135	9,64	3,40

TOTAL SERVICO: 8,76

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00451998	9,76	0,04

TOTAL MATERIAL: 0,04

VALOR SEM ENCARGOS: 61,08

VALOR ENCARGOS (85.08%): 4,31

VALOR COM ENCARGOS: 65,39

VALOR BDI (26.85%): 17,56

VALOR COM BDI: 82,95

**3.7.4. 89972 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014 (UN)**

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00000000	3,27	6,54
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00000000	25,82	25,82

TOTAL SERVICO: 32,36

VALOR SEM ENCARGOS: 32,36

VALOR ENCARGOS (85.08%):	10,71
VALOR COM ENCARGOS:	43,07
VALOR BDI (26.85%):	11,56
VALOR COM BDI:	54,63

**3.7.5. 89984 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF\_12/2014 (UN)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	47,70	47,70

TOTAL MATERIAL: 47,70

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44572301	11,64	5,19
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34172097	9,64	3,29

TOTAL SERVICIO: 8,48

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00506623	9,76	0,05

TOTAL MATERIAL: 0,05

VALOR SEM ENCARGOS: 56,23

VALOR ENCARGOS (85.08%): 4,16

VALOR COM ENCARGOS: 60,39

VALOR BDI (26.85%): 16,21

VALOR COM BDI: 76,60

**3.8.1. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)**

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,59120020	7,61	19,71
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,59120020	9,34	24,20

TOTAL MAO DE OBRA: 43,91

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,59120020	1,07	2,77
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,59120020	0,45	1,17

TOTAL MATERIAL: 3,94

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,15933350	6,92	14,94

TOTAL MAO DE OBRA: 14,94

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,36	2,72
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,29560010	2,99	3,87
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,63	5,63
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,84	1,84
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	SEINFRA	UN	1,00000000	10,14	10,14
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	2,82	2,82
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,43186670	5,08	2,19
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,28503202	8,28	2,36



I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00345493	53,35	0,18
TOTAL MATERIAL:						31,75
VALOR SEM ENCARGOS:						94,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						76,71
VALOR COM ENCARGOS:						171,25
VALOR BDI (26.85%):						46,98
VALOR COM BDI:						217,23

## 3.8.2. C0601 - CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	95,80251408	0,25	23,95
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	25,16471568	0,45	11,32
TOTAL MATERIAL:					35,27	
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,16538901	6,92	35,74
TOTAL MAO DE OBRA:					35,74	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,82102974	1,07	5,16
TOTAL MATERIAL:					5,16	
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,82551194	9,34	26,39
TOTAL MAO DE OBRA:					26,39	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,54520184	4,50	6,95
TOTAL MATERIAL:					6,95	
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,53419835	7,61	4,06
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,53419835	9,34	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:					9,05	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2205	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 75MM (2 1/2')	SEINFRA	M	0,35318899	23,92	8,45
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09271211	49,47	4,59
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,09271211	20,40	1,89
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,03708484	67,66	2,51
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01942539	11,16	0,22
TOTAL MATERIAL:					17,66	
VALOR SEM ENCARGOS:					136,22	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					96,79	
VALOR COM ENCARGOS:					233,01	
VALOR BDI (26.85%):					62,56	
VALOR COM BDI:					295,57	

## 3.8.3. 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



0000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,26	1,26
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	10,41	10,41

TOTAL MATERIAL: 11,67

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26615237	9,64	2,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26615237	11,64	3,10

TOTAL SERVICIO: 5,67

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04521554	1,27	0,06
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01589609	31,20	0,50
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	SINAPI	UN	0,01412986	13,15	0,19
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01045609	35,92	0,38

TOTAL MATERIAL: 1,13

VALOR SEM ENCARGOS: 18,47

VALOR ENCARGOS (85.08%): 3,20

VALOR COM ENCARGOS: 21,67

VALOR BDI (26.85%): 5,82

VALOR COM BDI: 27,49

**3.8.4. C0605 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	0,25	21,00
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,12407107	0,45	4,56
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,89058474	1,07	4,16

TOTAL MATERIAL: 29,72

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,39420600	6,92	16,57
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,96666921	9,34	18,37

TOTAL MAO DE OBRA: 34,94

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05215949	49,47	2,58

TOTAL MATERIAL: 2,58

VALOR SEM ENCARGOS: 67,24

VALOR ENCARGOS (85.20%): 47,57

VALOR COM ENCARGOS: 114,81

VALOR BDI (26.85%): 30,83

VALOR COM BDI: 145,64

**3.8.5. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00440027	0,45	23,85

TOTAL MATERIAL: 23,85





SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	8,88682019	24,22	215,24
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					215,24	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,54375312	9,34	61,11
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					61,11	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	6,10139893	11,76	71,75
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					71,75	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,00000000	109,96	659,76
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					659,76	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	4,42130358	19,48	86,13
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					86,13	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,63541840	6,92	25,15
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					25,15	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	181,39	362,78
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	163,18	163,18
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					525,96	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,25422496	70,34	17,88
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,25422496	99,46	25,29
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					43,17	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,07925212	49,47	3,92
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					3,92	

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	1.716,04
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	453,61
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	2.169,65
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	582,55
<b>VALOR COM BDI:</b>	2.752,20

**3.9.1. 86931 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 (UN)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	6,39	6,39
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	349,85	349,85
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					356,24	

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	356,24
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>	74,09
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	430,33



VALOR BDI (26.85%):	115,54
VALOR COM BDI:	545,87

## 3.9.2. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MATERIAL	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	6,31
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25048806	0,19
TOTAL MATERIAL:					6,36
MAO DE OBRA	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17892004	9,34
TOTAL MAO DE OBRA:					1,67
VALOR SEM ENCARGOS:					8,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):					3,16
VALOR COM ENCARGOS:					11,19
VALOR BDI (26.85%):					3,00
VALOR COM BDI:					14,19

## 3.9.3. 86942 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 (UN)

SERVICO	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	4,17
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/47 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	13,48
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	5,12
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	103,05
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	39,36
TOTAL SERVIÇO:					165,18
VALOR SEM ENCARGOS:					165,18
VALOR ENCARGOS (85.08%):					38,14
VALOR COM ENCARGOS:					203,32
VALOR BDI (26.85%):					54,59
VALOR COM BDI:					257,91

## 3.9.4. 86933 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 (UN)

SERVICO	FORNEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86880	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	13,11
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/47 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	13,48
86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	169,21
86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	33,20
TOTAL SERVIÇO:					229,00





<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>229,00</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>	<b>53,88</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>282,88</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>75,95</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>358,83</b>

**3.9.5. 86927 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013 (UN)**

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	130,40	130,40
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	4,17	4,17
86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	13,48	13,48
86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	SINAPI	UN	1,00000000	14,27	14,27
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>162,32</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>162,32</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>					<b>39,54</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>201,86</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>					<b>54,20</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>256,06</b>

**3.9.6. 0000377 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN)**

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>28,69</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>28,69</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>7,70</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>36,39</b>

**3.10.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014 (M2)**

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00408313	364,47	1,49
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06805220	12,04	0,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00680522	9,64	0,07
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>2,38</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>2,38</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>					<b>0,59</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>2,97</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>					<b>0,80</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>3,77</b>

**3.10.2. 87530 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 (M2)**



SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03895070	363,54	14,16
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48688368	12,04	5,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17714278	9,64	1,71
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						21,73
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						21,73
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>						5,19
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						26,92
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						7,23
<b>VALOR COM BDI:</b>						34,15

**3.10.3. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	5,29797378	1,94	10,28
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	0,97129519	30,07	29,21
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						39,49

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,63575685	9,34	5,94
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63575685	6,92	4,40
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						10,34

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						49,83
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						19,57
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						69,40
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						18,63
<b>VALOR COM BDI:</b>						88,03

**3.10.4. C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	5,29797378	1,94	10,28
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	0,97129519	30,07	29,21
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						39,49

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,63575685	9,34	5,94
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63575685	6,92	4,40
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						10,34

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						49,83
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						19,57
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						69,40
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						18,63
<b>VALOR COM BDI:</b>						88,03

**3.10.5. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF\_06/2014 (M2)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00408313	364,47	1,49
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06805220	12,04	0,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00680522	9,64	0,07
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>2,38</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>2,38</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>						<b>0,59</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>2,97</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						<b>0,80</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>3,77</b>

**3.11.1. 00001287 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 (M2)**

<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	<b>35,46</b>
<b>VALOR ENCARGOS:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>35,46</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	<b>9,52</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>44,98</b>

**3.11.2. 87624 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF\_06/2014 (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,44658869	0,46	0,21
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,38853216	11,60	4,51
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>4,72</b>	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30656473	12,04	3,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15328236	9,64	1,48
87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03277071	1424,03	46,67
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>51,84</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>56,56</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>					<b>4,94</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>61,50</b>	
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>					<b>16,51</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>78,01</b>	

**3.11.3. 94992 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF\_07/2016 (M2)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	SINAPI	M2	0,97689481	0,97	0,95
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,97204498	16,76	16,29
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,38971868	1,75	0,68

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36594012	9,64	3,53
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22725188	12,04	2,74
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13879073	11,95	1,66
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,07462308	272,82	20,36
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>17,92</b>
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>28,29</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>46,21</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>						<b>8,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>54,36</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						<b>14,60</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>68,96</b>

**3.11.4. C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,20573651	2,77	0,57
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>0,57</b>
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,17659786	9,34	1,65
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,17659786	6,92	1,22
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>2,87</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>3,44</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>3,53</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>6,97</b>
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						<b>1,87</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>8,84</b>

**3.12.1. 90820 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015 (UN)**

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	32,15128396	0,05	1,61
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>1,61</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,38230200	11,54	50,57
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>50,57</b>
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	29,82	89,46
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>89,46</b>
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19115099	9,64	21,12
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>21,12</b>
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		





00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	166,73	166,73
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						166,73
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						329,49
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>						34,23
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						363,72
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						97,66
<b>VALOR COM BDI:</b>						461,38

**3.12.2. 90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015 (UN)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	30,68357549	0,05	1,53
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						1,53

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,86244172	11,54	56,11
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						56,11

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	29,82	89,46
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						89,46

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,43122085	9,64	23,44
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						23,44

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	179,85	179,85
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						179,85
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						350,39
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>						37,59
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						387,98
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						104,17
<b>VALOR COM BDI:</b>						492,15

**3.12.3. 90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015 (UN)**

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05408467	11,54	12,16
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						12,16

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003081	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	SINAPI	CJ	0,88875802	68,48	60,86
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						60,86

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52704234	9,64	5,08



TOTAL SERVIÇO:	5,08
VALOR SEM ENCARGOS:	78,10
VALOR ENCARGOS (85.08%):	18,99
VALOR COM ENCARGOS:	97,09
VALOR BDI (26.85%):	26,07
VALOR COM BDI:	123,16

**3.12.4. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,15	0,90
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	19,08	19,08
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					19,98	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,14652915	7,61	1,11
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,14652915	9,34	1,37
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					2,48	

VALOR SEM ENCARGOS:	22,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,62
VALOR COM ENCARGOS:	29,08
VALOR BDI (26.85%):	7,81
VALOR COM BDI:	36,89

**3.12.5. 84845 - JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS (M2)**

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	SINAPI	UN	6,00000000	0,30	1,80
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					1,80	

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44479062	10,50	15,17
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44479062	11,54	16,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23839195	12,04	14,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23839195	9,64	11,94
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					58,69	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003428	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUÍA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	SINAPI	M2	0,87109082	276,45	240,81
00005067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	SINAPI	KG	0,17421816	14,51	2,53
00035274	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,15679635	28,91	4,53
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					247,87	

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00928794	349,94	3,25



TOTAL SERVIÇO:	3,25
VALOR SEM ENCARGOS:	311,61
VALOR ENCARGOS (85.08%):	72,64
VALOR COM ENCARGOS:	384,25
VALOR BDI (26.85%):	103,17
VALOR COM BDI:	487,42

**3.13.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,30901686	3,62	1,12
TOTAL MATERIAL:						1,12
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29135875	9,35	2,72
TOTAL MAO DE OBRA:						2,72
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,17658106	0,53	0,09
TOTAL MATERIAL:						0,09
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13243580	6,92	0,92
TOTAL MAO DE OBRA:						0,92
VALOR SEM ENCARGOS:						4,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,57
VALOR COM ENCARGOS:						9,42
VALOR BDI (26.85%):						2,53
VALOR COM BDI:						11,95

**3.13.2. 73739/001 - PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (M2)**

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39395710	13,14	5,18
TOTAL SERVIÇO:						5,18
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,33270948	0,32	0,11
TOTAL MATERIAL:						0,11
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19697855	9,64	1,90
TOTAL SERVIÇO:						1,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,13308379	20,51	2,73
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03327095	15,11	0,50
TOTAL MATERIAL:						3,23
VALOR SEM ENCARGOS:						10,42
VALOR ENCARGOS (85.08%):						3,66
VALOR COM ENCARGOS:						14,08
VALOR BDI (26.85%):						3,78

VALOR COM BDI: 17,86

**3.14.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,61847204	6,92	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						4,28
VALOR SEM ENCARGOS:						4,28
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,11
VALOR COM ENCARGOS:						9,39
VALOR BDI (26.85%):						2,52
VALOR COM BDI:						11,91

**3.15.1. 73859/002 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO (M2)**

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08079835	9,64	0,78
TOTAL SERVICO:						0,78
VALOR SEM ENCARGOS:						0,78
VALOR ENCARGOS (85.08%):						0,31
VALOR COM ENCARGOS:						1,09
VALOR BDI (26.85%):						0,29
VALOR COM BDI:						1,38

**4.1.1. 97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017 (M3)**


SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22751439	12,04	2,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,35077972	9,64	22,66
TOTAL SERVICO:						25,40
VALOR SEM ENCARGOS:						25,40
VALOR ENCARGOS (85.08%):						10,38
VALOR COM ENCARGOS:						35,78
VALOR BDI (26.85%):						9,61
VALOR COM BDI:						45,39

**4.1.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_03/2016 (M3)**

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95922638	9,64	38,17
TOTAL SERVICO:						38,17
VALOR SEM ENCARGOS:						38,17
VALOR ENCARGOS (85.08%):						15,24
VALOR COM ENCARGOS:						53,41
VALOR BDI (26.85%):						14,34
VALOR COM BDI:						67,75

**4.1.3. 96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017 (M3)**





SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39881097	9,64	23,12
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					23,12	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					23,12	
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>					9,24	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					32,36	
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>					8,69	
<b>VALOR COM BDI:</b>					41,05	

**4.2.1. 95467 - EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (M3)**

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,83668500	12,04	70,27
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,83668500	9,64	56,27
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					126,54	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,90400893	70,98	64,17
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					64,17	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,29183425	277,47	80,98
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					80,98	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					271,69	
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>					75,12	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					346,81	
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>					93,12	
<b>VALOR COM BDI:</b>					439,93	

**4.3.1. 95467 - EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (M3)**

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,83668500	12,04	70,27
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,83668500	9,64	56,27
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					126,54	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,90400893	70,98	64,17
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					64,17	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,29183425	277,47	80,98
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					80,98	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					271,69	
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>					75,12	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					346,81	
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>					93,12	

**4.4.1. 87495 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_06/2014 (M2)**

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70197096	12,04	20,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85098547	9,64	8,20
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>28,69</b>	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,66790837	1,35	0,90
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0,02376392	402,55	9,57
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>10,47</b>	
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00986942	309,69	3,06
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>3,06</b>	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00799788	26,40	0,21
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,21</b>	
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>42,43</b>	
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>					<b>15,40</b>	
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>57,83</b>	
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>					<b>15,53</b>	
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>73,36</b>	

**4.5.1. 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 (M2)**

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,35306387	1,72	4,05
00004430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,13632227	7,77	16,60
00004425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,67217332	15,04	10,11
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>30,76</b>	
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43509937	10,50	4,57
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43293470	11,95	5,17
<b>TOTAL SERVICOS:</b>					<b>9,74</b>	
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,06401651	15,07	0,96
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>0,96</b>	
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,06180143	10,90	0,67



						TOTAL SERVIÇO:	0,67
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,04572608	13,60	0,62	
						TOTAL MATERIAL:	0,62
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04459228	11,74	0,52	
						TOTAL SERVIÇO:	0,52
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,02743565	13,72	0,38	
						TOTAL MATERIAL:	0,38
						VALOR SEM ENCARGOS:	43,65
						VALOR ENCARGOS (85.08%):	11,08
						VALOR COM ENCARGOS:	54,73
						VALOR BDI (26.85%):	14,70
						VALOR COM BDI:	69,43

**4.5.2. 94204 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 (M2)**

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53347699	9,64	5,14	
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26008283	13,27	3,45	
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05283573	10,90	0,58	
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03809088	11,74	0,45	
						TOTAL SERVIÇO:	9,62
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02379413	543,20	12,92	
						TOTAL MATERIAL:	12,92
						VALOR SEM ENCARGOS:	22,54
						VALOR ENCARGOS (85.08%):	6,71
						VALOR COM ENCARGOS:	29,25
						VALOR BDI (26.85%):	7,85
						VALOR COM BDI:	37,10

**4.5.3. 94219 - CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_07/2019 (M)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	1,41	4,23	
						TOTAL MATERIAL:	4,23
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35999917	9,64	3,47	
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31371357	13,27	4,16	



87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01203425	296,18	3,56
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00894855	10,90	0,10
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00647999	11,74	0,08
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	11,37
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	15,60
					<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>	3,94
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	19,54
					<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	5,25
					<b>VALOR COM BDI:</b>	24,79

**4.5.4. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26514581	9,34	2,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,26514581	6,92	1,83
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	4,31
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00209452	375,59	0,79
					<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	0,79
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	5,10
					<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	5,27
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	10,37
					<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	2,78
					<b>VALOR COM BDI:</b>	13,15

**4.6.1. C2076 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)**

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	25,66	25,66
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	25,66
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96471359	7,61	7,34
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,96471359	9,46	9,13
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	16,47
					<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>	42,13
					<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>	24,34
					<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	66,47
					<b>VALOR BDI (26.85%):</b>	17,85
					<b>VALOR COM BDI:</b>	84,32

**4.6.2. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------





16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	43,46	43,46
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						43,46
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,72231495	7,61	5,49
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,72231495	9,46	6,84
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						12,33
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						55,79
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						22,68
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						78,47
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						21,07
<b>VALOR COM BDI:</b>						99,54

## 4.6.3. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,31	1,31
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						1,31
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12764700	7,61	0,97
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12764700	9,46	1,21
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						2,18
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						3,49
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						2,84
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						6,33
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						1,70
<b>VALOR COM BDI:</b>						8,03

## 4.6.4. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,97821175	1,33	1,30
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						1,30
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	0,90847079	1,33	1,21
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						1,21
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06847483	10,05	0,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06847483	12,12	0,83
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						1,52
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						4,03
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>						1,35
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						5,38
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						1,44
<b>VALOR COM BDI:</b>						6,82



**4.6.5. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)**

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,01406964	1,11	1,13
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						1,13
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03017046	10,05	0,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03017046	12,12	0,37
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						0,67
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00766943	4,30	0,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						0,03
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						1,83
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>						0,51
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						2,34
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						0,63
<b>VALOR COM BDI:</b>						2,97

**4.6.6. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (M)**

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,02156458	1,98	2,02
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						2,02
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04060246	10,05	0,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04060246	12,12	0,49
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						0,90
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00772612	4,30	0,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						0,03
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						2,95
<b>VALOR ENCARGOS (85.08%):</b>						0,79
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						3,74
<b>VALOR BDI (26.85%):</b>						1,00
<b>VALOR COM BDI:</b>						4,74

**4.6.7. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)**

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	8,37	8,37
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						8,37
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17744082	12,12	2,15
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						2,15