

FW REGO SARAIVA ME
AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE P- CONTATO (85) 996756572
E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:

REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA

LOCAL:

SEDE DO MUNICIPIO

MUNICIPIO:

IRAUÇUBA-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018

TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA


DATA DE EMISSÃO: 15/05/2020

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
CREA 41975 - D/CE
Engº Civil / Seg. do Trabalho

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					15.502,06
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	154,75	199,35	1.196,10
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	28,26	5,26	6,78	191,60
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	35,59	44,23	56,98	2.027,92
1.4	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	25,33	24,50	31,56	799,41
1.5	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	170,66	10,50	13,53	2.309,03
1.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	72,36	7,50	9,66	699,00
1.7	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,96	194,91	251,08	1.747,52
1.8	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UND	4,00	317,04	408,41	1.633,64
1.9	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	504,16	3,30	4,25	2.142,68
1.10	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	34,13	55,18	71,08	2.425,96
1.11	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	34,15	3,12	4,02	137,28
1.12	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	34,15	4,36	5,62	191,92
2		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					20.470,37
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,80	38,71	49,87	438,86
2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,53	366,90	472,64	2.141,06
2.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	2,27	478,05	615,82	1.397,91
2.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,40	360,73	464,69	650,57
2.5	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M	222,70	32,43	41,78	9.304,41
2.6	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	28,26	84,77	109,20	3.085,99
2.7	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	35,54	7,84	10,10	358,95
2.8	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	2,22	7,74	9,97	22,13
2.9	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	16,56	57,36	73,89	1.223,62
2.10	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,15	1.246,68	1.605,97	1.846,87
3		COBERTURA					21.726,16



3933
[Handwritten signature]

FW REGO SARAIVA ME
AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE Pº CONTATO (85) 996756572
E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:

REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA

LOCAL:

SEDE DO MUNICIPIO

MUNICIPIO:

IRAUÇUBA-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018

TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA

DATA DE EMISSAO: 15/05/2020

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

[Handwritten signature]
Victor Hugo Fernandes
CREA 11675 - D/CE
Engº Civil / Seg. do Trabalho

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	79,43	74,51	95,98	7.623,69
3.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	51,17	50,64	65,23	3.337,82
3.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	66,30	10,10	13,01	862,56
3.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	66,30	20,35	26,21	1.737,72
3.5	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	170,66	37,14	47,84	8.164,37
4		PAREDES E PAINÉIS					43.595,03
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	219,88	47,05	60,61	13.326,93
4.2	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	39,39	201,07	259,02	10.202,80
4.3	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	42,12	319,49	411,57	17.335,33
4.4	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	10,08	210,24	270,83	2.729,97
5		PAVIMENTAÇÃO					47.801,22
5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	40,90	76,78	98,91	4.045,42
5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	40,90	6,68	8,61	352,15
5.3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF. 07/2016	M2	139,27	20,66	26,61	3.705,97
5.4	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	139,27	18,23	23,48	3.270,06
5.5	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	139,27	78,59	101,24	14.099,69
5.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	84,91	204,13	262,96	22.327,93
6		REVESTIMENTO EM PAREDE					56.848,17
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	439,76	5,19	6,69	2.941,99
6.2	C2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	797,63	19,56	25,20	20.100,28
6.3	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	244,19	24,63	31,73	7.748,15

[Handwritten signatures]



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146.0001-05 - FONE P: CONTATO (85) 996736572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:

REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA

LOCAL:

SEDE DO MUNICIPIO

MUNICIPIO:

IRAUÇUBA-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018

TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA

DATA DE EMISSAO: 15/05/2020


DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 41675 - D/CE
 Engº Civil / Seg. do Trabalho

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	64,61	62,78	80,87	5.225,01
6.5	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	179,58	80,50	103,70	18.622,45
6.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	57,35	8,99	11,58	664,11
6.7	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	179,58	6,68	8,61	1.546,18
7		REVESTIMENTO EM TETO					7.165,72
7.1	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	126,62	41,46	53,41	6.762,77
7.2	C4509	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	24,10	12,98	16,72	402,95
8		PINTURA					31.847,20
8.1		PINTURA EM PAREDE					23.558,00
8.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	270,12	12,09	15,57	4.205,77
8.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	270,12	16,22	20,89	5.642,81
8.1.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	252,75	12,90	16,62	4.200,71
8.1.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	252,75	17,78	22,90	5.787,98
8.1.5	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	311,88	9,26	11,93	3.720,73
8.2		PINTURA EM TETO					2.645,09
8.2.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	126,62	16,22	20,89	2.645,09
8.3		PINTURA EM ESQUADRIAS					5.644,11
8.3.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	51,90	14,24	18,34	951,85
8.3.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	51,90	17,56	22,62	1.173,98
8.3.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	84,25	32,42	41,76	3.518,28
9		ESQUADRIAS					34.467,10
9.1		ESQUADRIA DE MADEIRA					14.155,44

(Handwritten signatures and marks)



FW REGO SARAIVA ME
AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996736572
E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:

REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA

LOCAL:

SEDE DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO:

IRAUÇUBA-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018

TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA


DATA DE EMISSÃO: 15/05/2020

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
CREA 1675 - D/CE
Engº Civil / Seg. do Trabalho

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
9.1.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UND	5,00	659,56	849,65	4.248,25
9.1.2	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	18,99	94,97	122,34	2.323,24
9.1.3	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UND	22,00	28,33	36,49	802,78
9.1.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UND	11,00	109,78	141,42	1.555,62
9.1.5	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	22,00	29,79	38,38	844,36
9.1.6	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	11,00	309,18	398,29	4.381,19
9.2		ESQUADRIAS METÁLICAS					20.311,66
9.2.1	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	31,67	370,29	477,01	15.106,91
9.2.2	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	32,55	124,13	159,90	5.204,75
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICA					20.284,67
10.1	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UND	1,00	2.143,20	2.760,87	2.760,87
10.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UND	2,00	242,78	312,75	625,50
10.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UND	6,00	19,45	25,06	150,36
10.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UND	2,00	19,45	25,06	50,12
10.5	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	UND	2,00	87,13	112,24	224,48
10.6	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UND	1,00	136,59	175,96	175,96
10.7	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UND	4,00	116,72	150,36	601,44
10.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	563,75	5,03	6,48	3.653,10
10.9	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	330,30	5,95	7,66	2.530,10
10.10	C1205	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	M	194,80	14,88	19,17	3.734,32
10.11	C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	M	24,20	21,37	27,53	666,23
10.12	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	14,30	19,25	24,80	354,64
10.13	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	7,30	13,00	16,75	122,28
10.14	COTAÇÃO 01	LUMINÁRIA TUBULAR LED TIPO CALHA 20W	UND	3,00	22,21	28,61	85,83
10.15	COTAÇÃO 02	LUMINÁRIA TUBULAR LED TIPO CALHA 40W	UND	5,00	31,36	40,40	202,00
10.16	COTAÇÃO 03	LUMINÁRIA TUBULAR LED TIPO CALHA 80W	UND	20,00	72,94	93,96	1.879,20
10.17	COTAÇÃO 04	REFLETOR DE LED 50W	UND	5,00	33,48	43,13	215,65



FW REGO SARAIVA ME

AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ

CNPJ Nº 14.176.146.0001-05 - FONE P: CONTATO (85) 996756572

E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:

REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA

LOCAL:

SEDE DO MUNICIPIO

MUNICIPIO:

IRAUÇUBA-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018

TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA

DATA DE EMISSAO: 15/05/2020

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020


ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
CREA 41675 - D/CE
Engº Civil / Seg. do Trabalho

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.18	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UND	9,00	14,29	18,41	165,69
10.19	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND	3,00	22,73	29,28	87,84
10.20	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND	1,00	34,68	44,67	44,67
10.21	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UND	15,00	13,66	17,60	264,00
10.22	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UND	4,00	16,27	20,96	83,84
10.23	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UND	37,00	6,21	8,00	296,00
10.24	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UND	28,00	7,29	9,39	262,92
10.25	C4841	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (30x30x40cm). LASTRO DE BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UND	3,00	62,78	80,87	242,61
10.26	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UND	3,00	208,31	268,34	805,02
11		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					17.534,29
11.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	13,00	181,06	233,24	3.032,12
11.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00	168,21	216,69	3.900,42
11.3	C0636	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	M2	4,00	112,58	145,03	580,12
11.4	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UND	1,00	226,21	291,40	291,40
11.5	COTAÇÃO 05	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP.2000L	UND	2,00	836,95	1.078,16	2.156,32
11.6	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	UND	1,00	50,22	64,69	64,69
11.7	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UND	5,00	81,70	105,25	526,25
11.8	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	UND	1,00	123,73	159,39	159,39
11.9	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UND	4,00	341,80	440,31	1.761,24
11.10	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UND	1,00	1.025,91	1.321,58	1.321,58
11.11	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UND	4,00	582,31	750,13	3.000,52
11.12	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UND	4,00	37,24	47,97	191,88
11.13	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UND	4,00	28,32	36,48	145,92
11.14	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UND	4,00	67,20	86,57	346,28
11.15	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UND	4,00	10,90	14,04	56,16
12		SERVIÇOS DIVERSOS					10.686,55

(Handwritten signatures and initials)



FW REGO SARAIVA ME
AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE P: CONTATO (85) 996756572
E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:

REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA

LOCAL:

SEDE DO MUNICIPIO

MUNICIPIO:

IRAUÇUBA-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018

TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA

DATA DE EMISSAO: 15/05/2020

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
CREA 11575 - D/CE
Engº Civil, Seg. do Trabalho

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12.1	C3629	PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRACADEIRAS	M2	2,66	624,12	803,99	2.138,61
12.2	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	10,70	80,40	103,57	1.108,20
12.3	C3521	CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA	M2	14,58	304,83	392,68	5.725,27
12.4	I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,80	32,50	41,87	75,37
12.5	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	198,92	6,40	8,24	1.639,10
TOTAL GERAL C/BDI INCLUSO (R\$)							325.709,50

Baturité (CE), 08 de fevereiro de 2021.



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146-0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSÃO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 11875 - D/CE
 Eng. Civil, Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21	26,42
					TOTAL MAO DE OBRA:	26,42
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,50	33,15
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,03	21,03
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,11	72,50
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,03	1,65
					TOTAL MATERIAL:	128,33
					TOTAL SIMPLES:	154,75
					ENCARGOS:	INCLUSOS
					BDI:	0,00
					TOTAL COM BDI:	154,75


C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	17,83	2,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	13,21	1,72
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,04
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,03	0,22
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	16,11	0,64
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	11,03	0,13
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	25,03	0,23
					TOTAL MATERIAL:	1,22
					TOTAL SIMPLES:	5,26
					ENCARGOS:	INCLUSOS
					BDI:	0,00
					TOTAL COM BDI:	5,26

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29500000	17,83	5,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,95000000	13,21	38,97
					TOTAL MAO DE OBRA:	44,23
					TOTAL SIMPLES:	44,23
					ENCARGOS:	INCLUSOS
					BDI:	0,00

(Handwritten signatures and initials)



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE Pº CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 41675 - D/CE
 Engº Civil / Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL COM BDI: 44,23

C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,45000000	13,21	19,15
TOTAL MAO DE OBRA:						24,50
TOTAL SIMPLES:						24,50
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						24,50

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	17,83	1,25
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,70000000	13,21	9,25
TOTAL MAO DE OBRA:						10,50
TOTAL SIMPLES:						10,50
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						10,50


C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	17,83	0,89
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,50000000	13,21	6,61
TOTAL MAO DE OBRA:						7,50
TOTAL SIMPLES:						7,50
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						7,50

C1049 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	17,83	23,18
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	13,00000000	13,21	171,73
TOTAL MAO DE OBRA:						194,91
TOTAL SIMPLES:						194,91
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						194,91

(Handwritten signatures)



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146/0001-95 - FONE P. CONTATO (85) 996756372
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 11075 - D/CE
 Eng. Civil, Seg. do Trabalho

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS


C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	24,00000000	13,21	317,04
TOTAL MAO DE OBRA:					317,04
TOTAL SIMPLES:					317,04
ENCARGOS:					INCLUSOS
BDI:					0,00
TOTAL COM BDI:					317,04

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	13,21	3,30
TOTAL MAO DE OBRA:					3,30
TOTAL SIMPLES:					3,30
ENCARGOS:					INCLUSOS
BDI:					0,00
TOTAL COM BDI:					3,30

C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,83	17,83
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21	26,42
TOTAL MAO DE OBRA:					44,25
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3323 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	364,17	10,93
TOTAL SERVIÇO:					10,93
TOTAL SIMPLES:					55,18
ENCARGOS:					INCLUSOS
BDI:					0,00
TOTAL COM BDI:					55,18

C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	117,86	1,23
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,01040000	155,55	1,62
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,85
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

(Handwritten signatures and marks)



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 11675 - D/CE
 Engº Civil / Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02080000	13,21	0,27	
						TOTAL MAO DE OBRA:	0,27
						TOTAL SIMPLES:	3,12
						ENCARGOS:	INCLUSOS
						BDI:	0,00
						TOTAL COM BDI:	3,12

C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)							
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03700000	117,86	4,36	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	4,36
						TOTAL SIMPLES:	4,36
						ENCARGOS:	INCLUSOS
						BDI:	0,00
						TOTAL COM BDI:	4,36

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)							
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	13,21	38,71	
						TOTAL MAO DE OBRA:	38,71
						TOTAL SIMPLES:	38,71
						ENCARGOS:	INCLUSOS
						BDI:	0,00
						TOTAL COM BDI:	38,71

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)							
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	17,83	106,98	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	13,21	118,89	
						TOTAL MAO DE OBRA:	225,87
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	51,00	18,60	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,46	50,37	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	65,51	72,06	
						TOTAL MATERIAL:	141,03
						TOTAL SIMPLES:	366,90
						ENCARGOS:	INCLUSOS
						BDI:	0,00
						TOTAL COM BDI:	366,90

C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)						
---	--	--	--	--	--	--

(Handwritten signatures and marks)



FW REGO SARAIVA ME
AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
CNPJ Nº 14.176.146-0001-05 - FONE Pº CONTATO (85) 996756572
E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
LOCAL:
SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO:
IRAUÇUBA-CE
FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
CREA 11075 - D/CE
Engº Civil / Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	17,83	151,56
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	9,20000000	13,21	121,53
TOTAL MAO DE OBRA:						273,09

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,41	96,35
TOTAL MATERIAL:						96,35

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	362,02	108,61
TOTAL SERVIÇO:						108,61
TOTAL SIMPLES:						478,05
ENCARGOS: INCLUSOS						
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						478,05

C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,64	14,02
TOTAL EQUIPAMENTO:						14,02


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEUTE	SEINFRA	H	6,00000000	13,21	79,26
TOTAL MAO DE OBRA:						79,26

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	51,00	44,21
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	76,75	48,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,46	160,54
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	69,75	14,58
TOTAL MATERIAL:						267,45
TOTAL SIMPLES:						360,73
ENCARGOS: INCLUSOS						
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						360,73

93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00350648	5,51	0,02

(Handwritten signatures and marks)



3943
 [Signature]

FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

[Signature]
 Victor Hugo Fernandes
 CREA 11675 - D/CE
 Engº Civil / Seg. do Trabalho


OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,13	0,78
TOTAL MATERIAL:						0,80
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,01542849	300,53	4,64
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	SINAPI	KG	0,79146162	6,31	4,99
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 12/2015	SINAPI	M2	0,20037003	63,99	12,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36066605	18,37	6,63
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18033303	14,12	2,55
TOTAL SERVIÇO:						31,63
TOTAL SIMPLES:						32,43
VALOR ENCARGOS (84.13%):						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						32,43

C4418 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	17,83	6,24
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,35000000	13,21	4,62
TOTAL MAO DE OBRA:						10,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	4,64	3,43
18265	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	23,65	23,65
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	16,11	20,94
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,03000000	11,03	0,33
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,65	4,51
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	8,07	5,25
TOTAL MATERIAL:						58,11
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	332,08	9,96
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	194,83	5,84
TOTAL SERVIÇO:						15,80
TOTAL SIMPLES:						84,77

[Signature]



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 31675 - D'CE
 Engº Civil, Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCARGOS:	INCLUSOS
BDI:	0,00
TOTAL COM BDI:	84,77

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	14,52	1,16
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	17,83	1,43
TOTAL MAO DE OBRA:						2,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,50	0,23
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,13000000	4,44	5,02
TOTAL MATERIAL:						5,25
TOTAL SIMPLES:						7,84
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						7,84

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	14,52	1,02
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	17,83	1,25
TOTAL MAO DE OBRA:						2,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,50	0,23
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,13000000	4,64	5,24
TOTAL MATERIAL:						5,47
TOTAL SIMPLES:						7,74
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						7,74

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	14,52	18,88
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	17,83	23,18
TOTAL MAO DE OBRA:						42,06
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	8,13	3,25

(Handwritten signatures and marks)



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 41628 - D/CE
 Engº Civil - Seg. do Trabalho

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,15000000	11,03
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,65
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	8,07
				TOTAL MATERIAL:	15,30
				TOTAL SIMPLES:	57,36
				ENCARGOS:	INCLUSOS
				BDI:	0,00
				TOTAL COM BDI:	57,36


C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,64
				TOTAL EQUIPAMENTO:	14,02

MAO DE OBRA					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	14,52
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	17,83
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	17,83
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	12,00000000	13,21
				TOTAL MAO DE OBRA:	592,09

MATERIAL					
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	11,50
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	51,00
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	5,08
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	76,75
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,46
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	16,11
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	2,00000000	11,03
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	8,07
				TOTAL MATERIAL:	640,57
				TOTAL SIMPLES:	1.246,68
				ENCARGOS:	INCLUSOS
				BDI:	0,00
				TOTAL COM BDI:	1.246,68

C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,52
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,83
				TOTAL MAO DE OBRA:	32,35

(Handwritten signatures and marks)



3916
[Handwritten Signature]

FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146-0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

[Handwritten Signature]
 Victor Hugo Fernandes
 CRE - DICE
 Engº Civil, seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA M	3,50000000	4,22	14,77
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA M	1,33000000	16,13	21,45
11724	PREGO	SEINFRA KG	0,12000000	11,03	1,32
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA M	3,50000000	1,32	4,62
TOTAL MATERIAL:					42,16
TOTAL SIMPLES:					74,51
ENCARGOS:					INCLUSOS
BDI:					0,00
TOTAL COM BDI:					74,51

C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	1,10000000	17,83	19,61
12543	SERVEnte	SEINFRA H	1,10000000	13,21	14,53
TOTAL MAO DE OBRA:					34,14
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA UN	33,00000000	0,50	16,50
TOTAL MATERIAL:					16,50
TOTAL SIMPLES:					50,64
ENCARGOS:					INCLUSOS
BDI:					0,00
TOTAL COM BDI:					50,64

C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,30000000	17,83	5,35
12543	SERVEnte	SEINFRA H	0,31000000	13,21	4,10
TOTAL MAO DE OBRA:					9,45
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA M3	0,00250000	55,00	0,14
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA KG	0,32400000	1,10	0,36
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	0,32400000	0,46	0,15
TOTAL MATERIAL:					0,65
TOTAL SIMPLES:					10,10
ENCARGOS:					INCLUSOS
BDI:					0,00
TOTAL COM BDI:					10,10

C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)					
---	--	--	--	--	--

[Handwritten Signatures]



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO. CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146-0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756372
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREMOP/CE
 Engº Civil / Seg. do Trabalho


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,83	8,92
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	13,21	6,61
TOTAL MAO DE OBRA:						15,53
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,31	3,93
TOTAL MATERIAL:						3,93
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	446,84	0,89
TOTAL SERVICIO:						0,89
TOTAL SIMPLES:						20,35
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						20,35

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	17,83	19,61
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	13,21	14,53
TOTAL MAO DE OBRA:						34,14
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,50	3,00
TOTAL MATERIAL:						3,00
TOTAL SIMPLES:						37,14
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						37,14

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	17,83	17,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	13,21	14,80
TOTAL MAO DE OBRA:						32,63
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	51,00	0,77
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,10	2,40
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,46	1,00

[Handwritten signatures and marks]



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146-0001-05 - FONE Pº CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 14675 - D/CE
 Engº Civil / Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,41	10,25	
						TOTAL MATERIAL:	14,42
						TOTAL SIMPLES:	47,05
						ENCARGOS:	INCLUSOS
						BDI:	0,00
						TOTAL COM BDI:	47,05


C4912 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	19,64	0,59
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,59
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	14,52	2,18
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,83	2,67
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	17,83	57,06
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	13,21	68,69
					TOTAL MAO DE OBRA:	130,60
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	11,50	0,46
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	55,00	4,40
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	51,00	4,34
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	4,44	9,68
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	76,75	2,30
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,46	20,70
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,51	9,83
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	69,75	0,70
11917	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	5,64	2,54
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,41	10,25
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,26	4,68
					TOTAL MATERIAL:	69,88
					TOTAL SIMPLES:	201,07
					ENCARGOS:	INCLUSOS
					BDI:	0,00
					TOTAL COM BDI:	201,07

C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	17,83	53,49
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	13,21	39,63
					TOTAL MAO DE OBRA:	93,12

(Handwritten signatures)



FW REGO SARAIVA ME

AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ

CNPJ Nº 14.176.146-0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572

E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:

REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA

LOCAL:

SEDE DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO:

IRAUÇUBA-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018

TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 15/05/2020

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
CREA 11675 - D: CE
Engº Civil / Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16748	M2	1,00000000	222,19	222,19
TOTAL MATERIAL:				222,19
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	M3	0,01000000	417,68	4,18
TOTAL SERVICOS:				4,18
TOTAL SIMPLES:				319,49
ENCARGOS:				INCLUSOS
BDI:				0,00
TOTAL COM BDI:				319,49


MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	2,40000000	17,83	42,79
12543	H	4,80000000	13,21	63,41
TOTAL MAO DE OBRA:				106,20

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,00400000	51,00	0,20
10799	KG	0,70000000	3,00	2,10
10805	KG	1,60000000	0,46	0,74
11672	M2	1,00000000	101,00	101,00
TOTAL MATERIAL:				104,04
TOTAL SIMPLES:				210,24
ENCARGOS:				INCLUSOS
BDI:				0,00
TOTAL COM BDI:				210,24

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	H	0,60000000	17,83	10,70
12543	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:				18,63

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	KG	8,00000000	1,96	15,68
16500	M2	1,10000000	38,61	42,47
TOTAL MATERIAL:				58,15

(Handwritten signatures and initials)



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE Pº CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 41675 - D/CE
 Engº Civil, Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL SIMPLES:	76,78
ENCARGOS:	INCLUSOS
BDI:	0,00
TOTAL COM BDI:	76,78

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	17,83	3,57
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	13,21	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						6,21
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,80	0,47
TOTAL MATERIAL:						0,47
TOTAL SIMPLES:						6,68
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						6,68


95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,05712627	256,32	14,64
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27000000	18,37	4,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07492135	14,12	1,06
TOTAL SERVICIO:						20,66
TOTAL SIMPLES:						20,66
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						20,66

C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	17,83	4,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,52000000	13,21	6,87
TOTAL MAO DE OBRA:						11,33
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	51,00	1,86

(Handwritten signatures and initials)



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICÍPIO
 MUNICÍPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSÃO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 11628-0/CE
 Engº Civil, Seg. do Trabalho


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	0,46	5,04	
						TOTAL MATERIAL:	6,90
						TOTAL SIMPLES:	18,23
						ENCARGOS:	INCLUSOS
						BDI:	0,00
						TOTAL COM BDI:	18,23

C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)							
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,85	0,68	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	0,68
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
11227	GRANITEIRO/MAMORISTA	SEINFRA	H	0,50000000	17,83	8,92	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	17,83	21,40	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	13,21	15,85	
						TOTAL MAO DE OBRA:	46,17
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,40	8,40	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	55,00	1,65	
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,10000000	14,37	1,44	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,46	12,23	
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	31,26	3,13	
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	31,26	1,56	
11316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,33	3,33	
						TOTAL MATERIAL:	31,74
						TOTAL SIMPLES:	78,59
						ENCARGOS:	INCLUSOS
						BDI:	0,00
						TOTAL COM BDI:	78,59

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	555,95	100,07
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	27,56	14,33
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,12000000	35,01	4,20
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	451,20	31,58
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	9,26	4,82

(Handwritten signatures and marks)



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146-0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 21675 - D/CE
 Eng. Civil / Seg. do Trabalho


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	36,47	36,47
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	22,46	2,70
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	19,15	9,96
					TOTAL SERVIÇO:	204,13
					TOTAL SIMPLES:	204,13
					ENCARGOS:	INCLUSOS
					BDI:	0,00
					TOTAL COM BDI:	204,13

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	17,83	1,78
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	13,21	1,98
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,76
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	51,00	0,31
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,46	1,12
					TOTAL MATERIAL:	1,43
					TOTAL SIMPLES:	5,19
					ENCARGOS:	INCLUSOS
					BDI:	0,00
					TOTAL COM BDI:	5,19

C2126 - REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE (M2)						
EQUIPAMENTO		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,00360000	19,64	0,07
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,07
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,83	8,92
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,53000000	13,21	7,00
					TOTAL MAO DE OBRA:	15,92
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0117	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REBOCO	SEINFRA	KG	7,00000000	0,51	3,57
					TOTAL MATERIAL:	3,57
					TOTAL SIMPLES:	19,56
					ENCARGOS:	INCLUSOS
					BDI:	0,00

(Handwritten signatures and marks)



3953

FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO. CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146-0001-05 - FONE P. CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 1675 - D/CE
 Eng. Civil / Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOTAL COM BDI: 19,56

C3245 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	17,83	10,70
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:						18,63
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	299,78	6,00
TOTAL SERVICOS:						6,00
TOTAL SIMPLES:						24,63
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						24,63

C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	17,83	12,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	13,21	9,51
TOTAL MAO DE OBRA:						22,35
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	1,96	7,84
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	29,63	32,59
TOTAL MATERIAL:						40,43
TOTAL SIMPLES:						62,78
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						62,78

C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	17,83	12,84
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	13,21	9,51
TOTAL MAO DE OBRA:						22,35
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,96	15,68



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146-0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 000075 - D/CE
 Eng. Civil / Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	38,61	42,47
TOTAL MATERIAL:						58,15
TOTAL SIMPLES:						80,50
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						80,50


C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,23000000	17,83	4,10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23000000	13,21	3,04
TOTAL MAO DE OBRA:						7,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	2,80	1,85
TOTAL MATERIAL:						1,85
TOTAL SIMPLES:						8,99
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						8,99

C4285 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18291	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	41,46	41,46
TOTAL MATERIAL:						41,46
TOTAL SIMPLES:						41,46
VALOR ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						41,46

C4509 - REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18334	REBOCO DE GESSO SOBRE GESSO E/OU EMBOÇO	SEINFRA	M2	1,00000000	12,98	12,98
TOTAL MATERIAL:						12,98
TOTAL SIMPLES:						12,98
VALOR ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						12,98

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)						
--	--	--	--	--	--	--

(Handwritten signatures and marks)



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE Pº CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA - 1575 - D/CE
 Engº Civil / Seg. do Trabalho


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,52	2,90
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	17,85	5,36
TOTAL MAO DE OBRA:						8,26
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,15	3,61
TOTAL MATERIAL:						3,83
TOTAL SIMPLES:						12,09
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						12,09

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,52	5,08
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,85	7,14
TOTAL MAO DE OBRA:						12,22
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,84	1,42
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,37	2,44
TOTAL MATERIAL:						4,00
TOTAL SIMPLES:						16,22
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						16,22

C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	14,52	3,63
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	17,85	6,25
TOTAL MAO DE OBRA:						9,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,54	0,27
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	3,93	2,75
TOTAL MATERIAL:						3,02
TOTAL SIMPLES:						12,90
ENCARGOS:						INCLUSOS

(Handwritten signatures and marks)



FW REGO SARAIVA ME

AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ

CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572

E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:

REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA

LOCAL:

SEDE DO MUNICIPIO

MUNICIPIO:

IRAUÇUBA-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018

TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA

DATA DE EMISSAO: 15/05/2020

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
CREA: 1575 - D/CE
Engº Civil / Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI:	0,00
TOTAL COM BDI:	12,90

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,52	5,08
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,85	7,14
TOTAL MAO DE OBRA:						12,22
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,52	0,63
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,31	1,96
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,62	2,83
TOTAL MATERIAL:						5,56
TOTAL SIMPLES:						17,78
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						17,78


C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	17,85	5,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	13,21	1,98
TOTAL MAO DE OBRA:						7,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	3,66	1,28
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,54	0,11
TOTAL MATERIAL:						1,39
TOTAL SIMPLES:						9,26
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						9,26

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	14,52	4,36
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	17,85	6,25
TOTAL MAO DE OBRA:						10,61
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

(Handwritten signatures and marks)



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE P. CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 41675 - D - CE
 Eng. Civil / Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS


Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,54	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	7,47	3,36
					TOTAL MATERIAL:	3,63
					TOTAL SIMPLES:	14,24
					ENCARGOS:	INCLUSOS
					BDI:	0,00
					TOTAL COM BDI:	14,24

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	14,52	5,08
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	17,85	7,14
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,22
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,52	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,03	3,36
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,68	1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,54	0,22
					TOTAL MATERIAL:	5,34
					TOTAL SIMPLES:	17,56
					ENCARGOS:	INCLUSOS
					BDI:	0,00
					TOTAL COM BDI:	17,56

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	14,52	11,62
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	17,85	14,28
					TOTAL MAO DE OBRA:	25,90
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,52	0,38
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,03	3,36
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,29	0,39
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,93	2,39
					TOTAL MATERIAL:	6,52
					TOTAL SIMPLES:	32,42
					ENCARGOS:	INCLUSOS
					BDI:	0,00
					TOTAL COM BDI:	32,42

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

(Handwritten signatures and marks)



FW REGO SARAIVA ME

AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ

CNPJ Nº 14.176.146-0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572

E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:

REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA

LOCAL:

SEDE DO MUNICIPIO

MUNICIPIO:

IRAUÇUBA-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018

TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA

DATA DE EMISSAO: 15/05/2020

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
CREA 41675 - D/CE
Engº Civil / Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	29,79	59,58
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	309,18	309,18
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	290,80	290,80
TOTAL SERVIÇO:					659,56	
TOTAL SIMPLES:					659,56	
ENCARGOS:					INCLUSOS	
BDI:					0,00	
TOTAL COM BDI:					659,56	

C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	14,52	17,28
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19000000	17,83	21,22
TOTAL MAO DE OBRA:					38,50	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	56,47	56,47
TOTAL MATERIAL:					56,47	
TOTAL SIMPLES:					94,97	
ENCARGOS:					INCLUSOS	
BDI:					0,00	
TOTAL COM BDI:					94,97	

C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24000000	14,52	3,48
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,24000000	17,83	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:					7,76	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	19,67	19,67
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,15	0,90
TOTAL MATERIAL:					20,57	
TOTAL SIMPLES:					28,33	
ENCARGOS:					INCLUSOS	
BDI:					0,00	
TOTAL COM BDI:					28,33	

C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

(Handwritten signatures and initials)



395⁰⁰
 Victor Hugo Fernandes
 Eng. Civil / Seg. do Trabalho

FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 41675 - D/CE
 Eng. Civil / Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
10498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
TOTAL MAO DE OBRA:					64,70	
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,08	45,08
TOTAL MATERIAL:					45,08	
TOTAL SIMPLES:					109,78	
ENCARGOS:					INCLUSOS	
BDI:					0,00	
TOTAL COM BDI:					109,78	


C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	14,52	5,08
10498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	17,83	6,24
TOTAL MAO DE OBRA:					11,32	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	3,34	17,37
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	11,03	1,10
TOTAL MATERIAL:					18,47	
TOTAL SIMPLES:					29,79	
ENCARGOS:					INCLUSOS	
BDI:					0,00	
TOTAL COM BDI:					29,79	

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	14,52	7,26
10498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	17,83	8,92
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	17,83	24,96
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,40000000	13,21	18,49
TOTAL MAO DE OBRA:					59,63	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	51,00	0,54
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	120,98	120,98
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,10	1,89
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	22,10	112,71
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,26	3,12
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	11,03	2,21

(Handwritten signatures)



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 47675 - D/CE
 Eng. Civil / Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS


11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,35	8,10	
						TOTAL MATERIAL:	249,55
						TOTAL SIMPLES:	309,18
						ENCARGOS:	INCLUSOS
						BDI:	0,00
						TOTAL COM BDI:	309,18

C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)							
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	17,83	44,58	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	13,21	19,82	
						TOTAL MAO DE OBRA:	64,40
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	290,89	290,89	
						TOTAL MATERIAL:	290,89
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	714,24	15,00	
						TOTAL SERVICO:	15,00
						TOTAL SIMPLES:	370,29
						ENCARGOS:	INCLUSOS
						BDI:	0,00
						TOTAL COM BDI:	370,29

C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	124,13	124,13	
						TOTAL MATERIAL:	124,13
						TOTAL SIMPLES:	124,13
						VALOR ENCARGOS:	INCLUSOS
						BDI:	0,00
						TOTAL COM BDI:	124,13

C3781 - MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAIDA SUBTRRÂNEA (UN)							
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10584	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	3,00000000	42,95	128,85	
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	116,19	116,19	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	245,04
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	14,52	58,08	

(Handwritten signatures and marks)



FW REGO SARAIVA ME

AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ

CNPJ Nº 14.176.146/0001-05 - FONE P. CONTATO (85) 996756572

E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

3961
[Handwritten Signature]

OBRA:

REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA

LOCAL:

SEDE DO MUNICIPIO

MUNICIPIO:

IRAUCUBA-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018

TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA

DATA DE EMISSAO: 15/05/2020

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020

ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

[Handwritten Signature]
Victor Hugo Fernandes
CREA 41675 - D/CE
Eng. Civil / Seg. do Trabalho


COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	18,07	72,28
TOTAL MAO DE OBRA:					130,36	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6472	ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	4,00000000	6,50	26,00
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	48,70	48,70
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	60,00000000	7,74	464,40
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00000000	3,67	18,35
I1018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	91,48	91,48
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	12,00000000	6,97	83,64
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	35,01	35,01
I1404	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,07	2,07
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	428,10	428,10
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	266,95	266,95
TOTAL MATERIAL:					1.464,70	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	303,10	303,10
TOTAL SERVICOS:					303,10	
TOTAL SIMPLES:					2.143,20	
ENCARGOS:					INCLUSOS	
BDI:					0,00	
TOTAL COM BDI:					2.143,20	

C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	18,07	36,14
TOTAL MAO DE OBRA:					65,18	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,99	29,99
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,50	29,50
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	24,38	24,38
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	93,73	93,73
TOTAL MATERIAL:					177,60	
TOTAL SIMPLES:					242,78	
ENCARGOS:					INCLUSOS	
BDI:					0,00	
TOTAL COM BDI:					242,78	

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)					
--	--	--	--	--	--

[Handwritten Signatures]



FW REGO SARAIVA ME
 AV. DOM BOSCO, 575, CENTRO, CEP. 62760-000 - BATURITÉ-CEARÁ
 CNPJ N° 14.176.146-0001-05 - FONE P/ CONTATO (85) 996756572
 E-MAIL FWREGOSARAIVA@GMAIL.COM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

OBRA:
 REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA DIVA
 LOCAL:
 SEDE DO MUNICIPIO
 MUNICIPIO:
 IRAUÇUBA-CE
 FONTE DOS PREÇOS:
 TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO
 VIGÊNCIA A PARTIR DE 21/12/2018
 TABELA SINAPI 04/2020 DESONERADA
 DATA DE EMISSAO: 15/05/2020
 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 15/05/2020
 ENCARGOS SOCIAIS: 85,20% - HORISTA E 48,69% - MENSALISTA

Victor Hugo Fernandes
 CREA 41675 - D/CE
 Engº Civil / Seg. do Trabalho

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,52	4,36
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,07	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:						9,78
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,67	9,67
TOTAL MATERIAL:						9,67
TOTAL SIMPLES:						19,45
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						19,45

C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,52	4,36
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,07	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:						9,78
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,67	9,67
TOTAL MATERIAL:						9,67
TOTAL SIMPLES:						19,45
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						19,45

C1111 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A (UN)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	14,52	14,52
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	18,07	18,07
TOTAL MAO DE OBRA:						32,59
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10995	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X32A	SEINFRA	UN	1,00000000	54,54	54,54
TOTAL MATERIAL:						54,54
TOTAL SIMPLES:						87,13
ENCARGOS:						INCLUSOS
BDI:						0,00
TOTAL COM BDI:						87,13

C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)						
---	--	--	--	--	--	--

(Handwritten signatures and marks)