



PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.21.02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DAS LOCALIDADES DE FUMO, PASSARINHO E SANTOS REIS, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

DECLARO QUE NOS PREÇOS PROPOSTA ENCONTRAM-SE INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE POR VENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O SERVIÇOS OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.

ITEM	OBRA	PRAZO	VALOR GLOBAL
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE DE FUMO.	60 (SESSENTA) DIAS	R\$ 72.583,01 (SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVOS)
2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE DE PASSARINHO.	90 (NOVENTA) DIAS	R\$ 110.995,40 (CENTO E DEZ MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SANTOS REIS.	90 (NOVENTA) DIAS	R\$ 91.426,23 (NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

Prime

Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA



PROPONENTE: PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RUA MARIA MARFIZA LOBO DE MESQUITA Nº 75, WAGNER ANDRADE

CNPJ: 13.997.118/0001-88

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (SESENTA) DIAS PARA O ITEM 01 E 90 (NOVENTA) DIAS PARA OS ITENS 02 E 03.

SANTA QUITERIA-CE, 12 DE MARÇO DE 2021

Prime

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA

Leonardo Rodrigues da Silva
CPF 049.712.153-01
Sócio Administrador

**Proposta de Preços**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.21.02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DAS LOCALIDADES DE FUMO, PASSARINHO, E SANTO REIS, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Prezados Senhores:

Item	OBRA	PRAZO	VALOR GLOBAL
1.0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE DE FUMO, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE	60 (SESSENTA) DIAS	R\$ 73.403,28
2.0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE	90 (NOVENTA) DIAS	R\$ 112.107,34
3.0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE SANTOS REIS, MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE	90 (NEVENTA) DIAS	92.477,03

R\$: 277.987,65 DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
RUA FRANCISCO DE SOUSA 135 ALTOS CENTRO ITAPAJE
CNPJ: 17.325.819/0001-21

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Execução dos Serviços: Conforme Cronograma

ITAPAJE 11/03/2021

Atenciosamente

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP.
17.325.819/0001-21

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREALCE-6459-D
RNP 060757572-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE
 B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE SANTOS REIS , MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE
 EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%

ORÇAMENTO BÁSICA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.606,86
1.1	SEINFRA	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	731,89	942,82	2.828,46
1.2	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	4,00	151,06	194,60	778,40
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					1.547,48
2.1	SEINFRA	C1049	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,42	187,11	241,04	1.547,48
3			MOVIMENTO DE TERRA					221,03
3.1	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	7,38	19,06	24,55	181,18
3.2	SEINFRA	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	7,38	4,19	5,40	39,85
4			ESTRUTURAL					1.364,00
4.1	SEINFRA	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	20,00	52,94	68,20	1.364,00
5			PAVIMENTAÇÃO					35.288,32
5.1	SEINFRA	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	320,89	65,11	83,87	26.913,04
5.2	SEINFRA	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER	M2	534,82	12,16	15,66	8.375,28
6			PINTURA					13.348,72
6.1	SEINFRA	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	94,60	3,75	4,83	456,92
6.2	SEINFRA	C1040	DEMARCAAO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	M	320,00	24,44	31,48	10.073,60
6.3	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	70,00	31,25	40,26	2.818,20
7			FECHAMENTOS					23.674,06
7.1	SEINFRA	C0039	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	M	57,20	142,26	183,26	10.482,47
7.2	SEINFRA	C0040	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	37,40	272,20	350,65	13.114,31
7.3	SEINFRA	I6219	TELA DE NYLON E=3 MM RETICULADA DE 5X5 CM	M2	18,40	3,26	4,20	77,28
8			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					11.682,90
8.1	SEINFRA	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	1,00	18,86	24,30	24,30
8.2	SEINFRA	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	187,13	241,06	964,24
8.3	SEINFRA	C4959	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	4,00	847,03	1.091,14	4.364,56
8.4		COMP.02	CRUZETA PARA QUATRO REFLETORES LED EM POSTE DE CONCRETO	UND	4,00	48,88	62,97	251,88
8.5	COTAÇÃO		REPLETOR HOLOFOTE LED 200W	UND	16,00	111,29	143,36	2.293,76
8.6	SEINFRA	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	4,00	202,53	260,90	1.043,60
8.7	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")	M	66,50	12,53	16,14	1.073,31
8.8	SEINFRA	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	225,00	5,75	7,41	1.667,25
9			SERVIÇOS FINAIS					1.743,66
9.1	SEINFRA	C1349	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	847,06	1.091,18	1.091,18
9.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	534,82	0,95	1,22	652,48

TOTAL PARCIAL C/ BDI(R\$) 92.477,03

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 92.477,03 NOVENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS
 ITAPAJE 11 DE MARÇO DE 2021

B. & C. EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - EPP.
17.325.819/0001-21

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE/6459-D
 RNP.060757572-7

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ Nº 17.325.819.0001-21 - IE- 06.514086-9
 Rua Francisco de Sousa, 135 Altos, Centro Itapajé-CE - Fone: (85) 99405-9449 - (85) 99180-6336 - E-mail: bcedificacoes@gmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE SANTOS REIS , MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE

EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%

3000
Rubrica

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	02/03/2021		
	1 0118584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	0,0600000	12.506,07	750,36
	1 0118590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	0,2600000	5.558,87	1.445,31
		Sub-Total de Mão de Obra				2.195,67
		Custo Direto Total				2.195,67
		Para 3 meses				731,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				731,89
		Preço Unitário Adotado				731,89
1.2	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9200000	13,21	25,36
		Sub-Total de Mão de Obra				25,36
	2 0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	31,83	32,47
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	20,60	20,60
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	15,78	71,01
	2 0211725	PREGO 15X15	KG	0,1500000	10,81	1,62
		Sub-Total de Material				125,70
		Custo Direto Total				151,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				151,06
		Preço Unitário Adotado				151,06
2.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES		M3	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,2480000	17,83	22,25
	1 0112543	SERVENTE	H	12,4800000	13,21	164,86
		Sub-Total de Mão de Obra				187,11
		Custo Direto Total				187,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				187,11
		Preço Unitário Adotado				187,11
3.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE		M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6912000	13,21	9,13
		Sub-Total de Mão de Obra				9,13
	3 0310578	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400000	41,38	9,93
		Sub-Total de Equipamento				9,93
		Custo Direto Total				19,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,06
		Preço Unitário Adotado				19,06
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM		M3	26/12/2018		
	3 0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0370000	113,15	4,19
		Sub-Total de Equipamento				4,19
		Custo Direto Total				4,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,19
		Preço Unitário Adotado				4,19

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE SANTOS REIS, MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%

3001
 Rubrica

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1	ACABAMENTO DE PEDREIRO		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9600000	17,83	17,12
	1 0112543	SERVENTE	H	1,9200000	13,21	25,36
		Sub-Total de Mão de Obra				42,48
		Serviços Auxiliares				
	A C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300000	348,83	10,46
		Total de Serviços Auxiliares				10,46
		Custo Direto Total				52,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				52,94
		Preço Unitário Adotado				52,94
5.1	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA		M2	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,1520000	17,83	20,54
	1 0112543	SERVENTE	H	1,5552000	13,21	20,54
		Sub-Total de Mão de Obra				41,08
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0646000	48,96	3,16
	2 0210280	BRITA	M3	0,0585000	73,68	4,31
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	20,0000000	0,44	8,80
	2 0211825	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X7CM	M	2,0000000	3,41	6,82
		Sub-Total de Material				23,09
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0500000	18,85	0,94
		Sub-Total de Equipamento				0,94
		Custo Direto Total				65,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				65,11
		Preço Unitário Adotado				65,11
5.2	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER		M2	26/12/2018		
	4 0417920	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER	M2	1,0000000	12,16	12,16
		Sub-Total de Empreitada				12,16
		Custo Direto Total				12,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,16
		Preço Unitário Adotado				12,16
6.1	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL		M2	26/12/2018		
	1 0112395	PINTOR	H	0,1920000	17,85	3,43
		Sub-Total de Mão de Obra				3,43
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	1,06	0,32
		Sub-Total de Material				0,32
		Custo Direto Total				3,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,75
		Preço Unitário Adotado				3,75

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE SANTOS REIS, MUNICÍPIO DE IRAUCUBA- CE

EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%

3002
Rubrica

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA		M	26/12/2018		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4800000	14,52	6,97
1	0112395	PINTOR	H	0,9600000	17,85	17,14
		Sub-Total de Mão de Obra				24,11
2	0212084	TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)	L	0,0300000	10,87	0,33
		Sub-Total de Material				0,33
		Custo Direto Total				24,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,44
		Preço Unitario Adotado				24,44
6.3	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		M2	26/12/2018		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7680000	14,52	11,15
1	0112395	PINTOR	H	0,7680000	17,85	13,71
		Sub-Total de Mão de Obra				24,86
2	0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	12,27	0,37
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	20,60	3,30
2	0211346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000000	1,27	0,38
2	0212293	ZARCAO	L	0,1200000	19,53	2,34
		Sub-Total de Material				6,39
		Custo Direto Total				31,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,25
		Preço Unitario Adotado				31,25
7.1	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M		M	26/12/2018		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,9590400	14,52	13,93
1	0111530	MONTADOR	H	0,4800000	17,83	8,56
		Sub-Total de Mão de Obra				22,49
2	0210098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,1500000	8,63	1,29
2	0210100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0700000	9,98	0,70
		TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG				
2	0212036		M2	1,0500000	13,06	13,71
2	0212171	TUBO ACO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	2,7300000	38,12	104,07
		Sub-Total de Material				119,77
		Custo Direto Total				142,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				142,26
		Preço Unitario Adotado				142,26
7.2	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M		M	26/12/2018		
1	0110037	AJUDANTE	H	2,3040000	14,52	33,45
1	0111530	MONTADOR	H	1,1520000	17,83	20,54
		Sub-Total de Mão de Obra				53,99
2	0210098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,2500000	8,63	2,16
2	0210100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,1100000	9,98	1,10
		TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG				
2	0212036		M2	4,2000000	13,06	54,85
2	0212171	TUBO ACO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	4,2000000	38,12	160,10
		Sub-Total de Material				218,21
		Custo Direto Total				272,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				272,20
		Preço Unitario Adotado				272,20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE SANTOS REIS, MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.3	TELA DE NYLON E=3 MM RETICULADA DE 5X5 CM		M2	02/03/2021		
	2 0216219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,0000000	3,26	3,26
		Sub-Total de Material				3,26
		Custo Direto Total				3,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,26
		Preço Unitario Adotado				3,26
8.1	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A		UN	26/12/2018		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2880000	14,52	4,18
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2880000	18,07	5,20
		Sub-Total de Mão de Obra				9,38
	2 0210980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000000	9,48	9,48
		Sub-Total de Material				9,48
		Custo Direto Total				18,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,86
		Preço Unitario Adotado				18,86
8.2	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE		UN	26/12/2018		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1113600	14,52	1,62
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5808000	14,52	8,43
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1104000	17,83	1,97
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,5808000	17,83	10,36
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,7216000	17,83	48,53
	1 0112543	SERVENTE	H	4,5772800	13,21	60,47
		Sub-Total de Mão de Obra				131,38
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220000	11,04	0,24
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0800000	48,96	3,92
	2 0210169	ACO CA-60	KG	1,3170000	4,45	5,86
	2 0210280	BRITA	M3	0,0536000	73,68	3,95
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,0000000	1,06	6,36
	2 0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000000	20,19	2,02
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000000	0,44	7,92
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300000	7,75	0,23
	2 0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	101,0000000	0,25	25,25
		Sub-Total de Material				55,75
		Custo Direto Total				187,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				187,13
		Preço Unitario Adotado				187,13
8.3	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M,		UN	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,3996160	13,21	31,70
		Sub-Total de Mão de Obra				31,70
	2 0219456	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL	UN	1,0000000	509,41	509,41
		Sub-Total de Material				509,41
	3 0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,2500000	111,54	139,43
		Sub-Total de Equipamento				139,43
		Serviços Auxiliares				
	A C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,3400000	332,87	113,18

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – EPP - CNPJ N° 17.325.819.0001-21 – IE- 06.514086-9

Rua Francisco de Sousa, 135 Altos, Centro Itapajé-CE - Fone: (85) 99405-9449 – (85) 99180-6336 - E-mail: bcedificacoes@gmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE SANTOS REIS, MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE

EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço					
A	C1604	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,3400000	110,32	37,51
A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,4700000	33,61	15,80
		Total de Serviços Auxiliares				166,49
		Custo Direto Total				847,03
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				847,03
		Preço Unitário Adotado				847,03

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.4		CRUZETA PARA QUATRO REFLETORES LED EM POSTE DE CONCRETO	UND	02/03/2021		
	1 01I1530	MONTADOR	H	0,3417600	17,83	6,09
		Sub-Total de Mão de Obra				6,09
	2 02I0275	BRACAIDEIRA TIPO "D", METALICA DE 2"	UN	2,0000000	1,82	3,64
	2 02I0464	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m	M	3,4600000	9,91	34,29
	2 02I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUOLA DE 5/16X3 1/2"	UN	6,0000000	0,81	4,86
		Sub-Total de Material				42,79
		Custo Direto Total				48,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				48,88
		Preço Unitário Adotado				48,88

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.5		REFLETOR HOLOFOTE LED 200W	UND	02/03/2021		
	2 02I0001	REFLETOR HOLOFOTE LED 200W	UN	1,0000000	111,29	111,29
		Sub-Total de Material				111,29
		Custo Direto Total				111,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				111,29
		Preço Unitário Adotado				111,29

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.6		ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2.40M	UN	26/12/2018		
	1 01I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,3600000	14,52	48,79
	1 01I2312	ELETRICISTA	H	1,4400000	18,07	26,02
		Sub-Total de Mão de Obra				74,81
	2 02I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000000	15,34	46,02
	2 02I0421	CAIXA INSPECAO DO TERRA	UN	1,0000000	45,15	45,15
	2 02I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	2,26	2,26
	2 02I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000000	34,29	34,29
		Sub-Total de Material				127,72
		Custo Direto Total				202,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				202,53
		Preço Unitário Adotado				202,53

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.7		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")	M	26/12/2018		
	1 01I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2875200	14,52	4,17
	1 01I2312	ELETRICISTA	H	0,2880000	18,07	5,20
		Sub-Total de Mão de Obra				9,37
	2 02I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000000	2,87	3,16
		Sub-Total de Material				3,16
		Custo Direto Total				12,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE SANTOS REIS, MUNICÍPIO DE IRAUCUBA- CE

EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço				
	Total da Composição				12,53
	Preço Unitário Adotado				12,53

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.8	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2		M	26/12/2018		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1152000	14,52	1,67
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1152000	18,07	2,08
		Sub-Total de Mão de Obra				3,75
2	0210357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200000	1,96	2,00
		Sub-Total de Material				2,00
		Custo Direto Total				5,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,75
		Preço Unitário Adotado				5,75

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.1	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL		CJ	26/12/2018		
2	0211137	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,0000000	847,06	847,06
		Sub-Total de Material				847,06
		Custo Direto Total				847,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				847,06
		Preço Unitário Adotado				847,06

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.2	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA		M2	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0720000	13,21	0,95
		Sub-Total de Mão de Obra				0,95
		Custo Direto Total				0,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,95
		Preço Unitário Adotado				0,95

ITAPAJE 11 DE MARÇO DE 2021

 B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP
 17.325.819/0001-21

 Fco. de Assis, Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459 - D
 RNP 060757572 - 7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA

EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%

Arquiteta Municipal de Itapajé
Fis. 3006
[Assinatura]

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA		M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,6000000	13,21	126,82
		Sub-Total de Mão de Obra				126,82
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,44	213,84
		Sub-Total de Material				213,84
		Serviços Auxiliares				
A	C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	1,2160000	6,72	8,17
		Total de Serviços Auxiliares				8,17
		Custo Direto Total				348,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				348,83
		Preço Unitário Adotado				348,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO		M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0266880	13,21	0,35
		Sub-Total de Mão de Obra				0,35
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	85,70	-
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	76,04	0,05
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	251,09	3,49
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	214,37	2,83
		Sub-Total de Equipamento				6,37
		Custo Direto Total				6,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,72
		Preço Unitário Adotado				6,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,6000000	13,21	126,82
		Sub-Total de Mão de Obra				126,82
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	48,96	38,09
	2 0210280	BRITA	M3	0,9658000	73,68	71,16
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,44	96,80
		Sub-Total de Material				206,05
		Custo Direto Total				332,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				332,87
		Preço Unitário Adotado				332,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1604	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO		M3	26/12/2018		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,9200000	17,83	34,23
	1 0112543	SERVENTE	H	5,7600000	13,21	76,09
		Sub-Total de Mão de Obra				110,32
		Custo Direto Total				110,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				110,32
		Preço Unitário Adotado				110,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

[Assinatura]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE
 B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA
 EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço					
C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	26/12/2018			
	1 0112543	SERVENTE	H	2,5440000	13,21	33,61
		Sub-Total de Mão de Obra				33,61
		Custo Direto Total				33,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,61
		Preço Unitário Adotado				33,61

ITAPAJE 11 DE MARÇO DE 2021

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459 - D
 RNP 060757572 - 7

B. & C. EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP.
17.325.819/0001-21

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE SANTOS REIS , MUNICÍPIO DE

IRAUÇUBA- CE

EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%

Municipal de Irauçuba/CE
300P
D

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,90%	3.606,86	33,00%	1.190,26	33,00%	1.190,26	34,00%	1.226,33
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,67%	1.547,48	33,00%	510,67	33,00%	510,67	34,00%	526,14
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,24%	221,03	33,00%	72,94	33,00%	72,94	34,00%	75,15
4	ESTRUTURAL	1,47%	1.364,00	33,00%	450,12	33,00%	450,12	34,00%	463,76
5	PAREDES E PAINÉIS	38,16%	35.288,32	33,00%	11.645,15	33,00%	11.645,15	34,00%	11.998,03
6	PAVIMENTAÇÃO	14,43%	13.348,72	33,00%	4.405,08	33,00%	4.405,08	34,00%	4.538,56
7	REVESTIMENTO	25,60%	23.674,06	33,00%	7.812,44	33,00%	7.812,44	34,00%	8.049,18
8	PINTURA	12,63%	11.682,90	33,00%	3.855,36	33,00%	3.855,36	34,00%	3.972,19
9	FECHAMENTO	1,89%	1.743,66	33,00%	575,41	33,00%	575,41	34,00%	592,84
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)				33,00%	30.517,42	33,00%	30.517,42	34,00%	31.442,19
TOTAL GERAL DA OBRA C/BDI (R\$)				92.477,03					

ITAJAJE 11 DE MARÇO DE 2021

B. & C. EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP
17.325.819/0001-2

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 060757572-7

D

D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA - CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE SANTOS REIS , MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE

EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA: 85,20% MENSALISTA: 48,69% BDI : 28,82%



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A- ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	TOTAL	16,80	16,80
GRUPO B- ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL	44,97	16,84
GRUPO C- ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL	15,41	11,86
GRUPO D- ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

ITAJAJÉ 11 DE MARÇO DE 2021

B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EP
17.325.819/0001-2

Fco. de Assis Beteira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459 - D
RNP 060757572 - 7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA - CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE SANTOS REIS , MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE

EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA: 85,20%

MENSALISTA: 48,69% BDI : 28,82%



COMPOSIÇÃO DO BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
Impostos		
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		13,15
BDI=		28,82%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAPAJE 11 DE MARÇO DE 2021

B. & C. EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. - EPP
17.325.819/0001-2

Fco. de Assis Pereira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459 - D
RNP 050757572 - 7



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA NAS QUADRAS ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE SANTOS REIS , MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE

EDITAL:TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA: 85,20%

MENSALISTA: 48,69% BDI : 28,82%

GRUPO E			
GRUPE E	ENCARGOS INTERSINDICAIS		
E.1	Alimentação (Almoço e Café da Manhã)		1,10%
E.2	Vale Transporte		0,74%
E.3	Equipamento de proteção Individual (EPI) e Fardamento		2,15%
E.4	Exame Médico Admissional e Demissional		0,65%
E.5	Seguro de Vida em Grupo		0,35%
			4,99%
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES		4,99%

ITAJAJE 11 DE MARÇO DE 2021

B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP
17.325.819/0001-21

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459 - D
RNP 060757572 - 7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE

EDITAL:TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%

ORÇAMENTO BÁSICO								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO UNIT. C/BDI INCLUSO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					4.249,79
1.1	SEINFRA	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	3,00	R\$ 898,25	1.157,13	3.471,39
1.2	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	4,00	R\$ 151,06	194,60	778,40
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					10.576,70
2.1	SEINFRA	C1069	DEMOLICAO DE PISO INDUSTRIAL	M2	213,93	R\$ 38,38	49,44	10.576,70
3			MOVIMENTO DE TERRA					789,23
3.1	SEINFRA	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	12,75	R\$ 19,06	24,55	313,01
3.2	SEINFRA	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM	M3	12,75	R\$ 4,19	5,40	68,85
3.3	SEINFRA	C1256	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M	M3	8,51	R\$ 37,16	47,87	407,37
4			ESTRUTURAL					3.874,94
4.1	SEINFRA	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,51	R\$ 353,47	455,34	3.874,94
5			PAREDES E PAINÉIS					3.855,14
5.1	SEINFRA	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	37,84	R\$ 79,09	101,88	3.855,14
6			PAVIMENTAÇÃO					39.021,62
6.1	SEINFRA	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	213,93	R\$ 75,70	97,52	20.862,45
6.2	SEINFRA	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M2	320,89	R\$ 43,93	56,59	18.159,17
7			REVESTIMENTO					3.678,05
7.1	SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	94,60	R\$ 4,98	6,42	607,33
7.2	SEINFRA	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	94,60	R\$ 25,20	32,46	3.070,72
8			PINTURA					13.348,72
8.1	SEINFRA	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	94,60	R\$ 3,75	4,83	456,92
8.2	SEINFRA	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA	M	320,00	R\$ 24,44	31,48	10.073,60
8.3	SEINFRA	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	70,00	R\$ 31,25	40,26	2.818,20
9			FECHAMENTO					23.674,06
9.1	SEINFRA	C0039	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	M	57,20	R\$ 142,26	183,26	10.482,47
9.2	SEINFRA	C0040	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	37,40	R\$ 272,20	350,65	13.114,31
9.3	SEINFRA	I6219	TELA DE NYLON E=3 MM RETICULADA DE 5X5 CM	M2	18,40	R\$ 3,26	4,20	77,28
10			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					7.295,43
10.1	SEINFRA	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	1,00	R\$ 18,86	24,30	24,30
10.2	SEINFRA	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 187,13	241,06	964,24
10.3	SEINFRA	COMP.02	CRUZETA PARA QUATRO REFLETORES LED EM POSTE DE CONCRETO	UND	4,00	R\$ 48,88	62,97	251,88
10.4	COTAÇÃO	COMP.03	REPLETOR HOLOFOTE LED 200W	UND	16,00	R\$ 111,29	143,36	2.293,76
10.5	SEINFRA	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	UN	4,00	R\$ 202,53	260,90	1.043,60
10.6	SEINFRA	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")	M	65,76	R\$ 12,53	16,14	1.061,37
10.7	SEINFRA	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	223,52	R\$ 5,75	7,41	1.656,28
11			SERVIÇOS FINAIS					1.743,66
11.1	SEINFRA	C1349	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	R\$ 847,06	1.091,18	1.091,18
11.2	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	534,82	R\$ 0,95	1,22	652,48
TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$)								112.107,34

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 112.107,34 CENTO E DOZE MIL, CENTO E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

ITAPAJÉ 11/03/2021

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP
17.325.819/0001-21

Fco. de Assis Figueira de M. Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 050757572-7


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE
 B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE
 EDITAL:TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	02/03/2021		
1	0118584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	0,1344000	12.506,07	1.680,82
1	0118590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	0,1824000	5.558,87	1.013,94
		Sub-Total de Mão de Obra				2.694,76
		Custo Direto Total				2.694,76
		Para 3 meses				898,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				898,25
		Preço Unitário Adotado				898,25
1.2	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	1,9200000	13,21	25,36
		Sub-Total de Mão de Obra				25,36
2	0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	31,83	32,47
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	20,60	20,60
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	15,78	71,01
2	0211725	PREGO 15X15	KG	0,1500000	10,81	1,62
		Sub-Total de Material				125,70
		Custo Direto Total				151,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				151,06
		Preço Unitário Adotado				151,06
2.1	DEMOLICAO DE PISO INDUSTRIAL		M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,3744000	17,83	6,68
1	0112543	SERVENTE	H	2,4000000	13,21	31,70
		Sub-Total de Mão de Obra				38,38
		Custo Direto Total				38,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,38
		Preço Unitário Adotado				38,38
3.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,6912000	13,21	9,13
		Sub-Total de Mão de Obra				9,13
3	0310578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400000	41,38	9,93
		Sub-Total de Equipamento				9,93
		Custo Direto Total				19,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,06
		Preço Unitário Adotado				19,06
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 1KM		M3	26/12/2018		
3	0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0370000	113,15	4,19
		Sub-Total de Equipamento				4,19
		Custo Direto Total				4,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,19
		Preço Unitário Adotado				4,19

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE
 B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE
 EDITAL:TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02
 FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M		M3	26/12/2018		
1	01I2543	SERVENTE	H	2,8128000	13,21	37,16
		Sub-Total de Mão de Obra				37,16
		Custo Direto Total				37,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,16
		Preço Unitário Adotado				37,16
4.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA		M3	26/12/2018		
1	01I2391	PEDREIRO	H	5,7600000	17,83	102,70
1	01I2543	SERVENTE	H	8,6400000	13,21	114,13
		Sub-Total de Mão de Obra				216,83
2	02I0109	AREIA MEDIA	M3	0,3648000	48,96	17,86
2	02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000000	0,44	48,18
2	02I1600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	1,1000000	64,18	70,60
		Sub-Total de Material				136,64
		Custo Direto Total				353,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				353,47
		Preço Unitário Adotado				353,47
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M		M2	26/12/2018		
1	01I2391	PEDREIRO	H	1,4392320	17,83	25,66
1	01I2543	SERVENTE	H	1,7664000	13,21	23,33
		Sub-Total de Mão de Obra				48,99
2	02I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0413000	48,96	2,02
2	02I0441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	1,06	6,56
2	02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,44	2,72
2	02I2081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,40	18,80
		Sub-Total de Material				30,10
		Custo Direto Total				79,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				79,09
		Preço Unitário Adotado				79,09
6.1	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)		M2	26/12/2018		
1	01I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,4800000	17,83	8,56
1	01I2391	PEDREIRO	H	1,1520000	17,83	20,54
1	01I2543	SERVENTE	H	1,1500800	13,21	15,19
		Sub-Total de Mão de Obra				44,29
2	02I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	KG	21,0000000	0,39	8,19
2	02I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0300000	52,80	1,58
2	02I0508	CERA	KG	0,1000000	14,07	1,41
2	02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800000	0,44	11,70
2	02I1101	ESMERIL N.36	UN	0,1000000	30,62	3,06
2	02I1102	ESMERIL N.60	UN	0,0500000	30,62	1,53
2	02I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000000	1,31	3,28
		Sub-Total de Material				30,75
3	03I0748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000000	0,82	0,66
		Sub-Total de Equipamento				0,66
		Custo Direto Total				75,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				75,70
		Preço Unitário Adotado				75,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA: 82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	p do Serviço					
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.2	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL		M2	26/12/2018		
1	0110044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,7200000	14,52	10,45
1	0112227	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	1,1040000	17,83	19,68
		Sub-Total de Mão de Obra				30,13
2	0210508	CERA	KG	0,3000000	14,07	4,22
2	0210799	CIMENTO BRANCO	KG	0,6000000	2,88	1,73
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8000000	0,44	0,35
2	0210967	DISCO DE DESBASTE DE 7'	UN	0,1500000	16,15	2,42
2	0211101	ESMERIL N.36	UN	0,1000000	30,62	3,06
2	0211102	ESMERIL N.60	UN	0,0500000	30,62	1,53
		Sub-Total de Material				13,31
3	0310748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000000	0,82	0,49
		Sub-Total de Equipamento				0,49
		Custo Direto Total				43,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				43,93
		Preço Unitário Adotado				43,93
7.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 E		M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0960000	17,83	1,71
1	0112543	SERVENTE	H	0,1440000	13,21	1,90
		Sub-Total de Mão de Obra				3,61
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	48,96	0,30
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,44	1,07
		Sub-Total de Material				1,37
		Custo Direto Total				4,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,98
		Preço Unitário Adotado				4,98
7.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6		M2	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,5760000	17,83	10,27
1	0112543	SERVENTE	H	0,5755200	13,21	7,60
		Sub-Total de Mão de Obra				17,87
		Serviços Auxiliares				
A	C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0250000	293,28	7,33
		Total de Serviços Auxiliares				7,33
		Custo Direto Total				25,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,20
		Preço Unitário Adotado				25,20
8.1	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL		M2	26/12/2018		
1	0112395	PINTOR	H	0,1920000	17,85	3,43
		Sub-Total de Mão de Obra				3,43
2	0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	1,06	0,32
		Sub-Total de Material				0,32
		Custo Direto Total				3,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,75
		Preço Unitário Adotado				3,75

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

EDITAL:TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA		M	26/12/2018		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4800000	14,52	6,97
1	0112395	PINTOR	H	0,9600000	17,85	17,14
		Sub-Total de Mão de Obra				24,11
2	0212084	TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)	L	0,0300000	10,87	0,33
		Sub-Total de Material				0,33
		Custo Direto Total				24,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,44
		Preço Unitário Adotado				24,44
8.3	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		M2	26/12/2018		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7680000	14,52	11,15
1	0112395	PINTOR	H	0,7680000	17,85	13,71
		Sub-Total de Mão de Obra				24,86
2	0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	12,27	0,37
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	20,60	3,30
2	0211346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000000	1,27	0,38
2	0212293	ZARCAO	L	0,1200000	19,53	2,34
		Sub-Total de Material				6,39
		Custo Direto Total				31,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,25
		Preço Unitário Adotado				31,25
9.1	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M		M	26/12/2018		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,9590400	14,52	13,93
1	0111530	MONTADOR	H	0,4800000	17,83	8,56
		Sub-Total de Mão de Obra				22,49
2	0210098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,1500000	8,63	1,29
2	0210100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0700000	9,98	0,70
2	0212036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	M2	1,0500000	13,06	13,71
2	0212171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	2,7300000	38,12	104,07
		Sub-Total de Material				119,77
		Custo Direto Total				142,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				142,26
		Preço Unitário Adotado				142,26
9.2	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M		M	26/12/2018		
1	0110037	AJUDANTE	H	2,3040000	14,52	33,45
1	0111530	MONTADOR	H	1,1520000	17,83	20,54
		Sub-Total de Mão de Obra				53,99
2	0210098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,2500000	8,63	2,16
2	0210100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,1100000	9,98	1,10
2	0212036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	M2	4,2000000	13,06	54,85
2	0212171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	4,2000000	38,12	160,10
		Sub-Total de Material				218,21
		Custo Direto Total				272,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				272,20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE

EDITAL:TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	q do Serviço					
		Preço Unitário Adotado				272,20

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE

EDITAL:TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.3	TELA DE NYLON E=3 MM RETICULADA DE 5X5 CM		M2	02/03/2021		
	2	0216219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,0000000	3,26
			Sub-Total de Material			3,26
			Custo Direto Total			3,26
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			3,26
			Preço Unitário Adotado			3,26
10.1	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A		UN	26/12/2018		
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2880000	14,52
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2880000	18,07
			Sub-Total de Mão de Obra			9,38
	2	0210980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000000	9,48
			Sub-Total de Material			9,48
			Custo Direto Total			18,86
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			18,86
			Preço Unitário Adotado			18,86
10.2	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE		UN	26/12/2018		
	1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1113600	14,52
	1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5808000	14,52
	1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1104000	17,83
	1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,5808000	17,83
	1	0112391	PEDREIRO	H	2,7216000	17,83
	1	0112543	SERVENTE	H	4,5772800	13,21
			Sub-Total de Mão de Obra			131,38
	2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220000	11,04
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0800000	48,96
	2	0210169	ACO CA-60	KG	1,3170000	4,45
	2	0210280	BRITA	M3	0,0536000	73,68
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,0000000	1,06
	2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000000	20,19
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000000	0,44
	2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300000	7,75
	2	0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	101,0000000	0,25
			Sub-Total de Material			55,75
			Custo Direto Total			187,13
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			187,13
			Preço Unitário Adotado			187,13
10.3	CRUZETA PARA QUATRO REFLETORES LED EM POSTE DE CONCRETO		UND	02/03/2021		
	1	0111530	MONTADOR	H	0,3417600	17,83
			Sub-Total de Mão de Obra			6,09
	2	0210275	BRACAIDEIRA TIPO "D", METALICA DE 2"	UN	2,0000000	1,82
			Preço Unitário Adotado			3,64

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA-CE

EDITAL:TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Qtd do Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	2	0210464	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m	M	3,4600000	9,91	34,29
	2	0212526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	6,0000000	0,81	4,86
		Sub-Total de Material					42,79
		Custo Direto Total					48,88
		Taxa de BDI %				0,0000000	-
		Total da Composição					48,88
		Preço Unitário Adotado					48,88

Item Serviço	Qtd do Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
		Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.4		REPLETOR HOLOFOTE LED 200W		UND	02/03/2021		
	2	0210001	REFLETOR HOLOFOTE LED 200W	UN	1,0000000	111,29	111,29
		Sub-Total de Material					111,29
		Custo Direto Total					111,29
		Taxa de BDI %				0,0000000	-
		Total da Composição					111,29
		Preço Unitário Adotado					111,29

Item Serviço	Qtd do Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
		Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.5		ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M		UN	26/12/2018		
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,3600000	14,52	48,79
	1	0112312	ELETRICISTA	H	1,4400000	18,07	26,02
		Sub-Total de Mão de Obra					74,81
	2	0210339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000000	15,34	46,02
	2	0210421	CAIXA INSPECAO DO TERRA	UN	1,0000000	45,15	45,15
	2	0210841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	2,26	2,26
	2	0212352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000000	34,29	34,29
		Sub-Total de Material					127,72
		Custo Direto Total					202,53
		Taxa de BDI %				0,0000000	-
		Total da Composição					202,53
		Preço Unitário Adotado					202,53

Item Serviço	Qtd do Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
		Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.6		ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")		M	26/12/2018		
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2875200	14,52	4,17
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2880000	18,07	5,20
		Sub-Total de Mão de Obra					9,37
	2	0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000000	2,87	3,16
		Sub-Total de Material					3,16
		Custo Direto Total					12,53
		Taxa de BDI %				0,0000000	-
		Total da Composição					12,53
		Preço Unitário Adotado					12,53

Item Serviço	Qtd do Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
		Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.7		CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2		M	26/12/2018		
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1152000	14,52	1,67
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,1152000	18,07	2,08
		Sub-Total de Mão de Obra					3,75
	2	0210357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200000	1,96	2,00
		Sub-Total de Material					2,00
		Custo Direto Total					5,75
		Taxa de BDI %				0,0000000	-
		Total da Composição					5,75
		Preço Unitário Adotado					5,75

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE
B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE
EDITAL:TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02
FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	p do Serviço					
Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
11.1	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL		CJ	26/12/2018		
	2	0211137	ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,0000000	847,06
			Sub-Total de Material			847,06
			Custo Direto Total			847,06
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			847,06
			Preço Unitario Adotado			847,06
11.2	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA		M2	26/12/2018		
	1	0112543	SERVENTE	H	0,0720000	13,21
			Sub-Total de Mão de Obra			0,95
			Custo Direto Total			0,95
			Taxa de BDI %	0,0000000		-
			Total da Composição			0,95
			Preço Unitario Adotado			0,95

ITAPAJE 11/03/2021

B. & C. EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP
17.325.819/0001-21

Fco. de Assis Retretha de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREANCE 6459 - D
 RNP 08075752 - 7

Municipal de Itapajé/CE
 Fís. 3021
 Rubrica

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE

EDITAL:TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0173		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,6000000	13,21	126,82
		Sub-Total de Mão de Obra				126,82
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	48,96	59,54
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,44	106,92
		Sub-Total de Material				166,46
		Custo Direto Total				293,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				293,28
		Preço Unitário Adotado				293,28

ITAPAJE 11/03/2021

B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP
 17.325.819/0001-2

Fco. de Assis Fretelva de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREANCE 6459 - D
 RWP 08075752 - 7

NO

(Handwritten signatures)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUCUBA-CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE IRACUBA-CE

EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS : HORISTA:82,20% MENSALISTA: 48,69% BDI: 28,82%

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,79%	4.249,79	33,00%	1.402,43	33,00%	1.402,43	34,00%	1.444,93
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9,43%	10.576,70	33,00%	3.490,31	33,00%	3.490,31	34,00%	3.596,08
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,70%	789,23	33,00%	260,45	33,00%	260,45	34,00%	268,34
4	ESTRUTURAL	3,46%	3.874,94	33,00%	1.278,73	33,00%	1.278,73	34,00%	1.317,48
5	PAREDES E PAINÉIS	3,44%	3.855,14	33,00%	1.272,20	33,00%	1.272,20	34,00%	1.310,75
6	PAVIMENTAÇÃO	34,81%	39.021,62	33,00%	12.877,13	33,00%	12.877,13	34,00%	13.267,35
7	REVESTIMENTO	3,28%	3.678,05	33,00%	1.213,76	33,00%	1.213,76	34,00%	1.250,54
8	PINTURA	11,91%	13.348,72	33,00%	4.405,08	33,00%	4.405,08	34,00%	4.538,56
9	FECHAMENTO	21,12%	23.674,06	33,00%	7.812,44	33,00%	7.812,44	34,00%	8.049,18
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6,51%	7.295,43	33,00%	2.407,49	33,00%	2.407,49	34,00%	2.480,45
11	SERVIÇOS FINAIS	1,56%	1.743,66	33,00%	575,41	33,00%	575,41	34,00%	592,84
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)				33,00%	36.995,42	33,00%	36.995,42	34,00%	38.116,50
TOTAL GERAL DA OBRA C/BDI (R\$)				112.107,34					

ITAPAJÉ 11/03/2021

B. & C. EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP
17.325.819/0001-2

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459 - D
RNP 060757572 - 7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA - CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE

EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA: 85,20% MENSALISTA: 48,69% BDI : 28,82%



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A- ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A	TOTAL	16,80	16,80
GRUPO B- ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL	44,97	16,84
GRUPO C- ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL	15,41	11,86
GRUPO D- ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

ITAPAJÉ 11/03/2021

B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP
 17.325.819/0001-21

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL IRAUÇUBA - CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE

EDITAL: TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA: 85,20%

MENSALISTA: 48,69% BDI : 28,82%



COMPOSIÇÃO DO BDI

CÓD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
Impostos		
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		13,15
BDI=		28,82%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAPAJE 11/03/2021

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP
17.325.819/0001-21

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459 - D
RNP 060757572 - 7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVAS DA LOCALIDADE DE PASSARINHO , NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA- CE

EDITAL:TOMADA DE PREÇO 2021.01.21.02

FONTE: SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA: 85,20%

MENSALISTA: 48,69% BDI : 28,82%

GRUPO E			
GRUPE E	ENCARGOS INTERSINDICAIS		
E.1	Alimentação (Almoço e Café da Manhã)		1,10%
E.2	Vale Transporte		0,74%
E.3	Equipamento de proteção Individual (EPI) e Fardamento		2,15%
E.4	Exame Médico Admissional e Demissional		0,65%
E.5	Seguro de Vida em Grupo		0,35%
			4,99%
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES		4,99%

ITAPAJE 11/03/2021

B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP
17.325.819/0001-21

Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459 - D
RNP 060757572 - 7