



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 BDI : 25,92%	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 248,69%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	VERÃO	REF.
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	SEINFRA	12/2018
	PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
PRazo DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS	Fis 3383 		

3.7. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,95000000	17,83	34,77
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,85000000	13,21	77,28
TOTAL MAO DE OBRA:						112,05
VALOR:						112,05
VALOR SEM ENCARGOS:						60,50
VALOR ENCARGOS (85.20%):						51,55
VALOR COM ENCARGOS:						112,05
VALOR BDI (25.92%):						29,04
QUANTIDADE:						10,11

3.8. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,65750000	13,21	21,90
TOTAL MAO DE OBRA:						21,90
VALOR:						21,90
VALOR SEM ENCARGOS:						11,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,08
VALOR COM ENCARGOS:						21,90
VALOR BDI (25.92%):						5,68
QUANTIDADE:						24,29

4.1.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,58375000	13,21	34,13
TOTAL MAO DE OBRA:						34,13
VALOR:						34,13
VALOR SEM ENCARGOS:						18,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,70
VALOR COM ENCARGOS:						34,13
VALOR BDI (25.92%):						8,85
QUANTIDADE:						12,07

4.1.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,85000000	17,83	104,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,77500000	13,21	115,92
TOTAL MAO DE OBRA:						220,23



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI : 25,92%
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	VERÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS	REF. 12/2018

Município de Irauçuba
3384
L.S. Hora: 85,20%
L.S. Mês: 48,69%
Rubrica

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,36480000	49,73	18,14
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	109,50000000	0,45	49,28
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,10000000	65,18	71,70
TOTAL MATERIAL:				139,12

VALOR:	359,35
VALOR SEM ENCARGOS:	258,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):	101,32
VALOR COM ENCARGOS:	359,35
VALOR BDI (25.92%):	93,14
QUANTIDADE:	9,05

4.1.3. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	8,28750000	17,83	147,77
I2543 SERVENTE	H	8,97000000	13,21	118,49
TOTAL MAO DE OBRA:				266,26


MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,21000000	53,63	11,26
I0441 CAL HIDRATADA	KG	30,95000000	1,07	33,12
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	30,95000000	0,45	13,93
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,00000000	0,41	96,35
TOTAL MATERIAL:				154,66

VALOR:	420,92
VALOR SEM ENCARGOS:	298,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):	122,49
VALOR COM ENCARGOS:	420,92
VALOR BDI (25.92%):	109,10
QUANTIDADE:	1,24

4.1.4. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	2,92500000	17,83	52,15
I2543 SERVENTE	H	9,75000000	13,21	128,80
TOTAL MAO DE OBRA:				180,95

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	M3	0,61830000	53,63	33,16
I0163 AÇO CA-50	KG	18,00000000	4,33	77,94
I0280 BRITA	M3	0,61500000	74,83	46,02
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	368,50000000	0,45	165,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 L.S. Hora: 85,20% BDI : 25,92% L.S. Mês: 48,69%									
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	<table border="1"> <thead> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERSÃO</th> <th> REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>3385</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	3385	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	FONTE	VERSÃO	REF.									
	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	3385									
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01											
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS											
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS											



I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	68,01	17,89
TOTAL MATERIAL:						340,84
VALOR:						521,79
VALOR SEM ENCARGOS:						438,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):						83,25
VALOR COM ENCARGOS:						521,79
VALOR BDI (25.92%):						135,25
QUANTIDADE:						1,00

4.1.5. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	H	0,19500000	14,52	2,83
TOTAL MAO DE OBRA:				2,83

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1090 EMULSÃO ASFALTICA	KG	2,00000000	10,09	20,18
TOTAL MATERIAL:				20,18

VALOR:		23,01
VALOR SEM ENCARGOS:		21,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):		1,30
VALOR COM ENCARGOS:		23,01
VALOR BDI (25.92%):		5,96
QUANTIDADE:		25,14



4.1.6. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,03500000	106,82	3,74
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,03500000	37,21	1,30
TOTAL EQUIPAMENTO:				5,04

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	1,02375000	13,21	13,52
TOTAL MAO DE OBRA:				13,52

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	44,85	49,34
TOTAL MATERIAL:				49,34

VALOR:		67,90
VALOR SEM ENCARGOS:		61,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):		6,79
VALOR COM ENCARGOS:		67,90
VALOR BDI (25.92%):		17,60
QUANTIDADE:		91,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 BDI : 25,92%									
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUCUBA	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%									
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th> FONTE </th> <th> VERSÃO </th> <th> REF. </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>122036</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	122036	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	FONTE	VERSÃO	REF.									
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	122036										
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS											
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS											

4.2.1. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31200000	17,83	5,56
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39000000	13,21	5,15
TOTAL MAO DE OBRA:						10,71

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00980000	49,73	0,49
I0229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	0,98	12,74
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	1,07	1,57
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	0,45	0,66
TOTAL MATERIAL:						15,46

VALOR:	26,17
VALOR SEM ENCARGOS:	21,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,93
VALOR COM ENCARGOS:	26,17
VALOR BDI (25.92%):	6,78
QUANTIDADE:	134,85

4.3.1. C0804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,83300000	17,83	32,68
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02375000	13,21	13,52
TOTAL MAO DE OBRA:						46,20


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	4,10	20,50
TOTAL MATERIAL:						20,50



SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	697,12	3,69
TOTAL SERVICO:						3,69

VALOR:	70,39
VALOR SEM ENCARGOS:	48,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):	22,26
VALOR COM ENCARGOS:	70,39
VALOR BDI (25.92%):	18,25
QUANTIDADE:	36,85

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09750000	17,83	1,74



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA: 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%		
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI: 25,92%	L.S. Mês: 48,69%		
	TOMADA DE PREÇOS N°:	2021.02.26.01	VERSIÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO	REF.	17/2018
	PREÇO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 			
PREÇO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS					

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14625000	13,21	1,93
TOTAL MAO DE OBRA:						3,67

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,73	0,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
TOTAL MATERIAL:						1,39

VALOR:	5,06
VALOR SEM ENCARGOS:	3,37
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,69
VALOR COM ENCARGOS:	5,06
VALOR BDI (25.92%):	1,31
QUANTIDADE:	269,70

5.2. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19500000	14,52	2,83
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29250000	17,85	5,22
TOTAL MAO DE OBRA:						8,05

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	11,78	2,24
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	6,24	1,93
TOTAL MATERIAL:						4,17

VALOR:	12,22
VALOR SEM ENCARGOS:	8,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,70
VALOR COM ENCARGOS:	12,22
VALOR BDI (25.92%):	3,17
QUANTIDADE:	269,70



6.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	19,16	0,69
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,69

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39000000	17,83	6,95
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07250000	13,21	14,17
TOTAL MAO DE OBRA:						21,12

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	49,73	1,65
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	74,83	3,29



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 BDI : 25,92%									
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%									
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th> FONTE </th> <th> VERSÃO </th> <th> REF. </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>127018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	127018		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	FONTE	VERSÃO	REF.									
	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	127018									
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS											
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS											

I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,45	4,95
TOTAL MATERIAL:						9,89

VALOR:	31,70
VALOR SEM ENCARGOS:	21,72
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,98
VALOR COM ENCARGOS:	31,70
VALOR BDI (25.92%):	8,22
QUANTIDADE:	192,89

6.2. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,97500000	17,83	17,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12125000	13,21	14,81
TOTAL MAO DE OBRA:						32,19

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	49,73	0,91
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,45	2,47
TOTAL MATERIAL:						3,38


VALOR:	35,57
VALOR SEM ENCARGOS:	20,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):	14,80
VALOR COM ENCARGOS:	35,57
VALOR BDI (25.92%):	9,22
QUANTIDADE:	192,89

7.1. C0800 - COBERTURA C/TELHA ESTRUTURAL DE FIBRO-CIMENTO, CANALETE 49 C/ APOIOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,97500000	14,52	14,16
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,39000000	17,83	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:						21,11

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0919	CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (CANALETE 49)	SEINFRA	UN	0,12000000	39,00	4,68
I2348	GANCHO DE 450MM	SEINFRA	UN	0,59000000	2,24	1,32
I2398	PLACA DE VENTILAÇÃO P/TELHA 49	SEINFRA	UN	0,00800000	5,33	0,04
I2407	PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	SEINFRA	M3	0,00800000	2.106,00	16,85
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,00800000	10,98	0,09
I2437	TELHA CANALETE 49 EM FIBROCIMENTO DE 4.00M	SEINFRA	UN	0,55000000	163,86	90,12
TOTAL MATERIAL:						113,10

VALOR:	134,21
VALOR SEM ENCARGOS:	124,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 BDI : 25,92%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUCUBA	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	REF.: 12/2016
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	VERSÃO SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS		



VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,72
VALOR COM ENCARGOS:	134,21
VALOR BDI (25.92%):	34,79
QUANTIDADE:	181,31

8.1.1. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,46250000	17,83	26,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,43750000	13,21	32,20
TOTAL MAO DE OBRA:						58,28

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	53,63	0,39
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	17,45	43,63
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	1,07	0,52
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,45	0,91
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,78000000	24,05	42,81
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,59000000	51,19	30,20
11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	105,89	105,89
TOTAL MATERIAL:						224,35



VALOR:	282,63
VALOR SEM ENCARGOS:	255,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):	26,81
VALOR COM ENCARGOS:	282,63
VALOR BDI (25.92%):	73,26
QUANTIDADE:	7,50

8.1.2. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,97500000	17,83	17,38
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,34125000	17,83	6,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24375000	13,21	3,22
TOTAL MAO DE OBRA:						26,68

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	53,63	0,03
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	17,45	22,69
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,45	0,07
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	20,05	6,62
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	116,81	116,81
TOTAL MATERIAL:						146,22

VALOR:	172,90
---------------	--------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS														
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%										
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI : 25,92%	L.S. Mês: 48,69%										
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>			FONTES	VERSÃO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	FONTES	VERSÃO	REF.											
	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018											
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS														
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS													
PRazo DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESSENTA) DIAS													

VALOR SEM ENCARGOS:	160,64
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,26
VALOR COM ENCARGOS:	172,90
VALOR BDI (25.92%):	44,82
QUANTIDADE:	8,40

8.1.3. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,04875000	17,83	0,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,48750000	13,21	6,44
TOTAL MAO DE OBRA:						7,31

VALOR:	7,31
VALOR SEM ENCARGOS:	3,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,36
VALOR COM ENCARGOS:	7,31
VALOR BDI (25.92%):	1,89
QUANTIDADE:	4,00

8.1.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,78000000	14,52	11,33
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,78000000	17,85	13,92
TOTAL MAO DE OBRA:						25,25

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,46	0,37
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,92	3,35
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,29	0,39
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,83	2,38
TOTAL MATERIAL:						6,49

VALOR:	31,74
VALOR SEM ENCARGOS:	20,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):	11,61
VALOR COM ENCARGOS:	31,74
VALOR BDI (25.92%):	8,23
QUANTIDADE:	39,80

9.1. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,17000000	14,52	16,99
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,17000000	17,83	20,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA: 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI: 25,92%	L.S. Mês: 48,69%
	TOMADA DE PREÇOS N°:	2021.02.26.01	VERÃO	REF.
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	12/2018



TOTAL MAO DE OBRA:	37,85
---------------------------	-------

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	31,38	32,32
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,09000000	10,98	0,99
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	37,09	1,48
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	63,71	2,55
TOTAL MATERIAL:						37,34

VALOR:	75,19
VALOR SEM ENCARGOS:	57,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,42
VALOR COM ENCARGOS:	75,19
VALOR BDI (25.92%):	19,49
QUANTIDADE:	67,68

9.2. C0110 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm (M)


MAO DE OBRA	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39000000	17,83	6,95
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,48200000	13,21	19,58
TOTAL MAO DE OBRA:						26,53

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00240000	49,73	0,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,97000000	0,45	0,44
12189	TUBO CONCRETO DIAM. 40cm	SEINFRA	M	1,05000000	58,36	61,28
TOTAL MATERIAL:						61,84

VALOR:	88,37
VALOR SEM ENCARGOS:	76,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,21
VALOR COM ENCARGOS:	88,37
VALOR BDI (25.92%):	22,91
QUANTIDADE:	20,00

9.3. C0632 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,21937500	14,52	3,19
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,15537500	14,52	16,78
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,21937500	17,83	3,91
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,15537500	17,83	20,60
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00725000	17,83	71,45
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,05315000	13,21	93,17
TOTAL MAO DE OBRA:						209,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA :	29/03/2021	L.S. Hora:	85,20%	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI :	25,92%	L.S. Mês:	48,69%	
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	FONTE	VERBÃO	REF.		
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018		
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	SEINFRA	KG	0,04400000	11,21	0,49
I0109	SEINFRA	M3	0,11780000	49,73	5,86
I0169	SEINFRA	KG	2,58200000	4,52	11,67
I0280	SEINFRA	M3	0,09800000	74,83	7,33
I0441	SEINFRA	KG	7,64400000	1,07	8,18
I0529	SEINFRA	M2	0,20000000	20,50	4,10
I0805	SEINFRA	KG	28,00000000	0,45	12,60
I1916	SEINFRA	M	0,05900000	7,87	0,46
I2082	SEINFRA	UN	141,00000000	0,25	35,25
TOTAL MATERIAL:					85,94
VALOR:					295,04
VALOR SEM ENCARGOS:					198,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):					96,20
VALOR COM ENCARGOS:					295,04
VALOR BDI (25.92%):					76,47
QUANTIDADE:					1,00

10.1. COMP1 - CANALETA METÁLICA DE PISO, CONFORME PROJETO (M)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,09750000	17,83	1,74
I2543	SEINFRA	H	0,19500000	13,21	2,58
TOTAL MAO DE OBRA:					4,32

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	SEINFRA	KG	7,77600000	4,49	34,91
TOTAL MATERIAL:					34,91
VALOR:					39,23
VALOR SEM ENCARGOS:					37,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,99
VALOR COM ENCARGOS:					39,23
VALOR BDI (25.92%):					10,17
QUANTIDADE:					1,00

10.2. C2599 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	0,46800000	14,52	6,80
I2320	SEINFRA	H	0,46800000	17,83	8,34
TOTAL MAO DE OBRA:					15,14

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0081	SEINFRA	UN	0,33000000	1,44	0,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA :	29/03/2021	L.S. Hora:	85,20%	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI :	25,92%	L.S. Mês:	48,69%	
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	FONTE	VERSÃO	REF.		
	PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO			
	PRazo DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,01500000	33,05	0,50
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	7,38	7,45

TOTAL MATERIAL:	8,43
VALOR:	23,57
VALOR SEM ENCARGOS:	16,61
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,96
VALOR COM ENCARGOS:	23,57
VALOR BDI (25.92%):	6,11
QUANTIDADE:	2,50

10.3. C0592 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm (UN)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	2,40000000	81,07	194,57
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08000000	7,94	16,52
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,06000000	324,24	19,45
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,51200000	34,13	17,47
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,24000000	56,07	13,46
C2862 LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,09600000	111,81	10,73
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	2,56000000	18,67	47,80

TOTAL SERVIÇO:	320,00
VALOR:	320,00
VALOR SEM ENCARGOS:	224,35
VALOR ENCARGOS (85.20%):	95,65
VALOR COM ENCARGOS:	320,00
VALOR BDI (25.92%):	82,94
QUANTIDADE:	1,00


11.1. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,95000000	14,52	28,31
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,95000000	18,07	35,24

TOTAL MAO DE OBRA:	63,55
---------------------------	--------------

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,84	29,84
I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,35	29,35
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	24,26	24,26
I1754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	93,25	93,25

TOTAL MATERIAL:	176,70
VALOR:	240,25
VALOR SEM ENCARGOS:	211,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 BDI : 25,92% L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%									
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	<table border="1"> <thead> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERSÃO</th> <th> REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	FONTE	VERSÃO		REF.								
	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO		12/2018								
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01											
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS											
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS											



VALOR ENCARGOS (85.20%):	29,23
VALOR COM ENCARGOS:	240,25
VALOR BDI (25.92%):	62,27
QUANTIDADE:	1,00

11.2. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,41250000	14,52	49,55
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46250000	18,07	26,43
TOTAL MAO DE OBRA:						75,98


MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	11,27	33,81
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,85	45,85
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,29	2,29
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	47,00	47,00
TOTAL MATERIAL:						128,95

VALOR:	204,93
VALOR SEM ENCARGOS:	169,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):	34,96
VALOR COM ENCARGOS:	204,93
VALOR BDI (25.92%):	53,12
QUANTIDADE:	1,00

11.3. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,92500000	14,52	42,47
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,92500000	18,07	52,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,43750000	13,21	32,20
TOTAL MAO DE OBRA:						127,52

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,40	16,80
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,34	1,34
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,22	7,22
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,78	1,78
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,62	0,96
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,92	8,76
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,54	2,54
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,76	2,28
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,73	21,73
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,73	1,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA: 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%	
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI: 25,92%	L.S. Mês: 48,69%	
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	FORTE	VERSÃO	REF.
	PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
	PRazo DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



TOTAL MATERIAL:	64,87
VALOR:	192,39
VALOR SEM ENCARGOS:	133,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):	58,66
VALOR COM ENCARGOS:	192,39
VALOR BDI (25.92%):	49,87
QUANTIDADE:	20,00

11.4. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07250000	14,52	15,57
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,07250000	18,07	19,38
TOTAL MAO DE OBRA:						34,95

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	56,33	56,33
TOTAL MATERIAL:						56,33


VALOR:	91,28
VALOR SEM ENCARGOS:	75,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):	16,08
VALOR COM ENCARGOS:	91,28
VALOR BDI (25.92%):	23,66
QUANTIDADE:	4,00

11.5. C4956 - LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46250000	14,52	21,24
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46250000	18,07	26,43
TOTAL MAO DE OBRA:						47,67

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9453	LUMINÁRIA PENDENTE PARA FACHO ABERTO, COM PORTA-LÂMPADA EM CERÂMICA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, COM UMA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 150W, COM REATOR E IGNITOR, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	132,50	132,50
TOTAL MATERIAL:						132,50

VALOR:	180,17
VALOR SEM ENCARGOS:	158,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):	21,93
VALOR COM ENCARGOS:	180,17
VALOR BDI (25.92%):	46,70
QUANTIDADE:	9,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 BDI : 25,92%						
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUCUBA	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%						
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
	FORTE	VERSÃO	REF.						
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018							
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESSENTA) DIAS								



12.1.1. C0448 - BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	7,80000000	14,52	113,26
I1088 ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	1,95000000	25,31	49,35
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	7,80000000	17,83	139,07
TOTAL MAO DE OBRA:					301,68

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0246 BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=10CV	SEINFRA	UN	1,00000000	2.166,45	2.166,45
TOTAL MATERIAL:					2.166,45

VALOR:	2.468,13
VALOR SEM ENCARGOS:	2.329,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):	138,79
VALOR COM ENCARGOS:	2.468,13
VALOR BDI (25.92%):	639,74
QUANTIDADE:	1,00

12.1.2. C2066 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17000000	14,52	16,99
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17000000	18,07	21,14
TOTAL MAO DE OBRA:					38,13

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,84	29,84
I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,35	29,35
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	24,26	24,26
I1747 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	35,46	35,46
TOTAL MATERIAL:					118,91

VALOR:	157,04
VALOR SEM ENCARGOS:	139,50
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,54
VALOR COM ENCARGOS:	157,04
VALOR BDI (25.92%):	40,70
QUANTIDADE:	1,00

12.1.3. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,92500000	14,52	42,47
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,92500000	18,07	52,85
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,43750000	13,21	32,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESSENTA) DIAS

DATA : 29/03/2021 L.S. Hora: 85,20%
BDI : 25,92% L.S. Mês: 48,69%

FUNTE	VERSÃO	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	12/2018



TOTAL MAO DE OBRA: 127,52

MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,40	16,80
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,34	1,34
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,22	7,22
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,78	1,78
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,62	0,96
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,92	8,76
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,54	2,54
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,76	2,28
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,73	21,73
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,73	1,46

TOTAL MATERIAL: 64,87

VALOR:	192,39
VALOR SEM ENCARGOS:	133,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):	58,66
VALOR COM ENCARGOS:	192,39
VALOR BDI (25.92%):	49,87
QUANTIDADE:	1,00

12.1.4. C2687 - VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") (UN)

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,97500000	14,52	14,16
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,97500000	17,83	17,38

TOTAL MAO DE OBRA: 31,54

MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2269	VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV. (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	548,82	548,82

TOTAL MATERIAL: 548,82

VALOR:	580,36
VALOR SEM ENCARGOS:	565,85
VALOR ENCARGOS (85.20%):	14,51
VALOR COM ENCARGOS:	580,36
VALOR BDI (25.92%):	150,43
QUANTIDADE:	1,00

12.1.5. C2552 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50mm (2") (M)

MAO DE OBRA	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,56000000	14,52	22,65
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,56000000	17,83	27,81

TOTAL MAO DE OBRA: 50,46



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Prê- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS

DATA : 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%	
BDI : 25,92%	L.S. Mês: 48,69%	
Fonte	VERBAO	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
Fis 3399		
Rubrica		

VALOR:	1.585,35
VALOR SEM ENCARGOS:	1.517,88
VALOR ENCARGOS (85.20%):	67,47
VALOR COM ENCARGOS:	1.585,35
VALOR BDI (25.92%):	410,92
QUANTIDADE:	3,00

12.1.8. C4304 - HIDRANTE DE PISO (UN)

MAO DE OBRA	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	5,85000000	14,52	84,94
12320	ENCANADOR	H	3,90000000	17,83	69,54
TOTAL MAO DE OBRA:					154,48

MATERIAL	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18205	HIDRANTE DE PISO	UN	1,00000000	695,69	695,69
TOTAL MATERIAL:					695,69

VALOR:	850,17
VALOR SEM ENCARGOS:	779,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):	71,06
VALOR COM ENCARGOS:	850,17
VALOR BDI (25.92%):	220,36
QUANTIDADE:	1,00

12.1.9. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)


MAO DE OBRA	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,39000000	14,52	5,66
12320	ENCANADOR	H	0,39000000	17,83	6,95
TOTAL MAO DE OBRA:					12,61

MATERIAL	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	1,00000000	567,45	567,45
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	2,00000000	0,57	1,14
TOTAL MATERIAL:					568,59

VALOR:	581,20
VALOR SEM ENCARGOS:	575,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,80
VALOR COM ENCARGOS:	581,20
VALOR BDI (25.92%):	150,65
QUANTIDADE:	10,00

12.1.10. C0389 - BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR (UN)

MAO DE OBRA	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA: 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%			
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI: 25,92%	L.S. Mês: 48,69%			
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	FORTE	VERSÃO	REF.		
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018		
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34125000	14,52	4,95
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,34125000	18,07	6,17
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	0,34125000	25,31	8,64
TOTAL MAO DE OBRA:						19,76

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10222	SEINFRA	UN	1,00000000	215,91	215,91
TOTAL MATERIAL:					215,91

VALOR:	235,67
VALOR SEM ENCARGOS:	226,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,09
VALOR COM ENCARGOS:	235,67
VALOR BDI (25.92%):	61,09
QUANTIDADE:	11,00

12.1.11. C4042 - ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17452	SEINFRA	UN	1,00000000	218,79	218,79
TOTAL MATERIAL:					218,79

VALOR:	218,79
VALOR SEM ENCARGOS:	218,79
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	218,79
VALOR BDI (25.92%):	56,71
QUANTIDADE:	3,00



12.1.12. C0732 - CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	1,46250000	14,52	21,24
12312	SEINFRA	H	1,46250000	18,07	26,43
11088	SEINFRA	H	1,46250000	25,31	37,02
TOTAL MAO DE OBRA:					84,69

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10507	SEINFRA	UN	1,00000000	7.416,70	7.416,70
TOTAL MATERIAL:					7.416,70

VALOR:	7.501,39
VALOR SEM ENCARGOS:	7.462,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):	38,96
VALOR COM ENCARGOS:	7.501,39
VALOR BDI (25.92%):	1.944,36
QUANTIDADE:	1,00

(Handwritten signatures and marks)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 L.S. Hora: 85,20% BDI : 25,92% L.S. Mês: 48,69%						
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTA</th> <th>VERSAO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>12/2018</td> </tr> </tbody> </table>	FONTA	VERSAO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	12/2018
	FONTA	VERSAO	REF.						
	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	12/2018						
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01								
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS								
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS								

12.1.13. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,92500000	14,52	42,47
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,92500000	18,07	52,85
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,43750000	13,21	32,20
TOTAL MAO DE OBRA:					127,52

MATERIAL	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,40	16,80
I0419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,34	1,34
I0428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,22	7,22
I0957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,78	1,78
I0981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,62	0,96
I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,92	8,76
I1105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,54	2,54
I1181 FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,76	2,28
I1262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,73	21,73
I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,73	1,46
TOTAL MATERIAL:					64,87


VALOR:	192,39
VALOR SEM ENCARGOS:	133,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):	58,66
VALOR COM ENCARGOS:	192,39
VALOR BDI (25.92%):	49,87
QUANTIDADE:	14,00

12.2.1. I8255 - REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 2 1/2" - BDI = 14,45 (UN)

VALOR:	180,26
VALOR SEM ENCARGOS:	180,26
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	180,26
VALOR BDI (14.45%):	26,05
QUANTIDADE:	3,00

12.2.2. I2282 - VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 65MM (2 1/2") - BDI = 14,45 (UN)

VALOR:	215,83
VALOR SEM ENCARGOS:	215,83
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	215,83
VALOR BDI (14.45%):	31,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 BDI : 25,92%									
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%									
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	FUNTE	VERSÃO	REF.									
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018										
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS											
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESSENTA) DIAS											



QUANTIDADE:	3,00
-------------	------

12.2.3. I8917 - MANÔMETRO GLICERINADO DN 62MM, CONEXÃO 1/4 NPT, CLASSE DE PRECISÃO ABNT, ATÉ 150PSI - BDI = 14,45 (UN)

VALOR:	119,33
VALOR SEM ENCARGOS:	119,33
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	119,33
VALOR BDI (14.45%):	17,24
QUANTIDADE:	1,00

12.2.4. I1814 - REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 2" - BDI = 14,45 (UN)

VALOR:	98,31
VALOR SEM ENCARGOS:	98,31
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	98,31
VALOR BDI (14.45%):	14,21
QUANTIDADE:	1,00

12.2.5. I5980 - CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES TIPO CPD1005 - BDI = 14,45 (UN)



VALOR:	5.952,96
VALOR SEM ENCARGOS:	5.952,96
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5.952,96
VALOR BDI (14.45%):	860,20
QUANTIDADE:	1,00

12.3.1. C4850 - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	0,39000000	13,21	5,15
TOTAL MAO DE OBRA:				5,15

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1566 PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	4,00000000	0,57	2,28
I9150 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	0,03380000	40,06	1,35
TOTAL MATERIAL:				3,63

VALOR:	8,78
VALOR SEM ENCARGOS:	6,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,37
VALOR COM ENCARGOS:	8,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA: 29/03/2021 BDI: 25,92%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	SEINFRA
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS		REP. 

VALOR BDI (25.92%):	2,28
QUANTIDADE:	10,50

12.3.2. C4626 - PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01755000	25,68	0,45
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04387500	17,83	0,78
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04387500	17,85	0,78
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13162500	13,21	1,74
TOTAL MAO DE OBRA:					3,75	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16	SEINFRA	M2	0,04730000	88,42	4,18
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01350000	20,92	0,28
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60000000	1,61	0,97
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	43,29	0,65
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02250000	1,05	0,02
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00450000	10,63	0,05
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01760000	0,53	0,01
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04730000	97,06	4,59
TOTAL MATERIAL:					10,75	

VALOR:	14,50
VALOR SEM ENCARGOS:	12,77
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,73
VALOR COM ENCARGOS:	14,50
VALOR BDI (25.92%):	3,76
QUANTIDADE:	6,00

12.3.3. C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,78000000	14,52	11,33
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,46250000	17,85	26,11
TOTAL MAO DE OBRA:					37,44	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	11,04	0,33
TOTAL MATERIAL:					0,33	

VALOR:	37,77
VALOR SEM ENCARGOS:	20,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,22
VALOR COM ENCARGOS:	37,77
VALOR BDI (25.92%):	9,79



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA: 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI: 25,92%	L.S. Mês: 48,69%
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	FORTE	VERBAO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF. 12/2018



QUANTIDADE:	10,00
--------------------	--------------

13.1. C4208 - PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0093 APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA	SEINFRA	UN	1,00000000	103,24	103,24
C0327 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS	SEINFRA	CJ	1,00000000	684,14	684,14
C0520 CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	20,00000000	22,56	451,20
C1790 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	580,69	580,69
C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	SEINFRA	UN	1,00000000	86,59	86,59
C2056 PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PÁRA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M	SEINFRA	UN	1,00000000	147,69	147,69

TOTAL SERVIÇO:	2.053,55
VALOR:	2.053,55
VALOR SEM ENCARGOS:	1.714,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):	338,97
VALOR COM ENCARGOS:	2.053,55
VALOR BDI (25.92%):	532,28
QUANTIDADE:	1,00

13.2. C4853 - CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48750000	14,52	7,08
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,48750000	18,07	8,81

TOTAL MAO DE OBRA:	15,89
---------------------------	--------------

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9160 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	SEINFRA	UN	1,00000000	375,38	375,38

TOTAL MATERIAL:	375,38
------------------------	---------------



VALOR:	391,27
VALOR SEM ENCARGOS:	383,96
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,31
VALOR COM ENCARGOS:	391,27
VALOR BDI (25.92%):	101,42
QUANTIDADE:	2,00

14.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07312500	13,21	0,97

TOTAL MAO DE OBRA:	0,97
---------------------------	-------------

VALOR:	0,97
VALOR SEM ENCARGOS:	0,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 BDI : 25,92%									
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%									
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>02/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	PONTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	02/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	PONTE	VERSÃO	REF.									
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	02/2018										
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS											
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESSENTA) DIAS											


VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,45
VALOR COM ENCARGOS:	0,97
VALOR BDI (25,92%):	0,25
QUANTIDADE:	265,27

Francisco Fausto dos Santos

CNT - Construtora Nova Terra Eireli
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular
 CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira

CNT - Construtora Nova Terra Eireli
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 João Batista Moreira
 Resp. Técnico
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 9227D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA: 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%		
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI: 25,92%	L.S. Mês: 48,69%		
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	PONTE	VERSÃO	REF.	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESSENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	3,51	49,49
TOTAL TRANSPORTE:						49,49
VALOR:						49,49
VALOR SEM ENCARGOS:						49,49
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						49,49
VALOR BDI (25.92%):						12,83
QUANTIDADE:						1,00

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,97500000	16,21	15,80
TOTAL MAO DE OBRA:						15,80
VALOR:						15,80
VALOR SEM ENCARGOS:						8,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,27
VALOR COM ENCARGOS:						15,80
VALOR BDI (25.92%):						4,10
QUANTIDADE:						1,00


I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	49,49	49,49
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	15,80	15,80
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,15450000	0,98	8,97
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,05150000	0,98	2,99
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,17166667	0,98	9,97
TOTAL TRANSPORTE:						87,22
VALOR:						87,22
VALOR SEM ENCARGOS:						79,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,27
VALOR COM ENCARGOS:						87,22
VALOR BDI (25.92%):						22,61
QUANTIDADE:						1,00

I2828 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO (H)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,97500000	16,21	15,80

J *80* *+* *Alu*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 BDI : 25,92%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	REF: 122018 Prefeitura Municipal de Irauçuba Fis 3407 Rubrica
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESSENTA) DIAS		

TOTAL MAO DE OBRA:	15,80
VALOR:	15,80
VALOR SEM ENCARGOS:	8,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,27
VALOR COM ENCARGOS:	15,80
VALOR BDI (25.92%):	4,10
QUANTIDADE:	1,00

10769 - ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2828	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	15,80	15,80
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,52910000	0,98	1,50
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,25485000	0,98	0,25
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,84950000	0,98	0,83
TOTAL TRANSPORTE:						18,38

VALOR:	18,38
VALOR SEM ENCARGOS:	11,11
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,27
VALOR COM ENCARGOS:	18,38
VALOR BDI (25.92%):	4,76
QUANTIDADE:	1,00

12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,97500000	20,09	19,59
TOTAL MAO DE OBRA:						19,59

VALOR:	19,59
VALOR SEM ENCARGOS:	10,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,01
VALOR COM ENCARGOS:	19,59
VALOR BDI (25.92%):	5,08
QUANTIDADE:	1,00

10578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	19,59	19,59
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,20152941	0,98	16,86
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,80551618	0,98	5,69
TOTAL TRANSPORTE:						42,14

VALOR:	42,14
--------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA: 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI: 25,92%	L.S. Mês: 48,69%
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	FONTE	VERSÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESSENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



VALOR SEM ENCARGOS:	33,13
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,01
VALOR COM ENCARGOS:	42,14
VALOR BDI (25.92%):	10,92
QUANTIDADE:	1,00

I2721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,51	47,74

TOTAL TRANSPORTE:	47,74
VALOR:	47,74
VALOR SEM ENCARGOS:	47,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	47,74
VALOR BDI (25.92%):	12,37
QUANTIDADE:	1,00

I0690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	47,74	47,74
I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	19,59	19,59
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	17,20152941	0,98	16,86
I2702 JUROS	SEINFRA	H	5,80551618	0,98	5,69
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	25,80229412	0,98	25,29

TOTAL TRANSPORTE:	115,17
VALOR:	115,17
VALOR SEM ENCARGOS:	106,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,01
VALOR COM ENCARGOS:	115,17
VALOR BDI (25.92%):	29,85
QUANTIDADE:	1,00

I2733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)


TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,51	47,74

TOTAL TRANSPORTE:	47,74
VALOR:	47,74
VALOR SEM ENCARGOS:	47,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	47,74
VALOR BDI (25.92%):	12,37



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI : 25,92%	L.S. Mês: 48,69%
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	FORTE	VERSÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESSENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



QUANTIDADE:	1,00
--------------------	-------------

I2734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,97500000	20,09	19,59
TOTAL MAO DE OBRA:					19,59	
VALOR:					19,59	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,58	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,01	
VALOR COM ENCARGOS:					19,59	
VALOR BDI (25.92%):					5,08	
QUANTIDADE:					1,00	


I0705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	47,74	47,74
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	19,59	19,59
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	16,18453333	0,98	15,86
I2702	JUROS	SEINFRA	H	6,67612000	0,98	6,54
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	24,27680000	0,98	23,79
TOTAL TRANSPORTE:					113,52	
VALOR:					113,52	
VALOR SEM ENCARGOS:					104,51	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,01	
VALOR COM ENCARGOS:					113,52	
VALOR BDI (25.92%):					29,42	
QUANTIDADE:					1,00	

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,97500000	16,21	15,80
TOTAL MAO DE OBRA:					15,80	
VALOR:					15,80	
VALOR SEM ENCARGOS:					8,53	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					7,27	
VALOR COM ENCARGOS:					15,80	
VALOR BDI (25.92%):					4,10	
QUANTIDADE:					1,00	

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES												
 <p>CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 BDI : 25,92%									
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%									
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTA</th> <th>VERBAO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTA	VERBAO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	FONTA	VERBAO	REF.									
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018										
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS											
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESSENTA) DIAS											



TRANSPORTE	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	15,80
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,00123200	0,98
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,37918080	0,98
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,05328000	0,98

TOTAL TRANSPORTE:	19,16
VALOR:	19,16
VALOR SEM ENCARGOS:	11,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,27
VALOR COM ENCARGOS:	19,16
VALOR BDI (25.92%):	4,97
QUANTIDADE:	1,00

I2743 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

TRANSPORTE	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	3,51
TOTAL TRANSPORTE:					47,74

VALOR:	47,74
VALOR SEM ENCARGOS:	47,74
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	47,74
VALOR BDI (25.92%):	12,37
QUANTIDADE:	1,00

I2744 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)


MAO DE OBRA	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	0,97500000	20,09
TOTAL MAO DE OBRA:					19,59


VALOR:	19,59
VALOR SEM ENCARGOS:	10,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,01
VALOR COM ENCARGOS:	19,59
VALOR BDI (25.92%):	5,08
QUANTIDADE:	1,00

I0706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	47,74
I2744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	19,59
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	14,19929412	0,98
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,79226176	0,98

[Handwritten signatures and marks]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA: 29/03/2021 BDI: 25,92%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	SEINFRA
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	VERSÃO 026,1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESSENTA) DIAS	REF. 12/2016



12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,29894118	0,98	20,87
TOTAL TRANSPORTE:						106,82

VALOR:	106,82
VALOR SEM ENCARGOS:	97,81
VALOR ENCARGOS (85.20%):	9,01
VALOR COM ENCARGOS:	106,82
VALOR BDI (25.92%):	27,69
QUANTIDADE:	1,00

I2771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	3,51	3,69
TOTAL TRANSPORTE:						3,69

VALOR:	3,69
VALOR SEM ENCARGOS:	3,69
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,69
VALOR BDI (25.92%):	0,96
QUANTIDADE:	1,00

I2772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	0,97500000	16,21	15,80
TOTAL MAO DE OBRA:						15,80

VALOR:	15,80
VALOR SEM ENCARGOS:	8,53
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,27
VALOR COM ENCARGOS:	15,80
VALOR BDI (25.92%):	4,10
QUANTIDADE:	1,00

I0725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	3,69	3,69
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	15,80	15,80
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	7,28003472	0,98	7,13
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,60927083	0,98	1,58
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	9,19583333	0,98	9,01
TOTAL TRANSPORTE:						37,21

VALOR:	37,21
---------------	--------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA: 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%									
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI: 25,92%	L.S. Mês: 48,69%									
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">FONTE</th> <th style="width: 50%;">VERSÃO</th> <th style="width: 50%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
FONTE	VERSÃO	REF.										
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018										
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE DIAS)											
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA DIAS)											

VALOR SEM ENCARGOS:	29,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,27
VALOR COM ENCARGOS:	37,21
VALOR BDI (25.92%):	9,64
QUANTIDADE:	1,00

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	31,63875000	13,21	417,95
TOTAL MAO DE OBRA:					417,95

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	49,73	60,47
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,45	218,70
TOTAL MATERIAL:					279,17

VALOR:	697,12
VALOR SEM ENCARGOS:	504,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):	192,28
VALOR COM ENCARGOS:	697,12
VALOR BDI (25.92%):	180,69
QUANTIDADE:	1,00

C0076 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,56000000	17,83	27,81
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,80375000	13,21	23,83
TOTAL MAO DE OBRA:					51,64

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	49,73	1,51
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	1,07	4,87
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	0,45	2,05
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	0,25	21,00
TOTAL MATERIAL:					29,43

VALOR:	81,07
VALOR SEM ENCARGOS:	57,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):	23,75
VALOR COM ENCARGOS:	81,07
VALOR BDI (25.92%):	21,01
QUANTIDADE:	1,00

C0218 - ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)