


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 <p>CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA: 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%		
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI: 25,92%	L.S. Mês: 48,69%		
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	FONTES	VERSÃO		
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO		
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESSENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF. 12/2018		



MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07800000	14,52	1,13
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07800000	17,83	1,39
TOTAL MAO DE OBRA:					2,52	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	11,21	0,22
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,52	5,20
TOTAL MATERIAL:					5,42	

VALOR:	7,94
VALOR SEM ENCARGOS:	6,78
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,16
VALOR COM ENCARGOS:	7,94
VALOR BDI (25.92%):	2,06
QUANTIDADE:	1,00

C0840 - CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,16	13,68
TOTAL EQUIPAMENTO:					13,68	

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,85000000	13,21	77,28
TOTAL MAO DE OBRA:					77,28	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	49,73	44,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,45	132,30
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	68,01	56,86
TOTAL MATERIAL:					233,28	

VALOR:	324,24
VALOR SEM ENCARGOS:	283,50
VALOR ENCARGOS (85.20%):	40,74
VALOR COM ENCARGOS:	324,24
VALOR BDI (25.92%):	84,04
QUANTIDADE:	1,00

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,58375000	13,21	34,13
TOTAL MAO DE OBRA:					34,13	

VALOR:	34,13
VALOR SEM ENCARGOS:	18,43



Um Novo Conceito em Construções

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA: 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI: 25,92%	L.S. Mês: 48,69%
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	FORTE	VERSÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



VALOR ENCARGOS (85.20%):	15,70
VALOR COM ENCARGOS:	34,13
VALOR BDI (25.92%):	8,85
QUANTIDADE:	1,00

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,26750000	14,52	18,40
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,26750000	17,83	22,60
TOTAL MAO DE OBRA:						41,00

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	8,09	3,24
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,98	1,65
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,62	2,31
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	7,87	7,87
TOTAL MATERIAL:						15,07

VALOR:	56,07
VALOR SEM ENCARGOS:	37,21
VALOR ENCARGOS (85.20%):	18,86
VALOR COM ENCARGOS:	56,07
VALOR BDI (25.92%):	14,53
QUANTIDADE:	1,00

C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)



MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95000000	13,21	25,76
TOTAL MAO DE OBRA:						25,76

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	74,83	86,05
TOTAL MATERIAL:						86,05

VALOR:	111,81
VALOR SEM ENCARGOS:	99,96
VALOR ENCARGOS (85.20%):	11,85
VALOR COM ENCARGOS:	111,81
VALOR BDI (25.92%):	28,98
QUANTIDADE:	1,00

C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,48750000	17,83	8,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 <p>CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%		
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	BDI : 25,92%	L.S. Mês: 48,69%		
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	VERSO	026.1 COM DESONERAÇÃO	REF.	12/2018
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 			
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS					

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,63375000	13,21	8,37
TOTAL MAO DE OBRA:						17,06

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,73	0,30
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	1,07	1,31
TOTAL MATERIAL:						1,61

VALOR:	18,67
VALOR SEM ENCARGOS:	10,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,85
VALOR COM ENCARGOS:	18,67
VALOR BDI (25.92%):	4,84
QUANTIDADE:	1,00

C0093 - APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS C/CÉLULA FOTOELÉTRICA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46250000	14,52	21,24
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46250000	18,07	26,43
TOTAL MAO DE OBRA:						47,67

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0090	APARELHO SINALIZADOR OBSTACULOS	SEINFRA	UN	1,00000000	53,72	53,72
I0272	BRAÇADEIRA P/FIXACAO APARELHO SINALIZADOR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,85	1,85
TOTAL MATERIAL:						55,57

VALOR:	103,24
VALOR SEM ENCARGOS:	81,31
VALOR ENCARGOS (85.20%):	21,93
VALOR COM ENCARGOS:	103,24
VALOR BDI (25.92%):	26,76
QUANTIDADE:	1,00

C0327 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PÁRA-RAIOS (CJ)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,33750000	14,52	92,02
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	6,33750000	18,07	114,52
TOTAL MAO DE OBRA:						206,54

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	3,00000000	45,85	137,55
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,29	6,87
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	3,00000000	47,00	141,00
I2162	TUBO CERÂMICO DE 300MM	SEINFRA	M	3,00000000	64,06	192,18
TOTAL MATERIAL:						477,60

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%
		BDI : 25,92%	L.S. Mês: 48,69%
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUCUBA	VERÃO	
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESSENTA) DIAS	12/2018	



VALOR:	684,14
VALOR SEM ENCARGOS:	589,12
VALOR ENCARGOS (85,20%):	95,02
VALOR COM ENCARGOS:	684,14
VALOR BDI (25,92%):	177,33
QUANTIDADE:	1,00

C0520 - CABO COBRE NU 35MM2 (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20475000	14,52	2,97
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,20475000	18,07	3,70
TOTAL MAO DE OBRA:						6,67

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	15,58	15,89
TOTAL MATERIAL:						15,89


VALOR:	22,56
VALOR SEM ENCARGOS:	19,50
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,06
VALOR COM ENCARGOS:	22,56
VALOR BDI (25,92%):	5,85
QUANTIDADE:	1,00


C1790 - MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	7,80000000	14,52	113,26
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	7,80000000	18,07	140,95
TOTAL MAO DE OBRA:						254,21

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0206	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	57,89	57,89
I0341	CABO COBRE NU 70MM2	SEINFRA	M	3,00000000	30,57	91,71
I0850	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	84,78	84,78
I1518	MASTRO SIMPLE FG DE 1 1/2"X3M	SEINFRA	M	3,00000000	23,11	69,33
I1898	SUPORTE ISOLADOR C/1 DESCIDA	SEINFRA	UN	3,00000000	7,59	22,77
TOTAL MATERIAL:						326,48

VALOR:	580,69
VALOR SEM ENCARGOS:	463,73
VALOR ENCARGOS (85,20%):	116,96
VALOR COM ENCARGOS:	580,69
VALOR BDI (25,92%):	150,51
QUANTIDADE:	1,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES												
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 BDI : 25,92%									
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%									
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="3">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	FORTE	VERSÃO	REF.									
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018										
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS												
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS											
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESSENTA) DIAS											



C2060 - PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46250000	14,52	21,24
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46250000	18,07	26,43
TOTAL MAO DE OBRA:					47,67

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10330 BUQUE NIQUELADO 4 PONTAS	SEINFRA	UN	1,00000000	38,92	38,92
TOTAL MATERIAL:					38,92

VALOR:	86,59
VALOR SEM ENCARGOS:	64,66
VALOR ENCARGOS (85.20%):	21,93
VALOR COM ENCARGOS:	86,59
VALOR BDI (25.92%):	22,44
QUANTIDADE:	1,00

C2056 - PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46250000	14,52	21,24
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,46250000	18,07	26,43
TOTAL MAO DE OBRA:					47,67

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11904 SUPORTE P/TUBO PROTEÇÃO	SEINFRA	UN	2,00000000	7,45	14,90
12215 TUBO PVC RÍGIDO P/PROTEÇÃO CORDOALHA 2"X3M	SEINFRA	UN	1,00000000	85,12	85,12
TOTAL MATERIAL:					100,02

VALOR:	147,69
VALOR SEM ENCARGOS:	125,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):	21,93
VALOR COM ENCARGOS:	147,69
VALOR BDI (25.92%):	38,28
QUANTIDADE:	1,00


Francisco Fausto dos Santos

 CNT - Construtora Nova Terra Eireli
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular
 CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira

 CNT - Construtora Nova Terra Eireli
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 João Batista Moreira
 Resp. Técnico
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 9227D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA <small>Um Novo Conceito em Construções</small></p>	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico MUNICIPAL DE IRAUÇUBA		DATA : 29/03/2021 BDI : 25,92% L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%	VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FONTE SEINFRA	DATA REF. 12/2018
	OBRA: TOMADA DE PREÇOS N°: PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	2021.02.26.01 120 (CENTO E VINTE) DIAS 60 (SESSENTA) DIAS				


ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		Total parcela	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	DEMOLIÇÃO	2,28	4.791,52	100,00	4.791,52								100,00	4.791,52
2	SERVIÇOS INICIAIS	0,82	1.716,30	100,00	1.716,30								100,00	1.716,30
3	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	12,54	26.366,61	70,00	18.456,63	30,00	7.909,98						100,00	26.366,61
4	ALVENARIAS	10,54	22.158,53			50,00	11.079,27			50,00	11.079,26		100,00	22.158,53
5	REVESTIMENTOS	2,79	5.868,67			50,00	2.934,34			50,00	2.934,33		100,00	5.868,67
6	PISOS	7,77	16.339,71			70,00	11.437,80			30,00	4.901,91		100,00	16.339,71
7	COBERTURA	14,57	30.641,39							50,00	15.320,70	50,00	100,00	30.641,39
8	ESQUADRIAS	2,91	6.125,64							50,00	3.062,82	50,00	100,00	6.125,64
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	4,28	9.005,05							100,00	9.005,05		100,00	9.005,05
10	CANALETA DE PISO DO DEPÓSITO	0,25	526,54							100,00	526,54		100,00	526,54
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,76	7.907,36							50,00	3.953,68	50,00	100,00	7.907,36
12	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	35,65	74.977,95							100,00	74.977,95		100,00	74.977,95
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,70	3.571,21							100,00	3.571,21		100,00	3.571,21
14	SERVIÇOS FINAIS	0,15	323,63							100,00	323,63		100,00	323,63
			210.320,11	11,87	24.964,45	15,86	33.361,39	19,86	41.779,24	52,40	110.215,03		210.320,11	
				11,87	24.964,45	27,73	58.325,84	47,60	100.105,08	100,00	210.320,11			

[Handwritten signature]

Francisco Fausto dos Santos
 CNT - Construtora Nova Terra Eireli
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular
 CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira
 CNT - Construtora Nova Terra Eireli
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 João Batista Moreira
 Resp. Técnico
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 9227D



COMPOSIÇÃO DO BDI			
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré- Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 BDI : 25,92%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	PONTE SEINFRA
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS		REF. 12/2018



COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96
III - IMPOSTOS		
PIS		0,65
COFINS		3,00
ISS		3,00
CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)		4,50
TOTAL		11,15

BDI = 25,92%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco Fausto dos Santos

CNT - Construtora Nova Terra Eireli
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular
 CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira

CNT - Construtora Nova Terra Eireli
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 João Batista Moreira
 Resp. Técnico
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 9227D

COMPOSIÇÃO DO BDI			
 <p>CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA Um Novo Conceito em Construções</p>	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021 BDI : 25,92%
	PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUÇUBA	L.S. Hora: 85,20% L.S. Mês: 48,69%
	TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	VERÃO REF.
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS	12/2018 3420 Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	%
01 - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85
R	RISCOS	0,56
TOTAL		2,91

02 - Beneficio		
S + G	Garantia + seguros	0,30
L	Lucro	3,50
TOTAL		3,80

I 03- PARCELAS INCIDENTES SOBRE FATURAMENTO		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	INSS	0,00
TOTAL		6,65

BDI = 14,45%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Francisco Fausto dos Santos

CNT - Construtora Nova Terra Eireli
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 Francisco Fausto dos Santos
 Titular
 CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira

CNT - Construtora Nova Terra Eireli
 CNPJ: 12.314.392/0001-42
 João Batista Moreira
 Resp. Técnico
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 9227D

[Handwritten signatures]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de ampliação de galpão na Sede do Município de Irauçuba, visando possibilitar o aumento da atividade produtiva da Empresa Nordeste Pré-Fabricado Eireli, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico	DATA : 29/03/2021	L.S. Hora: 85,20%
PREFEITURA:	MUNICIPAL DE IRAUCUBA	BDI : 25,92%	L.S. Mês: 48,69%
TOMADA DE PREÇOS Nº:	2021.02.26.01	FORTE	VERÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE VALIDADE DAS PALAVRAS:	60 (SESENTA) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Francisco Fausto dos Santos

CNT - Construtora Nova Terra Eireli
CNPJ: 12.314.392/0001-42
Francisco Fausto dos Santos
Titular
CPF: 061.653.893-68

João Batista Moreira

CNT - Construtora Nova Terra Eireli
CNPJ: 12.314.392/0001-42
João Batista Moreira
Resp. Técnico
Engenheiro Civil
CREA/CE: 9227D