

i9 inove


Construções EIRELI

EMPRESA: I9 CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DE
 LOCAL: SEDE E DISTRITO DE MISSI NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE
 FONTE: SEINFRA 026.1 - COM DESONERAÇÃO

BDI 25,22%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR S/ BDI (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
			VALOR C/ BDI (R\$)		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.628,32	R\$ 2.038,99	33,33%	R\$ 679,66	33,33%	R\$ 679,66	33,33%	R\$ 679,66	33,33%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 21.623,48	R\$ 27.076,92	33,33%	R\$ 9.025,64	33,33%	R\$ 9.025,64	33,33%	R\$ 9.025,64	33,33%
	PARCIAIS	R\$ 23.251,61	R\$ 29.115,66	33,33%	R\$ 9.705,30	33,33%	R\$ 9.704,97	33,33%	R\$ 9.705,05	33,33%
	TOTAIS	R\$ 21.623,48	R\$ 27.076,92	33,33%	R\$ 9.705,30	66,67%	R\$ 19.410,60	100,00%	R\$ 29.115,91	100,00%

IRAUCUBA, 11 DE MARÇO DE 2019


 JOAO VALDISIO FERREIRA ARAUJO
 CPF: 358.341.533-72
 SOCIO- ADMINISTRADOR





BDI 25.22%

C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2
MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530 MONTADOR	H	3,0000	17,2951	51,8853
12391 PEDREIRO	H	3,0000	17,2951	51,8853
12543 SERVENTE	H	3,0000	12,8137	38,4411
Total:				142,2117

MATERIAIS

10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	16,5870	2,8198
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	22,4458	3,8158
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	26,7041	40,0562
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	77,0083	77,0083
Total:				123,7000

SERVIÇOS

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO	M3	0,0125	438,0600	5,4757
Total:				5,4757
Total Simples:				271,39
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				271,39

C3400 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO - M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	1,0000	73,4571	73,4571
10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	3,0000	18,2781	54,8344
Total:				128,2916

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	4,0000	12,8137	51,2548
Total:				51,2548
Total Simples:				179,55
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				179,55
VALOR BDI				0,00
VALOR COM BDI				179,55

C0706 CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE -
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2500	41,8041	10,4510
Total:				10,4510

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,7500	12,8137	9,6103
Total:				9,6103
Total Simples:				20,06
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				20,06

C2537 TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL - M3

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	3,1000	12,8137	39,7225
Total:				39,7225
Total Simples:				39,72
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				39,72

IRAUÇUBA, 11 DE MARÇO DE 2019

EMPRESA: I 9 CONSTRUÇÕES EIRELI
OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: SEDE E DISTRITO DE MISSÍ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
FONTE: SEINFRA 026.1 - DESONERADA

i9 inove
Construções EIRELI



BDI 25,22%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.628,32
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2	M2	6,00	R\$ 271,39	1.628,32
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				21.623,48
2.1	C3400	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO - M3	M3	90,35	R\$ 179,55	16.222,01
2.2	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANT	M3	90,35	R\$ 20,06	1.812,54
2.3	C2537	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL - M3	M3	90,35	R\$ 39,72	3.588,93
TOTAL (R\$)						R\$ 23.251,61
BDI						R\$ 5.864,06
TOTAL + BDI (R\$)						R\$ 29.115,66

IRAUÇUBA, 11 DE MARÇO DE 2019


JOAO VALDISIO FERREIRA ARAUJO
CPF: 358.341.533-72
SOCIO- ADMINISTRADOR

EMPRESA: I 9 CONSTRUÇÕES EIRELI
 OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DE VIAS PUBLICAS
 LOCAL: SEDE E DISTRITO DE MISSÍ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
 FONTE: SEINFRA 026.1 - DESONERADA

i9 inove
 Construções EIRELI




BDI 25,22%

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 0.26

ITEM	DESCRIÇÃO	TABELA 01		TABELA02	
		HORISTAS	MENSALISTAS	HORISTAS	MENSALISTAS
		%	%	%	%
A	GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS				
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
	TOTAL GRUPO "A"	16,80	16,80	36,80	36,80
B	GRUPO "B" - ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO "A"				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	0,03	0,02
	TOTAL GRUPO "B"	44,97	16,84	44,97	16,84
C	GRUPO "C" - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIA GLOBAIS DO GRUPO "A"				
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36	0,47	0,36
	TOTAL GRUPO "C"	15,41	11,86	15,41	11,86
D	GRUPO "D" - TAXAS DE REINCIDÊNCIAS				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,36	0,50	0,38
	TOTAL GRUPO "D"	7,92	3,19	17,05	6,58
TOTAL		85,10	48,69	114,23	72,08

IRAUÇUBA, 11 DE MARÇO DE 2019


 JOAO VALDISIO FERREIRA ARAUJO
 CPF: 358.341.533-72
 SOCIO- ADMINISTRADOR

EMPRESA: I 9 CONSTRUÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DE VIAS

LOCAL: SEDE E DISTRITO DE MISSI NO MUNICIPIO DE IRAUÇUBA/CE

FONTE: SEINFRA 026.1 - DESONERADA

i9 inove
Construções EIRELI





BDI 25,22%

COMPOSIÇÕES DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESpesas Indiretas	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESpesas Financeiras	0,59
R	RISCOS	0,97
	BENEFÍCIOS	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
I	IMPOSTOS	10,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,65
BDI		25,22%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

IRAUÇUBA, 11 DE MARÇO DE 2019


JOAO VALDISIO FERREIRA ARAUJO
CPF: 358.341.533-72
SOCIO- ADMINISTRADOR



ASEVEDO
CONSTRUÇÕES

EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES

CNPJ: 86.960.184/0001-57

OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: SEDE E DISTRITO DE MISSÍ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE

FONTE: SEINFRA 026.1 - DESONERADA

BDI 25,22%

Irauçuba, 11 de Março de 2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2	M2	6,00	R\$ 265,79	R\$ 1.594,75
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	C3400	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO - M3	M3	90,35	R\$ 175,84	R\$ 15.887,54
2.2	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3	M3	90,35	R\$ 19,65	R\$ 1.775,17
2.3	C2537	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL - M3	M3	90,35	R\$ 38,90	R\$ 3.514,93
VALOR TOTAL						R\$ 21.177,63
BDI						R\$ 22.772,38
TOTAL + BDI (R\$)						R\$ 5.743,20
VALOR TOTAL						R\$ 28.515,58

F. X. A. MESSIAS - ME
Francisco Xavier Azevedo Messias
Empresário - 207.260.343-53





EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES
CNPJ: 86.960.184/0001-57
OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: SEDE E DISTRITO DE MISSÍ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
FONTE: SEINFRA 026.1 - DESONERADA
BDI 25,22%

Irauçuba, 11 de Março de 2019

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR S/ BDI (R\$)	VALOR C/ BDI (R\$)	MES 1 VALOR	UM %	MES 2 VALOR	DOIS %	MES 3 VALOR	TRES %	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.594,75	R\$ 1.996,95	R\$ 665,65	33%	R\$ 665,65	33%	R\$ 665,65	33%	
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 21.177,63	R\$ 26.518,63	R\$ 8.839,54	33%	R\$ 8.839,54	33%	R\$ 8.839,54	33%	
	VALOR TOTAL R\$	22.772,38	R\$ 28.515,58	R\$ 9.505,19	33,33%	R\$ 9.505,19	33,33%	R\$ 9.505,19	33,33%	R\$ 9.505,19
	VALOR TOTAL ACUMULADO R\$	22.772,38	R\$ 28.515,58	R\$ 9.505,19	33,33%	R\$ 19.010,39	66,67%	R\$ 28.515,58	100,00%	R\$ 28.515,58

F. X. A. MESQUITA - ME
 Promotor Assessor Assessor Mesquita
 Empresário - 297.200.342.52




EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES
CNPJ: 86.960.184/0001-57
OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: SEDE E DISTRITO DE MISSÍ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/
FONTE: SEINFRA 026.1 - DESONERADA
BDI 25,22%

Irauçuba, 11 de Março de 2019

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 0.26

ITEM	DESCRIÇÃO	TABELA 01		TABELA02	
		HORIST AS %	MENSALIST AS %	HORIST AS %	MENSALIST AS %
A GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Sequro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
TOTAL GRUPO "A"		16,80	16,80	36,80	36,80
B GRUPO "B" - ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO "A"					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	0,03	0,02
TOTAL GRUPO "B"		44,97	16,84	44,97	16,84
C GRUPO "C" - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIA GLOBAIS DO GRUPO "A"					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36	0,47	0,36
TOTAL GRUPO "C"		15,41	11,86	15,41	11,86
D GRUPO "D" - TAXAS DE REINCIDÊNCIAS					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,36	0,50	0,38
TOTAL GRUPO "D"		7,92	3,19	17,05	6,58
TOTAL		85,10	48,69	114,23	72,08



ASEVEDO
CONSTRUÇÕES



EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES

CNPJ: 86.960.184/0001-57

OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: SEDE E DISTRITO DE MISSI NO MUNICIPIO DE IRAUÇUBA/CE

FONTE: SEINFRA 026.1 - DESONERADA

BDI 25,22%

Irauçuba, 11 de Março de 2019

COMPOSIÇÕES DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
BENEFÍCIOS		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
I	IMPOSTOS	10,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, apenas quando tiver desoneração)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,65
	BDI	25,22%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

F. X. A. MESQUITA - ME

Francisco Xavier Azevedo Mesquita
Empresário - 287.260.343-53



EMPRESA: ASEVEDO CONSTRUÇÕES

CNPJ: 86.960.184/0001-57

OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DE VIAS PUBLICAS

LOCAL: SEDE E DISTRITO DE MISSÍ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE

FONTE: SEINFRA 026.1 - DESONERADA

BDI 25.22%

Iraucuba, 11 de Março de 2019

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530 MONTADOR	H	3,0000	16,9385	50,8155
12391 PEDREIRO	H	3,0000	16,9385	50,8155
12543 SERVENTE	H	3,0000	12,5495	37,6485
Total:				139,2795

MATERIAIS

10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	16,2450	2,7617
11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	21,9830	3,7371
12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	26,1535	39,2303
18395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	75,4205	75,4205
Total:				121,1495

SERVIÇOS

C0830 CONCRETO CÍCLICO ÓPTICO FCK 15 MPa COM AGREGADO	M3	0,0125	429,0778	5,3628
Total:				5,3628
Total Simples:				265,79
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				265,79

C3400 ESCAVACAO EM ROCHA BRANDA A FRIO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	1,0000	71,9425	71,9425
10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	3,0000	17,9013	53,7038
Total:				125,6464

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	4,0000	12,5495	50,1980
Total:				50,1980
Total Simples:				175,84
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				175,84
VALOR BDI				0,00
VALOR COM BDI				175,84

C0706 CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2500	40,9422	10,2355
Total:				10,2355


MAO DE OBRA

12543	H	0,7500	12,5495	9,4121
Total:				9,4121
Total Simples:				19,65
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				19,65

C2537 TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL - M3

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12543 SERVENTE	H	3,1000	12,5495	38,9035
Total:				38,9035

Total Simples: 38,90
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 38,90

F. X. A. MESQUITA - ME

 Francisco Xavier Azevedo Mesquita
 Empresário - 297.280.343-53



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA/CE
 EMPRESA: G & F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.789.311/0001-06
 OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DE VIAS PUBLICAS
 LOCAL: SEDE E DISTRITO DE MISSI NO MUNICIPIO DE IRAUCUBA/CE
 FONTE: SEINFRA 026.1 - COM DESONERAÇÃO
 BDI: 25,22%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR S/ BDI (R\$)		VALOR C/ BDI (R\$)		1º (Primeiro) MÊS		2º (Segundo) MÊS		3 (Terceiro) MÊS	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.624,97	R\$ 2.034,78	R\$ 678,26	R\$ 678,26	R\$ 678,26	33,33%	R\$ 678,26	33,33%	R\$ 678,26	33,33%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 21.578,89	R\$ 27.021,09	R\$ 9.007,03	R\$ 9.007,03	R\$ 9.007,03	33,33%	R\$ 9.007,03	33,33%	R\$ 9.007,03	33,33%
	TOTAIS	R\$ 23.203,86	R\$ 29.055,87	R\$ 9.685,29	R\$ 9.685,29	R\$ 9.685,29	33,33%	R\$ 9.685,29	33,33%	R\$ 9.685,29	33,33%
	TOTAIS GERAIS	R\$ 23.203,86	R\$ 29.055,87	R\$ 9.685,29	R\$ 9.685,29	R\$ 19.370,58	66,67%	R\$ 29.055,87	100,00%		

Irauçuba/CE, 11 de Março de 2019


 G & F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
 CNPJ: 11.789.311/0001-06





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
EMPRESA: G & F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.789.311/0001-06
OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: SEDE E DISTRITO DE MISSÍ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
FONTE: SEINFRA 026.1 - COM DESONERAÇÃO
BDI: 25,22%

ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 0.26

ITEM	DESCRIÇÃO	TABELA 01		TABELA 02	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
TOTAL GRUPO "A"		16,80	16,80	36,80	36,80
B GRUPO "B" - ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DO GRUPO "A"					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02	0,03	0,02
TOTAL GRUPO "B"		44,97	16,84	44,97	16,84
C GRUPO "C" - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIA GLOBAIS DO GRUPO "A"					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36	0,47	0,36
TOTAL GRUPO "C"		15,41	11,86	15,41	11,86
D GRUPO "D" - TAXAS DE REINCIDÊNCIAS					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,36	0,50	0,38
TOTAL GRUPO "D"		7,92	3,19	17,05	6,58
TOTAL		85,10	48,69	114,23	72,08

Irauçuba/CE, 11 de Março de 2019

João G. Gomes
G & F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.789.311/0001-06
Cartaro



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
EMPRESA: G & F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.789.311/0001-06
OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: SEDE E DISTRITO DE MISSÍ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
FONTE: SEINFRA 026.1 - COM DESONERAÇÃO
BDI: 25,22%

COMPOSIÇÕES DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	0,97
	BENEFÍCIOS	
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,16
	IMPOSTOS	10,65
	PIS	0,65
	IRAUÇUBA, 11/03/2019	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,65
	BDI	25,22%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Irauçuba/CE, 11 de Março de 2019

Aracelis Gomes Castro
G & F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.789.311/0001-06



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
EMPRESA: G & F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.789.311/0001-06
OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: SEDE E DISTRITO DE MISSÍ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
FONTE: SEINFRA 026.1 - COM DESONERAÇÃO
BDI: 25,22%

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4541		PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1530	MONTADOR	H	3,0000	17,2594	51,7783
I2391	PEDREIRO	H	3,0000	17,2594	51,7783
I2543	SERVENTE	H	3,0000	12,7873	38,3618
				Total:	141,9185
MATERIAIS					
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	16,5528	2,8140
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	22,3995	3,8079
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	26,6490	39,9736
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	76,8495	76,8495
				Total:	123,4450
SERVIÇOS					
C0830	IRAUÇUBA, 11/03/2019	M3	0,0125	437,1568	5,4645
				Total:	5,4645
				Total Simples:	270,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	270,83
C3400		ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO - M3			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0727	COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)	H	1,0000	73,3057	73,3057
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	3,0000	18,2405	54,7214
				Total:	128,0270
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	4,0000	12,7873	51,1491
				Total:	51,1491
				Total Simples:	179,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	179,18
				VALOR BDI	0,00
				VALOR COM BDI	179,18
C0706		CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3			
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2500	41,7179	10,4295
				Total:	10,4295
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,7500	12,7873	9,5905
				Total:	9,5905
				Total Simples:	20,02
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	20,02
C2537		TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL - M3			
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	3,1000	12,7873	39,6406
				Total:	39,6406
				Total Simples:	39,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	39,64

Irauçuba/CE, 11 de Março de 2019



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
EMPRESA: G & F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.789.311/0001-06
OBRA: SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRAS DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: SEDE E DISTRITO DE MISSÍ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
FONTE: SEINFRA 026.1 - COM DESONERAÇÃO
BDI: 25,22%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			SUB-TOTAL	1.624,97
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER - M2	M2	6,00	R\$ 270,83	1.624,97
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			SUB-TOTAL	21.578,89
2.1	C3400	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO - M3	M3	90,35	R\$ 179,18	16.188,57
2.2	C0706	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3	M3	90,35	R\$ 20,02	1.808,80
2.3	C2537	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL - M3	M3	90,35	R\$ 39,64	3.581,53
					TOTAL	R\$ 23.203,86
					BDI	R\$ 5.852,01
					TOTAL + BDI	R\$ 29.055,87

Irauçuba/CE, 11 de Março de 2019

Guarã. Gomes Castro
G & F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.789.311/0001-06