



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: SERVIÇOS REFERENTES À REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA.

LOCAL: PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA, IRAUQUABA/CE

DATA: 27/06/2021 **BDI:** 20,00%

VERSAO: 020 1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 85,20% **MES:** 18,69% **REF.:** 12/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,05%



10.13. C1483 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42400000	14,52	6,16
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,42400000	18,07	7,66
TOTAL MÃO DE OBRA:						13,82
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	19,24	19,24
TOTAL MATERIAL:						19,24
TOTAL MATERIAL:						18,34
VALOR SEM ENCARGOS:						25,80
VALOR ENCARGOS (85,20%):						6,36
VALOR COM ENCARGOS:						32,16
VALOR COM BDI:						38,59

10.14. C2484 - TOMADA 2 POLUS MAIS 1 TERRA 20A 250V (UN)

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23200000	14,52	3,37
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,23200000	18,07	4,19
TOTAL MÃO DE OBRA:						7,56
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	5,57	5,57
TOTAL MATERIAL:						5,57
VALOR SEM ENCARGOS:						9,65
VALOR ENCARGOS (85,20%):						3,48
VALOR COM ENCARGOS:						13,13
VALOR COM BDI:						15,76

10.15. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88000000	14,52	12,78
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88000000	18,07	15,90
TOTAL MÃO DE OBRA:						28,68
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	36,90	36,90
TOTAL MATERIAL:						36,90
VALOR SEM ENCARGOS:						52,29
VALOR ENCARGOS (85,20%):						13,19
VALOR COM ENCARGOS:						65,48
VALOR COM BDI:						78,58

10.16. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88000000	14,52	12,78
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88000000	18,07	15,90
TOTAL MÃO DE OBRA:						28,68
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,22	46,22
TOTAL MATERIAL:						46,22
VALOR SEM ENCARGOS:						61,71
VALOR ENCARGOS (85,20%):						13,19
VALOR COM ENCARGOS:						74,90
VALOR COM BDI:						89,88

10.17. C1668 - LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA (UN)

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88000000	14,52	12,78
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88000000	18,07	15,90
TOTAL MÃO DE OBRA:						28,68
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11359	LUMINARIA FECHADA P/MURO C/LAMPADA TIPO "TROPICOS"	SEINFRA	UN	1,00000000	33,36	33,36
11465	LÂMPADA FLUORESCENTE PL - 13W	SEINFRA	UN	1,00000000	9,24	9,24
TOTAL MATERIAL:						42,60
VALOR SEM ENCARGOS:						58,09
VALOR ENCARGOS (85,20%):						13,19
VALOR COM ENCARGOS:						71,28
VALOR COM BDI:						85,54

10.18. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M (UN)

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,80000000	14,52	40,66
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	18,07	21,68
TOTAL MÃO DE OBRA:						62,34
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	9,25	27,75
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,82	37,82
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,99	1,99
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M	SEINFRA	UN	1,00000000	42,28	42,28
TOTAL MATERIAL:						109,53
VALOR SEM ENCARGOS:						143,19
VALOR ENCARGOS (85,20%):						28,68
VALOR COM ENCARGOS:						171,87
VALOR COM BDI:						206,24

11.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,16000000	14,52	2,32
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,24000000	17,85	4,28
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,60
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,44	0,18
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	4,21	2,95

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Municipal de Iracuba
2909
12/2018
Rubrica

OBRA:	SERVIÇOS REFERENTES À REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA.
LOCAL:	PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA, IRAÇUBA/CE.

DATA: 27/06/2021		BDI: 28,00%	
FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,03%	

TOTAL MATERIAL:	3,13
VALOR SEM ENCARGOS:	6,69
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,04
VALOR COM ENCARGOS:	9,73
VALOR COM BDI:	11,68

11.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,28000000	14,52	4,07
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,32000000	17,85	5,71
TOTAL MÃO DE OBRA:						9,78
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,44	0,11
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	9,98	1,16
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	11,73	1,99
TOTAL MATERIAL:						3,26
VALOR SEM ENCARGOS:						8,54
VALOR ENCARGOS (85,20%):						4,50
VALOR COM ENCARGOS:						13,04
VALOR COM BDI:						15,65

11.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,28000000	14,52	4,07
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,32000000	17,85	5,71
TOTAL MÃO DE OBRA:						9,78
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	10,22	0,41
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,18000000	17,17	2,75
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	7,90	1,03
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,44	0,18
TOTAL MATERIAL:						4,37
VALOR SEM ENCARGOS:						9,65
VALOR ENCARGOS (85,20%):						4,50
VALOR COM ENCARGOS:						14,15
VALOR COM BDI:						16,98

11.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,84000000	14,52	9,29
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,84000000	17,85	11,42
TOTAL MÃO DE OBRA:						20,71
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	10,22	0,31
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,18000000	17,17	2,75
11946	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,06	0,32
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	16,27	1,95
TOTAL MATERIAL:						5,33
VALOR SEM ENCARGOS:						16,52
VALOR ENCARGOS (85,20%):						9,52
VALOR COM ENCARGOS:						26,04
VALOR COM BDI:						31,25

12.1. C1620 - LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,89000000	14,52	12,78
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,84000000	17,83	11,41
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,89000000	17,83	15,69
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,16000000	13,21	2,11
TOTAL MÃO DE OBRA:						41,99
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	44,00	0,18
10301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,14	0,42
10539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	0,75000000	25,74	19,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,00000000	0,37	0,37
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,09000000	17,17	1,57
11582	PARAFUSO N.12X25MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,50	1,50
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,07000000	16,27	1,14
TOTAL MATERIAL:						24,29
VALOR SEM ENCARGOS:						46,96
VALOR ENCARGOS (85,20%):						19,32
VALOR COM ENCARGOS:						66,28
VALOR COM BDI:						79,54

12.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,06000000	13,21	0,79
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,79
VALOR SEM ENCARGOS:						0,43
VALOR ENCARGOS (85,20%):						0,36
VALOR COM ENCARGOS:						0,79
VALOR COM BDI:						0,95

Brandão
Brandão Brandão
CPF 000 820 803-30
Código Administrativo

Junior Lima Ponte
Junior Lima Ponte
Eng. Civil - CREA-CE 52703/D
RNP: 0612865355
Responsável Técnico



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	SERVIÇOS REFERENTES À REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA.	DATA: 27/05/2021	BDI: 20,00%			
LOCAL:	PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA, IRAUCUBÁ/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	025,1 CCM DESONERACÃO	85,20%	48,68%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	5,00
	TOTAL	5,40


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,40
R	Riscos	0,58
	TOTAL	3,98

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	TOTAL	8,65

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Junior Lima Ponte
 Eng. Civil - CREA-CE 52703/D
 RNP: 0612855355
 Responsável Técnico


Alexandre Cardoso Brandão
 CPF: 039.823.803-20
 Cód. Administrador






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	SERVIÇOS REFERENTES À REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA.	DATA: 27/05/2021	BDI: 20,00%			
LOCAL:	PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO VIÁRIA, IRAUCUBA/CE.	FUNTE:	VERBAU:	HORA:	MES:	REF.:
		SEINFRA	926.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Júnior Lima Ponte
Eng. Civil - CREA-CE 52703/D
RNP: 0612865355
Responsável Técnico

Assinatura de Alexandre Brandão
CPF: 000.823.803-70
Cargo: Administrador





PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA – CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.08.01

· DATA: 29 DE JUNHO DE 2021 – 09:00 HORAS



CARTA – PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº. 2021.06.08.01

OBJETO: Contratação de empresa para prestar os serviços referentes à Reforma do Prédio que funcionará a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Administração Viária.

OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
Contratação de empresa para prestar os serviços referentes à Reforma do Prédio que funcionará a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Administração Viária.	03 (TRÊS) MESES	R\$ 91.961,22 (NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

Declaro que os preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair o serviço objeto da presente licitação

Proponente: Real Serviços Eireli
Endereço: Rua Cel. José Aderaldo 131, Centro, Mombaça - CE
CNPJ:37.452.665/0001-46
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias
Prazo de Execução dos Serviços: Conforme Cronograma.

MOMBAÇA – CE, 29 de JUNHO de 2021

Deliane Ferreira de Almeida
CPF: 062.160.993-07
RG: 2007 088 332-1
SÓCIA ADMINISTRADORA

REAL SERVIÇOS EIRELI
DELIANE FERREIRA DE ALMEIDA
ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
RNP: 061.095.914-0
CPF: 027.276.553-80
ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.056,59	2,24
2	MOVIMENTO DE TERRA	182,44	0,20
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	1.179,83	1,28
4	PAREDES E PAINÉIS	1.730,06	1,88
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	14.398,67	15,66
6	COBERTURA	10.697,42	11,63
7	REVESTIMENTOS	9.915,93	10,78
8	PISOS	8.940,04	9,72
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.277,64	11,18
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.348,47	6,90
11	PINTURA	22.731,65	24,72
12	SERVIÇOS DIVERSOS	3.502,48	3,81
VALOR BDI TOTAL:		15.329,98	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		76.631,24	
VALOR TOTAL:		91.961,22	

Noventa e Um Mil Novecentos e Sessenta e Um reais e Vinte e Dois centavos

Delliane Ferreira de Almeida
CPF: 062.160.083-07
RG: 2007 088 332-1
SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
RNP: 061.995.914-0
CPF: 027.276.553-80
ENGENHEIRO CIVIL



OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA
DESCRIÇÃO: REFORMA
LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.056,59
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	151,08	302,16
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,85	43,19	79,90
1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	43,25	18,71	809,21
1.4	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	11,00	20,16	221,76
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	7,14	11,52	82,25
1.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	77,96	7,20	561,31
2	MOVIMENTO DE TERRA						182,44
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	4,56	19,06	86,91
	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	4,56	20,95	95,53
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						1.179,83
3.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,50	84,90	42,45
3.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,25	347,16	86,79
3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	20,00	7,60	152,00
3.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	5,00	7,51	37,55
3.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,25	110,33	27,58
3.6	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,78	353,90	629,94
3.7	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,44	462,55	203,52
4	PAREDES E PAINÉIS						1.730,06
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	16,84	45,53	766,73
4.2	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	25,00	5,21	130,25
4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,01	1.197,98	11,98
4.4	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	11,84	69,35	821,10
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS						14.398,67
5.1	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	8,86	452,64	4.010,39
5.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	18,69	375,04	7.009,50
5.3	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	4,00	6,60	26,40
5.4	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	1.578,31	1.578,31
5.5	C4951	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,63	293,39	184,84
5.6	C2319	TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS	SEINFRA	UN	8,00	7,57	60,56
5.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	8,98	170,23	1.528,67
6	COBERTURA						10.697,42
6.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	9,38	121,43	1.139,01
6.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	175,88	35,74	6.285,95
6.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	47,00	9,82	461,54
6.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	16,25	19,62	318,83
6.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	47,00	23,11	1.086,17
6.6	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	25,25	55,68	1.405,92
7	REVESTIMENTOS						9.915,93
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	91,82	5,00	459,10
7.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	68,94	24,85	1.713,16
7.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	33,68	27,94	941,02

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA, S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	68,94	78,42	5.406,27
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	68,94	6,42	442,59
7.6	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	26,06	9,86	256,95
7.7	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	26,06	26,74	696,84
8	PISOS						8.940,04
8.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	52,25	42,20	2.204,95
8.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	79,50	74,84	5.949,78
	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	10,10	57,55	581,26
8.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,60	78,48	204,05
9	INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS						10.277,64
9.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	14,00	10,86	152,04
9.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	11,00	15,05	165,55
9.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	42,00	26,71	1.121,82
9.4	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	22,00	6,01	132,22
9.5	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	8,00	9,13	73,04
9.6	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	2,00	13,63	27,26
9.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	5,00	56,14	280,70
9.8	C2170	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	2,00	80,95	161,90
9.9	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	4,00	569,15	2.276,60
9.10	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	440,57	1.762,28
9.11	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	10,60	21,20
9.12	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	59,93	239,72
	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	UN	4,00	54,06	216,24
9.14	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	4,00	65,15	260,60
9.15	C2254	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	SEINFRA	UN	4,00	53,09	212,36
9.16	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	442,54	442,54
9.17	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	91,28	91,28
9.18	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	3,00	335,59	1.006,77
9.19	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	6,00	35,47	212,82
9.20	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	2,00	209,11	418,22
9.21	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	420,00	840,00
9.22	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	40,62	162,48
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						6.348,47
10.1	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	8,00	4,88	39,04
10.2	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	30,00	12,55	376,50
10.3	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	8,00	1,66	13,28
10.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	24,00	5,99	143,76
10.5	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	14,00	7,04	98,56
10.6	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	236,56	473,12
10.7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2.5 mm²	SEINFRA	M	230,00	5,18	1.191,40
10.8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	75,00	6,47	485,25

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
0.9	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	18,88	56,64
0.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	3,00	18,88	56,64
0.11	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	7,00	25,28	176,96
0.12	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	13,87	69,35
0.13	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	38,59	192,95
0.14	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	24,00	15,76	378,24
0.15	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	6,00	78,59	471,54
0.16	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	12,00	89,89	1.078,68
0.17	C1668	LUMINÁRIA P/MUROS FECHADA C/ LÂMPADA	SEINFRA	UN	5,00	85,55	427,75
	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	3,00	206,27	618,81
11	PINTURA						22.731,65
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	352,81	11,68	4.120,82
11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.153,81	15,65	18.057,13
11.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,00	16,98	67,92
11.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	15,54	31,26	485,78
12	SERVIÇOS DIVERSOS						3.502,48
12.1	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	41,00	79,54	3.261,14
12.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	254,04	0,95	241,34
VALOR BDI TOTAL:						15.329,98	
VALOR ORÇAMENTO:						76.631,24	
VALOR TOTAL:						91.961,22	
Noventa e Um Mil Novecentos e Sessenta e Um reais e Vinte e Dois centavos							

Delliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.083-07
 RG: 2007 089 332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061696.914-0
 CPF: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	10,57	21,14
					TOTAL MAO DE OBRA:	21,14
1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	26,53	27,06
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	17,17	17,17
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,15	59,18
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	9,01	1,35
					TOTAL MATERIAL:	104,76
					VALOR:	125,90
1.3. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	14,26	4,28
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	10,57	31,71
					TOTAL MAO DE OBRA:	35,99
					VALOR:	35,99
1.4. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	14,26	1,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	10,57	13,74
					TOTAL MAO DE OBRA:	15,59
					VALOR:	15,59
1.5. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	14,26	1,14
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	10,57	8,46
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,60
					VALOR:	9,60
1.6. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)						

Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.169.883-0
 RG: 2007.088.332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPF: 027.276.555-80
 ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA
DESCRIÇÃO: REFORMA
LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	14,26	0,71
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	10,57	5,29
TOTAL MAO DE OBRA:						6,00
VALOR:						6,00

2.1. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	34,47	8,27
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,27

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	10,57	7,61
TOTAL MAO DE OBRA:						7,61
VALOR:						15,88

2.2. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	94,28	17,46
TOTAL EQUIPAMENTO:						17,46
VALOR:						17,46

3.1. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	11,62	15,69
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	14,26	19,25
TOTAL MAO DE OBRA:						34,94

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	17,01	4,42
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	13,15	15,78
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	0,25000000	9,01	2,25
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	3,79	5,80
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	6,46	7,56
TOTAL MATERIAL:						35,81
VALOR:						70,75

Dellano Ferreira de Almeida
 CFE: 062.160.857-07
 RG: 2007.088.332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Cefestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPE: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

3.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,71	11,22
TOTAL EQUIPAMENTO:						11,22
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	10,57	63,42

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA
DESCRIÇÃO: REFORMA
LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MAO DE OBRA:	63,42
---------------------------	--------------

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	40,80	35,37
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	61,40	38,50
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,37	129,13
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	55,80	11,66
TOTAL MATERIAL:						214,66
VALOR:						289,30

3.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	11,62	0,93
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	14,26	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:						2,07

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,20	0,18
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	3,55	4,08
TOTAL MATERIAL:						4,26
VALOR:						6,33

3.4. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	11,62	0,81
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	14,26	1,00
TOTAL MAO DE OBRA:						1,81

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,20	0,18
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	3,71	4,27
TOTAL MATERIAL:						4,45
VALOR:						6,26

3.5. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,26	28,52
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	10,57	63,42
TOTAL MAO DE OBRA:						91,94
VALOR:						91,94

Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.028-07
 RG: 2007.088.332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPF: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

3.6. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	14,26	85,56
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	10,57	95,13

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA
 DESCRIÇÃO: REFORMA
 LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MAO DE OBRA: 180,69

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	40,80	14,88
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,37	40,52
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	53,48	58,83
TOTAL MATERIAL:					114,23	
VALOR:					294,92	

3.7. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	14,26	121,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	10,57	97,24
TOTAL MAO DE OBRA:				218,45		

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,34	79,90
TOTAL MATERIAL:				79,90		

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	290,36	87,11
TOTAL SERVICO:				87,11		
VALOR:				385,46		

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,26	14,26
I543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	10,57	11,84
TOTAL MAO DE OBRA:				26,10		

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	40,80	0,61
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,88	1,92
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,37	0,81
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,34	8,50
TOTAL MATERIAL:				11,84		
VALOR:				37,94		

4.2. C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	11,62	2,91
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	14,26	1,43
TOTAL MAO DE OBRA:				4,34		
VALOR:				4,34		

Delliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.146.893-07
 RG: 2007.088.332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.044-0
 CPF: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA
 DESCRIÇÃO: REFORMA
 LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.3. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	15,71	11,22
TOTAL EQUIPAMENTO:						11,22
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	11,62	142,93
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	14,26	68,45
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	14,26	106,95
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,26	28,52
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	10,57	126,84
TOTAL MAO DE OBRA:						473,69
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	9,20	11,04
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	40,80	25,44
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	4,06	243,60
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	61,40	53,91
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,37	121,21
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	13,15	7,89
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	2,00000000	9,01	18,02
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	6,46	32,30
TOTAL MATERIAL:						513,41
VALOR:						998,32

4.4. C0804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,88000000	14,26	26,81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	10,57	11,10
TOTAL MAO DE OBRA:						37,91
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	3,37	16,85
TOTAL MATERIAL:						16,85
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	572,43	3,03
TOTAL SERVICIO:						3,03
VALOR:						57,79

Dyllane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.068-07
 RG: 2007.088.332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPF: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

5.1. C1516 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	11,62	17,43
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,50000000	14,26	35,65
TOTAL MAO DE OBRA:						53,08

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA, S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10207	BATENTE ALUMINIO L 1.1/2X1X1/8 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	1,00000000	44,12	44,12
11275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,00000000	280,00	280,00
TOTAL MATERIAL:						324,12
VALOR:						377,20

5.2. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	14,26	21,39
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	10,57	26,43
TOTAL MAO DE OBRA:						47,82

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	40,80	0,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,37	0,43
11702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	264,16	264,16
TOTAL MATERIAL:						264,71
VALOR:						312,53

5.3. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	11,62	1,16
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	14,26	1,43
TOTAL MAO DE OBRA:						2,59

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	1,00000000	2,73	2,73
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	9,01	0,18
TOTAL MATERIAL:						2,91
VALOR:						5,50

5.4. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (CJ)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA (1201)	SEINFRA	UN	1,30000000	4,94	6,42
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,30000000	17,89	23,26
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,30000000	15,32	19,92
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	61,12	79,46
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,30000000	483,47	628,51
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,30000000	9,62	12,51
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	221,89	545,18
TOTAL MATERIAL:						1.315,26
VALOR:						1.315,26

Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 069.160.083-07
 RG: 2007.088.332-1
 SOCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.096.014-0
 CPF: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

5.5. C4951 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	11,62	5,81
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	14,26	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:						12,94
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	6,44	9,66
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	221,89	221,89
TOTAL MATERIAL:						231,55
VALOR:						244,49

5.2319 - TARJETA CROMADA P/ JANELAS VENEZIANAS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	11,62	3,49
TOTAL MAO DE OBRA:						3,49
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11941	TARGETA CROMADA P/JANELAS VENEZIANA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,82	2,82
TOTAL MATERIAL:						2,82
VALOR:						6,31

5.7. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	14,26	14,26
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	14,26	4,99
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	10,57	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						21,89
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	44,00	0,02
10208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	14,32	18,62
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,37	0,06
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	16,45	5,43
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	95,84	95,84
TOTAL MATERIAL:						119,97
VALOR:						141,86

Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 042.160.083-07
 RG: 2007.082.232-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPF: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

5.1. C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	11,62	11,62
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	14,26	14,26
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	14,26	15,69
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	10,57	11,63
TOTAL MAO DE OBRA:						53,20
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	3,45	12,08
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	13,17	17,52
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	9,01	1,08
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,08	3,78
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,41	13,53
TOTAL MATERIAL:						47,99
VALOR:						101,19

6.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	14,26	15,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	10,57	11,63
TOTAL MAO DE OBRA:						27,32
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,41	2,46
TOTAL MATERIAL:						2,46
VALOR:						29,78

6.3. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	14,26	4,28
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	10,57	3,38
TOTAL MAO DE OBRA:						7,66
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	44,00	0,11
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,88	0,29
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,37	0,12
TOTAL MATERIAL:						0,52
VALOR:						8,18

Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.083-07
 RG: 2007.088.332-1
 SOCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPF: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

6.4. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	14,26	7,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	10,57	5,29
TOTAL MAO DE OBRA:						12,42
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,07	3,21
TOTAL MATERIAL:						3,21
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	357,81	0,72
TOTAL SERVICIO:						0,72

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	16,35
--------	-------

6.5. C3448 - BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	11,62	5,81
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	14,26	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:						12,94

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	9,01	0,90
16232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	SEINFRA	M	1,00000000	5,42	5,42
TOTAL MATERIAL:						6,32

VALOR:	19,26
--------	-------

6.6. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	SEINFRA	M2	1,00000000	46,40	46,40
TOTAL MATERIAL:						46,40

VALOR:	46,40
--------	-------

7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	14,26	1,43
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	10,57	1,59
TOTAL MAO DE OBRA:						3,02

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	40,80	0,25
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,37	0,90
TOTAL MATERIAL:						1,15

Deliane Ferreira de Almeida
CPF: 062.160.883-07
RG: 2007.088.262-1
SOCIA ADMINISTRADORA

Osmânir Celestino de Mendonça Jr.
RNP: 061.095.914-0
CPF: 022.276.553-80
ENGENHEIRO CIVIL

VALOR:	4,17
--------	------

7.2. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	14,26	8,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	10,57	8,46
TOTAL MAO DE OBRA:						17,02

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	40,80	0,99
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,37	2,70
TOTAL MATERIAL:						3,69

VALOR:	20,71
--------	-------

7.3. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA
DESCRIÇÃO: REFORMA
LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	14,26	8,56
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	10,57	6,34
TOTAL MAO DE OBRA:						14,90

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	335,13	8,38
TOTAL SERVICO:						8,38
VALOR:						23,28

7.4. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	14,26	10,27
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	10,57	7,61
TOTAL MAO DE OBRA:						17,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,60	12,80
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	31,52	34,67
TOTAL MATERIAL:						47,47
VALOR:						65,35

7.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	14,26	2,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	10,57	2,11
TOTAL MAO DE OBRA:						4,96

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,29	0,39
TOTAL MATERIAL:						0,39
VALOR:						5,35

7.6. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	14,26	3,57
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	10,57	3,28
TOTAL MAO DE OBRA:						6,85

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	40,80	0,29
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,37	1,08
TOTAL MATERIAL:						1,37
VALOR:						8,22

Deliane Ferreira de Almeida
CPI: 062.160.083-07
RG: 2007.088.382-1
SOCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
RNP: 061.095.914-0
CPF: 027.276.553-80
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7.7. C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	14,26	9,98
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	10,57	7,40
TOTAL MAO DE OBRA:						17,38
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	245,22	4,90
TOTAL SERVICO:						4,90
VALOR:						22,28

8.1. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	14,26	5,70
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,16000000	10,57	12,26
TOTAL MAO DE OBRA:						17,96
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	40,80	1,66
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	61,40	3,24
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	0,37	4,81
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	6,25	7,50
TOTAL MATERIAL:						17,21
VALOR:						35,17

8.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	14,26	8,56
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	10,57	6,34
TOTAL MAO DE OBRA:						14,90
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,60	12,80
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	31,52	34,67
TOTAL MATERIAL:						47,47
VALOR:						62,37

Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.168.883-07
 RG: 2007.088.332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPF: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

8.3. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	14,26	7,13
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	10,57	2,64
TOTAL MAO DE OBRA:						9,77
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA
DESCRIÇÃO: REFORMA
LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	36,50	36,50
					TOTAL MATERIAL:	36,50
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	450,52	1,69
					TOTAL SERVICIO:	1,69
					VALOR:	47,96

3.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	14,26	7,13
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	10,57	2,64
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,77
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	53,94	53,94
					TOTAL MATERIAL:	53,94
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	450,52	1,69
					TOTAL SERVICIO:	1,69
					VALOR:	65,40

3.1. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	11,62	2,79
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	14,26	3,42
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,21
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	34,85	0,17
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	25,73	0,19
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	2,46	2,48
					TOTAL MATERIAL:	2,84
					VALOR:	9,05

Deliane Ferreira de Almeida
 CRE: 062.160.083/07
 RG: 2001 088 332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPF: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

3.2. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	11,62	3,49
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	14,26	4,28
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,77
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	34,85	0,26
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	25,73	0,28
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	4,19	4,23

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MATERIAL:	4,77
VALOR:	12,54

9.3. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	11,62	6,04
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	14,26	7,42
TOTAL MAO DE OBRA:						13,46
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	34,85	0,87
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	25,73	1,03
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,83	6,90
TOTAL MATERIAL:						8,80
VALOR:						22,26

9.4. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	11,62	1,39
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12000000	14,26	1,71
TOTAL MAO DE OBRA:						3,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	34,85	0,02
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	25,73	0,01
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,01000000	1,86	1,88
TOTAL MATERIAL:						1,91
VALOR:						5,01

9.5. C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	11,62	1,51
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13000000	14,26	1,85
TOTAL MAO DE OBRA:						3,36
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	34,85	0,02
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	25,73	0,01
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,01000000	4,18	4,22
TOTAL MATERIAL:						4,25
VALOR:						7,61

Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.088-07
 RG: 2007.088.332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPP: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

9.6. C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	11,62	2,32

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	14,26	2,85
TOTAL MAO DE OBRA:						5,17

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	34,85	0,03
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	25,73	0,01
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	SEINFRA	M	1,01000000	6,09	6,15
TOTAL MATERIAL:						6,19

VALOR:						11,36
---------------	--	--	--	--	--	--------------

9.7. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	11,62	6,27
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	14,26	7,70
TOTAL MAO DE OBRA:						13,97

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,16	0,19
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	32,62	32,62
TOTAL MATERIAL:						32,81

VALOR:						46,78
---------------	--	--	--	--	--	--------------

9.8. C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	11,62	7,09
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	14,26	8,70
TOTAL MAO DE OBRA:						15,79

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,16	0,19
I2593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADA 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	51,48	51,48
TOTAL MATERIAL:						51,67

Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.087-07
 RG: 2007.080.332-1
 SOCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPF: 027.276.653-80
 ENGENHEIRO CIVIL

VALOR:						67,46
---------------	--	--	--	--	--	--------------

9.9. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	11,62	23,24
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	14,26	28,52
TOTAL MAO DE OBRA:						51,76

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	234,63	234,63
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,14	0,28
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	152,00	152,00
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	12,85	12,85
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,16	0,09

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,38	2,76
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	19,92	19,92
					TOTAL MATERIAL:	422,53
					VALOR:	474,29

9.10. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	11,62	38,35
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	14,26	47,06
					TOTAL MAO DE OBRA:	85,41
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,14	0,28
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	12,85	25,70
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,16	0,18
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	131,18	131,18
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,38	2,76
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	68,72	68,72
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	52,91	52,91
					TOTAL MATERIAL:	281,73
					VALOR:	367,14

9.11. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	14,26	3,57
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,57
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	5,20	5,20
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,16	0,06
					TOTAL MATERIAL:	5,26
					VALOR:	8,83

9.12. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	11,62	5,81
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	14,26	7,13
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,94
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	36,96	36,96
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,16	0,04
					TOTAL MATERIAL:	37,00
					VALOR:	49,94

Heliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.083-07
 RG: 2007.088.332-1
 SOCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.014-0
 CPF: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA, S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.13. C1997 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,10000000	14,26	15,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	10,57	11,63
TOTAL MAO DE OBRA:						27,32
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	40,80	0,04
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	0,37	0,17
I1711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	17,52	17,52
TOTAL MATERIAL:						17,73
VALOR:						45,05

9.14. C1995 - PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,10000000	14,26	15,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	10,57	11,63
TOTAL MAO DE OBRA:						27,32
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	40,80	0,02
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,62000000	0,37	0,23
I1716	PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00000000	13,36	26,72
TOTAL MATERIAL:						26,97
VALOR:						54,29

9.15. C2254 - SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,00000000	14,26	14,26
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	10,57	10,57
TOTAL MAO DE OBRA:						24,83
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	40,80	0,04
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	0,37	0,17
I1840	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA SEM ALÇA 15X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	19,20	19,20
TOTAL MATERIAL:						19,41
VALOR:						44,24

Heliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.083-07
 RG: 2007.088.332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPF: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

9.16. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	11,62	23,24
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	14,26	28,52
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	14,26	28,52

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	10,57	21,14
TOTAL MAO DE OBRA:						101,42
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	44,00	0,84
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	3,71	2,23
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,37	3,64
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	4,09	4,50
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	55,80	1,45
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	114,74	114,74
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	87,42	87,42
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	28,00	28,00
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	24,54	24,54
TOTAL MATERIAL:						267,36
VALOR:						368,78

9.17. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	11,62	7,55
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	14,26	9,27
TOTAL MAO DE OBRA:						16,82
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,16	0,04
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	59,21	59,21
TOTAL MATERIAL:						59,25
VALOR:						76,07

Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.150.033-07
 RG: 2007 088 332-1
 SOCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPF: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

9.18. C0610 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	11,62	1,34
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	11,62	7,03
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11500000	14,26	1,64
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60500000	14,26	8,63
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,81100000	14,26	68,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,08700000	10,57	96,05
TOTAL MAO DE OBRA:						183,29
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	9,20	0,20
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,19500000	40,80	7,96
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	3,71	4,89
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,06700000	61,40	4,11
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	14,93300000	0,88	13,14
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	16,82	1,68

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA, S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	43,56000000	0,37	16,12
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	6,46	0,19
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	228,96000000	0,21	48,08
TOTAL MATERIAL:						96,37
VALOR:						279,66

9.19. C4926 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	11,62	5,81
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	14,26	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:						12,94
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	16,62	16,62
TOTAL MATERIAL:						16,62
VALOR:						29,56

9.20. C3441 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	10,57	7,40
TOTAL MAO DE OBRA:						7,40
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6226	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	166,86	166,86
TOTAL MATERIAL:						166,86
VALOR:						174,26

9.21. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	10,57	7,40
TOTAL MAO DE OBRA:						7,40
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8665	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	342,60	342,60
TOTAL MATERIAL:						342,60
VALOR:						350,00

Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.083-07
 RG: 2007 088 322-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPF: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

9.22. C2498 - TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	11,62	3,95
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	14,26	4,85
TOTAL MAO DE OBRA:						8,80
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,60000000	0,16	0,10

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12122	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	24,95	24,95
					TOTAL MATERIAL:	25,05
					VALOR:	33,85

10.1. C1020 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	11,62	1,16
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	14,46	1,45
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,61
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,46	1,46
					TOTAL MATERIAL:	1,46
					VALOR:	4,07

10.2. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	11,62	3,49
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,46	4,34
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,83
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	2,39	2,63
					TOTAL MATERIAL:	2,63
					VALOR:	10,46

10.3. C1709 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03000000	11,62	0,35
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,03000000	14,46	0,43
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,78
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL MATERIAL:	0,60
					VALOR:	1,38

Delliane Ferreira de Almeida
CPF: 062.168.083-07
RG: 2007.088.332-1
SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
RMP: 061.095.914-0
CPF: 022.276.553-80
ENGENHEIRO CIVIL

10.4. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	11,62	1,74
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	14,46	2,17
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,91
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,08	1,08

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA,S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOTAL MATERIAL:	1,08
-----------------	------

VALOR:	4,99
--------	------

10.5. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	11,62	1,74
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	14,46	2,17
TOTAL MAO DE OBRA:						3,91
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,96	1,96
TOTAL MATERIAL:						1,96
VALOR:						5,87

10.6. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	11,62	23,24
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	14,46	28,92
TOTAL MAO DE OBRA:						52,16
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	24,48	24,48
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	24,08	24,08
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	19,90	19,90
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	76,51	76,51
TOTAL MATERIAL:						144,97
VALOR:						197,13

10.7. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	11,62	1,28
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	14,46	1,59
TOTAL MAO DE OBRA:						2,87
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,42	1,45
TOTAL MATERIAL:						1,45
VALOR:						4,32

Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.883-07
 RG: 2007.088.322-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPF: 027.270.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

10.8. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	11,62	1,39
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	14,46	1,74
TOTAL MAO DE OBRA:						3,13

OBRA: REFORMA DO PREDIO QUE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SEGURANCA

DESCRIÇÃO: REFORMA

LOCAL: RUA BASTISTA MOTA, S/N, NO BAIRRO ESPERANCA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,22	2,26
					TOTAL MATERIAL:	2,26
					VALOR:	5,39

10.9. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	11,62	3,49
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,46	4,34
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,83
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,90	7,90
					TOTAL MATERIAL:	7,90
					VALOR:	15,73

10.10. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	11,62	3,49
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,46	4,34
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,83
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	7,90	7,90
					TOTAL MATERIAL:	7,90
					VALOR:	15,73

10.11. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	11,62	3,49
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,46	4,34
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,83
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	13,24	13,24
					TOTAL MATERIAL:	13,24
					VALOR:	21,07

Deliane Ferreira de Almeida
 CPF: 062.160.083-07
 RG: 2007.080.332-1
 SÓCIA ADMINISTRADORA

Osmanir Celestino de Mendonça Jr.
 RNP: 061.095.914-0
 CPF: 027.276.553-80
 ENGENHEIRO CIVIL

10.12. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	11,62	2,44
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	14,46	3,04
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,48
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL