

G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

1.2.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,00100000	69,73	0,07
10758	NIVEL (CHP)	H	0,00200000	0,55	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,00200000	1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,07

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	0,00400000	14,52	0,06
12382	NIVELADOR	H	0,00200000	21,46	0,04
12445	TOPOGRAFO	H	0,00200000	28,70	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16
VALOR:					0,23

1.3.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00100000	51,98	0,05
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00010000	127,87	0,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00100000	13,90	0,01
TOTAL SERVIÇO:					0,07
VALOR:					0,07

1.4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------




ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmemprendimentosfido@gmail.com

GFM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 048.129.933-50

36
66



G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	24,14	1,21
10724	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	77,32	0,77
10726						1,98
TOTAL EQUIPAMENTO:						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:						
						13,28
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	32,48	4,87
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	47,20	7,08
TOTAL MATERIAL:						
						11,95
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	292,69	12,59
TOTAL SERVIÇO:						
						12,59
VALOR:						
						39,80

1.4.2. 94995 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0,09700000	189,64	18,39
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,12800000	0,84	0,94
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,20000000	1,61	0,32
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,25000000	5,80	1,45
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,12240000	13,45	15,09

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TANGUÁ-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

GFM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 048.129.933-50

3470
Prestadora Municipal de Iratuba/CE
Subscrição



G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	SINAPI	H	0,18050000	18,00	3,24
88309	SINAPI	H	0,13880000	18,16	2,52
88316	SINAPI	H	0,31930000	13,90	4,43
TOTAL SERVIÇO:					10,19
VALOR:					46,38

TOTAL MATERIAL: 36,19

1.5.1.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	0,00700000	56,48	0,39
00004059	SINAPI	M	1,00500000	16,19	16,27
TOTAL MATERIAL:					16,66

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	SINAPI	M3	0,00200000	356,24	0,71
88309	SINAPI	H	0,39400000	18,16	7,15
88316	SINAPI	H	0,39400000	13,90	5,47
TOTAL SERVIÇO:					13,33
VALOR:					29,99

1.5.1.2. 94274 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	0,00700000	56,48	0,39
00004059	SINAPI	M	1,00500000	16,19	16,27

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

GEM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 048.129.933-50



38
66



SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002000000	358,24	0,71
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,483000000	18,16	8,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,483000000	13,90	6,71
TOTAL MATERIAL:				16,66
TOTAL SERVIÇO:				16,19
VALOR:				32,85

1.5.2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,956000000	13,90	54,98
TOTAL SERVIÇO:				54,98
VALOR:				54,98

1.5.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)


MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	8,38749640	13,21	110,80
TOTAL MAO DE OBRA:				110,80
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,65254722	36,01	23,50
10280 BRITA	M3	0,81006440	54,19	43,90
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	184,52492080	0,32	59,05
TOTAL MATERIAL:				126,45
VALOR:				237,25

Prefeitura Municipal de Itaipava/CE
 Fis 3472
 Rubrica

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 08.671.297/0001-29
 RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
 EMAIL: gfmempreendimentos@gmail.com

GFM EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 08.671.297/0001-29
 GABRIELA FERNANDES MOREIRA
 ADMINISTRADOR(A)
 CPF: 048.129.933-50



G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

1.6.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	3,95600000	13,90	54,98
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					54,98
TOTAL SERVIÇO:					54,98
VALOR:					54,98

1.6.2. C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	7,00000000	17,83	124,81
12543	SEINFRA	H	9,63000000	13,21	127,21
TOTAL MAO DE OBRA:					252,02
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,31980000	36,01	11,52
10441	SEINFRA	KG	51,87000000	0,78	40,46
10805	SEINFRA	KG	51,87000000	0,32	16,60
12082	SEINFRA	UN	795,00000000	0,18	143,10
TOTAL MATERIAL:					211,68
VALOR:					463,70

1.6.3. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	1,70000000	13,21	22,46
SERVENTE					22,46
TOTAL MAO DE OBRA:					22,46
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	1,10000000	32,48	35,73
AREIA VERMELHA					35,73

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.524-180, TIANGUÁ-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

GFM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADORA(A)
CPF: 11.129.933-50





G.F.M.
EMPREENDEIMENTOS

TOTAL MATERIAL:	35,73
VALOR:	58,19

1.7.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	SINAPI	M3	0,05650000	205,68	11,62
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016				
88309	SINAPI	H	0,27180000	18,16	4,93
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
88316	SINAPI	H	0,07410000	13,90	1,02
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
TOTAL SERVIÇO:				17,57	17,57
VALOR:					17,57

1.7.2. C1863 - PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10044	SEINFRA	H	0,25000000	14,52	3,63
	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA				
11227	SEINFRA	H	0,35000000	17,83	6,24
	GRANITEIRO/MAMORISTA				
TOTAL MAO DE OBRA:				9,87	9,87
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	SEINFRA	M3	0,03040000	36,83	1,18
	AREIA GROSSA				
10441	SEINFRA	KG	4,55000000	0,78	3,55
	CAL HIDRATADA				
10805	SEINFRA	KG	9,13000000	0,32	2,92
	CIMENTO PORTLAND				
11661	SEINFRA	M2	1,05000000	16,94	17,79
	PISO PEDRA CARIRI E=2CM				
TOTAL MATERIAL:				25,44	25,44
VALOR:					35,31



GEM EMPREENDEIMENTOS LID.
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 048.129.933-50

G.F.M. EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-380, TIANGUÁ-CE
EMAIL: gfmempreendimentos@gmail.com

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374



G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

1.8.1. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	SEINFRA	H	1,60000000	17,83	28,53	
12543	SEINFRA	H	1,25000000	13,21	16,51	
				TOTAL MAO DE OBRA:	45,04	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	SEINFRA	M3	0,01820000	36,01	0,66	
10441	SEINFRA	KG	2,73000000	0,78	2,13	
10805	SEINFRA	KG	2,80000000	0,32	0,90	
18623	SEINFRA	M2	1,10000000	31,69	34,86	
				TOTAL MATERIAL:	38,55	
				VALOR:	83,59	


1.9.1. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	SEINFRA	H	0,90000000	36,72	33,05	
10703	SEINFRA	H	0,10000000	103,33	10,33	
				TOTAL EQUIPAMENTO:	43,38	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10498	SEINFRA	H	0,10000000	17,83	1,78	
12543	SEINFRA	H	1,00000000	13,21	13,21	
				TOTAL MAO DE OBRA:	14,99	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12525	SEINFRA	UN	2,00000000	0,34	0,68	
12526	SEINFRA	UN	3,00000000	0,59	1,77	

3475
Rubrica
Prefeitura Municipal de Itaipava/CE

GFM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADORA(A)
CPF: 046.129.933-50

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-380, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374



G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

	SEINFRA	M2	1,00000000	373,24	373,24
12695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO				
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" - APARELHADO	M	3,00000000	13,24	39,72
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,00000000	5,80	5,80
			TOTAL MATERIAL:		421,21
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,01800000	244,51	4,40
			TOTAL SERVIÇO:		4,40
			VALOR:		483,98

1.9.2. 73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

VALOR:	105,80
---------------	--------

1.10.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,07500000	13,21	0,99
			TOTAL MAO DE OBRA:		0,99
			VALOR:		0,99

2.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,00100000	69,73	0,07
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,00200000	0,55	0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,00200000	1,41	0,00
			TOTAL EQUIPAMENTO:		0,07

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

GFM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 048.129.933-50





G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	SEINFRA	H	0,004000000	14,52	0,06
12382	SEINFRA	H	0,002000000	21,46	0,04
12445	SEINFRA	H	0,002000000	28,70	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16
VALOR:					0,23

2.1.2. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	24,000000000	13,21	317,04
TOTAL MAO DE OBRA:					317,04
VALOR:					317,04

2.2.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934	SINAPI	CHI	0,001000000	51,98	0,05
5932	SINAPI	CHP	0,000100000	127,87	0,01
88316	SINAPI	H	0,001000000	13,90	0,01
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				TOTAL SERVICO:	0,07
VALOR:					0,07

2.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 58374

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09 - SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

GFM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADORA(A)
CPF: 018.129.933-50





G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

	SEINFRA	H	0,05000000	24,14	1,21
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H			
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	77,32	0,77
	TOTAL EQUIPAMENTO:				1,96
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
12543	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
	TOTAL MAO DE OBRA:				13,28
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	0,15000000	32,48	4,87
11600	SEINFRA	M3	0,15000000	47,20	7,08
	TOTAL MATERIAL:				11,95
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	SEINFRA	M3	0,04300000	292,69	12,59
	TOTAL SERVIÇO:				12,59
	VALOR:				39,80

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	SINAPI	M3	0,09700000	189,64	18,39
00003777	SINAPI	M2	1,12800000	0,84	0,94
00004517	SINAPI	M	0,20000000	1,61	0,32
00004460	SINAPI	M	0,25000000	5,80	1,45
00007156	SINAPI	M2	1,12240000	13,45	15,09


2.3.2. 94995 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_ 07/2016 (M2)

3478
Rubrica
Prestadora Municipal de Inauguração

GFM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 048.129.933-50

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CÉ
EMAIL: gfmemprendimentositda@gmail.com

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374



G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	SINAPI	H	0,18050000	18,00	3,24
88309	SINAPI	H	0,13880000	18,16	2,52
88316	SINAPI	H	0,31930000	13,90	4,43
TOTAL MATERIAL:					10,19
TOTAL SERVIÇO:					10,19
VALOR:					46,38

2.4.1.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	0,00700000	56,48	0,39
00004059	SINAPI	M	1,00500000	16,19	16,27
TOTAL MATERIAL:					16,66

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	SINAPI	M3	0,00200000	356,24	0,71
88309	SINAPI	H	0,39400000	18,16	7,15
88316	SINAPI	H	0,39400000	13,90	5,47
TOTAL MATERIAL:					13,33
TOTAL SERVIÇO:					13,33
VALOR:					29,99

2.4.2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	3,95600000	13,90	54,98
TOTAL MATERIAL:					54,98
TOTAL SERVIÇO:					54,98


ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA

CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE.
EMAIL: gtmemprendimentosltda@gmail.com

GFM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 048.129.933-50





G.F.M
EMPREENDIMIENTOS

VALOR: 64,98

2.4.2.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SEINFRA	H	8,38749640	13,21	110,80	
				TOTAL MAO DE OBRA:	110,80	
MATERIAL						
10109	AREIA MEDIA	M3	0,65254722	36,01	23,50	
10280	BRITA	M3	0,81006440	54,19	43,90	
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	184,52492080	0,32	59,05	
				TOTAL MATERIAL:	126,45	
				VALOR:	237,25	

2.5.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SINAPI	H	3,95600000	13,90	54,98	
				TOTAL SERVIÇO:	54,98	
				VALOR:	64,98	


2.5.2. C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	H	7,00000000	17,83	124,81	
12543	SERVEANTE	H	9,63000000	13,21	127,21	
				TOTAL MAO DE OBRA:	252,02	
				VALOR:	252,02	

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

GEM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 044.129.933-50





G.F.M
EMPREENDIMIENTOS

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,31980000	36,01	11,52
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	51,87000000	0,78	40,46
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	51,87000000	0,32	16,60
12082	TUOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	795,00000000	0,18	143,10
TOTAL MATERIAL:						211,68
VALOR:						463,70

2.5.3. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,70000000	13,21	22,46
TOTAL MAO DE OBRA:					22,46
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	32,48	35,73
TOTAL MATERIAL:					35,73
VALOR:					58,19

2.6.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,05650000	205,68	11,62
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27180000	18,16	4,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07410000	13,90	1,02
TOTAL SERVICO:					17,57
VALOR:					17,57


ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmemprendimentos@aol.com

GEM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
C.P.F.: 048.129.933-50

3481
Rubrica
Prefeitura Municipal de Itaipubá/CE

48
66



G.F.M
EMPREENDIMIENTOS

2.6.2. C1863 - PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10044	H	0,25000000	14,52	3,63
11227	H	0,35000000	17,83	6,24
TOTAL MAO DE OBRA:				9,87
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	M3	0,03040000	38,83	1,18
10441	KG	4,55000000	0,78	3,55
10805	KG	9,13000000	0,32	2,92
11661	M2	1,05000000	16,94	17,79
TOTAL MATERIAL:				25,44
VALOR:				35,31

2.7.1. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

11328	H	1,60000000	17,83	28,53
12543	H	1,25000000	13,21	16,51
TOTAL MAO DE OBRA:				45,04
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,01820000	36,01	0,66
10441	KG	2,73000000	0,78	2,13
10805	KG	2,80000000	0,32	0,90
18623	M2	1,10000000	31,69	34,86
TOTAL MATERIAL:				38,55
VALOR:				83,59




ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREANº 56374

G.F.M EMPREENDIMIENTOS LTDA

CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOZO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

GFM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 0-48.129.933-50



G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

2.8.1. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,90000000	36,72	33,05
10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,10000000	103,33	10,33
TOTAL EQUIPAMENTO:				43,38
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	H	0,10000000	17,83	1,78
12543 SERVENTE	H	1,00000000	13,21	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:				14,99
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,00000000	0,34	0,68
12526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,00000000	0,59	1,77
12695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,00000000	373,24	373,24
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	3,00000000	13,24	39,72
12542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,00000000	5,80	5,80
TOTAL MATERIAL:				421,21
SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,01800000	244,51	4,40
TOTAL SERVIÇO:				4,40
VALOR:				483,98

2.8.2. 73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

VALOR:	105,80
---------------	--------

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA

CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

GEM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
C.P.F.: 048.129.933-50



2.9.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,07500000	13,21	0,99
TOTAL MAO DE OBRA:					0,99
VALOR:					0,99

3.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	SEINFRA	H	0,00100000	69,73	0,07
10758	SEINFRA	H	0,00200000	0,55	0,00
10775	SEINFRA	H	0,00200000	1,41	0,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,07
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	SEINFRA	H	0,00400000	14,52	0,06
12382	SEINFRA	H	0,00200000	21,46	0,04
12445	SEINFRA	H	0,00200000	28,70	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,16
VALOR:					0,23

3.2.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)					
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934	SINAPI	CHI	0,00100000	51,98	0,05
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014					
5932	SINAPI	CHP	0,00010000	127,87	0,01
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014					


ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmempreendimentos@gmail.com

GEM EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 048.129.933-50



51
66



G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	13,90	0,01
					TOTAL SERVIÇO:	0,07
					VALOR:	0,07

3.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	SEINFRA	H	0,05000000	24,14	1,21
10726	SEINFRA	H	0,01000000	77,32	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,98

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
12543	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:					13,28


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	SEINFRA	M3	0,15000000	32,48	4,87
11600	SEINFRA	M3	0,15000000	47,20	7,08
TOTAL MATERIAL:					11,95


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	SEINFRA	M3	0,04300000	292,69	12,59
TOTAL SERVIÇO:					12,59
VALOR:					39,80

3.3.2. 94995 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------


ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374


G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com


GEM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 048.129.933-50





G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

SERVICO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,09700000	189,64	18,39
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	0,84	0,94
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	1,61	0,32
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,25000000	5,80	1,45
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,12240000	13,45	15,09
	TOTAL MATERIAL:					36,19
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18050000	18,00	3,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13880000	18,16	2,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31930000	13,90	4,43
	TOTAL SERVICO:					10,19
	VALOR:					46,38

3.4.1.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	56,48	0,39
00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	56,48	0,39
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	16,19	16,27
	TOTAL MATERIAL:					16,66
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	358,24	0,71
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	18,16	7,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	13,90	5,47

11/5

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

EMAS FONJENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREANº 56374

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

GEM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 114.129.933-50





G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

TOTAL SERVIÇO:	13,33
VALOR:	29,99

3.4.1.2. 94274 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	56,48	0,39
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	16,19	16,27
	TOTAL MATERIAL:					16,66

SERVIÇO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	358,24	0,71
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48300000	18,16	8,77
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48300000	13,90	6,71
	TOTAL SERVIÇO:					16,19
	VALOR:					32,85

SERVIÇO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	13,90	54,98
	TOTAL SERVIÇO:					54,98
	VALOR:					54,98


MÃO DE OBRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	8,38746640	13,21	110,80

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUÁ-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

GEM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
C.P.F.: 048.129.933-50





G.F.M
EMPREENDIMIENTOS

TOTAL MAO DE OBRA:					110,80
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,65254722	36,01	23,50
10280	SEINFRA	M3	0,81006440	54,19	43,90
10805	SEINFRA	KG	184,52492080	0,32	59,05
TOTAL MATERIAL:					126,45
VALOR:					237,25

3.5.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SINAPI	H	3,95600000	13,90	54,98
TOTAL SERVICOS:					54,98
VALOR:					54,98

3.5.2. C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

TOTAL MAO DE OBRA:					252,02
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	7,00000000	17,83	124,81
12543	SEINFRA	H	9,63000000	13,21	127,21
TOTAL MAO DE OBRA:					252,02
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,31980000	36,01	11,52
10441	SEINFRA	KG	51,87000000	0,78	40,46
10805	SEINFRA	KG	51,87000000	0,32	16,60
12082	SEINFRA	UN	795,00000000	0,18	143,10
TOTAL MATERIAL:					211,68


ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREANº 56374

G.F.M EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmemprendimentosfido@gmail.com

GEM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
C.P.F.: 048.129.933-50

3488
Rubrica
Prefeitura Municipal de Itaipub/CE

55
66



G.F.M
EMPREENDIMIENTOS

VALOR: 463,70

3.5.3. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	1,70000000	13,21	22,46
TOTAL MAO DE OBRA:					22,46
MATERIAL					
10111	SEINFRA	M3	1,10000000	32,48	35,73
TOTAL MATERIAL:					35,73
VALOR:					58,19

3.6.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)					
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	SINAPI	M3	0,05650000	205,68	11,62
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016					
88309	SINAPI	H	0,27180000	18,16	4,93
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
88316	SINAPI	H	0,07410000	13,90	1,02
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
TOTAL SERVIÇO:					17,57
VALOR:					17,57

3.6.2. C1863 - PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10044	SEINFRA	H	0,25000000	14,52	3,63
AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA					
11227	SEINFRA	H	0,35000000	17,83	6,24
GRANITEIRO/MAMORISTA					
TOTAL MAO DE OBRA:					9,87



GEM EMPREENDIMIENTOS LTDA.
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 048.129.933-50

G.F.M EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, ITANGUA-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	SEINFRA	M3	0,03040000	38,83	1,18
I0441	SEINFRA	KG	4,55000000	0,78	3,55
I0805	SEINFRA	KG	9,13000000	0,32	2,92
I1661	SEINFRA	M2	1,05000000	16,84	17,79
TOTAL MATERIAL:					25,44
VALOR:					35,31

3.7.1. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	SEINFRA	H	1,60000000	17,83	28,53
I2543	SEINFRA	H	1,25000000	13,21	16,51
TOTAL MAO DE OBRA:					45,04

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	SEINFRA	M3	0,01820000	36,01	0,66
I0441	SEINFRA	KG	2,73000000	0,78	2,13
I0805	SEINFRA	KG	2,80000000	0,32	0,90
I8623	SEINFRA	M2	1,10000000	31,69	34,86
TOTAL MATERIAL:					38,55
VALOR:					83,59

3.8.1. 73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

VALOR:	105,80
--------	--------




ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUÁ-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

GEM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADORA(A)
CPF: 048.129.933-50

57
26



G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

3.9.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,07500000	13,21	0,99
SERVENTE					0,99
TOTAL MAO DE OBRA:					0,99
VALOR:					0,99

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	COITÉ - RUA SDO 01	104.496,21	57,53%	42,47%		100,00' %'
			61.710,29	42.785,92		104.496,21
2	COITÉ - RUA SDO 02	27.323,43		88,87%	11,13%	100,00' %'
				24.282,33	3.041,10	27.323,43
3	COITÉ - RUA SDO 03	70.439,10			100,00%	100,00' %'
					70.439,10	70.439,10
					73.480,20	202.258,74
					202.258,74	202.258,74

3491
Pública
Prestadora Municipal de Trabalho/CE

GEM EMPREENDIMIENTOS LTDA.
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADORA(A)
CPF: 048.129.933-50

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE.
EMAIL: gfmemprendimentos@gmail.com

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

COMPOSIÇÃO DO BDI


COD	DESCRIÇÃO	%
DI DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32
B BENEFÍCIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	TOTAL	6,96
I IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15

Prefeitura Municipal de Itaubera/CE
Fls 3492
Rubrica

GEM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
C.P.F.: 048.129.933-50

G.F.M EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374



G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

BDI = 29,77%

$(1+AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56



ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA

CNPJ: 08.671.297/0001-29

RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE

EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com

GEM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 048.129.933-50

66
66



G.F.M.
EMPREENDIMENTOS

B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,20	7,08
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,97	16,84

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,28
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,37	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81	2,93
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		14,34	11,03

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,38
TOTAL		17,04	6,58

Horista = 113,15%
Mensalista = 71,25%
A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00


ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 42.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmempreendimentos@gmail.com

Prefeitura Municipal de Itaipubá/CE
Fis. 3494
Rubrica

GEM EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADORA(A)
CPF: 048.129.933-50



G.F.M.
EMPREENDIMIENTOS

A2	SESI	1,50	
A3	SENAI	1,00	
A4	INCRA	0,20	
A5	SEBRAE	0,60	
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	
A8	FGTS	8,00	
A9	SECONCI	0,00	
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,64	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,97	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,65	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FERIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35

ELIAS FONTELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUÁ-CE
EMAIL: gfmemprendimentosltda@gmail.com



GEM EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 048.129.933-50



		TOTAL	14,73	11,38
--	--	-------	-------	-------

D	GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DE FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	
	TOTAL	7,91	3,12	

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A+B+C+D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

G.F.M. EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmempreendimentosltda@gmail.com



GEM EMPREENDIMENTOS LTD.
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 044.129.933-50

		TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado		17,88	0,00
B2	Feriados		3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade		0,92	0,69
B4	13º Salário		11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE		0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas		0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas		1,87	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,12	0,09
B9	Férias Gozadas		11,80	8,93
B10	Salário Maternidade		0,03	0,02
	TOTAL		47,96	18,68

C	GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado		7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas		2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		4,83	3,66
C5	Indenização Adicional		0,60	0,45
	TOTAL		15,35	11,62

D	GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,64	0,48
	TOTAL		8,70	3,62


 Prefeitura Municipal de Itaquapetuba/CE
 Fis. 3497
 Rubrica

GEM EMPREENHIMENTOS LTDA
 CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
 ADMINISTRADOR(A)
 CPF: 043.126.933-50

G.F.M. EMPREENHIMENTOS LTDA
 CNPJ: 08.671.297/0001-29
 RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
 EMAIL: gfmempreendimentosltda@gmail.com

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 56374

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

COD	DESCRICO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educaão	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02

Prefeitura Municipal de Itaquiraçu
Fis 3498
KUBRYKA

GEM EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADMINISTRADOR(A)
C.P.F.: 048.129.933-50

G.F.M. EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmempreendimentosltda@gmail.com

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374

65

	TOTAL	44,97	16,84
--	-------	-------	-------

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL		8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



GFM EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
GABRIELA FERNANDES MOREIRA
ADV. VIC. TRADORA(A)
... 933-50

G.F.M. EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ: 08.671.297/0001-29
RUA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA, 09, SANTO ANTONIO, CEP: 62.324-180, TIANGUA-CE
EMAIL: gfmempreendimentosltda@gmail.com

ELIAS FONTENELE DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 56374