




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



9.12. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	18,4100	16,5690
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	22,8900	20,6010
TOTAL MAO DE OBRA:						37,1700
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,8900	50,8900
TOTAL MATERIAL:						50,8900
VALOR:						88,06

9.13. C1127 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	18,4100	16,5690
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	22,8900	20,6010
TOTAL MAO DE OBRA:						37,1700
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,8900	50,8900
TOTAL MATERIAL:						50,8900
VALOR:						88,06

9.14. C4815 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	18,4100	36,8200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	22,8900	45,7800
TOTAL MAO DE OBRA:						82,6000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19417	DISJUNTOR TERMDMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	SEINFRA	UN	1,00000000	366,1000	366,1000
TOTAL MATERIAL:						366,1000
VALOR:						448,78

9.15. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,4100	11,0460
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	22,8900	13,7340
TOTAL MAO DE OBRA:						24,7800
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	113,5700	113,5700
TOTAL MATERIAL:						113,5700
VALOR:						138,35

9.16. C4531 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,4100	11,0460
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	22,8900	13,7340
TOTAL MAO DE OBRA:						24,7800
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	207,0900	207,0900
TOTAL MATERIAL:						207,0900
VALOR:						231,87

9.17. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

f

Ⓢ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Municipal de Itaipava
RFB 1459
11/10

18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DP5's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	117,6700	117,6700
					TOTAL MATERIAL:	117,6700
					VALOR:	117,67

9.18. 101654 - LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	4,66
00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	252,06
TOTAL MATERIAL:					252,12
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	16,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	21,59
5928	6 LITROALTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TUDO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	186,86
TOTAL SERVIÇO:					225,28
VALOR:					305,88

10.1. C2290 - SONDAEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DD SUBSOLO (M)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11860	SERVIÇOS DE SONDAEM À PERCUSSÃO	SEINFRA	M	1,00000000	53,8700
TOTAL MATERIAL:					53,8700
VALOR:					53,87

10.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	18,9300
TOTAL MAO DE OBRA:					18,9300
VALOR:					18,93


10.3. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	18,4100
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	22,8900
TOTAL MAO DE OBRA:					41,3000
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	7,2600
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,6300
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,6800
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,8900
TOTAL MATERIAL:					35,4600
VALOR:					76,76

10.4. C2824 - FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	22,8900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	16,9300
TOTAL MAO DE OBRA:					39,8200
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	23,6200
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	7,2600
10198	PDNTALETE / BARRÓTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	1,02000000	17,1200
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" X 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,40000000	18,5500
TOTAL MATERIAL:					67,5500
VALOR:					107,37

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



12430	TABUA EM MADEIRA TAIPA	SEINFRA	M2	1,38500000	25,2300	34,4390
					TOTAL MATERIAL:	68,9554
					VALOR:	208,03

10.5. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	18,4100
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	22,8900
TOTAL MAO DE OBRA:					3,3040

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,9300
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,3900
TOTAL MATERIAL:					19,9971
VALOR:					14,30

10.6. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - PDSTD JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	79,04
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	0,53
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTD PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	76,46
TOTAL MATERIAL:					284,76

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71030000	0,32
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,75340000	1,54
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	17,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	16,31
TOTAL SERVIÇO:					64,62
VALOR:					359,32

10.7. 92873 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84600000	21,20
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84800000	21,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,53800000	16,31
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,17400000	0,42
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,67200000	1,67
TOTAL SERVIÇO:					179,59
VALOR:					170,58

10.8. C5015 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,60000000	18,4100
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,30000000	22,8800
TOTAL MAO DE OBRA:					17,9130


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1121B	GAS	SEINFRA	KG	0,26000000	6,3000
19501	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO III, E=3MM (NBR 9952:2014)	SEINFRA	M2	1,15000000	36,2600
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	SEINFRA	L	0,40000000	7,8800

F

(Handwritten signatures and initials)



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



TOTAL MATERIAL:	46,4089
VALOR:	64,32

10.9. C1469 - IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATÓRIO ENTERRADO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,35000000	22,8900	30,8015
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,90000000	16,9300	32,1670
TOTAL MAO DE OBRA:					62,9685

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03280000	66,6800	2,1874
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,29000000	0,5500	10,0595
I1249 IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,50000000	5,4200	2,7100
I2091 TINTA BETUMINDSA	SEINFRA	L	0,31500000	15,4200	4,8573

TOTAL MATERIAL:	18,8142
VALOR:	82,88

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

f
 Francisco Wilton Uchôa Nogueira
 CPF: 839.946.293-49/CREA: 43507-D
 Administrador / Resp. Técnico

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Prefeitura Municipal de Irauçuba - CE
 1462

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA:	Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - IRAUÇUBA - CE	DATA: 13/10/2021	BDI: 20,95%				
DESCRIÇÃO:	Construção de Uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - IRAUÇUBA - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:	
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ, MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA - CE	SINAPI	202107 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	08/2021	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	MOVIMENTO DE TERRA	2.291,98	100,00%				100,00%
			2.291,98				2.291,98
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	13.472,97	50,00%	30,00%	20,00%		100,00%
			6.736,49	4.041,89	2.694,59		13.472,97
3	PAREDES E PAINÉIS	131.028,12	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
			26.205,62	39.308,44	39.308,44	26.205,62	131.028,12
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	958,78	100,00%				100,00%
			958,78				958,78
5	REVESTIMENTOS	1.150,56	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
			230,11	345,17	345,17	230,11	1.150,56
6	PISOS	18.703,00	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
			1.870,30	5.610,80	5.610,90	5.610,90	18.703,00
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	7.774,62	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
			2.332,39	2.332,39	3.109,84		7.774,62
8	SERVIÇOS DIVERSOS	5.780,10	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%	100,00%
			578,01	1.156,02	2.312,04	1.734,03	5.780,10
9	ELÉTRICO	31.901,96		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
				9.570,59	9.570,59	12.760,78	31.901,96
10	CASTELO D'AGUA	58.351,64	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
			5.835,16	17.505,49	17.505,49	17.505,50	58.351,64
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	56.861,18	17,33%	29,43%	29,64%	23,60%	100,00%
			9.854,04	16.734,25	16.853,65	13.419,24	56.861,18
		328.274,91	56.892,88	153.498,02	250.808,73	328.274,91	328.274,91

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

Francisco Wilton Uchôa Nogueira
 CPF: 839.946.293-49/CREA: 43507-D
 Administrador / Resp. Técnico

1462

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - IRAUCUBA - CE	DATA: 13/10/2021	BDI: 20,95%
DESCRIÇÃO:	Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - IRAUCUBA - CE	PONTE	VERSÃO
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ, MUNICÍPIO DE IRAUCUBA - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA - CE	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		112,76%	71,07%
		0,00%	0,00%
		REP	REP
		05/2021	08/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	18,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38



D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	18,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

WU Construções e Serviços Eireli-EPP



Francisco Wilton Uchôa Nogueira
 CPF: 839.946.293-49/CREA: 43507-D
 Administrador / Resp. Técnico





M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
R. JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 9994-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE
REF: TOMADA DE PREÇOS N° 2021.09.20.01
DATA DE ABERTURA: 13/10/2021
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00HS
BANCO: BRADESCO AG: 1351 c/c: 34106-1
PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME O EDITAL

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 2021.09.20.01, cujo objeto Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação. Pelo o preço global de R\$ 328.906,65 (-TREZENTOS E VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS-), com o prazo de vigência do contrato conforme o cronograma em anexo.

OBRA	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
01	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	120 DIAS	R\$ 328.906,65 (-TREZENTOS E VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS-)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 328.906,65 (-TREZENTOS E VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS-)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim da responsável legal da empresa para assinatura do contrato a sócio proprietário Sr. CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nº 05323510120 DETRAN-CE, Carteira de identidade nº 2003014098380 SSP-CE, expedida em 19/05/2003. Órgão Expedidor SSPCE e CPF nº 035.593.843-03, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60(sessenta) dias corridos, a contar da data do primeiro útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o artigo 110 e parágrafo único da lei nº 8.666/93 e alterações.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME O CRONOGRAMA

Prazo de Execução da obra, após expedição da ordem de serviço, será de: 120 (cento e vinte) dias.

A licitante declara Sob as penalidades cabíveis, que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais de que todas as cotações a serem apresentadas para a prestação dos serviços objeto do presente edital estarão incluídos todos os custos diretos e indiretos que incidam sobre a realização dos serviços, como materiais, locação e manutenção geral dos equipamentos, instalação e transporte dos equipamentos, estadia e refeições de funcionários, impostos, fretes e taxas, encargos previdenciários e trabalhistas, despesa administrativa, custo horário de utilização de equipamentos, seguros, tributos, seguros, deslocamento de pessoa, incluindo os de danos contra terceiros, sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro e outros que incidam sobre a realização dos serviços e não poderão ultrapassar o valor previsto no presente instrumento convocatório.

A licitante declara sob as penalidades cabíveis, que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - projeto básico/ termo de referência deste edital.