

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA : 08/10/2021	BDI : 20,95%
DESCRIÇÃO:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO 112,78% 71,07% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA- CE	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO 112,78% 71,07% 08/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

TOTAL MATERIAL:	320,08
------------------------	--------

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,31000000	0,32	1,05
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,01000000	1,52	1,53
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	17,41	75,21
TOTAL SERVIÇO:						77,79

VALOR:	397,87
---------------	--------

C0165 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
i2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	16,9700	550,6765
TOTAL MAO DE OBRA:						550,6765

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
i0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,8300	81,2653
i0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5500	200,7500
TOTAL MATERIAL:						282,0153

VALOR:	832,69
---------------	--------

I2733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
i2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,0500	55,0800
TOTAL MATERIAL:						55,0800

VALOR:	55,08
---------------	-------

I2734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
i2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	25,4700	25,4700
TOTAL MAO DE OBRA:						25,4700

VALOR:	25,47
---------------	-------

I0705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
i2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	55,0600	55,0600
i2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	25,4700	25,4700
i2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,32090000	0,9900	16,1377
i2702	JUROS	SEINFRA	H	1,99010000	0,9900	1,9702

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Educação.	DATA: 06/10/2021	BDI: 20,95%
DESCRIÇÃO:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Educação.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,67% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA - CE	SINAPI	262107 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,67% 06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 6,08% 0,66%	

2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,48130000	D,9900	27,2D65
TOTAL MATERIAL:						127,8644
VALOR:						127,86

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	16,9700
TOTAL MAO DE OBRA:					169,7000
TOTAL MAO DE OBRA:					169,7088

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,8300
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5500
TOTAL MATERIAL:					348,5653
VALDR:					518,27

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02660000	10,99
TOTAL MAO DE OBRA:					0,29
VALDR:					0,29


88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,52
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,90
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,87
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					5,50

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	10,99
TOTAL MAO DE OBRA:					18,99

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29
TOTAL SERVICO:					0,29
VALDR:					16,78

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	serviços Remanescentes da obra da Construção de uma Crecha Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Educação.	DATA:	06/10/2021	BDI:	20,95%		
DESCRIÇÃO:	serviços Remanescentes da obra da Construção de uma Crecha Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria de Educação.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUCUBA- CE	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,02660000	15,64	0,41
TOTAL MAO DE OBRA:					0,41	
VALOR:					0,41	

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,52	2,52
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,90	0,90
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					5,50	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	1,00000000	15,64	15,64
TOTAL MAO DE OBRA:					15,64	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
TOTAL SERVICIO:					0,41	
VALOR:					21,55	

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	79,20	91,87
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	0,64	74,49
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,69000000	0,53	136,80
TOTAL MATERIAL:					305,16	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	16,27	182,71
TOTAL SERVICIO:					182,71	
VALOR:					487,87	

89259 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL

[Handwritten signatures and initials]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA: 06/10/2021	BDI: 20,95%
DESCRIÇÃO:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA- CE	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 08/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%	



EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TDTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	276.535,12	9,48
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SDBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00003430	116.622,00	4,00
TOTAL EQUIPAMENTO:					13,48
VALDR:					13,48

91466 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037761 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,0000280	276.535,12	0,77
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,0000280	116.622,00	0,32
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,09
VALOR:					1,09

89260 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037761 CAMINHAO TDCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	276.535,12	1,99
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTD MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000720	116.622,00	0,83
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,82
VALOR:					2,82

89262 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037781 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAD INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	276.535,12	17,78
00003363 GUINDAUTD HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAD PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006430	116.622,00	7,49
TOTAL EQUIPAMENTO:					25,27
VALOR:					25,27

91467 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																							
	OBRA:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, da responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA : 06/10/2021 BDI : 20,95%																				
	DESCRIÇÃO:	serviços Remanescentes da obra de Construção da uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, da responsabilidade da Secretaria da Educação.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> <th>PERCENTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,76%</td> <td>71,07%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,76%</td> <td>71,07%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	DATA	VALOR	PERCENTUAL	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	DATA	VALOR	PERCENTUAL																		
	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021																		
SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ -- IRAUCUBA- CE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA-CE																						

00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	26,43000000	4,81	127,12
TOTAL MATERIAL:						127,12
VALOR:						127,12

95351 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	DESCR	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	SINAPI	H	0,01170000	12,11	0,14
TOTAL MAO DE OBRA:						0,14
VALOR:						0,14

88286 - MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	DESCR	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,52	2,52
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						4,62


00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	SINAPI	H	1,00000000	12,11	12,11
TOTAL MAO DE OBRA:						12,11

95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL SERVICO:						0,14
VALOR:						16,87

5928 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
SERVICO	DESCR	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	13,48	13,48
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,82	2,82

[Handwritten signatures and initials]

1486 B
 Rubrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																								
 ENTRETENIMENTO ACESSORIA E SERVIÇOS	OBRA:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA : 06/10/2021		BDI : 20,95%																			
	DESCRIÇÃO:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,78%</td> <td>71,07%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,78%</td> <td>71,87%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,87%	08/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																				
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021																				
SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,87%	08/2021																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																					
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA - CE																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE																							

89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	25,27	25,27
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	127,12	127,12
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	16,87	16,87
					TOTAL SERVIÇO:	186,65
					VALOR:	186,65

[Handwritten Signature]
 M L ENTRETENIMENTOS ACESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (TITULAR/ADMINISTRADOR)

[Handwritten Signature]
 Eduardo Rique Gondim
 CPF: 043.591.143-35
 CEP: 0513.98598-1
 (Eng. Civil)

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signatures]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação. DESCRIÇÃO: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação. LOCAL: DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA- CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE	DATA: 06/10/2021 BDI: 20,95% FORMA DE PAGAMENTO: 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 06/2021 2021/07 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 08/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	MOVIMENTO DE TERRA	2.296,88	100,00 % 2.296,88				100,00 % 2.296,88
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	13.485,05	50,00 % 6.742,53	30,00 % 4.045,52	20,00 % 2.697,00		100,00 % 13.485,05
3	PAREDES E PAINÉIS	131.288,63	20,00 % 26.257,73	30,00 % 39.386,59	30,00 % 39.386,59	20,00 % 26.257,72	100,00 % 131.288,63
4	ESQUADRAS E FERRAGENS	960,75	100,00 % 960,75				100,00 % 960,75
5	REVESTIMENTOS	1.152,72	20,00 % 230,54	30,00 % 345,82	30,00 % 345,82	20,00 % 230,54	100,00 % 1.152,72
6	PISOS	18.741,97	10,00 % 1.874,20	30,00 % 5.622,59	30,00 % 5.622,59	30,00 % 5.622,59	100,00 % 18.741,97
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.790,02	30,00 % 2.337,01	30,00 % 2.337,01	40,00 % 3.116,00		100,00 % 7.790,02
8	SERVIÇOS DIVERSOS	5.791,75	10,00 % 579,18	20,00 % 1.158,35	40,00 % 2.316,70	30,00 % 1.737,52	100,00 % 5.791,75
9	ELÉTRICO	31.965,75		30,00 % 9.589,73	30,00 % 9.589,73	40,00 % 12.786,29	100,00 % 31.965,75
10	CSTELO D'ÁGUA	58.462,53	10,00 % 5.846,25	30,00 % 17.538,76	30,00 % 17.538,76	30,00 % 17.538,76	100,00 % 58.462,53
11	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	56.970,60	17,33 % 9.873,00	29,43 % 16.766,45	29,64 % 16.886,09	23,60 % 13.445,06	100,00 % 56.970,60
		328.906,65	36.998,07	56.790,82	97.499,28	77.618,93	328.906,65
			56.998,07	153.758,89	251.288,17	328.906,65	

(EMP. CIVIL)
 1-36996-8100-4000
 22-80195-870-540
 WIPUPUB/IRAUÇUBA-CE
 Ed. Henrique Bastos Evaristo

**M. L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI-ME**
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (TITULAR/ADMINISTRADOR)

M.L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará
 CEP 62.650-000
 inscrição municipal 42432876
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

Eduardo Fleury Gondim
 CPF: 043.551.143-26
 CEP: 0212.96598-1
 (Emp. CIVIL)



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

DESCRIÇÃO: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

LOCAL: DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE

DATA: 06/10/2021 **BDI:** 20,95%

DATA: 06/10/2021 **BDI:** 20,95%

SEINFRA: 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI: 2021/07 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 08/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD DIA 30	QTD DIA 60	QTD DIA 90	QTD DIA 120	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAD	KG	2,00000000	1,20000000	0,80000000	0,80000000	4,80000000
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAD	KG	87,36000000	40,43000000	26,95000000	26,95000000	134,76000000
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAD	KG	13,51000000	8,11000000	5,41000000	5,41000000	27,03000000
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,02000000	1,80000000	1,80000000	2,41000000	6,01000000
00000367	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,03000000	0,03000000	0,03000000	0,02000000	0,10000000
00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2,92000000	3,34000000	2,88000000	1,98000000	11,12000000
00000376	ARMADOR	H	7,69000000	4,61000000	3,07000000	2,01000000	15,37000000
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	12,33000000	8,91000000	6,44000000	2,01000000	29,69000000
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	7,31000000	8,42000000	7,29000000	5,04000000	28,06000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,446,63000000	1,664,18000000	1,442,01000000	994,48000000	5,547,30000000
00002436	ELETRICISTA	H	7,12000000	1,95000000	1,95000000	2,61000000	6,51000000
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	7,12000000	8,15000000	7,06000000	4,85000000	27,18000000
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	UN					0,00000000
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	UN		0,60000000	0,60000000	0,60000000	2,00000000
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	H		0,72000000	0,72000000	0,97000000	2,41000000
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L		18,93000000	18,93000000	25,25000000	63,11000000
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2,34000000	2,69000000	2,33000000	1,61000000	8,97000000
00004750	PEDREIRO	H	12,94000000	12,12000000	9,95000000	5,41000000	40,42000000
00006111	SERVELENTE DE OBRAS	H	33,95000000	37,79000000	32,45000000	21,79000000	125,98000000
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	1,20000000	0,72000000	0,48000000		2,40000000
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/360 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN					0,00000000

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua João Galidino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro, Uruburetama - Ceará
 CEP 62.650-000
 inscrição municipal 42432876
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretária da Educação.

DATA : 06/10/2021 BDI : 20,95%

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 09/2021

SINAPI 2021/07 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 09/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

DESCRIÇÃO: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretária da Educação.

LOCAL: DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA- CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 01	QTD. DIA 02	QTD. DIA 03	QTD. DIA 04	QTD. DIA 05	QTD. DIA 06	QTD. DIA 07	QTD. DIA 08	QTD. DIA 09	QTD. DIA 10	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6. COM PARAFUSO DE 4.20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN		1,200000000				1,200000000				1,600000000	4,000000000
00012039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CDM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACD GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN		0,900000000				0,900000000				1,200000000	3,000000000
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTA DE 45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN						0,040000000				0,060000000	0,100000000
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, US D ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN		1,510000000				1,510000000				1,010000000	0,140000000
00034847	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADAZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 12* CM	M	2,520000000										5,040000000
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	68,420000000									41,690000000	247,150000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	68,420000000									41,690000000	247,150000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	68,420000000									41,690000000	247,150000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	68,420000000									41,690000000	247,150000000
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAD DIRETA)	CENTD	0,060000000					0,040000000					0,120000000
00037593	BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4.5 MPA (NBR 15270)	UN	81,600000000					48,960000000				4,070000000	163,200000000
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	6,190000000					6,970000000					23,250000000
00037761	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10665 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN											0,000000000
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	95,940000000					57,570000000					191,090000000
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN						0,300000000				0,400000000	1,000000000
00042244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	UN						3,000000000				4,000000000	10,000000000



M.L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua João Galvão Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará
 CEP 62.650-000
 inscrição municipal 42432876
 e-mail: mientretenimentos@outlook.com

[Handwritten signatures and marks]



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretária da Educação.

DESCRIÇÃO: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretária da Educação.

LOCAL: DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE

DATA: 06/10/2021 **BDI:** 20,95%

SEMPRE: 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI: 2021/07 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 08/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA X1	QTD. DIA X2	QTD. DIA X3	QTD. DIA X4	QTD. DIA X5	TOTAL
00043059	ACO CA-80, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, DU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	22,69000000	13,61000000	9,06000000			45,36000000
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2,40000000	1,44000000	0,96000000			4,80000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	7,25000000	8,35000000	7,23000000		5,00000000	27,83000000
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		3,65000000	3,65000000		4,87000000	12,17000000
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,16000000	7,66000000	6,71000000		5,01000000	25,54000000
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	21,57000000	17,24000000	13,32000000		5,34000000	57,47000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	33,44000000	37,25000000	31,98000000		21,47000000	124,14000000
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	7,25000000	8,35000000	7,23000000		5,00000000	27,83000000
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H		3,65000000	3,65000000		4,87000000	12,17000000
00043486	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	6,16000000	7,66000000	6,71000000		5,01000000	25,54000000
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	21,57000000	17,24000000	13,32000000		5,34000000	57,47000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	33,44000000	37,25000000	31,98000000		21,47000000	124,14000000
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19000000	0,72000000	0,48000000			2,39000000
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,63000000	4,58000000	3,05000000			15,26000000
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,72000000	0,72000000		0,96000000	2,40000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	33,44000000	37,25000000	31,98000000		21,47000000	124,14000000
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/AMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,16000000	6,94000000	5,99000000		4,05000000	23,14000000

ML ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua. João Galdino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará
 CEP 62.650-000
 inscrição municipal 42432876
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

DESCRIÇÃO: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

LOCAL: DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE

DATA: 06/10/2021 **BDI:** 20,95%

SEINFRA: 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI: 202/107 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 08/2021


COMPENSAÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	6,16000000	6,94000000	5,99000000	4,05000000	23,14000000
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	6,16000000	6,94000000	5,99000000	4,05000000	23,14000000
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	3,05000000	3,48000000	3,01000000	2,06000000	11,60000000
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	3,05000000	3,48000000	3,01000000	2,06000000	11,60000000
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO. AF_10/2014	CHP	3,05000000	3,48000000	3,01000000	2,06000000	11,60000000
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	3,10000000	3,48000000	2,98000000	1,99000000	11,53000000
88259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H		0,72000000	0,72000000	0,96000000	2,40000000
88260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	H		0,72000000	0,72000000	0,96000000	2,40000000
88262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		0,72000000	0,72000000	0,96000000	2,40000000



M.L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro Uniburetama - Ceará
 CEP 62.650-000
 Inscrição municipal 42432876
 e-mail: mlentretimentos@outlook.com

[Handwritten signatures and initials]



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

DATA: 06/10/2021 **BDI:** 20,96%

DESCRIÇÃO: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.


LOCAL: DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE

SEINFRA: 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI: 2021/07 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 08/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD DIA 30	QTD DIA 60	QTD DIA 90	QTD DIA 120	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	7,25000000	8,35000000	7,23000000	5,00000000	27,83000000
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	7,25000000	8,35000000	7,23000000	5,00000000	27,83000000
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	2,64000000	3,04000000	2,63000000	1,82000000	10,13000000
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	2,64000000	3,04000000	2,63000000	1,82000000	10,13000000
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	H	0,72000000	0,72000000	0,72000000	0,36000000	2,40000000
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,72000000	0,72000000	0,72000000	0,36000000	2,40000000
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,19000000	0,72000000	0,48000000		2,39000000
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	7,63000000	4,58000000	3,05000000		15,26000000
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,75000000	1,75000000	1,75000000	2,34000000	5,84000000
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTeiro OE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	7,25000000	8,35000000	7,23000000	5,00000000	27,83000000
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,90000000	1,90000000	1,90000000	2,53000000	5,33000000
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,72000000	0,72000000	0,72000000	0,36000000	2,40000000
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	12,75000000	11,95000000	9,79000000	5,34000000	39,83000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

DESCRIÇÃO: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

LOCAL: DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE


DATA: 06/10/2021

BDI: 20,95%

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021
SINAPI 2021/07 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 08/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD DIA 01	QTD DIA 02	QTD DIA 03	QTD DIA 04	QTD DIA 05	QTD DIA 06	QTD DIA 07	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	33,44000000	37,25000000	31,98000000	21,47000000	124,14000000			
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADDR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HDRISTA	H	6,18000000	6,94000000	5,99000000	4,05000000	23,14000000			
10037	AJUDANTE	H	0,30000000	1,68000000	2,28000000	2,34000000	6,60000000			
10039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	3,78000000	11,35000000	11,35000000	11,35000000	37,63000000			
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	11,38000000	33,30000000	33,30000000	33,03000000	111,01000000			
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	55,70000000	38,95000000	28,27000000	6,91000000	129,83000000			
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,08000000	39,30000000	39,46000000	52,42000000	131,26000000			
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,90000000	0,90000000	1,20000000		3,00000000			
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,82000000	1,22000000	1,22000000	0,62000000	4,08000000			
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	18,00000000	27,00000000	27,00000000	18,00000000	90,00000000			
10091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	H	1,88000000	5,67000000	5,67000000	5,67000000	18,90000000			
10103	ARAME RECORIZO N.18 BWG	KG	2,86000000	8,34000000	8,34000000	8,27000000	27,81000000			
10106	AREIA GROSSA	M3	0,30000000	0,45000000	0,45000000	0,30000000	1,50000000			
10109	AREIA MEDIA	M3	0,74000000	0,98000000	0,98000000	0,63000000	3,30000000			
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	11,36000000	33,30000000	33,30000000	33,03000000	111,01000000			
10163	AÇO CA-50	KG	163,69000000	478,92000000	478,92000000	474,68000000	1.596,41000000			
10198	PONTALETE /BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	11,21000000	33,64000000	33,64000000	33,64000000	112,13000000			
10208	BATENTE DE FERRO	M	37,13000000	55,70000000	55,70000000	37,13000000	185,66000000			
10280	BRITA	M3	0,40000000	0,35000000	0,29000000	0,11000000	1,15000000			
10349	CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V	M		27,11000000	27,11000000	36,15000000	90,37000000			
10353	CABO ISOLADO EM PVC 70MM2 - 750V	M		86,54000000	86,54000000	115,38000000	288,46000000			
10498	CARPINTEIRO	H	94,21000000	154,40000000	143,72000000	122,36000000	514,69000000			
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	4,40000000	13,19000000	13,19000000	13,19000000	43,97000000			
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	315,34000000	450,34000000	439,52000000	302,78000000	1.507,98000000			
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	0,60000000	0,60000000	0,80000000		2,00000000			
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	18,24000000	15,29000000	12,00000000	5,43000000	50,96000000			
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN		1,20000000	1,20000000	1,60000000	4,00000000			
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN		1,20000000	1,20000000	1,60000000	4,00000000			





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Profrância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Itapipubá - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

DESCRIÇÃO: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Profrância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Itapipubá - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

LOCAL: DISTRITO DE JUÁ - ITAPIUBÁ - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUBÁ-CE

DATA: 08/10/2021 **BDI:** 20,95%

SEINFRA: 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI: 202/107 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 08/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	TOTAL
I1013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	0,60000000	0,60000000	0,60000000	0,60000000	2,00000000
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	22,50000000	33,76000000	33,76000000	22,50000000	112,52000000
I1043	DUTO DE ALONGAMENTO P/EXAUSTOR EDIC/D	M	0,60000000	1,20000000	1,20000000	1,80000000	6,00000000
I1081	ENGATE CROMADO	UN	0,60000000	0,60000000	0,60000000	0,60000000	2,00000000
I1144	EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUST. D=400MM	UN	0,10000000	0,20000000	0,20000000	0,30000000	1,00000000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,50000000	0,50000000	0,50000000	0,67000000	1,57000000
I1218	GAS	KG	1,64000000	4,92000000	4,92000000	4,92000000	16,40000000
I1249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,79000000	2,36000000	2,36000000	2,36000000	7,87000000
I1530	MONTADOR	H	32,09000000	44,48000000	44,48000000	45,08000000	151,78000000
I1577	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X50MM	UN	67,51000000	101,27000000	101,27000000	67,51000000	337,56000000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,56000000	0,83000000	0,83000000	0,56000000	2,78000000
I1605	PEDRISCO	M3	0,04000000	0,06000000	0,06000000	0,04000000	0,20000000
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	6,43000000	4,50000000	4,50000000	3,26000000	14,59000000
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	21,43000000	14,98000000	14,98000000	10,88000000	49,95000000
I1858	SERRALHEIRO	H	18,00000000	27,00000000	27,00000000	18,00000000	90,00000000
I1860	SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO	M	1,00000000	3,00000000	3,00000000	3,00000000	10,00000000
I1884	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	0,60000000	0,60000000	0,60000000	0,60000000	2,00000000
I1872	SOLDA 50X50	KG	7,88000000	11,81000000	11,81000000	7,88000000	39,38000000
I1879	SOLDADOR	H	14,63000000	21,94000000	21,94000000	14,63000000	73,14000000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	42,85000000	29,97000000	29,97000000	21,75000000	99,89000000
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	1,67000000	2,50000000	2,50000000	1,67000000	6,34000000
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	92,75000000	139,13000000	139,13000000	92,75000000	463,76000000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	66,78000000	100,17000000	100,17000000	66,78000000	333,90000000
I2091	TINTA BETUMINOSA	L	0,48000000	1,48000000	1,48000000	1,48000000	4,93000000
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PÓ	KG	3,23000000	4,84000000	4,84000000	3,23000000	16,14000000
I2134	TORNEIRA ELÉTRICA AUOM. 220V-2500W	UN	0,60000000	0,60000000	0,60000000	0,60000000	2,00000000
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	0,60000000	0,60000000	0,60000000	0,60000000	2,00000000
I2312	ELETRICISTA	H	0,99000000	40,83000000	40,83000000	40,99000000	136,36000000
I2320	ENCANADOR	H	0,90000000	0,90000000	0,90000000	1,20000000	3,00000000

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua Joao Galidino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará
 CEP 62.660-000
 inscrição municipal 42-432876
 e-mail: mlentretimentos@outlook.com




CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Promitância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretária da Educação.			DATA:	06/10/2021	BDI:	20,95%
DESCRIÇÃO:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Promitância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretária da Educação.			EMITE:	SEINFRA	DESCRIÇÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA - CE			SEINFRA:	SINAPI	DESCRIÇÃO:	2021/07 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 08/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	TOTAL
12381	PEDREIRO	H	21,15000000	30,39000000	30,16000000	21,56000000	103,26000000
12385	PINTOR	H	2,78000000	4,17000000	4,17000000	2,78000000	13,90000000
12408	PREGO 14X18 (1,12" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	4,40000000	13,19000000	13,19000000	13,19000000	43,97000000
12430	TABUA EM MADEIRA TAIPA	M2	15,01000000	45,02000000	45,02000000	45,02000000	150,07000000
12543	SERVENTE	H	203,92000000	243,16000000	242,07000000	226,05000000	915,20000000
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	8,85000000	0,10000000	0,20000000	0,15000000	9,30000000
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	0,35000000	0,31000000	0,27000000	0,11000000	1,04000000
12701	DEPRECIACÃO	H	175,78000000	2,54000000	4,26000000	3,00000000	185,58000000
12702	JUROS	H	15,62000000	0,24000000	0,43000000	0,31000000	16,60000000
12703	MANUTENÇÃO	H	42,55000000	3,12000000	5,81000000	4,26000000	55,73000000
12706	OLEO DIESEL	L	19,38000000	1,36000000	2,72000000	2,04000000	25,50000000
12714	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.360L	H	0,35000000	0,31000000	0,27000000	0,11000000	1,04000000
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H	1,37000000				1,37000000
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	H	8,80000000				8,80000000
12733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H	0,05000000	0,10000000	0,20000000	0,15000000	0,50000000
12734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	H	0,05000000	0,10000000	0,20000000	0,15000000	0,50000000
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA E SMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	2,50000000				2,50000000
16828	RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN		0,30000000	0,30000000	0,40000000	1,00000000
18246	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA	UN		0,90000000	0,90000000	1,20000000	3,00000000
18305	FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM ALUMÍNIO	M2	21,30000000	21,30000000	28,40000000		71,00000000
18329	PISO VINÍLICO TIPO "PAVIFLEX", e=2,0mm (COLOCADO)	M2	21,65000000	64,96000000	64,96000000	64,96000000	216,53000000
18365	DIS.JUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN		1,20000000	1,20000000	1,60000000	4,00000000
18366	DIS.JUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN		0,60000000	0,60000000	0,80000000	2,00000000





CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

DESCRIÇÃO: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.

LOCAL: DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE

DATA: 06/10/2021

BDI: 20,95%

SEINFRA: 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SINAPI: 2021/07 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 08/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	TOTAL
18436	PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, CDMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, CDM PDSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTD E MONTAGEM	M2	2,10000000	3,15000000	3,15000000	2,10000000	10,50000000
18442	DISPOSITIVO DE PRDTEÇAD CONTRA SURTIDS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA440V - FORNECIMENTD E INSTALAÇÃO	UN	9,00000000	9,00000000	9,00000000	12,00000000	30,00000000
18044	PAINEL NYLOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 4,30MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSD DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CDRES VERDE DU BRANCA	UN	7,61800000	11,41000000	11,41000000	7,61000000	38,04000000
18047	PDSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - CDM TAMPA) CHUMBADO	UN	7,61000000	11,41000000	11,41000000	7,61800000	38,04000000
18048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CDRES VERDE OU BRANCA	UN	22,82000000	34,23000000	34,23000000	22,82000000	114,18000000
18049	SERVIÇO - CDLOCAÇÃO E MDNTAGEM DE CERCAGRADIL NYLOR	M2	29,09000000	43,64000000	43,64000000	29,09000000	145,46000000
19109	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, CDMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 2 CDNECTIDRES, EXGETD CAIXA 4"x2")	UN	2,70000000	2,70000000	2,70000000	3,60000000	9,00000000
19113	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CDRPD EM CHAPA DE AÇO, TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, C/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 18W, REATDR ELETRÔNICO P/2X18W, FP DD C.J. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, CDMPLETA	UN	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,40000000	1,00000000
19417	DISJUNTOR TERMIDMAGNÉTICO TRIPDLAR 125 A CDM/ CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	0,60000000	0,60000000	0,60000000	0,80000000	2,08000000
19501	MANTA ASFÁLTICA COM PDLIMEDRS E ELASTÔMERDS, CLASSE B, ESTRUTURADA CDM/ POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIFD III, E=3MM (NBR 9952:2014)	M2	7,25000000	21,75000000	21,75000000	21,75000000	72,50000000
19509	PRIMER, EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE DE ÁGUA, PARA COLAGEM DE MANTAS E OU FITAS ASFÁLTICAS (DENSIDADE: 1KG/L)	L	2,52000000	7,56000000	7,56000000	7,56000000	25,28800000
1XXXX	CHAPA DE AÇO CARBIDNO GALVONIZADO PERFORADD SAE 1008/1020	M2	25,88000000	38,82000000	38,82000000	25,88000000	129,40000000

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ nº 29.328.038/0001-41
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará
 CEP 62.650-000
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com



Página: 53

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

DATA : 06/10/2021 BDI : 20,95%
 VERSÃO: 01
 DATA REF: 05/2021
 SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07%
 SINAPI 2021/07 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRAS: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Iracema - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.
 DESCRICÃO: serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Iracema - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.
 LOCAL: DISTRITO DE JUÁ - IRAUCEMA- CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCEMA-CE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. DIA 30	QTD. DIA 60	QTD. DIA 90	QTD. DIA 120	TOTAL
IXXXX-PMI	COIFA 1200X900	UM	0,10000000	0,20000000	0,40000000	0,30000000	1,00000000

[Signature]
 M.L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41

[Signature]
 Edgardo Felipe Gondim
 CPF: 043.551.243-35
 INSC: 0813.96598-3
 (CARGO: CIVIL)

CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF:035.593.843-03
 (TITULAR/ADMINISTRADOR)

M.L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ nº 29.326.036/0001-41
 endereço: Rua Joao Galdino Vasconcelos nº 228
 Bairro Centro Uruburetama - Ceará
 CEP 62.850-000
 Inscrição municipal 42432876
 e-mail: mlentretenimentos@outlook.com


[Signature]

[Signature]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA: 06/10/2021	BDI: 20,95%		
DESCRIÇÃO:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MEG:
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA-CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					05/2021
					08/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,83
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,70
	TOTAL	5,74

	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/sseguros	0,40
L	Lucro	7,00
	TOTAL	7,40

I	Impostos	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	0,00
	TOTAL	6,05

BDI = 20,95%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

[Handwritten Signature]
**M.L. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI-ME**
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (TITULAR/ADMINISTRADOR)

[Handwritten Signature]
Eduardo Riquelme Gondim
 CPF: 043.551.143-35
 INSC: 0013.05508-3
 (Eng. CIVIL)


[Handwritten Signature]

[Handwritten Signatures]



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA : 06/10/2021	BDI : 20,95%		
DESCRIÇÃO:	serviços Remanescentes de obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	SEINFRA	VEICULO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA-CE	SINAPI	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE		2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,88%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

ALB

ALB

ALB

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
	OBRA:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA : 06/10/2021		BDI : 20,95%	
	DESCRIÇÃO:	serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA- CE	8INFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

~~M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
E SERVIÇOS EIRELI-ME
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(TITULAR/ADMINISTRADOR)~~

Eduardo Figueiredo Gândim
Eduardo Figueiredo Gândim
CPF: 043.551.143-28
RNP: 0612.98408-1
(Eng. Civil)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


[Handwritten signature]


COMPOSIÇÃO DO BDI																							
	OBRA:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	DATA : 06/10/2021																				
	DESCRIÇÃO:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços Remanescentes da obra de Construção de uma Creche Proinfância - Tipo 2, no Distrito de Juá - Irauçuba - CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação.	BDI : 20,95%																				
LOCAL:	DISTRITO DE JUÁ - IRAUÇUBA - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPR.</th> <th>DESCR.</th> <th>QUANT.</th> <th>PREÇO</th> <th>RES.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,76%</td> <td>71,07%</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/07 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,76%</td> <td>71,07%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		COMPR.	DESCR.	QUANT.	PREÇO	RES.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	09/2021	SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
COMPR.	DESCR.	QUANT.	PREÇO	RES.																			
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	09/2021																			
SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA-CE																						

Prefeitura Municipal de Irauçuba
 Fis. 1494
 Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	%	
	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO		
1	Administração central (AC)		3,00%
	PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO		
1	IMPOSTO (I)		
1.1	COFINS	3,00%	
1.2	PIS	0,65%	
1.3	CPRB	0,00%	
1.4	ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA DBR)	2,50%	6,15%
	LUCRO (L)		
2			7,00%
3	SEGURO (S) + GARANTIA (G)		0,80%
4	RISCD @		1,00%
5	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)		1,23%
	I - CÁLCULO DO B.D.I		
	$BDI = \frac{(((1+(AC+(S+G)+R))X(1+DF)X(1+L)) / (1-I))-1}{1} \times 100$		
	BDI = 20,95%		

OBS: DE ACORDO COM O ACÓRDÃO TCU AC-2622-37/13


 ML ENTRETENIMENTO ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI-ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (TITULAR/ADMINISTRADOR)


 Eduardo Figueiredo Gondim
 CPF: 043.561.043-25
 INSC: 0313.96698-1
 (Eng. CIVIL)

ALB

ALB

