



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS

				TOTAL MATERIAIS R\$	140,43
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,32000	74,90700	23,97
				TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	23,97
				TOTAL SIMPLES R\$	179,09
				ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
				TOTAL GERAL SEM BDI R\$	179,09

OBS.: MÃO DE OBRA DO MOTORISTA C/ ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUSA NO INSUMO 10705.

2.20.b	60 x 60 x 60cm, tampa concreto e fundo de brita (10cm)	un			229,86
COMPOSIÇÃO	60 x 60 x 60cm, tampa concreto e fundo de brita (10cm)				
UNIDADE	un				
CÓDIGO	2.20.b				
AUTOR	PREFEITURA				
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,42000	22,94000	9,63
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,42000	22,94000	9,63
				PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$	
				TOTAL MAO DE OBRA R\$	19,27
MATERIAIS					
41629/SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	1,00000	177,53800	177,54
i0280	BRITA	M3	0,03600	44,19020	1,59
				TOTAL MATERIAIS R\$	179,13
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,42000	74,90700	31,46
				TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	31,46
				TOTAL SIMPLES R\$	229,86
				ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
				TOTAL GERAL SEM BDI R\$	229,86

OBS.: MÃO DE OBRA DO MOTORISTA C/ ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUSOS NO INSUMO 10705.

2.21.a	1 1/2"	m			4,28
COMPOSIÇÃO	1 1/2"				
UNIDADE	m				
CÓDIGO	2.28.a				
AUTOR	PREFEITURA				
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,02000	22,94000	0,46
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,02000	23,64000	0,47
				PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$	
				ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)	
				TOTAL MAO DE OBRA R\$	0,93
MATERIAIS					
16687	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=50mm (1 1/2"), C/CONEXÕES	M	1,00000	2,15180	2,15
				TOTAL MATERIAIS R\$	2,15
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					

Ecl.



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS

COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,02000	59,97780	1,20	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					1,20	
					TOTAL SIMPLES R\$	4,28
					ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
					TOTAL GERAL SEM BDI R\$	4,28

2.21.b	2"				m	5,22
COMPOSIÇÃO	2"					
UNIDADE	m					
CÓDIGO	2.21.b					
AUTOR	PREFEITURA					
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1					

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,02000	22,94000	0,46
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,02000	23,64000	0,47
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$					
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)					
TOTAL MAO DE OBRA R\$					0,93

MATERIAIS					
16688	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=63mm (2"), C/CONEXÕES	M	1,00000	3,09140	3,09
TOTAL MATERIAIS R\$					3,09

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,02000	59,97780	1,20	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					1,20	
					TOTAL SIMPLES R\$	5,22
					ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
					TOTAL GERAL SEM BDI R\$	5,22

2.21.c	3"				m	6,46
COMPOSIÇÃO	3"					
UNIDADE	m					
CÓDIGO	2.21.c					
AUTOR	PREFEITURA					
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1					

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,02000	22,94000	0,46
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,02000	23,64000	0,47
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$					
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)					
TOTAL MAO DE OBRA R\$					0,93

MATERIAIS					
16689	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=90mm (3"), C/CONEXÕES	M	1,00000	4,32680	4,33

[Handwritten signatures and initials]



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS

					TOTAL MATERIAIS R\$	4,33
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,02000	59,97780		1,20
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$						1,20
					TOTAL SIMPLES R\$	6,46
					ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
					TOTAL GERAL SEM BDI R\$	6,46

2.21.d	4"	m				9,23
COMPOSIÇÃO						
UNIDADE						
CÓDIGO						
AUTOR						
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1					

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,03000	22,94000	0,69
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,03000	23,64000	0,71
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$					
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)					
TOTAL MAO DE OBRA R\$					1,40

MATERIAIS					
I6690	DUTO FLEXIVEL EM PEAD - D=110mm (4"), C/CONEXÕES	M	1,00000	6,03200	6,03
TOTAL MATERIAIS R\$					6,03

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,03000	59,97780		1,80
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$						1,80

					TOTAL SIMPLES R\$	9,23
					ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
					TOTAL GERAL SEM BDI R\$	9,23

2.22.a	1 1/2"	vr de 3m				136,50
COMPOSIÇÃO						
UNIDADE						
CÓDIGO						
AUTOR						
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1					

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,04000	22,94000	0,92
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,04000	23,64000	0,95
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$					
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)					
TOTAL MAO DE OBRA R\$					1,86
MATERIAIS					

Handwritten signatures and initials, including 'EU'.



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS

03836/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	1,00000	132,24000	132,24
				TOTAL MATERIAIS R\$	132,24

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,04000	59,97780	2,40
				TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	2,40

TOTAL SIMPLES R\$	136,50
ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
TOTAL GERAL SEM BDI R\$	136,50

2.22.b	2"	vr de 3m				201,38
COMPOSIÇÃO	2"					
UNIDADE	vr de 3m					
CÓDIGO	2.22.b					
AUTOR	PREFEITURA					
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUCUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1					

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,04000	22,94000	0,92
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,04000	23,64000	0,95
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$					
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)					
				TOTAL MAO DE OBRA R\$	1,86

MATERIAIS					
03975/ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	1,00000	197,11300	197,11
				TOTAL MATERIAIS R\$	197,11

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,04000	59,97780	2,40
				TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	2,40

TOTAL SIMPLES R\$	201,38
ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
TOTAL GERAL SEM BDI R\$	201,38

2.22.c	3"	vr de 3m				338,34
COMPOSIÇÃO	3"					
UNIDADE	vr de 3m					
CÓDIGO	2.22.c					
AUTOR	PREFEITURA					
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUCUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1					

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,04000	22,94000	0,92
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,04000	23,64000	0,95
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$					
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)					

[Handwritten signatures and initials]



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS

					TOTAL MAO DE OBRA R\$	1,86
MATERIAIS						
03976/ORSE	Eletróduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	1,00000	334,08000		334,08
					TOTAL MATERIAIS R\$	334,08
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
COMP.001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,04000	59,97780		2,40
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	2,40
					TOTAL SIMPLES R\$	338,34
					ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
					TOTAL GERAL SEM BDI R\$	338,34

2.23.a	3/4"				m	4,36
COMPOSIÇÃO	3/4"					
UNIDADE	m					
CÓDIGO	2.23.a					
AUTOR	PREFEITURA					
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUCUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1					

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,02000	22,94000	0,46	
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,02000	23,64000	0,47	
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$						
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)						
					TOTAL MAO DE OBRA R\$	0,93

MATERIAIS						
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,10000	2,03000		2,23
					TOTAL MATERIAIS R\$	2,23
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
COMP.001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,02000	59,97780		1,20
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	1,20

OBS.: INCLUSO PERCENTUAL DE 10% RELATIVO AO CUSTO DAS CONEXÕES (LUVAS E CURVAS).					TOTAL SIMPLES R\$	4,36
					ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
					TOTAL GERAL SEM BDI R\$	4,36


2.23.b	1"				m	5,61
COMPOSIÇÃO	1"					
UNIDADE	m					
CÓDIGO	2.23.b					
AUTOR	PREFEITURA					
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUCUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1					

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,02000	22,94000	0,46
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,02000	23,64000	0,47

Ed.



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS

PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$						
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)						
TOTAL MAO DE OBRA R\$					0,93	
MATERIAIS						
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,10000	3,16680	3,48	
TOTAL MATERIAIS R\$					3,48	
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,02000	59,97780	1,20	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					1,20	
OBS.: INCLUSO PERCENTUAL DE 10% RELATIVO AO CUSTO DAS CONEXÕES (LUVAS E CURVAS).						
TOTAL SIMPLES R\$					5,61	
ENCARGOS SOCIAIS R\$					INCLUSOS	
TOTAL GERAL SEM BDI R\$					5,61	

2.23.c	1 1/2"				m	7,24
COMPOSIÇÃO	1 1/2"					
UNIDADE	m					
CÓDIGO	2.23.c					
AUTOR	PREFEITURA					
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,02000	22,94000	0,46	
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,02000	23,64000	0,47	
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$						
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)						
TOTAL MAO DE OBRA R\$					0,93	
MATERIAIS						
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,10000	4,64000	5,10	
TOTAL MATERIAIS R\$					5,10	
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,02000	59,97780	1,20	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					1,20	
OBS.: INCLUSO PERCENTUAL DE 10% RELATIVO AO CUSTO DAS CONEXÕES (LUVAS E CURVAS).						
TOTAL SIMPLES R\$					7,24	
ENCARGOS SOCIAIS R\$					INCLUSOS	
TOTAL GERAL SEM BDI R\$					7,24	

2.23.d	2"				m	10,47
COMPOSIÇÃO	2"					
UNIDADE	m					
CÓDIGO	2.23.d					
AUTOR	PREFEITURA					
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,02000	22,94000	0,46	

[Handwritten signatures and initials]



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS						
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,02000	23,64000	0,47	
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$						
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)						
TOTAL MAO DE OBRA R\$						0,93
MATERIAIS						
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1,10000	7,58060	8,34	
TOTAL MATERIAIS R\$						8,34
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,02000	59,97780	1,20	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$						1,20
OBS.: INCLUSO PERCENTUAL DE 10% RELATIVO AO CUSTO DAS CONEXÕES (LUVAS E CURVAS).						
					TOTAL SIMPLES R\$	10,47
					ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
					TOTAL GERAL SEM BDI R\$	10,47

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
2.23.e	3"	m			17,39	
COMPOSIÇÃO	3"					
UNIDADE	m					
CÓDIGO	2.23.e					
AUTOR	PREFEITURA					
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1					
MAO DE OBRA						
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,02000	22,94000	0,46	
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,02000	23,64000	0,47	
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$						
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)						
TOTAL MAO DE OBRA R\$						0,93
MATERIAIS						
I1074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	M	1,10000	13,87360	15,26	
TOTAL MATERIAIS R\$						15,26
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,02000	59,97780	1,20	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$						1,20
OBS.: INCLUSO PERCENTUAL DE 10% RELATIVO AO CUSTO DAS CONEXÕES (LUVAS E CURVAS).						
					TOTAL SIMPLES R\$	17,39
					ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
					TOTAL GERAL SEM BDI R\$	17,39

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
2.23.f	4"	m			27,24	
COMPOSIÇÃO	4"					
MAO DE OBRA						
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,03000	22,94000	0,69	
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,03000	23,64000	0,71	
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$						
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)						

Ed.



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS							
TOTAL MAO DE OBRA R\$						1,40	
MATERIAIS							
11076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	M	1,10000	21,86020		24,05	
TOTAL MATERIAIS R\$						24,05	
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)							
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13	CHP	0,03000	59,97780		1,80	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$						1,80	
OBS.: INCLUSO PERCENTUAL DE 10% RELATIVO AO CUSTO DAS CONEXÕES (LUVAS E CURVAS).						TOTAL SIMPLES R\$	27,24
						ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
						TOTAL GERAL SEM BDI R\$	27,24
2.24.a	Alça preformada de distribuição em aço galvanizado para cabo pré-reunido até 25mm ²	un				12,52	
COMPOSIÇÃO	Alça preformada de distribuição em aço galvanizado para cabo pré-reunido						
UNIDADE	un						
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
MAO DE OBRA							
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,10000	22,94000	2,29		
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,10000	23,64000	2,36		
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$							
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)							
TOTAL MAO DE OBRA R\$						4,66	
MATERIAIS							
417/SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA	UN	1,00000	1,86180	1,86		
TOTAL MATERIAIS R\$						1,86	
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)							
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,10000	59,97780	6,00		
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$						6,00	
						TOTAL SIMPLES R\$	12,52
						ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
						TOTAL GERAL SEM BDI R\$	12,52
2.24.b	Laço preformado de distribuição em aço galvanizado para cabo pré-reunido até 25mm ²	un				12,24	
COMPOSIÇÃO	Laço preformado de distribuição em aço galvanizado para cabo pré-reunido até 25mm ²						
UNIDADE	un						
CÓDIGO	2.24.b						
AUTOR	PREFEITURA						
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1						
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
MAO DE OBRA							
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,10000	22,94000	2,29		
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,10000	23,64000	2,36		
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$							
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)							
TOTAL MAO DE OBRA R\$						4,66	

Handwritten signature

Handwritten signature



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS

MATERIAIS					
COT. 006	LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO PRÉ-REUNIDO CA25	PÇ	1,00000	1,58340	1,58
TOTAL MATERIAIS R\$					1,58
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,10000	59,97780	6,00
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					6,00
				TOTAL SIMPLES R\$	12,24
				ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
				TOTAL GERAL SEM BDI R\$	12,24

2.24.c Isolador roldana de porcelana uso em baixa tensão un 13,42					
COMPOSIÇÃO	Isolador roldana de porcelana uso em baixa tensão				
UNIDADE	un				
CÓDIGO	2.24.c				
AUTOR	PREFEITURA				
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,10000	22,94000	2,29
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,10000	23,64000	2,36
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$					
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)					
TOTAL MAO DE OBRA R\$					4,66
MATERIAIS					
3398/SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00000	2,76660	2,77
TOTAL MATERIAIS R\$					2,77
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,10000	59,97780	6,00
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					6,00
				TOTAL SIMPLES R\$	13,42
				ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
				TOTAL GERAL SEM BDI R\$	13,42

2.24.d Parafuso máquina 16x250mm c/ porca un 11,62					
COMPOSIÇÃO	Parafuso máquina 16x250mm c/ porca				
UNIDADE	un				
CÓDIGO	2.24.d				
AUTOR	PREFEITURA				
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,05000	22,94000	1,15

Handwritten signature/initials.

Handwritten signatures and initials.



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS						
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,05000	23,64000	1,18	
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$						
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)						
					TOTAL MAO DE OBRA R\$	2,33
MATERIAIS						
432/SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00000	5,82320	5,82	
18072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN	1,00000	0,46980	0,47	
					TOTAL MATERIAIS R\$	6,29
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,05000	59,97780	3,00	
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	3,00
					TOTAL SIMPLES R\$	11,62
					ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
					TOTAL GERAL SEM BDI R\$	11,62

2.24.e Parafuso máquina 16x350mm c/ porca un 13,61							
COMPOSIÇÃO	Parafuso máquina 16x350mm c/ porca						
UNIDADE	un						
CÓDIGO	2.24.e						
AUTOR	PREFEITURA						
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1						
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total		
MAO DE OBRA							
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,05000	22,94000	1,15		
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,05000	23,64000	1,18		
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$							
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)							
					TOTAL MAO DE OBRA R\$	2,33	
MATERIAIS							
433/SINAPI	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00000	7,81260	7,81		
18072	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2	UN	1,00000	0,46980	0,47		
					TOTAL MATERIAIS R\$	8,28	
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)							
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,05000	59,97780	3,00		
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	3,00	
					TOTAL SIMPLES R\$	13,61	
					ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS	
					TOTAL GERAL SEM BDI R\$	13,61	

2.24.f Parafuso máquina 16x450mm c/ porca un 17,57							
COMPOSIÇÃO	Parafuso máquina 16x450mm c/ porca						
UNIDADE	un						
CÓDIGO	2.24.f						
AUTOR	PREFEITURA						

[Handwritten signatures and initials]



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS

TABELA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1

Table with columns: Código, Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço, Total. Includes sub-sections: MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) and summary rows for TOTAL MAO DE OBRA R\$, TOTAL MATERIAIS R\$, TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$, TOTAL SIMPLES R\$, ENCARGOS SOCIAIS R\$, TOTAL GERAL SEM BDI R\$.

2.24.g Arruela quadrada 50x3mm c/ furo de 15mm un 1,52
COMPOSIÇÃO Arruela quadrada 50x3mm c/ furo de 15mm
UNIDADE un
CÓDIGO 2.24.g
AUTOR PREFEITURA
TABELA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1

Table with columns: Código, Descrição, Unidade, Coeficiente, Preço, Total. Includes sub-sections: MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) and summary rows for TOTAL MAO DE OBRA R\$, TOTAL MATERIAIS R\$, TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$, TOTAL SIMPLES R\$, ENCARGOS SOCIAIS R\$, TOTAL GERAL SEM BDI R\$.

2.24.h Arruela redonda 32x3mm c/ furo de 18mm un 1,38

Handwritten signatures and initials, including 'ED.' and 'HAB'.



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS

COMPOSIÇÃO	Arruela redonda 32x3mm c/ furo de 18mm					
UNIDADE	un					
CÓDIGO	2.24.h					
AUTOR	PREFEITURA					
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,01000	22,94000	0,23	
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,01000	23,64000	0,24	
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$						
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)						
TOTAL MAO DE OBRA R\$					0,47	
MATERIAIS						
18071	ARRUELA REDONDA 32 x 3mm COM FURO DE 18mm	UN	1,00000	0,31900	0,32	
TOTAL MATERIAIS R\$					0,32	
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,01000	59,97780	0,60	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					0,60	
					TOTAL SIMPLES R\$	1,38
					ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
					TOTAL GERAL SEM BDI R\$	1,38

2.25.a	Escavação em terra até 2 metros	m3			69,83	
COMPOSIÇÃO	Escavação em terra até 2 metros					
UNIDADE	m3					
CÓDIGO	2.32.a					
AUTOR	PREFEITURA					
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,92000	16,25000	47,45	
TOTAL MAO DE OBRA R\$					47,45	
MATERIAIS						
TOTAL MATERIAIS R\$					0,00	
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,50000	44,75860	22,38	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					22,38	
OBS.: MÃO DE OBRA DO MOTORISTA C/ ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUSOS NO INSUMO 10700.					TOTAL SIMPLES R\$	69,83
					ENCARGOS SOCIAIS DE 87,01% R\$	INCLUSOS
					TOTAL GERAL SEM BDI R\$	69,83

2.25.b	Reaterro c/ compactação manual	m3			50,00
COMPOSIÇÃO	Reaterro c/ compactação manual				
UNIDADE	m3				
CÓDIGO	2.25.b				
AUTOR	PREFEITURA				

[Handwritten signatures and initials]



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total						
TABELA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1											
MAO DE OBRA											
12543	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70000	16,25000	27,63						
TOTAL MAO DE OBRA R\$					27,63						
MATERIAIS											
TOTAL MATERIAIS R\$					0,00						
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)											
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,50000	44,75860	22,38						
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					22,38						
OBS.: MÃO DE OBRA DO MOTORISTA C/ ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUSOS NO INSUMO 10700.					<table border="1"> <tr> <td>TOTAL SIMPLES R\$</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>ENCARGOS SOCIAIS DE R\$</td> <td>INCLUSOS</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GERAL SEM BDI R\$</td> <td>50,00</td> </tr> </table>	TOTAL SIMPLES R\$	50,00	ENCARGOS SOCIAIS DE R\$	INCLUSOS	TOTAL GERAL SEM BDI R\$	50,00
TOTAL SIMPLES R\$	50,00										
ENCARGOS SOCIAIS DE R\$	INCLUSOS										
TOTAL GERAL SEM BDI R\$	50,00										

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total						
2.26.a Instalação de chave eletromagnética monofásica - até 30A un 337,05											
COMPOSIÇÃO Instalação de chave eletromagnética monofásica - até 30A											
UNIDADE un											
CÓDIGO 2.26.a											
AUTOR PREFEITURA											
TABELA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1											
MAO DE OBRA											
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,75000	22,94000	17,21						
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,75000	23,64000	17,73						
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$											
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)											
TOTAL MAO DE OBRA R\$					34,94						
MATERIAIS											
COT. 007	CHAVE COM GRUPO NF 1X30A-220V	UN	1,00000	257,13140	257,13						
TOTAL MATERIAIS R\$					257,13						
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)											
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVÉ ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,75000	59,97780	44,98						
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					44,98						
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL SIMPLES R\$</td> <td>337,05</td> </tr> <tr> <td>ENCARGOS SOCIAIS R\$</td> <td>INCLUSOS</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GERAL SEM BDI R\$</td> <td>337,05</td> </tr> </table>					TOTAL SIMPLES R\$	337,05	ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS	TOTAL GERAL SEM BDI R\$	337,05	
TOTAL SIMPLES R\$	337,05										
ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS										
TOTAL GERAL SEM BDI R\$	337,05										

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2.26.b Instalação de chave eletromagnética bifásica - até 60A un 459,51					
COMPOSIÇÃO Instalação de chave eletromagnética bifásica - até 60A					
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	1,50000	22,94000	34,41
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	1,50000	23,64000	35,46
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$					
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)					

[Handwritten signatures and initials]



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS

				TOTAL MAO DE OBRA R\$	69,87
MATERIAIS					
COT. 008	CHAVE COM GRUPO NF 2X60A-220V	UN	1,00000	299,66860	299,67
				TOTAL MATERIAIS R\$	299,67

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	1,50000	59,97780	89,97
				TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	89,97

				TOTAL SIMPLES R\$	459,51
				ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
				TOTAL GERAL SEM BDI R\$	459,51

2.27.a	Rede isolada - conector perfurante 2,5mm2 a 16mm2 - 95mm2	un			22,01
COMPOSIÇÃO UNIDADE	Rede isolada - conector perfurante 2,5mm2 a 16mm2 - 95mm2	un			

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,10000	22,94000	2,29
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,10000	23,64000	2,36
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$					
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)					
				TOTAL MAO DE OBRA R\$	4,66

MATERIAIS					
02637/ORSE	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	un	1,00000	11,35000	11,35
				TOTAL MATERIAIS R\$	11,35

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,10000	59,97780	6,00
				TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	6,00

				TOTAL SIMPLES R\$	22,01
				ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
				TOTAL GERAL SEM BDI R\$	22,01

2.27.b	Rede cabos nus - conector cunha bronze Tipo III	un			14,36
COMPOSIÇÃO UNIDADE	Rede cabos nus - conector cunha bronze Tipo III	un			
CÓDIGO	2.27.b				
AUTOR	PREFEITURA				
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI				

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,10000	22,94000	2,29
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,10000	23,64000	2,36
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$					
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)					
				TOTAL MAO DE OBRA R\$	4,66

MATERIAIS					
02634/ORSE	Conector amp verm/bran - 444033-1	un	1,00000	3,70620	3,71
				TOTAL MATERIAIS R\$	3,71

[Handwritten signatures and initials]



TF Locações & Construções



ANEXO I.C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS

EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,10000	59,97780	6,00	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					6,00	
					TOTAL SIMPLES R\$	14,36
					ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
					TOTAL GERAL SEM BDI R\$	14,36

2.28.a Instalação de fita de aço inox de 19mm m 10,12						
COMPOSIÇÃO	Instalação de fita de aço inox de 19mm					
UNIDADE	m					
CÓDIGO	2.28.a					
AUTOR	PREFEITURA					
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUCUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,08000	22,94000	1,84	
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,08000	23,64000	1,89	
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$						
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)						
TOTAL MAO DE OBRA R\$					3,73	
MATERIAIS						
16422	FITA DE INOX P/ FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NO POSTE	M	1,00000	1,59500	1,60	
TOTAL MATERIAIS R\$					1,60	
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
COMP. 001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO SIMPLES COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA, EXCLUSIVE ELETRICISTA MOTORISTA (CHP)	CHP	0,08000	59,97780	4,80	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					4,80	
					TOTAL SIMPLES R\$	10,12
					ENCARGOS SOCIAIS R\$	INCLUSOS
					TOTAL GERAL SEM BDI R\$	10,12

2.28.b Instalação de fecho em fita de aço inox de 19mm un 2,62					
COMPOSIÇÃO	Instalação de fecho em fita de aço inox de 19mm				
UNIDADE	un				
CÓDIGO	2.28.b				
AUTOR	PREFEITURA				
TABELA	PREFEITURA DE MUNICIPAL DE IRAUCUBA/SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)/SINAPI 06/2021 (NÃO DESONERADA) e ORSE MAIO/2021-1				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE	H	0,02000	22,94000	0,46
88264/SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PERICULOSIDADE E ADICIONAL FUNÇÃO MOTORISTA	H	0,02000	23,64000	0,47
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTAS (LEI 12.740/2012 E ART. 193 DA CLT) EM R\$					
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA DE ELETRICISTAS (R\$)					
TOTAL MAO DE OBRA R\$					0,93
MATERIAIS					
16423	GRAMPO DE INOX P/ PRENDER FITA DE FIXAÇÃO	UN	1,00000	0,49300	0,49

(Handwritten signatures and initials)