

**Proposta de Preços**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
REF. CONCORRÊNCIA Pública Nº 2019.01.29.01

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São José, do Município de Irauçuba/CE.

Prezados Senhores:

Item	Especificação dos Serviços	Prazo de Execução
01.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, DO MUNICIPIO DE IRAUÇUBA/CE.	03 (três) meses
VALOR GLOBAL: R\$ 149.738,90 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)		

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.


Proponente: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
Endereço: RUA FRANCISCO DE SOUSA, 135,ALTOS, CENTRO, ITAPAJÉ - CE
CNPJ: 17.325.819/0001-21
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Execução dos Serviços: Conforme Cronograma de cada item.

ITAPAJÉ 08 DE MARÇO DE 2019

Atenciosamente,



Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 060757572-7



**B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 2019.01.29.01


FONTE: SEINFRA 024.1 - DESONERADA, BDI: 26,87% - ENCARGOS: 87,01%




ORÇAMENTO CONSOLIDADO							
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI 26,87%	VALOR TOTAL COM BDI 26,87%
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					5.043,81
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	3,00	1.325,19	1.681,27	5.043,81
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.155,80
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.449,11	0,28	0,36	1.241,68
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	125,73	159,51	1.914,12
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					138.607,55
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.449,11	1,60	2,03	7.001,69
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.104,21	24,79	31,45	97.627,40
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	957,46	17,07	21,66	20.738,58
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	33,50	26,21	33,25	1.113,88
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	33,50	285,31	361,97	12.126,00
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS					2.931,74
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.449,11	0,67	0,85	2.931,74
TOTAL GERAL							149.738,90

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$149.738,90 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

ITAJAJÉ 08 DE MARÇO DE 2019


 Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7


 B & C EDIFICAÇÕES E
 LOCAÇÕES EIRELI EPP
 17.325.819/0001-21

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 2019.01.29.01

FONTE: SEINFRA 024.1 - DESONERADA, BDI: 26,87% - ENCARGOS: 87,01%



RUA RAIMUNDO BARBOSA MACIEL				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	0,60
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	913,50
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO		
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	913,50
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	822,15
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	254,00
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,89
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,89
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	913,50

RUA FRANCISCA BORGES RODRIGUES				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	0,60
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	536,48
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO		
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	536,48
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	482,83
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	153,28
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,36
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,36
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	536,48

RUA MANOEL EDIVALDO BRAGA				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 2019.01.29.01

FONTE: SEINFRA 024.1 - DESONERADA, BDI: 26,87% - ENCARGOS: 87,01%

RUA RAIMUNDO BARBOSA MACIEL				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	0,60
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	550,13
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO		
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	550,13
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	495,12
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	143,18
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,01
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,01
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	550,13

RUA JOAQUIM FRANCISCO RODRIGUES				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	0,60
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	504,35
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO		
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	504,35
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	453,92
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	144,10
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,04
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,04
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	504,35

RUA RAIMUNDO CARNEIRO DE ARAUJO				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA




CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 2019.01.29.01

FONTE: SEINFRA 024.1 - DESONERADA, BDI: 26,87% - ENCARGOS: 87,01%

RUA RAIMUNDO BARBOSA MACIEL				
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	0,60
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	944,65
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO				
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	944,65
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	850,19
3.3	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	262,90
3.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,20
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,20
4.0 SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	944,65

ITAPAJÉ 08 DE MARÇO DE 2019


 Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7


**B & C EDIFICAÇÕES E
 LOCAÇÕES EIRELI EPP**
17.325.819/0001-21

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 2019.01.29.01

FONTE: SEINFRA 024.1 - DESONERADA, BDI: 26,87% - ENCARGOS: 87,01%

1095
p

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%		MES	07/03/2019		
	1 0118584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	0,060	11.196,06	671,76
	1 0118590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMÊS	0,131	4.978,96	653,43
		Sub-Total de Mão de Obra				1.325,19
		Custo Direto Total				1.325,19
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				1.325,19
		Preço Unitário Adotado				1.325,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		M2	08/03/2016		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,018620	5,60	0,10
	1 0112382	NIVELADOR	H	0,001960	21,69	0,04
	1 0112445	TOPOGRAFO	H	0,001960	12,40	0,02
		Sub-Total de Mão de Obra				0,16
	3 0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001000	52,96	0,05
	3 0310758	NÍVEL (CHP)	H	0,002000	21,83	0,04
	3 0310775	TEODOLITO (CHP)	H	0,002000	13,61	0,03
		Sub-Total de Equipamento				0,12
		Custo Direto Total				0,28
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,28
		Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2	PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,959020	9,13	17,89
		Sub-Total de Mão de Obra				17,89
	2 0210537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020000	28,91	29,49
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,000000	11,76	11,76
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,500000	14,49	65,21
	2 0211725	PREGÔ 15X15	KG	0,150000	9,21	1,38
		Sub-Total de Material				107,84
		Custo Direto Total				125,73
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				125,73
		Preço Unitário Adotado				125,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO		M2	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,010780	9,13	0,10
		Sub-Total de Mão de Obra				0,10
	3 0310590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,001100	23,19	0,03
	3 0310607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,002200	36,31	0,08
	3 0310610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,001700	34,68	0,06

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 2019.01.29.01

FONTE: SEINFRA 024.1 - DESONERADA, BDI: 26,87% - ENCARGOS: 87,01%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	3	0310625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,000400	1,41	-
	3	0310642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,000000	48,12	-
	3	0310667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,000400	19,56	0,01
	3	0310698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,004000	112,46	0,45
	3	0310721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,000400	152,11	0,06
	3	0310723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,000900	144,13	0,13
	3	0310739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,002200	4,40	0,01
	3	0310756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,002600	192,35	0,50
	3	0310780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,002200	79,20	0,17
			Sub-Total de Equipamento				1,50
			Custo Direto Total				1,60
			Taxa de BDI %		0,000000		-
			Total da Composição				1,60
			Preço Unitário Adotado				1,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
3.2		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQU M2		08/03/2016			
	1	0110445	CALCETEIRO	H	0,294000	13,46	3,96
	1	0112543	SERVEnte	H	0,587020	9,13	5,36
			Sub-Total de Mão de Obra				9,32
	2	0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,150000	45,08	6,76
	2	0211600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150000	44,46	6,67
			Sub-Total de Material				13,43
	3	0310724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,050000	26,57	1,33
	3	0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,010000	70,62	0,71
			Sub-Total de Equipamento				2,04
			Custo Direto Total				24,79
			Taxa de BDI %		0,000000		-
			Total da Composição				24,79
			Preço Unitário Adotado				24,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
3.3		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	08/03/2016			
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,147000	13,46	1,98
	1	0112543	SERVEnte	H	0,245000	9,13	2,24
			Sub-Total de Mão de Obra				4,22
	2	0212544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,000000	2,94	2,94
			Sub-Total de Material				2,94
			Serviços Auxiliares				
	A	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,250000	2,95	0,74
	A	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,015000	23,69	0,36
	A	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,037000	3,60	0,13
	A	C3268	CONCRETO P/VIBR.. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,034000	255,27	8,68
			Total de Serviços Auxiliares				9,91
			Custo Direto Total				17,07
			Taxa de BDI %		0,000000		-
			Total da Composição				17,07
			Preço Unitário Adotado				17,07

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 2019.01.29.01

FONTE: SEINFRA 024.1 - DESONERADA, BDI: 26,87% - ENCARGOS: 87,01%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL		M2	08/03/2016		
	1 0112395	PINTOR	H	0,196000	13,46	2,64
		Sub-Total de Mão de Obra				2,64
	2 0212496	SUPERCAL	KG	0,300000	1,04	0,31
		Sub-Total de Material				0,31
		Custo Direto Total				2,95
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				2,95
		Preço Unitário Adotado				2,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,595040	9,13	23,69
		Sub-Total de Mão de Obra				23,69
		Custo Direto Total				23,69
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				23,69
		Preço Unitário Adotado				23,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,014700	9,13	0,13
		Sub-Total de Mão de Obra				0,13
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000100	48,27	-
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000000	47,78	-
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,007400	241,15	1,78
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,007500	225,16	1,69
		Sub-Total de Equipamento				3,47
		Custo Direto Total				3,60
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				3,60
		Preço Unitário Adotado				3,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3268	CONCRETO P/VIBR.. FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	5,880000	9,13	53,68
		Sub-Total de Mão de Obra				53,68
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,000000	0,49	124,46
		Sub-Total de Material				124,46
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000	13,76	-
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,000000	19,56	19,56
		Sub-Total de Equipamento				19,56
		Serviços Auxiliares				

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 2019.01.29.01

FONTE: SEINFRA 024.1 - DESONERADA, BDI: 26,87% - ENCARGOS: 87,01%

1098
p

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
A	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,919700	6,60	6,07
A	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836000	61,60	51,50
		Total de Serviços Auxiliares				57,57
		Custo Direto Total				255,27
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				255,27
		Preço Unitário Adotado				255,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,027244	9,13	0,25
		Sub-Total de Mão de Obra				0,25
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000000	48,27	-
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000700	47,78	0,03
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,013900	241,15	3,35
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,013200	225,16	2,97
		Sub-Total de Equipamento				6,35
		Custo Direto Total				6,60
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				6,60
		Preço Unitário Adotado				6,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS		M3	08/03/2016		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,204134	9,13	1,86
		Sub-Total de Mão de Obra				1,86
	2 0212528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,000400	26.051,34	10,42
		Sub-Total de Material				10,42
	3 0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,015800	34,13	0,54
	3 0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,000000	93,28	-
	3 0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,000000	16,47	-
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,025800	142,18	3,67
	3 0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,041700	365,41	15,24
	3 0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,041700	110,24	4,60
		Sub-Total de Equipamento				24,05
		Serviços Auxiliares				
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,100000	22,97	25,27
		Total de Serviços Auxiliares				25,27
		Custo Direto Total				61,60
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				61,60
		Preço Unitário Adotado				61,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM		M3	08/03/2016		
	1 0110221	BLASTER	H	0,057624	19,45	1,12
	1 0112543	SERVENTE	H	0,576436	9,13	5,26
		Sub-Total de Mão de Obra				6,38

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 2019.01.29.01

FONTE: SEINFRA 024.1 - DESONERADA, BDI: 26,87% - ENCARGOS: 87,01%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor	Preço Unitário	Preço Total
2	0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,240000	2,67	3,31
2	0212326	ESPOLETA	UN	0,009000	2,30	0,02
2	0212329	ESTOPIM	M	0,060000	2,70	0,16
2	0212507	DINAMITE 60%	KG	0,050000	13,97	0,70
2	0212535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,000500	386,96	0,19
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,540000	8,13	4,39
		Sub-Total de Material				8,77
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,000000	24,48	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,000000	13,63	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,058800	85,88	5,05
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,176500	15,69	2,77
		Sub-Total de Equipamento				7,82
		Custo Direto Total				22,97
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				22,97
		Preço Unitário Adotado				22,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4		ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	08/03/2016		
1	0112543	SERVENTE	H	2,870420	9,13	26,21
		Sub-Total de Mão de Obra				26,21
		Custo Direto Total				26,21
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				26,21
		Preço Unitário Adotado				26,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.5		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	08/03/2016		
1	0112543	SERVENTE	H	9,796080	9,13	89,44
		Sub-Total de Mão de Obra				89,44
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,778000	45,08	35,07
2	0210280	BRITA	M3	0,965800	54,88	53,00
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000000	0,49	107,80
		Sub-Total de Material				195,87
		Custo Direto Total				285,31
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				285,31
		Preço Unitário Adotado				285,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1		LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	08/03/2016		
1	0112543	SERVENTE	H	0,073500	9,13	0,67
		Sub-Total de Mão de Obra				0,67
		Custo Direto Total				0,67
		Taxa de BDI %		0,000000		-
		Total da Composição				0,67
		Preço Unitário Adotado				0,67

ITAJAÍ 08 DE MARÇO DE 2019

B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21

Feo. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 2019.01.29.01

FONTE: SEINFRA 024.1 - DESONERADA, BDI: 26,87% - ENCARGOS: 87,01%

1100
P

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97


	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,56


I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,65

	BDI =	26,87%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ITAPAJÉ 08 DE MARÇO DE 2019


Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 060757572-7


B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 2019.01.29.01


FONTE: SEINFRA 024.1 - DESONERADA, BDI: 26,87% - ENCARGOS: 87,01%



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	PERCENTAGEM %	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

ITAPAJÉ 08 DE MARÇO DE 2019


Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 060757572-7


**B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP**
17.325.819/0001-21



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI


OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°: 2019.01.29.01

FONTE: SEINFRA 024.1 - DESONERADA, BDI: 26,87% - ENCARGOS: 87,01%

GRUPO E		
GRUPE E	ENCARGOS INTERSINDICAIS	
E.1	Alimentação (Almoço e Café da Manhã)	1,10%
E.2	Vale Transporte	0,74%
E.3	Equipamento de proteção Individual (EPI) e Fardamento	2,15%
E.4	Exame Médico Admissional e Demissional	0,65%
E.5	Seguro de Vida em Grupo	0,35%
		4,99%
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-

ITAPAJÉ 08 DE MARÇO DE 2019


Fco. de Assis Ferreira de Moraes
Engenheiro Civil
CREA/CE 6459-D
RNP 060757572-7

**B & C EDIFICAÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI EPP
17.325.819/0001-21**



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
 EMPRESA: B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 2019.01.29.01

FONTE: SEINFRA 024.1 - DESONERADA, BDI: 26,87% - ENCARGOS: 87,01%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR (R\$) C/ BDI DE 26,87%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.043,81	R\$ 1.681,27	33,33%	R\$ 1.681,27	33,33%	R\$ 1.681,27	33,33%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.155,80	R\$ 1.051,93	33,33%	R\$ 1.051,93	33,33%	R\$ 1.051,93	33,33%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 138.607,55	R\$ 46.202,52	33,33%	R\$ 46.202,52	33,33%	R\$ 46.202,51	33,33%
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.931,74	R\$ 977,24	33,33%	R\$ 977,24	33,33%	R\$ 977,25	33,33%
TOTAIS:		149.738,90	R\$ 49.912,97	33,33%	R\$ 49.912,97	33,33%	R\$ 49.912,97	33,33%

ITAJAJÉ 08 DE MARÇO DE 2019

B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP
 17.325.819/0001-21


Fco. de Assis Ferreira de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 6459-D
 RNP 060757572-7



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 2019.01.29.01
PROCESSO N.º 2019.01.29.01
ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São João, do Município de Irauçuba/Ce.

Eng.º : José Vandsberg Costa Lima
CREA 7190 D – CE RNP 0601587669

CARTA PROPOSTA

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 2019.01.29.01 , cujo OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São João, do Município de Irauçuba/Ce. Pelo preço global de **R\$ 151.137,37 (Cento e cinquenta e um mil, cento e trinta e sete reais e trinta e sete centavos)**, com prazo de execução Conforme Edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR GLOBAL
01.	Serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São João, do Município de Irauçuba/Ce.	03 (três) meses	R\$ 151.137,37 (Cento e cinquenta e um mil, cento e trinta e sete reais e trinta e sete centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim Sr. Fábio Mota Holanda, portadora da carteira de identidade n.º. 90002151257 expedida em 30/10/2008, órgão expedidor SSPCE e CPF n.º 518.152.903-82, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** , a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaro que nos preços proposto encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. **Prazo de execução dos serviços:** 03 (Três) meses.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234 Conta: 68977-7

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 11 de Março de 2019

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário

RG 90002151257 CPF 518.152.903-82
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

José Vandsberg Costa Lima
Sócio – Eng.º Civil e Mecânico

CREA 7190 D – CE RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 –Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br



CONCORRENCIA PUBLICA N.º 2019.01.29.01

PROCESSO N.º 2019.01.29.01

ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019

HORARIO: 09:00 HORAS

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São João, do Município de Irauçuba/Ce.

PROPOSTA DE PREÇOS									
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA								
LOCAL:	LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ								
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA			RNP:	60158766		CREA 7190 D – CE		
TABELA:	024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA						BDI:	26,87%	
ITEM	FONTES	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNT. S/BDI	R\$ UNT. C/BDI	R\$ TOTAL C/BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 4.993,38
1.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	Mês	3,00	1.311,94	R\$ 1.664,46	R\$ 4.993,38	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 3.210,09
2.1	SEINFRA	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.449,11	0,29	R\$ 0,37	R\$ 1.276,17	
2.2	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	127,03	R\$ 161,16	R\$ 1.933,92	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								R\$ 140.002,16
3.1	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.449,11	1,61	R\$ 2,04	R\$ 7.036,18	
3.2	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.104,21	25,05	R\$ 31,78	R\$ 98.651,79	
3.3	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	957,46	17,24	R\$ 21,87	R\$ 20.939,65	
3.4	SEINFRA	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	33,50	26,47	R\$ 33,58	R\$ 1.124,93	
3.5	SEINFRA	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	33,50	288,22	R\$ 365,66	R\$ 12.249,61	
4	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 2.931,74
4.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.449,11	0,67	R\$ 0,85	R\$ 2.931,74	
VALOR GERAL								R\$ 151.137,37	

Importa a Presente Proposta a Quantia R\$ 151.137,37 (Cento e cinquenta e um mil, cento e trinta e sete reais e trinta e sete centavos).

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



CONCORRENCIA PUBLICA N.º 2019.01.29.01

PROCESSO N.º 2019.01.29.01

ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019

HORARIO: 09:00 HORAS

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São João, do Município de Irauçuba/Ce.

PROPOSTA DE PREÇOS									
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA								
LOCAL:	LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ								
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA			RNP:	60158766		CREA 7190 D - CE		
TABELA:	024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA				BDI:		26,87%		
ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	R\$ UNT. S/BDI	R\$ UNT. C/BDI	R\$ TOTAL C/BDI	

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234 Conta: 68977-7

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução: Conforme Edital

Fortaleza, 11 de Março 2019.

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


Fabio Mota Holanda
Sócio Proprietário
RG 90002151257 CPF 518.152.903-82
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


José Vandsberg Costa Lima
Sócio – Eng.º Civil e Mecânico
CREA 7190 D - CE RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

1407
p

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São João, do Município de Iracuba/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA					LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ				
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA RNP: 60158766 CREA: 7190-D							TABELA: 024.1		
DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA BDI: 26,87%									
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					RS 1.311,94		#N/D	
	MAO DE OBRA								
18584	ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMES	0,06	RS 11.084,10	RS	665,05			
18590	ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HXMES	0,1312	RS 4.929,17	RS	646,89			
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	RS	1.311,94					
	Mão de Obra+LS				Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	RS			1.311,94				RS 1.311,94	
1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA					RS 127,03		M2	
	MAO DE OBRA								
12543	TOPOGRAFO	H	2,0000	RS 4,83	RS	9,66			
	T O T A L MÃO DE OBRA	RS	RS	9,66					
	MATERIAL/SERVIÇO								
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP 0,3MM	M2	1,0200	RS 29,21	RS	29,79			
11100	ESMALTE SINSTÉTICO	L	1,0000	RS 11,88	RS	11,88			
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	RS 14,64	RS	65,89			
11725	PREGO 15 X 15	KG	0,1500	RS 9,31	RS	1,40			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	RS	RS	108,95					
	Mão de Obra+LS				Enc. Soc.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	RS			9,66	8,42	RS 108,95			RS 127,03







OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São João, do Município de Iracuba/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA		LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ				
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA RNP: 60158766 CREA: 7190-D				TABELA: 024.1		
DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA		BDI: 26,87%				
Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total	
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO				1,61	M2
	MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,012820510	4,8312	0,0619	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,0619			
	MATERIAL/SERVIÇO					
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI)	H	0,001128210	16,5330	0,0187	
10607	COMPACT. D EPNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,002205130	27,7299	0,0611	
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPRO. (CHI)	H	0,001692310	26,0766	0,0441	
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,000384620	1,4256	0,0005	
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,000000000	38,2734	0,0000	
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,000384620	12,8700	0,0050	
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 (CHI)	H	0,004000000	106,7220	0,4269	
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,000358970	144,6984	0,0519	
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPRO. (CHI)	H	0,000871790	136,6497	0,1191	
10739	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,002179490	4,4451	0,0097	
10756	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,002564100	183,9816	0,4717	
10780	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,002179490	72,9234	0,1589	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,37			
	Mão de Obra+LS					
	R\$		0,06			
		R\$	0,18	R\$	1,37	
					R\$	1,61
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				25,05	M2
	MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,60000	4,83120	2,90	
10445	CALCETEIRO	H	0,30000	7,12800	2,14	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,04			
	MATERIAL/SERVIÇO					
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	20,6514	1,0326	
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	62,3799	0,6238	
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	45,5400	6,8310	
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	44,9163	6,7374	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	15,2248			
	Mão de Obra+LS					
	5,04					
		R\$	4,79	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
						Total Geral
						25,05

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São João, do Município de Iracuba/Ce

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA RNP: 60158766 CREA: 7190-D TABELA: 024.1
DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA BDI: 26,87%

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL				17,24	M		
	MAO DE OBRA							
I2543	SERVENTE	H	0,25000	4,83120	1,21			
I2391	PEDREIRO	H	0,15000	8,36550	1,25			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,4626					
	MATERIAL/SERVIÇO							
C3268	CONCRETO P/MIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	286,17	9,7298			
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M3	0,2500	3,90	0,9750			
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,83	0,1417			
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	35,01	0,5252			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	11,3716					
	Mão de Obra+LS			Enc. Soc.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,46			3,401	11,37	-	-	17,24
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M				26,47	M3		
	MAO DE OBRA							
I2543	SERVENTE	H	5,4800	4,83120	26,47			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	26,4750					
	Mão de Obra+LS			Enc. Soc.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	26,47			-	-	-	-	26,47



CONCORRENCIA PUBLICA N.º 2019.01.29.01

PROCESSO N.º 2019.01.29.01

HORARIO: 09:00 HORAS

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São João, do Município de Iracuba/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA RNP: 60158766 CREA: 7190-D TABELA: 024.1
DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA BDI: 26,87%

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL				288,22	M3	
	MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	10,0000	4,83120	48,31		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	48,3120				
	MATERIAL/SERVIÇO						
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	242,0000	0,46	111,3200		
09	AREIA MEDIA	M3	0,8655	51,00	44,1405		
I0280	BRITA	M3	1,1003	76,75	84,4480		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	239,9085				
	Mão de Obra+LS		Enc. Soc.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	48,31		-	239,91	-	-	288,22
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				0,68	M2	
	MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	0,0460	14,7600	0,6790		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,6790				
	Mão de Obra+LS		Enc. Soc.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,68		-	-	-	-	0,68

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agência: 1234 Conta: 68977-7
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução: Conforme Edital

Fortaleza, 11 de Março 2019.

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário

RG 90002151257 CPF 518.152.903-82
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Jose Vandsberg Costa Lima
Sócio – Eng.º Civil e Mecânico

CREA 7190 D/CE RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA



CONCORRENCIA PUBLICA N.º 2019.01.29.01

PROCESSO N.º 2019.01.29.01

ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019

HORARIO: 09:00 HORAS

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São João, do Município de Iracuba/Ce.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA					LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ				
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA RNP: 60158766 CREA: 7190-D									
TABELA: 024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA					BDI: 26.87%				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	R\$ TOTAL C/BDI	1º MÊS (30 DIAS)		2º MÊS (60 DIAS)		3º MÊS (90 DIAS)		
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 4.993,38	33,33%	R\$ 1.664,46	33,33%	R\$ 1.664,46	33,33%	R\$ 1.664,46	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.210,09	33,33%	R\$ 1.070,03	33,33%	R\$ 1.070,03	33,33%	R\$ 1.070,03	
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 140.002,16	33,33%	R\$ 46.667,39	33,33%	R\$ 46.667,39	33,33%	R\$ 46.667,38	
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.931,74	33,33%	R\$ 977,25	33,33%	R\$ 977,25	33,33%	R\$ 977,24	
TOTAL		R\$ 151.137,37	33,33%	R\$ 50.379,13	33,33%	R\$ 50.379,13	33,33%	R\$ 50.379,11	


Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agência: 1234 Conta: 68977-7

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução: Conforme Edital

Fortaleza, 11 de Março 2019.

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário
RG 90002151257 CPF 518.152.903-82
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


José Vandsberg Costa Lima
Sócio – Eng.º Civil e Mecânico
CREA 7190 D/CE RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

CONCORRENCIA PUBLICA N.º 2019.01.29.01
PROCESSO N.º 2019.01.29.01
HORARIO: 09:00 HORAS

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São João, do Município de Irauçuba/Ce.

COMPOSIÇÃO DE BDI		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ		
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA RNP: 60158766 CREA		
TABELA: 024.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA		BDI: 26,87%
COD	DESCRIÇÃO	%
I DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,56
I	Impostos	10,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,65

BDI = 26,87%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234 Conta: 68977-7
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de Execução: Conforme Edital

Fortaleza, 11 de Março 2019.

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário

RG 90002151257 / CPF 518.152.903-82

CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA Nº 38749-CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

José Vandsberg Costa Lima
Sócio – Eng.º Civil e Mecânico

CREA 7190 D - CE RNP 0601587669 CPF: 117 582 103-97

CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA Nº 38749-CE

R: Instituto do Ceará, n.º 2420, Lj 10 – Cep.: 80.015-300, Benfica - Fortaleza - Ce.: Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118– 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site: www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br



CONCORRENCIA PUBLICA N.º 2019.01.29.01
PROCESSO N.º 2019.01.29.01
HORARIO: 09:00 HORAS

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São João, do Município de Irauçuba/Ce.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
LOCAL: LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA RNP: 60158766 CREA: 7190-D
TABELA: 024 1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA BDI: 26,87%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
		%	%
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	0	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuva	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,33	3,39
TOTAL (A + B + C + D + E)		87,01	49,68

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agência: 1234 Conta: 68977-7
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de Execução: Conforme Edital

Fortaleza, 11 de Março 2019.

CONFAHT, CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Fabio Mota Holanda
Socio Proprietário

RG 90002151257 CPF 518.152.903-82
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT, CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


José Vandsberg Costa Lima
Socio – Eng.º Civil e Mecânico

CREA 7190 D – CE RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**

CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 2019.01.29.01
PROCESSO N.º 2019.01.29.01
ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São João, do Município de Irauçuba/Ce.

Eng.º : José Vandsberg Costa Lima
CREA 7190 D – CE RNP 0601587669

Nossa empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, **DECLARA**, sob as penas da Lei e para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de **IRAUCUBA**, Estado do Ceara – **CONCORRENCIA PÚBLICA N. 2019.01.29.01**;

Que esta contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Execução: Conforme Edital

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Rua Instituto do Ceara, n.º2420, loja 10, Benfica-Fortaleza-Ce, Cep: 60.015-300

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234 Conta: 68977-7

Atenciosamente,

Fortaleza-Ce, 11 de Março de 2019

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário

RG 90002151257 CPF 518.152.903-82
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

José Vandsberg Costa Lima
Sócio – Eng.º Civil e Mecânico

CREA 7190 D – CE RNP 0601587669 CPF: 117.582.103-97
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE


CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 –Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br

**A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**

CONCORRENCIA PÚBLICA N.º 2019.01.29.01
PROCESSO N.º 2019.01.29.01
ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DATA DA LICITAÇÃO: 11 DE MARÇO DE 2019
HORARIO: 09:00 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na localidade de São João, do Município de Irauçuba/Ce.

Eng.º : José Vandsberg Costa Lima
CREA 7190 D – CE RNP 0601587669

FICHA DE DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
NOME FANTASIA: CONFAHT CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LOGRADOURO: RUA INSTITUTO DO CEARÁ, N.º 2420, LOJA 10
CEP.: 60.015-300 BAIRRO: BENFICA MUNICIPIO: FORTALEZA ESTADO: CEARA
CNPJ : 07.501.407/0001-41
CGF / FIC: 06.192.453-9
ISS: 2022 69-9
FONE / FAX: 85 3226 0118 CELULAR: 85 988029799
E-mail: confaht@construtoraconfaht.com.br
SITE: <http://www.construtoraconfaht.com.br>

RESPONSÁVEL : Fábio Mota Holanda
RG : 90002151257 SSPDS CE
CPF : 518.152.903-82
DOMICÍLIO : Rua Barbosa de Freitas, 2560, ap. 300, D. Torres, Cep.: 60.170-021
CIDADE : Fortaleza
UF : Ceará
CELULAR: 85 988029799

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234 Conta: 68977-7

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

FORTALEZA-CE., 11 DE MARÇO DE 2019.

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA


Fábio Mota Holanda
Sócio Proprietário
RG 90002151257 CPF 518.152.903-82
CNPJ 07.501.407/0001-41 REGISTRO NO CREA N.º 38749 CE

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Rua Instituto do Ceará, n.º 2420, Loja 10 –Cep.: 60.015-300 - Benfica-Fortaleza-Ceará –Brasil
Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 98802 9799 CNPJ: 07.501.407/0001-41 CGF: 06.192453-9
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br