



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES



*Mabozo*

PROPOSTA:	<b>PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS</b>
ENTIDADE:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA</b>
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	<b>ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2	0216120 TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,000000	7,05	7,05
2	0217603 SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	UN	1,000000	10,50	10,50
2	0218286 VÁLVULA PVC P/ COZINHA	UN	1,000000	3,56	3,56
	Sub-Total de MATERIAL				47,34
	Serviços Auxiliares				
A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,713580	17,45	12,45
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	13,11	6,42
	Total de Serviços Auxiliares				18,87
	Custo Direto Total				66,21
	Preço Unitário Adotado				66,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.5.2.1	<b>CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)</b>	UN	30/06/2018		
2	0207608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5" - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2'	UN	1,000000	4,56	4,56
	Sub-Total de MATERIAL				4,56
	Serviços Auxiliares				
A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144135	17,42	2,51
	Total de Serviços Auxiliares				2,51
	Custo Direto Total				7,07
	Preço Unitário Adotado				7,07

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.1	<b>ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA</b>	UN	08/03/2016		
2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,024000	34,44	0,83
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,800000	0,33	0,26
2	0216223 ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA	UN	1,000000	8,99	8,99
	Sub-Total de MATERIAL				10,08
	Serviços Auxiliares				
A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,147000	17,45	2,57
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,073275	13,11	0,96
	Total de Serviços Auxiliares				3,53
	Custo Direto Total				13,61
	Preço Unitário Adotado				13,61

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
9.3	<b>LIMPEZA GERAL</b>	M2	31/01/2018		
2	0200003 ACIDO MURIATICO. DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,050000	3,18	0,16
	Sub-Total de MATERIAL				0,16
	Serviços Auxiliares				
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,189692	13,11	2,49
	Total de Serviços Auxiliares				2,49
	Custo Direto Total				2,65
	Preço Unitário Adotado				2,65

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

*M. J. P.*  
Ícone Construções e Serviços Ltda  
CNPJ: 20.549.056/0001-07

*Rodrigo Forte Ferreira*  
Rodrigo Forte Ferreira  
Eng. Civil  
CREA/CE: 329550

Rua João Lira Carneiro, nº 42, Centro, Itapajé-CE / Email: construtoraicone@gmail.com  
CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES

055  
Fis  
Burocracia

Handwritten signature: *M. Barros*  
Stamp: Prefeitura Municipal de Irauçuba

Stamp: RECEBIDO

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**  
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88316</b>	<b>SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>		H	01/07/2014		
	1 0106111	SERVENTE	H	1,000000	8,20	8,20
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				11,53
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
	A 95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,14	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				1,58
		Custo Direto Total				13,11
		Preço Unitário Adotado				13,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88236</b>	<b>FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>		H	31/01/2018		
	2 0200010	BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,008017	9,09	0,07
	2 0202711	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L. PNEU COM CAMARA	UN	0,000665	105,00	0,07
	2 0211359	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA. DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM). ROTACAO 8500 RPM. POTENCIA 2400 W	UN	0,000068	638,53	0,04
	2 0212815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,009069	5,08	0,05
	2 0225966	REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,001512	15,26	0,02
	2 0238382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,002730	6,62	0,02
	2 0238390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,001512	19,96	0,03
	2 0238393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,001512	9,00	0,01
	2 0238396	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0,000054	411,75	0,02
	2 0238399	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,000271	129,75	0,04
	2 0238413	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR. PARA DISCO DE 7 " (180 MM). POTENCIA DE 2.200 W. *5.000* RPM. 220 V	UN	0,000044	658,32	0,03
	2 0238476	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO. MODELO PINTOR. 8 DEGRAUS	UN	0,000206	195,49	0,04
	2 0238477	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	0,000044	553,64	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				0,46
		Custo Direto Total				0,46
		Preço Unitário Adotado				0,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88237</b>	<b>EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>		H	31/01/2018		
	2 0212892	LUVA RASPA DE COURO. CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,013735	10,53	0,14



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES



*M. Adorno*  
PREFEITO

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**  
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**  
 CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
 EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

Quantidade	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2	0212893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,001601	56,16	0,09
		RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO. PFF 1	UN	0,111487	1,31	0,15
2	0236144	PROTETOR SOLAR FPS 30. EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,001240	198,90	0,25
2	0236149	TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM. EXTENSOR DE 25 X 300 MM. COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,000720	137,47	0,10
2	0236150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1.00 X 0.60 M	UN	0,002646	34,74	0,09
2	0236153	TALABARTE DE SEGURANCA. 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA. COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,001075	146,48	0,16
		Sub-Total de MATERIAL				0,98
		Custo Direto Total				0,98
		Preço Unitário Adotado				0,98

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO	H	31/01/2018		
1	0106111 SERVENTE	H	0,017100	8,20	0,14
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
	Custo Direto Total				0,14
	Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
73357	ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1.50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA AF M³)		01/11/2013		
	Serviços Auxiliares				
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,481762	13,11	32,54
	Total de Serviços Auxiliares				32,54
	Custo Direto Total				32,54
	Preço Unitário Adotado				32,54

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/01/2018		
1	0101213 CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,000000	12,47	12,47
1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
1	0137372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
1	0137373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,80
	Serviços Auxiliares				
A	88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
A	88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
A	95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,12	0,12



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES

957  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ

*M. Saboza*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
E FINANÇAS

PROPOSTA: PNH-FLOR DO MANDACARU - CASAS  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

		Total de Serviços Auxiliares				1,56
		Custo Direto Total				17,36
		Preço Unitário Adotado				17,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95330</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLETAR</b>		<b>H</b>	<b>31/01/2018</b>		
	1 0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,009300	12,47	0,12
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,12
		Custo Direto Total				0,12
		Preço Unitário Adotado				0,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6028</b>	<b>ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PR</b>		<b>M³</b>	<b>01/11/2013</b>		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,216000	28,70	34,90
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	182,000000	0,48	87,36
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	182,000000	0,33	60,06
		Sub-Total de MATERIAL				182,32
	3 0310532	BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO)	H	0,714000	0,61	0,44
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,44
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,880000	13,11	77,09
		Total de Serviços Auxiliares				77,09
		Custo Direto Total				259,85
		Preço Unitário Adotado				259,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88309</b>	<b>PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>		<b>H</b>	<b>31/01/2018</b>		
	1 0104750	PEDREIRO	H	1,000000	12,47	12,47
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,80
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
	A 95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,21	0,21
		Total de Serviços Auxiliares				1,65
		Custo Direto Total				17,45
		Preço Unitário Adotado				17,45



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES

958  
BOMPREST

*M. Saboza*



PROPOSTA: PNH-FLOR DO MANDACARU - CASAS  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95371</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO</b>	H	31/01/2018		
	1 0104750	PEDREIRO	H	0,017100	12,47	0,21
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,21
		Custo Direto Total				0,21
		Preço Unitário Adotado				0,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6015</b>		<b>ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA). PREPAR</b>	M³	01/11/2013		
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,306000	34,44	44,98
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	357,000000	0,33	117,81
		Sub-Total de MATERIAL				162,79
	3 0310532	BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO)	H	0,714000	0,61	0,44
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,44
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,880000	13,11	77,09
		Total de Serviços Auxiliares				77,09
		Custo Direto Total				240,32
		Preço Unitário Adotado				240,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88239</b>		<b>AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	31/01/2018		
	1 0106117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	H	1,000000	9,35	9,35
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				12,68
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
	A 95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,11	0,11
		Total de Serviços Auxiliares				1,55
		Custo Direto Total				14,23
		Preço Unitário Adotado				14,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé - Ceará

*Matozoe*

Prefeitura Municipal de Itapajé - Ceará

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**  
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ**  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: **ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>95309</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLETAR</b>	<b>H</b>		<b>31/01/2018</b>	
	1 0106117	AUXILIAR DE CARPINTEIRO	H	0,011900	9,35	0,11
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,11
		Custo Direto Total				0,11
		Preço Unitário Adotado				0,11

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>92874</b>		<b>LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO</b>	<b>M3</b>		<b>31/01/2018</b>	
		Serviços Auxiliares				
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,195020	17,36	3,39
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,195020	17,45	3,40
	A 88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,168160	13,11	15,31
	A 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,068000	0,85	0,06
	A 90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131000	0,27	0,04
		Total de Serviços Auxiliares				22,20
		Custo Direto Total				22,20
		Preço Unitário Adotado				22,20

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>90586</b>		<b>VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015</b>	<b>CHP</b>		<b>31/01/2018</b>	
		Serviços Auxiliares				
	A 90582	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,000000	0,22	0,22
	A 90583	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,000000	0,05	0,05
	A 90584	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,000000	0,17	0,17
	A 90585	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,000000	0,41	0,41
		Total de Serviços Auxiliares				0,85
		Custo Direto Total				0,85
		Preço Unitário Adotado				0,85

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>90582</b>		<b>VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015</b>	<b>H</b>		<b>31/01/2018</b>	
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000128	1.701,17	0,22
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,22



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES

Arquitetura e Engenharia

*Matozo*

SEM EFEITO

PROPOSTA:	<b>PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS</b>
ENTIDADE:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA</b>
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	<b>ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

		Custo Direto Total				0,22
		Preço Unitário Adotado				0,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>90583</b>		<b>VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRI</b>	<b>H</b>		31/01/2018	
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000029	1.701,17	0,05
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,05
		Custo Direto Total				0,05
		Preço Unitário Adotado				0,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>90584</b>		<b>VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRI</b>	<b>H</b>		31/01/2018	
	3 0313896	VIBRADOR DE IMERSAO. DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM. COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000100	1.701,17	0,17
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,17
		Custo Direto Total				0,17
		Preço Unitário Adotado				0,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>90585</b>		<b>VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRI</b>	<b>H</b>		31/01/2018	
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	1,250000	0,33	0,41
		Sub-Total de MATERIAL				0,41
		Custo Direto Total				0,41
		Preço Unitário Adotado				0,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>90587</b>		<b>VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRI</b>	<b>CHI</b>		31/01/2018	
		Serviços Auxiliares				
	A 90582	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	H	1,000000	0,22	0,22
	A 90583	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,000000	0,05	0,05
		Total de Serviços Auxiliares				0,27
		Custo Direto Total				0,27
		Preço Unitário Adotado				0,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES



*Matozo*



EFETIVO

PROPOSTA:	<b>PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS</b>
ENTIDADE:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA</b>
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	<b>ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>


**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
<b>94970</b>	<b>CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - P</b>	<b>M3</b>	<b>31/01/2018</b>			
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,790000	28,70	22,67	
	2 0200370					
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	325,160000	0,33	107,30	
	2 0201379					
	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,591000	21,20	12,53	
	2 0204721					
	Sub-Total de MATERIAL				142,50	
	Serviços Auxiliares					
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,989400	13,11	26,08
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,254400	16,86	21,15
	A 89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,660000	2,58	1,70
	A 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,620000	0,99	0,61
	Total de Serviços Auxiliares				49,54	
	Custo Direto Total				192,04	
	Preço Unitário Adotado				192,04	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
<b>88377</b>	<b>OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COM</b>	<b>H</b>	<b>31/01/2018</b>			
	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16	
	1 0137370					
	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78	
	1 0137371					
	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37	
	1 0137372					
	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02	
	1 0137373					
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	12,47	12,47	
	1 0137623					
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,80	
	Serviços Auxiliares					
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
	A 95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,08	0,08
	Total de Serviços Auxiliares				1,06	
	Custo Direto Total				16,86	
	Preço Unitário Adotado				16,86	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>95389</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MIST</b>	<b>H</b>	<b>31/01/2018</b>		
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)	H	0,006700	12,47	0,08
	1 0137623				
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,08
	Custo Direto Total				0,08
	Preço Unitário Adotado				0,08






**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES



*M. M. M. M.*



PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**  
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>89225</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MCHP</b>		31/01/2018		
		Serviços Auxiliares				
A	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	1,000000	0,81	0,81
A	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,000000	0,18	0,18
A	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,000000	0,76	0,76
A	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,000000	0,83	0,83
		Total de Serviços Auxiliares				2,58
		Custo Direto Total				2,58
		Preço Unitário Adotado				2,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>89221</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. M H</b>		31/01/2018		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,000064	12.631,61	0,81
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,81
		Custo Direto Total				0,81
		Preço Unitário Adotado				0,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>89222</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. M H</b>		31/01/2018		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,000014	12.631,61	0,18
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,18
		Custo Direto Total				0,18
		Preço Unitário Adotado				0,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>89223</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. M H</b>		31/01/2018		
	3 0336397	BETONEIRA. CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,000060	12.631,61	0,76

*ph*

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**  
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**  
 CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
 EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,76
		Custo Direto Total				0,76
		Preço Unitário Adotado				0,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>89224</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. N H</b>		31/01/2018		
	2	0202705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	2,500000	0,33	0,83
		Sub-Total de MATERIAL				0,83
		Custo Direto Total				0,83
		Preço Unitário Adotado				0,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>89226</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. N CHI</b>		31/01/2018		
		Serviços Auxiliares				
	A	89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	1,000000	0,81	0,81
	A	89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,000000	0,18	0,18
		Total de Serviços Auxiliares				0,99
		Custo Direto Total				0,99
		Preço Unitário Adotado				0,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88243</b>		<b>AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	31/01/2018		
	1	0100242 AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	1,000000	9,35	9,35
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				12,68
		Serviços Auxiliares				
	A	88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
	A	88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
	A	95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,09	0,09
		Total de Serviços Auxiliares				1,53
		Custo Direto Total				14,21
		Preço Unitário Adotado				14,21



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES



*M. Lobo*



PROPOSTA:	<b>PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS</b>
ENTIDADE:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA</b>
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	<b>ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES</b>	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95313</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLET</b>	<b>H</b>	<b>31/01/2018</b>		
	1 0100242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,009300	9,35	0,09
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,09
		Custo Direto Total				0,09
		Preço Unitário Adotado				0,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88245</b>		<b>ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>31/01/2018</b>		
	1 0100378	ARMADOR	H	1,000000	12,47	12,47
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,80
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
	A 95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,12	0,12
		Total de Serviços Auxiliares				1,56
		Custo Direto Total				17,36
		Preço Unitário Adotado				17,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95314</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HC</b>	<b>H</b>	<b>31/01/2018</b>		
	1 0100378	ARMADOR	H	0,009300	12,47	0,12
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,12
		Custo Direto Total				0,12
		Preço Unitário Adotado				0,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88261</b>		<b>CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>31/01/2018</b>		
	1 0101214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	1,000000	12,47	12,47
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37





**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé

*M. Saboza*  
Prefeitura Municipal de Itapajé

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROPOSTA: PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
A	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,12	0,12
		Total de Serviços Auxiliares				1,56
		Custo Direto Total				17,36
		Preço Unitário Adotado				17,36

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
95377		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H	H	31/01/2018		
	1 0106110	SERRALHEIRO	H	0,009300	12,47	0,12
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,12
		Custo Direto Total				0,12
		Preço Unitário Adotado				0,12

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
73449		ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P	M3	//		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,216000	28,70	34,90
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	365,000000	0,33	120,45
		Sub-Total de MATERIAL				155,35
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,800000	13,11	128,48
		Total de Serviços Auxiliares				128,48
		Custo Direto Total				283,83
		Preço Unitário Adotado				283,83


Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88256		AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/01/2018		
	1 0104760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	1,000000	12,47	12,47
	1 0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,80
		Serviços Auxiliares				
A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
A	95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,15	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				1,59
		Custo Direto Total				17,39
		Preço Unitário Adotado				17,39



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES



*M. A. A. A.*



PROPOSTA: PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95324</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLET)</b>	H	31/01/2018		
	1 0104760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	0,011900	12,47	0,15
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>4884</b>		<b>ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL</b>	M³	01/11/2013		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,045000	28,70	29,99
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	486,000000	0,33	160,38
		Sub-Total de MATERIAL				190,37
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,800000	13,11	128,48
		Total de Serviços Auxiliares				128,48
		Custo Direto Total				318,85
		Preço Unitário Adotado				318,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88310</b>		<b>PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	H	01/07/2014		
	1 0104783	PINTOR	H	1,000000	12,47	12,47
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,80
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
	A 95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,15	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				1,59
		Custo Direto Total				17,39
		Preço Unitário Adotado				17,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95372</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS</b>	H	31/01/2018		
	1 0104783	PINTOR	H	0,011900	12,47	0,15

*p h*



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

*Mabozz*

SEM EFEITO

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**  
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>5617</b>		<b>ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA NAO PENEIRADA). PREPARO MANU</b>	<b>M³</b>	01/11/2013		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,150000	28,70	33,01
	2 0210511	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)	50KG	7,000000	12,62	88,34
		Sub-Total de MATERIAL				121,35
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,800000	13,11	128,48
		Total de Serviços Auxiliares				128,48
		Custo Direto Total				249,83
		Preço Unitário Adotado				249,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0170</b>		<b>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3</b>	<b>M3</b>	08/03/2016		
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,216000	28,70	34,90
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,000000	0,33	160,38
		Sub-Total de MATERIAL				195,28
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,800000	13,11	128,48
		Total de Serviços Auxiliares				128,48
		Custo Direto Total				323,76
		Preço Unitário Adotado				323,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0217</b>		<b>ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM</b>	<b>KG</b>	08/03/2016		
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020000	6,60	0,13
	2 0210169	AÇO CA-60	KG	1,150000	3,14	3,61
		Sub-Total de MATERIAL				3,74
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068600	14,21	0,97
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068600	17,36	1,19
		Total de Serviços Auxiliares				2,16
		Custo Direto Total				5,90
		Preço Unitário Adotado				5,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88238</b>		<b>AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	31/01/2018		
	1 0106114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	1,000000	9,35	9,35