



ÍCONE
CONSTRUÇÕES



Maboza

SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

ORÇAMENTO

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	34449	AÇO CA-50, 6.3MM, DOBRADO E CORTADO	KG	14,70	3,92	57,63
2	34452	AÇO CA-60, 4.2MM, DOBRADO E CORTADO	KG	32,34	3,46	111,90
3	337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1.25MM (0,01KG/M)	KG	1,00	8,56	8,56
4	342	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76MM (0,048 KG/M)	KG	12,00	7,28	87,36
5	366	AREIA FINA	M3	2,00	26,81	53,62
6	367	AREIA GROSSA	M3	3,00	44,69	134,07
7	4721	PEDRA BRITADA N 1 (9,5 A 19MM)	M3	0,50	27,50	13,75
8	5090	CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATÃO MACIÇO CROMADO, LARGURA DE 25MM, HASTE DE AÇO TEMPERADO, CEMENTADO (NÃO LONGA), INCLUI 2	UN	1,00	9,87	9,87
9	140	IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL BRANCO DE BASE ACRÍLICA PARA COBERTURAS	KG	3,60	11,92	42,92
10	9839	TUBO PVC, PBV, SÉRIE R, DN 75MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	12,00	6,17	74,04
11	10511	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50KG)	50KG	18,00	16,39	295,02
12	11061	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35MM (2,80 KG/M2)	KG	26,00	4,22	109,72
13	11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	10,00	0,80	8,00
14	20087	CAP PVC, SÉRIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	4,70	4,70
15	20150	JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 75MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	8,49	25,47
16	20177	TÊ, PVC, SÉRIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	13,14	13,14
17	1119	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM	M	16,00	12,08	193,28
18	729	BOMBA CENTRÍFUGA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIÂMETRO DO ROTOR 99MM, HM/Q = 4 MCA/8,5 M3/H A 18MCA/0,90M3/H	UN	1,00	355,94	355,94
19	C4213	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, SUBST. REGISTRO P/ TOMADA D'ÁGUA	UN	1,00	216,11	216,11
SUBTOTAL						1.815,10
VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)						635,20
SUB - TOTAL						2.450,30
BDI (0%)						-
VALOR DOS MATERIAIS (R\$)						2.450,30

Importa presente orçamento no valor de R\$ 2.450,30 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos)

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

[Assinatura]
Ícone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Rua João Lira Carneiro, nº 42, Centro, Itapajé-CE / Email: construtoraicone@gmail.com
CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336

[Assinatura]
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550



ÍCONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé
Bairro

Matozo

SECRETARIA
Fis

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.0		AÇO CA-50, 6.3MM, DOBRADO E CORTADO	KG	30/06/2018		
	2 0234449	AÇO CA-50, 6.3MM, DOBRADO E CORTADO	kg	1,000000	3,92	3,92
		Sub-Total de MATERIAL				3,92
		Custo Direto Total				3,92
		Preço Unitário Adotado				3,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.0		AÇO CA-60, 4.2MM, DOBRADO E CORTADO	KG	30/06/2018		
	2 0234452	AÇO CA-60, 4.2MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1,000000	3,46	3,46
		Sub-Total de MATERIAL				3,46
		Custo Direto Total				3,46
		Preço Unitário Adotado				3,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.0		ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1.25MM (0,01KG/M)	KG	30/06/2018		
	2 0200337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	1,000000	8,56	8,56
		Sub-Total de MATERIAL				8,56
		Custo Direto Total				8,56
		Preço Unitário Adotado				8,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.0		ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76MM (0,048 KG/M)	KG	01/07/2018		
	2 0200342	ARAME GALVANIZADO 12 BWG. 2.76 MM (0.048 KG/M)	KG	1,000000	7,28	7,28
		Sub-Total de MATERIAL				7,28
		Custo Direto Total				7,28
		Preço Unitário Adotado				7,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.0		AREIA FINA	M3	30/06/2018		
	2 0200366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,000000	26,81	26,81
		Sub-Total de MATERIAL				26,81
		Custo Direto Total				26,81
		Preço Unitário Adotado				26,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.0		AREIA GROSSA	M3	30/06/2018		



ÍCONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba

M. A. A. A. A.

Prefeitura Municipal de Irauçuba
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,000000	44,69	44,69
		Sub-Total de MATERIAL				44,69
		Custo Direto Total				44,69
		Preço Unitário Adotado				44,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.0		PEDRA BRITADA N 1 (9,5 A 19MM)	M3	30/06/2018		
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	1,000000	27,50	27,50
		Sub-Total de MATERIAL				27,50
		Custo Direto Total				27,50
		Preço Unitário Adotado				27,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.0		CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATÃO MACIÇO CROMADO, LARGURA DE 25MM	UN	30/06/2018		
	2 0205090	CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATÃO MACIÇO CROMADO, LARGURA DE 25MM, HASTE DE AÇO TEMPERADO, CEMENTADO (NÃO LONGA), INCLUI 2	UN	1,000000	9,87	9,87
		Sub-Total de MATERIAL				9,87
		Custo Direto Total				9,87
		Preço Unitário Adotado				9,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
9.0		IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL BRANCO DE BASE ACRÍLICA PARA COBERTURAS	KG	30/06/2018		
	2 0200140	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	KG	1,000000	11,92	11,92
		Sub-Total de MATERIAL				11,92
		Custo Direto Total				11,92
		Preço Unitário Adotado				11,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.0		TUBO PVC, PBV, SÉRIE R, DN 75MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL	M	30/06/2018		
	2 0209839	TUBO PVC. PBV. SERIE R. DN 75 MM. PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	1,000000	6,17	6,17
		Sub-Total de MATERIAL				6,17
		Custo Direto Total				6,17
		Preço Unitário Adotado				6,17


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.0		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50KG)	50KG	30/06/2018		
	2 0210511	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)	50KG	1,000000	16,39	16,39



ICONE
CONSTRUÇÕES



M. Katoze



PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de MATERIAL				16,39
		Custo Direto Total				16,39
		Preço Unitário Adotado				16,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.0		CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35MM (2,80 KG/M2)	KG	30/06/2018		
	2 0211061	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35MM (2,80 KG/M2)	KG	1,000000	4,22	4,22
		Sub-Total de MATERIAL				4,22
		Custo Direto Total				4,22
		Preço Unitário Adotado				4,22


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
13.0		CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	30/06/2018		
	2 0211161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	1,000000	0,80	0,80
		Sub-Total de MATERIAL				0,80
		Custo Direto Total				0,80
		Preço Unitário Adotado				0,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
14.0		CAP PVC, SÉRIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	30/06/2018		
	2 0220087	CAP PVC, SÉRIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	4,70	4,70
		Sub-Total de MATERIAL				4,70
		Custo Direto Total				4,70
		Preço Unitário Adotado				4,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
15.0		JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 75MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	30/06/2018		
	2 0220150	JOELHO, PVC SÉRIE R, 45 GRAUS, DN 75MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	8,49	8,49
		Sub-Total de MATERIAL				8,49
		Custo Direto Total				8,49
		Preço Unitário Adotado				8,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
16.0		TÊ, PVC, SÉRIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	30/06/2018		
	2 0220177	TE. PVC. SERIE R. 75 X 75 MM. PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	13,14	13,14
		Sub-Total de MATERIAL				13,14
		Custo Direto Total				13,14
		Preço Unitário Adotado				13,14

h



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé

Matozinhos
PREFEITO
Prefeitura Municipal de Itapajé

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.0		CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM	M	30/06/2018		
	2 0201119	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM	M	1,000000	12,08	12,08
		Sub-Total de MATERIAL				12,08
		Custo Direto Total				12,08
		Preço Unitário Adotado				12,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
18.0		BOMBA CENTRÍFUGA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 0,33 HP,	UN	30/06/2018		
	2 0200729	BOMBA CENTRÍFUGA COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIÂMETRO DO ROTOR 99MM, HM/Q = 4 MCA/8,5 M3/H A 18MCA/0,90M3/H	UN	1,000000	355,94	355,94
		Sub-Total de MATERIAL				355,94
		Custo Direto Total				355,94
		Preço Unitário Adotado				355,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
19.0		MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, SUBST. REGISTRO P/ TO	UN	08/03/2016		
	3 0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	1,000000	38,13	38,13
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				38,13
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,016385	14,26	85,79
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,292000	17,42	92,19
		Total de Serviços Auxiliares				177,98
		Custo Direto Total				216,11
		Preço Unitário Adotado				216,11

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

[Assinatura]

Ícone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07


Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 32955/1



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba

Matozo



PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
 CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
 EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88248		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLET	H	01/07/2014		
	1	0100246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	9,35	9,35
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				12,68
		Serviços Auxiliares				
	A	88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
	A	88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
	A	95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,14	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				1,58
		Custo Direto Total				14,26
		Preço Unitário Adotado				14,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88236		FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/01/2018		
	2	0200010 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	UN	0,008017	9,09	0,07
	2	0202711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L. PNEU COM CAMARA	UN	0,000665	105,00	0,07
	2	0211359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA. DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM). ROTACAO 8500 RPM. POTENCIA 2400 W	UN	0,000068	638,53	0,04
	2	0212815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,009069	5,08	0,05
	2	0225966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	L	0,001512	15,26	0,02
	2	0238382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	UN	0,002730	6,62	0,02
	2	0238390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	0,001512	19,96	0,03
	2	0238393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	0,001512	9,00	0,01
	2	0238396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	UN	0,000054	411,75	0,02
	2	0238399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	UN	0,000271	129,75	0,04
	2	0238413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR. PARA DISCO DE 7 " (180 MM). POTENCIA DE 2.200 W. *5.000* RPM. 220 V	UN	0,000044	658,32	0,03
	2	0238476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO. MODELO PINTOR. 8 DEGRAUS	UN	0,000206	195,49	0,04
	2	0238477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6.00 M ESTENDIDA	UN	0,000044	553,64	0,02
		Sub-Total de MATERIAL				0,46
		Custo Direto Total				0,46
		Preço Unitário Adotado				0,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88237		EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/01/2018		
	2	0212892 LUVA RASPA DE COURO. CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	PAR	0,013735	10,53	0,14

Rua João Lira Carneiro, nº 42, Centro, Itapajé-CE / Email: construtoraicone@gmail.com
 CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336



ICONE
CONSTRUÇÕES



Matozo
SECRETARIO

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

2	0212893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	0,001601	56,16	0,09
2	0236144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO. PFF 1	UN	0,111487	1,31	0,15
2	0236146	PROTETOR SOLAR FPS 30. EMBALAGEM 2 LITROS	UN	0,001240	198,90	0,25
2	0236149	TRAVA-QUEEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM. EXTENSOR DE 25 X 300 MM. COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	0,000720	137,47	0,10
2	0236150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1.00 X 0.60 M	UN	0,002646	34,74	0,09
2	0236153	TALABARTE DE SEGURANCA. 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA. COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	0,001075	146,48	0,16
		Sub-Total de MATERIAL				0,98
		Custo Direto Total				0,98
		Preço Unitário Adotado				0,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95317		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	31/01/2018		
	1	0100246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	9,35
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	01/07/2014		
	1	0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	12,47
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,80
		Serviços Auxiliares				
	A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46
	A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98
	A	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,18
		Total de Serviços Auxiliares				1,62
		Custo Direto Total				17,42
		Preço Unitário Adotado				17,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95335		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCA	H	31/01/2018		
	1	0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	12,47
						0,18



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba
Banco

Mabozze

SECRETARIA MUNICIPAL DE IRUAÇUBA
SECRETETO

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

		Sub-Total de MÃO DE OBRA					0,18
		Custo Direto Total					0,18
		Preço Unitário Adotado					0,18

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

M. J. P.

Icone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550



ICONE
CONSTRUÇÕES



M. Abreu

SEMPRE SEI TO

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

PNHR - CACTUS - CISTERNAS

CREA : 329550

endereço: IRAUÇUBA

Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
1 SER- VIÇOS PRE- LIMI- NARES E GE- RAIS	1.1	Serviços técnicos (levantamento topográfico, projetos, especificações, orçamento, cronograma)		Vb				
	1.2	Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos).		Vb				
	1.3	Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz, esgoto e placas).		Vb				
	1.4	Administração da Obra		Vb				
	1.5	Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra, bomba, carrinho, guincho).						
	1.6	Consumos		Vb				
	1.7	Limpeza da Obra						
	1.8	Transportes						
	1.9	Gestão e Qualidade		Vb				
	1.10	Despesas com Conclusão e Entrega		Vb				
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						100%		
2 INFRA ESTRU- TURA	2.1	Trabalhos em Terra	2.1.1	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	15,62		
			2.1.2	Escav manual 1a cat até a,5m	m ³	18,75		
			2.1.3	Aterro manual mat s/ aquisição	m ³	7,47		
			2.1.4	Apiloamento de fundo de vala	m ²	15,62		
			2.1.5					
	2.2	Fundações e Outros Serviços	2.2.1	Alv embas tij furado (baldrame)	m ³			
			2.2.2	Alv embas tij furado (fundação)	m ³			
			2.2.3	Alven pedra argam 1:6 (fundação)	m ³			
			2.2.4					
			2.2.5					
2.2.6								
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						100%		
3 SUPRA TURA	3.1	Concreto (fundo)		m ³	0,75	497,96	373,47	36,23
	3.2	Concreto (paredes)		m ³	0,80	497,96	398,37	38,65
	3.3	Concreto (coberta)		m ³	0,52	497,96	258,94	25,12
	3.4							
	3.5							
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					1.030,78	100%	42,07	
4 PAREDES PAINÉIS	4.1	Alvenarias	4.1.1	Alv tij furado E=10cm	m ²			
			4.1.2	Contra-carga de concreto armado	m			
			4.1.3	Verga reta de concreto armado	m			
			4.1.4	Elementos vazados (combogós)	m ²			
			4.1.5					
			4.1.6					
			4.1.7					
	SUBTOTAL						100%	
	4.2	Esquadrias metálicas 4.2.1alumínio	4.2.1.1	Janelas	m ²			
			4.2.1.2	Portas	un			
4.2.1.3			Basculantes	m ²				
4.2.1.4			Gradis	m ²				
4.2.1.5			Portões	m ²				
4.2.1.6			Porta corta-fogo	un				
4 4.2 Esquadrias metálicas 4.2.2 ferro		4.2.2.1	Janelas	m ²				
		4.2.2.2	Portas	un				
		4.2.2.3	Basculantes	m ²				
		4.2.2.4	Gr Gradis	m ²				
		4.2.2.5	Pc Portões	m ²				
		4.2.2.6	Porta corta-fogo	un				
		4.2.2.7	Escada Marinheiro	un				
		4.2.2.8	Alçapão	m ²				
SUBTOTAL						100%		



ICONE
CONSTRUÇÕES



M. M. M. M. M.



ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PNHR - CACTUS - CISTERNAS

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

CREA : 329550

endereço: IRAUÇUBA

Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

		SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
PAREDES E PAINÉIS	4.3 Esquadrias de madeira	4.3.2 Janela ficha 0,80x1,00m COMPLETA	un						
		4.3.3 Porta ficha 0,80x2,10 2f COMPLETA	un						
		4.3.4 Porta ficha 0,80x2,10 1f COMPLETA	un						
		4.3.5 Janela veneziana 0,40x0,80m COMPLETA	m ²						
		4.3.6							
		4.3.7							
		4.3.8							
		SUBTOTAL						100%	
	4.4 Ferragens	4.4.1 Conj. para porta social	cj						
		4.4.2 Conj. para porta de serviço	cj						
		4.4.3 Conj. para porta interna	cj						
		4.4.4 Conj. para porta banheiro	cj						
		SUBTOTAL						100%	
	4.5 Vidros e Plásticos	4.5.1 Lisos	m ²						
		4.5.2 Fantasia	m ²						
4.5.3 Temperado/Laminado		m ²							
4.5.4 Tijolo de vidro		m ²							
4.5.6									
	SUBTOTAL						100%		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM									
COBERTURAS E PROTEÇÕES	5	5.1 Telhados	5.1.1 Estrutura para telhado	m ²					
			5.1.2 Telhas	m ²					
			5.1.3 Beira e Bica	ml					
			5.1.4 Telha virada	ml					
			5.1.5 Cumeeira	ml					
			SUBTOTAL						100%
	5.2 Impermeabilizações	5.2.1 Impermeab flexível branco acrílico	kg	3,60	16,07	57,85	100,00		
		5.2.2 Calhas	m ²						
		5.2.3 Caixa D'água	m ²						
		5.2.4 Pisos e paredes de Sub-solo	m ²						
		5.2.5 Poço Elevador	m ²						
		5.2.6 Jardineiras	m ²						
		5.2.7 Varandas	m ²						
		5.2.8 Boxes Banheiros	m ²						
		5.2.9 Terraços e Coberturas	m ²						
SUBTOTAL						57,85	100%	2,36	
5	5.3 Tratamentos	5.3.1 Isolamento Térmico	m ²						
		5.3.2 Isolamento Acústico	m ²						
		5.3.3							
		5.3.4							
		SUBTOTAL						100%	
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						57,85			
6	6.1 Revestimentos Internos	6.1.1 Chapisco	m ²						
		6.1.2 Massa única	m ²						
		6.1.3 Reboco tipo cimentado liso	m ²						
		6.1.4 Emboço Paulista	m ²						
		6.1.5 Reboco pronto	m ²						
		6.1.6 Gesso	m ²						
		6.1.7							
		SUBTOTAL						100%	



ICONE
CONSTRUÇÕES



Matozo
EFETIVO

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PNHR - CACTUS - CISTERNAS

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

CREA : 329550

endereço: **IRAUCUBA**

Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

		SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
REVESTIMENTOS ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURAS	6.2	6.2.2 Revest cerâmico externo	m ²						
		6.2.3							
		6.2.8							
		SUBTOTAL					100%		
	6.3 Revestimentos Externos	6.2.1 Chapisco	m ²						
		6.2.2 Massa única	m ²						
		6.2.3 Reboco	m ²						
		6.2.4 Emboço Paulista	m ²						
		6.2.5 Reboco pronto	m ²						
		6.2.6							
	SUBTOTAL						100%		
	6.4 Forros	6.4.1 Chapisco	m ²						
		6.4.2 Massa única	m ²						
		6.4.3 PVC	m ²						
		6.4.4 Gesso	m ²						
		6.4.5 Madeira	m ²						
	SUBTOTAL						100%		
	6.5 Pinturas	6.5.1 Pintura Texturizada (externa)	m ²						
		6.5.2 Caição (paredes)	m ²	7,06	0,61	4,34	40,39		
		6.5.3 Caição (forro)	m ²	10,42	0,61	6,40	59,61		
		6.5.7 Verniz sobre madeira	m ²						
		6.5.8 Verniz sobre concreto	m ²						
		6.5.9 PVA	m ²						
		6.5.10 Esquadria de ferro	m ²						
6.5.15 Caição	m ²								
SUBTOTAL									
						10,74	100%	0,44	
6	6.6.1 Massa Pronta								
	6.6.2 Pastilhas Cerâmicas								
	6.6.3 Mármore								
	SUBTOTAL						100%		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						10,74			
PAVIMENTAÇÃO	7.1 Madeira	7.1.1 Contrapiso/regularização							
		7.1.2 Tacos							
		7.1.3 Tábua Corrida							
		7.1.4 Parquet							
		7.1.5 Laminados							
		7.1.6							
	SUBTOTAL						100%		
	7.2 Cerâmica	7.2.1 Contrapiso	m ²						
		7.2.2 Cerâmica lisa	m ²						
		7.2.3 Rejuntamento de piso	m ²						
		7.2.4 Regularização de piso	m ²						
		7.2.5							
	SUBTOTAL						100%		
	7.3 Carpete	7.3.1 Contrapiso / regularização							
		7.3.2 Forração							
		7.3.3 Carpete							
		7.3.4							
	SUBTOTAL						100%		
	7.4 Cimentado	7.4.1 Calçada externa	m ²						



ICONE
CONSTRUÇÕES

Secretaria Municipal de Planejamento
Fis. 01
R. 100
A. 100

M. Matos

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
FIS. 01
R. 100
A. 100

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PNHR - CACTUS - CISTERNAS

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

CREA : 329550

endereço: **IRAUCUBA**

Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

		SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total		
		7.4.3 Acabamento áspero	m²							
		7.4.4 Contrapiso	m²							
		SUBTOTAL						100%		
	7.5 Rodapés	7.5.1 Rodapé	7.5.1.1 Madeira	ml						
			7.5.1.2 Mármore	ml						
			7.5.1.3 Granitina	ml						
			7.5.1.4 Cerâmica	ml						
			7.5.1.5 Cordão de Nylon	ml						
			7.5.1.6 Alumínio	ml						
		Soleiras e Peitoris	7.5.2 Soleiras	7.5.2.1 Mármore	ml					
				7.5.2.2 Granitina	ml					
			7.5.3 Peitoris	7.5.2.3 Concreto pré-fab.	ml					
				7.5.2.4 Granito	ml					
		7.5.3 Peitoris	7.5.3.1 Peitoril de cimento	m						
			7.5.3.2 Ardósia	ml						
			7.5.3.3 Granito	ml						
			7.5.3.4 Mármore	m²						
		SUBTOTAL					100%			
7	PA- VI- MEN- TA- ÇÃO	7.6 Pavimentações Especiais								
		7.6.1 Contrapiso								
		7.6.2 Mármore								
		7.6.3 Granito								
		7.6.4 Ardósia								
		7.6.5 Granitina								
		7.6.6								
		SUBTOTAL					100%			
7.7		especial (folga 7.7)								
CUSTO TOTAL DO ÍTEM										
8	8.1 Elétricas e Telefônicas	8.1.1 Tubulação e caixas nas Lajes	Vb							
		8.1.2 Tubulação e caixas nas Alvenarias	Vb							
		8.1.3 Prumadas gerais	Vb							
		8.1.4 Enfição e tubulação	Vb							
		8.1.5 Tomadas, interruptores e soquetes	Vb							
		8.1.6 Quadros medição e mini poste	Vb							
		8.1.7 Distribuição disjuntores e haste	Vb							
		8.1.8 Caixas plasticas	Vb							
		8.1.9 Luminárias (partes comuns)	Vb							
		8.1.10 Quadro medição/entrada energia	Vb							
		8.1.11 Substação Transformadora	Vb							
		8.1.12 Para-raios	Vb							
		8.1.13 Antena Coletiva (equipos e acessórios)	Vb							
		8.1.14 Interfone	Vb							
		8.1.15 Porteiro Eletrônico	Vb							
		8.1.16 Cleats	Vb							
		8.1.17 Fita isolante	Vb							
			SUBTOTAL					100%		
INS- TALA- ÇÕES	8.2.1 Água Fria	8.2.1.1 Chapa aço galvanizada	Vb			149,06	11,14			
		8.2.1.2 Calha quadrada aço galvanizada	Vb			262,70	19,64			
		8.2.1.3 Barrote 4x2 1/2 "	Vb							
		8.2.1.4 Distribuição	Vb			159,51	11,92			
		8.2.1.5 Montagem de tubos, conexões e peça	Vb			288,51	21,57			
		8.2.1.6 Bomba centrífuga 0,33Hp	Vb			477,85	35,72			
		8.2.1.7	Vb							
APARE- LHOS	8.2.2 Água Quente	8.2.2.1 Barrilete	Vb							
		8.2.2.2 Prumada	Vb							
		8.2.2.3 Distribuição	Vb							

Rua João Inácio Carneiro, nº 42, Centro, Itapipema - CE / Email: construtoraicone@gmail.com

CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé - Ceará

Madrozo

EFFECTO

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: **ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA**

PNHR - CACTUS - CISTERNAS

CREA : 329550

endereço: **IRAUCUBA**

Proponente: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

DATA-BASE: **janeiro-18**

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
8.2 Hidráulicas	8.2.2.5	Vb						
	Gás	8.2.3.1	Prumadas	Vb				
	Incêr 8.2.3 Gás	8.2.3.2	Distribuição	Vb				
		8.2.3.3	Medidores	Vb				
		8.2.3.4	Cilindros/Equip.	Vb				
		8.2.4.1	Barrilete	Vb				
	8.2.4 Incêndio	8.2.4.2	Prumadas	Vb				
		8.2.4.3	Caixas	Vb				
		8.2.4.4	Registros	Vb				
		8.2.4.5	Mangueiras e metais	Vb				
8.2.4.6		Hidr.passeio	Vb					
8.2.4.7		Extintores	Vb					
SUBTOTAL					1.337,63	100%	54,60	
8.3 Esgoto e Águas Pluviais	8.3.1	Prumadas - esgoto/ventilação	Vb					
	8.3.2	Sifão PVC flexível	Vb					
	8.3.3	Rede Térreo - esgoto	Vb					
	8.3.4	Caixas de inspeção e gordura	Vb					
	8.3.5	Caixa sifonada	Vb					
	8.3.6	Sistema fossa e sumidouro	Vb					
	8.3.7							
SUBTOTAL						100%		
8.4 Instalações Mecanias	8.4.1	Elevadores						
	8.4.2	Exaustores						
	8.4.3	Bombas D'água						
	8.4.4							
SUBTOTAL						100%		
8.5 Aparelhos	8.5.1.1	Vaso Sanitário COMPLETO	Un					
	8.5.1.2	Lavatório s/ coluna COMPLETO	Un					
	8.5.1.3	Tanque COMPLETO	Un					
	8.5.1 Louças e Metais	8.5.1.4	Bancão da cozinha	Un				
		8.5.1.5	Pia Cozinha COMPLETO	Un				
	8.5.1.6	Caixa de descarga	un					
	SUBTOTAL						100%	
8.5.2 Complemento	8.5.2.1	Chuveiro Plástico	un					
	8.5.2.2	Torneira de metal (cozinha)	un					
	8.5.2.3	Engates de PVC Instalados	un					
	8.5.2.4	Sifão	un					
	8.5.2.5		m					
SUBTOTAL						100%		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					1.337,63			
9 COMPLE- MENTA- ÇÃO DA OBRA	9.1	Cadeado 25mm	un	1,00	13,02	13,02	0,53	
	9.2	Ligações e "Habite-se"						
	9.3	Serviço de calafate e limpeza final	m²					
CUSTO TOTAL DO ÍTEM								
					13,02			

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO	2.450,30	100%
BDI (%)		1,00
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO	2.450,30	

Importa presente orçamento no valor de R\$ 2.450,30 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos)

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

Rua João Lira Carneiro, nº 42, Centro, Itapajé-CE / Email: construtoraicone@gmail.com

CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336

Ícone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550