



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES



*Mabozzo*



PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**  
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>2.1.1</b>		<b>RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO</b>	<b>M2</b>	<b>31/01/2018</b>		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,177380	13,11	2,33
		Total de Serviços Auxiliares				2,33
		Custo Direto Total				2,33
		Preço Unitário Adotado				2,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>2.1.2</b>		<b>ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m</b>	<b>M3</b>	<b>01/11/2013</b>		
		Serviços Auxiliares				
	A 73357	ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1.50M EXCL ES	M³	1,000000	32,54	32,54
		Total de Serviços Auxiliares				32,54
		Custo Direto Total				32,54
		Preço Unitário Adotado				32,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>2.1.3</b>		<b>ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO</b>	<b>M3</b>	<b>01/11/2013</b>		
	2 0206076	SAIBRO PARA ARGAMASSA ( COLETADO NO COMÉRCIO )	M³	1,100000	16,83	18,51
		Sub-Total de MATERIAL				18,51
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,214501	13,11	29,03
		Total de Serviços Auxiliares				29,03
		Custo Direto Total				47,54
		Preço Unitário Adotado				47,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>2.1.4</b>		<b>LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO</b>	<b>M2</b>	<b>31/01/2018</b>		
	2 0200337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,020000	6,60	0,13
	2 0204491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7.5 X 7.5CM (3X3) NA	M	0,036000	5,78	0,21
	2 0205061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,010000	8,69	0,09
	2 0210567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2.5 X 23.0CM (1 X 9") NAO	M	0,032000	3,61	0,12
		Sub-Total de MATERIAL				0,55
		Serviços Auxiliares				
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,098000	17,36	1,70
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,030536	13,11	0,40
		Total de Serviços Auxiliares				2,10
		Custo Direto Total				2,65
		Preço Unitário Adotado				2,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

*h b*



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé  
Equipe

*Makaze*

Prefeitura Municipal de Itapajé  
Equipe

PROPOSTA:	PNHR - CACIMBA DO MEIO
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.2.1		<b>ALV DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARG MISTA C/ CAL HIDRATADA</b>	M2	01/11/2013		
	2 0207271	BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 C	UN	44,221700	0,30	13,27
		Sub-Total de MATERIAL				13,27
		Serviços Auxiliares				
	A 6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA NA	M³	0,031500	259,85	8,19
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,45	17,10
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,759986	13,11	9,96
		Total de Serviços Auxiliares				35,25
		Custo Direto Total				48,52
		Preço Unitário Adotado				48,52

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.2.2		<b>ALV DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARG MISTA C/ CAL HIDRATADA</b>	M2	01/11/2013		
	2 0207271	BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 C	UN	44,221700	0,30	13,27
		Sub-Total de MATERIAL				13,27
		Serviços Auxiliares				
	A 6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA NA	M³	0,031500	259,85	8,19
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,45	17,10
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,759986	13,11	9,96
		Total de Serviços Auxiliares				35,25
		Custo Direto Total				48,52
		Preço Unitário Adotado				48,52

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.2.3		<b>ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS</b>	M3	01/11/2013		
	2 0204730	PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNIL	M³	1,100000	27,53	30,28
		Sub-Total de MATERIAL				30,28
		Serviços Auxiliares				
	A 6015	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PE	M³	0,300000	240,32	72,10
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,880000	17,45	102,61
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,541034	13,11	33,31
		Total de Serviços Auxiliares				208,02
		Custo Direto Total				238,30
		Preço Unitário Adotado				238,30

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
3.1		<b>LAJE PRÉ-MOLDADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m</b>	M2	31/01/2018		
	2 0200039	ACO CA-60. 5.0 MM. VERGALHAO	KG	0,471000	3,35	1,58
	2 0203743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) P	M2	1,000000	19,61	19,61
	2 0204491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7.5 X 7.5CM (3X3) NA	M	0,290000	5,78	1,68
	2 0205061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,030000	8,69	0,26
	2 0206189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2.5 X 30.0CM (1 X 12") NAO	M	0,170000	5,31	0,90
		Sub-Total de MATERIAL				24,03
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,156800	14,23	2,23
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,156800	17,36	2,72



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES



*Mabozze*



PROPOSTA:	<b>PNHR - CACIMBA DO MEIO</b>
ENTIDADE:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA</b>
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	<b>ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

	A					
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,279435	17,45	4,88
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049635	13,11	0,65
	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA. ADENSAMENTO E ACAB	M3	0,043000	22,20	0,95
	94970	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA M	M3	0,043000	192,04	8,26
		Total de Serviços Auxiliares				19,69
		Custo Direto Total				43,72
		Preço Unitário Adotado				43,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>3.2</b>	<b>ESTRUTURA EM CONCRETO (PILARES E VIGAS)</b>		<b>M3</b>	08/03/2016		
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,500000	34,44	17,22
	2 0210163	AÇO CA-50	KG	18,000000	3,00	54,00
	2 0210280	BRITA	M3	0,615000	42,30	26,01
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	520,000000	0,33	171,60
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,263000	47,74	12,56
		Sub-Total de MATERIAL				281,39
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,600000	17,45	342,02
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,150111	13,11	355,94
		Total de Serviços Auxiliares				697,96
		Custo Direto Total				979,35
		Preço Unitário Adotado				979,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>3.3</b>	<b>CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO (INFERIOR)</b>		<b>M3</b>	08/03/2016		
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,060000	34,44	2,07
	2 0210163	AÇO CA-50	KG	1,800000	3,00	5,40
	2 0210280	BRITA	M3	0,060000	42,30	2,54
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	25,000000	0,33	8,25
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,026000	47,74	1,24
		Sub-Total de MATERIAL				19,50
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	17,45	1,71
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,143457	13,11	1,88
		Total de Serviços Auxiliares				3,59
		Custo Direto Total				23,09
		Preço Unitário Adotado				23,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>4.1.1</b>	<b>ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=10cm</b>		<b>M2</b>	01/11/2013		
	2 0207271	BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 C	UN	24,000000	0,30	7,20
		Sub-Total de MATERIAL				7,20
		Serviços Auxiliares				
	A 6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA N	M³	0,011000	259,85	2,86
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,784000	17,45	13,68
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118347	13,11	1,55

*h p*



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES



*Matozo*



PROPOSTA: PNRH - CACIMBA DO MEIO  
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA  
 CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
 EMPRESA: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

	Total de Serviços Auxiliares				18,09
	Custo Direto Total				25,29
	Preço Unitário Adotado				25,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>4.1.2</b>	<b>CONTRA VERGA DE CONCRETO ARMADO</b>		<b>M3</b>	08/03/2016		
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,200000	6,60	7,92
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,623500	28,70	17,89
	2 0210157	AÇO CA-25	KG	60,000000	3,07	184,20
	2 0210280	BRITA	M3	0,878000	42,30	37,14
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,600000	0,33	108,11
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	0,600000	11,17	6,70
	2 0211728	PREGO 18X27	KG	2,000000	8,69	17,38
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	5,000000	4,67	23,35
		Sub-Total de MATERIAL				402,69
	3 0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,714000	15,17	10,83
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				10,83
		Serviços Auxiliares				
	A 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,262444	14,21	60,57
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,960000	17,36	34,03
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,940000	17,36	51,04
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,45	17,10
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,900000	13,11	64,24
		Total de Serviços Auxiliares				226,98
		Custo Direto Total				640,50
		Preço Unitário Adotado				640,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>4.1.3</b>	<b>VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO</b>		<b>M3</b>	08/03/2016		
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,200000	6,60	7,92
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,623500	28,70	17,89
	2 0210157	AÇO CA-25	KG	60,000000	3,07	184,20
	2 0210280	BRITA	M3	0,878000	42,30	37,14
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,600000	0,33	108,11
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	0,600000	11,17	6,70
	2 0211728	PREGO 18X27	KG	2,000000	8,69	17,38
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	5,000000	4,67	23,35
		Sub-Total de MATERIAL				402,69
	3 0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,714000	15,17	10,83
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				10,83
		Serviços Auxiliares				
	A 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,262444	14,21	60,57
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,960000	17,36	34,03
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,940000	17,36	51,04
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,45	17,10
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,900000	13,11	64,24
		Total de Serviços Auxiliares				226,98
		Custo Direto Total				640,50
		Preço Unitário Adotado				640,50

*h t*



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé

*M. Maboze*

Prefeitura Municipal de Itapajé  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
CNPJ nº 20.549.056/0001-07

PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**  
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUCUBA**  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>4.3.1</b>	<b>JANELA TIPO FICHA (1,20X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMP</b>		<b>UN</b>	<b>08/03/2016</b>		
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,010600	28,70	0,30
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,48	0,83
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,33	0,57
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,21	1,68
	2 0211724	PREGO	KG	0,200000	7,10	1,42
	2 0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	4,000000	0,50	2,00
	2 0216108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	3,650000	1,24	4,53
	2 0216109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MU	M	3,650000	7,97	29,09
	2 021XXX	JANELA TIPO FICHA (1,20X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO	UN	1,000000	41,24	41,24
	2 0216111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	1,100000	2,26	2,49
	2 0216114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,000000	1,54	6,16
	2 0216115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,000000	1,90	3,80
		Sub-Total de MATERIAL				94,11
		Serviços Auxiliares				
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	1,839934	17,36	31,94
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,45	17,10
		Total de Serviços Auxiliares				49,04
		Custo Direto Total				143,15
		Preço Unitário Adotado				143,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>4.3.2</b>	<b>JANELA TIPO FICHA (0,80X0,80)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMP</b>		<b>UN</b>	<b>08/03/2016</b>		
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,010600	28,70	0,30
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,48	0,83
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,33	0,57
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,21	1,68
	2 0211724	PREGO	KG	0,200000	7,10	1,42
	2 0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	4,000000	0,50	2,00
	2 0216108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	3,650000	1,24	4,53
	2 0216109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MU	M	3,650000	7,97	29,09
	2 021XXX	JANELA TIPO FICHA (0,80X0,80)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO	UN	1,000000	41,24	41,24
	2 0216111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	1,100000	2,26	2,49
	2 0216114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,000000	1,54	6,16
	2 0216115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,000000	1,90	3,80
		Sub-Total de MATERIAL				94,11
		Serviços Auxiliares				
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,980000	17,36	17,01
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,303408	17,45	5,29
		Total de Serviços Auxiliares				22,30
		Custo Direto Total				116,41
		Preço Unitário Adotado				116,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES



*Mabozo*



PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**  
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

4.3.3	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR (2 FOLH)		UN	08/03/2016			
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,010600	28,70	0,30
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,48	0,83
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,33	0,57
	2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,21	1,68
	2	0211724	PREGO	KG	0,250000	7,10	1,78
	2	0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,000000	0,50	3,00
	2	0212331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	1,000000	26,44	26,44
	2	0216108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,100000	1,24	6,32
	2	0216109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,100000	7,97	40,65
	2	0216111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	0,800000	2,26	1,81
	2	0216113	PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	1,000000	62,38	62,38
	2	0216114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,000000	1,54	6,16
	2	0216115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,000000	1,90	3,80
			Sub-Total de MATERIAL				155,72
			Serviços Auxiliares				
	A	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,843756	14,23	26,24
	A	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,960000	17,39	34,08
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,45	8,55
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	13,11	6,42
			Total de Serviços Auxiliares				75,29
			Custo Direto Total				231,01
			Preço Unitário Adotado				231,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
4.3.4	PORTA TIPO PARANÁ (0.80X2.10)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR (1 FOLH)		UN	08/03/2016			
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,010600	28,70	0,30
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,48	0,83
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,33	0,57
	2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,21	1,68
	2	0211724	PREGO	KG	0,250000	7,10	1,78
	2	0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,000000	0,50	3,00
	2	0212331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	1,000000	26,44	26,44
	2	0216108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,100000	1,24	6,32
	2	0216109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,100000	7,97	40,65
	2	0216111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	0,800000	2,26	1,81
	2	0216113	PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	1,000000	62,38	62,38
	2	0216114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,000000	1,54	6,16
	2	0216115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,000000	1,90	3,80
			Sub-Total de MATERIAL				155,72
			Serviços Auxiliares				
	A	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,089877	14,23	15,51
	A	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,960000	17,39	34,08
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,45	8,55
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	13,11	6,42
			Total de Serviços Auxiliares				64,56
			Custo Direto Total				220,28
			Preço Unitário Adotado				220,28


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES



*M. Malozzo*



PROPOSTA:	PNHR - CACIMBA DO MEIO
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>4.3.5</b>	<b>JANELA TIPO FICHA (1,50X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMP</b>	<b>UN</b>	<b>08/03/2016</b>		
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,010600	28,70	0,30
2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,48	0,83
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,33	0,57
2	0211590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,21	1,68
2	0211724 PREGO	KG	0,200000	7,10	1,42
2	0211919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	4,000000	0,50	2,00
2	0216108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	3,650000	1,24	4,53
2	0216109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MU	M	3,650000	7,97	29,09
2	021xxx JANELA TIPO FICHA (1,50X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO	UN	1,000000	41,24	41,24
2	0216111 MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	1,100000	2,26	2,49
2	0216114 DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,000000	1,54	6,16
2	0216115 FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,000000	1,90	3,80
	Sub-Total de MATERIAL				94,11
	Serviços Auxiliares				
A	88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,980000	17,36	17,01
A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,424764	17,45	7,41
	Total de Serviços Auxiliares				24,42
	Custo Direto Total				118,53
	Preço Unitário Adotado				118,53

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>4.3.4</b>	<b>JANELA MÁXIMO-AR ALUMÍNIO (0,50X0,50)m - PADRÃO POPULAR - COMPLETA</b>	<b>M2</b>	<b>01/11/2013</b>		
2	0200624 JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA ACO GALVANIZADO	M <sup>2</sup>	1,000000	29,40	29,40
	Sub-Total de MATERIAL				29,40
	Serviços Auxiliares				
A	6013 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PE	M <sup>3</sup>	0,004000	278,29	1,11
A	6028 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA NA	M <sup>3</sup>	0,004000	259,85	1,04
A	88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,196000	14,21	2,79
A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,717325	17,45	12,52
A	88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	17,36	3,40
A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,11	2,57
	Total de Serviços Auxiliares				23,43
	Custo Direto Total				52,83
	Preço Unitário Adotado				52,83

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>5.1.1</b>	<b>MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)</b>	<b>M2</b>	<b>08/03/2016</b>		
2	0210405 CAIBRO DE 2"X1"	M	2,830000	2,16	6,11
2	0211824 RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,120000	1,02	3,18
2	0212409 PREGO 1 1/4" X 14	KG	0,030000	7,10	0,21
2	0212410 PREGO 2 1/2" X 10	KG	0,040000	8,69	0,35
2	0216519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 X 6 CM ( 5" X 2 1/2")	M	0,360000	16,52	5,95
2	0216520 BARROTE DE MASSARANDUBA 2" X 2"	M	0,460000	5,29	2,43
2	0216522 BEIRAL DE MASSARANDUBA 1,2 X 10 CM ( 1/2" X 4" )	M	0,210000	5,04	1,06
	Sub-Total de MATERIAL				19,29
	Serviços Auxiliares				
A	88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,170671	14,23	2,43



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES



*M. M. M. M.*

**SEM EFEITO**

PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**  
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

	A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,747740	17,36	12,98
			Total de Serviços Auxiliares				15,41
			Custo Direto Total				34,70
			Preço Unitário Adotado				34,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>5.1.2</b>	<b>TELHA CERÂMICA</b>		<b>M2</b>	<b>08/03/2016</b>		
	2 0212439	TELHA CERÂMICA COLONIAL DE 1A. QUALIDADE	UN	33,000000	0,34	11,22
		Sub-Total de MATERIAL				11,22
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	17,45	3,42
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,088490	13,11	1,16
		Total de Serviços Auxiliares				4,58
		Custo Direto Total				15,80
		Preço Unitário Adotado				15,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>5.1.3</b>	<b>BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL</b>		<b>M</b>	<b>08/03/2016</b>		
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,002500	34,44	0,09
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,324000	0,48	0,16
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,324000	0,33	0,11
		Sub-Total de MATERIAL				0,36
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	17,45	5,13
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115578	13,11	1,52
		Total de Serviços Auxiliares				6,65
		Custo Direto Total				7,01
		Preço Unitário Adotado				7,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>5.1.4</b>	<b>EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (VIRADA DE TELHA)</b>		<b>M</b>	<b>01/11/2013</b>		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA)	M3	0,002430	28,70	0,07
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,364000	0,48	0,17
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,364000	0,33	0,12
		Sub-Total de MATERIAL				0,36
	3 0310532	BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR	H	0,001428	0,61	0,00
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,00
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,466904	17,45	8,15
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	13,11	3,85
		Total de Serviços Auxiliares				12,00
		Custo Direto Total				12,36
		Preço Unitário Adotado				12,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------





**ICONE**  
CONSTRUÇÕES



*Matozo*



PROPOSTA: PNRH - CACIMBA DO MEIO  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>5.1.5</b>		<b>CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA</b>	<b>M</b>	<b>01/11/2013</b>		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA)	M3	0,002430	28,70	0,07
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,364000	0,48	0,17
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,364000	0,33	0,12
	2 0207181	CUMEEIRA P/ TELHA CERAMICA	UN	3,000000	0,58	1,74
		Sub-Total de MATERIAL				2,10
	3 0310532	BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR	H	0,001428	0,61	0,00
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,00
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,45	8,55
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,263291	13,11	3,45
		Total de Serviços Auxiliares				12,00
		Custo Direto Total				14,10
		Preço Unitário Adotado				14,10

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>5.2.1</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL</b>	<b>M2</b>	<b>08/03/2016</b>		
	2 0211090	EMULSÃO ASFALTICA	KG	0,800000	5,82	4,66
		Sub-Total de MATERIAL				4,66
		Serviços Auxiliares				
	A 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,067156	14,21	0,95
		Total de Serviços Auxiliares				0,95
		Custo Direto Total				5,61
		Preço Unitário Adotado				5,61

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>6.3.1</b>		<b>CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL</b>	<b>M2</b>	<b>01/11/2013</b>		
		Serviços Auxiliares				
	A 4884	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL	M³	0,005000	318,85	1,59
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,019600	17,45	0,34
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013328	13,11	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				2,10
		Custo Direto Total				2,10
		Preço Unitário Adotado				2,10


Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>6.1.2</b>		<b>MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)/</b>	<b>M2</b>	<b>30/06/2018</b>		
		Serviços Auxiliares				
	A 6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NA	M³	0,015000	259,85	3,90
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,45	8,55
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354426	13,11	4,65
		Total de Serviços Auxiliares				17,10
		Custo Direto Total				17,10
		Preço Unitário Adotado				17,10



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES



*Mabozze*



PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**  
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.2.1</b>	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES C/ REJUNTAMENTO</b>		<b>M2</b>	<b>01/11/2013</b>		
	2 0201314	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ PAREDE 20	M <sup>2</sup>	1,050000	29,02	30,47
	2 0201380	CIMENTO BRANCO	KG	0,250000	1,30	0,33
	2 0201381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO	KG	4,000000	0,28	1,12
	Sub-Total de MATERIAL					31,92
	Serviços Auxiliares					
	A 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,392000	17,39	6,82
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,11	2,57
	Total de Serviços Auxiliares					9,39
	Custo Direto Total					41,31
	Preço Unitário Adotado					41,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.3.1</b>	<b>CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL</b>		<b>M2</b>	<b>01/11/2013</b>		
	Serviços Auxiliares					
	A 4884	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MAN	M <sup>3</sup>	0,005000	318,85	1,59
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,019600	17,45	0,34
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013328	13,11	0,17
	Total de Serviços Auxiliares					2,10
	Custo Direto Total					2,10
	Preço Unitário Adotado					2,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.3.2</b>	<b>MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)</b>		<b>M2</b>	<b>30/06/2018</b>		
	Serviços Auxiliares					
	A 6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA NA	M <sup>3</sup>	0,015000	259,85	3,90
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,45	8,55
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354426	13,11	4,65
	Total de Serviços Auxiliares					17,10
	Custo Direto Total					17,10
	Preço Unitário Adotado					17,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.4.1</b>	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES C/ REJUNTAMENTO</b>		<b>M2</b>	<b>01/11/2013</b>		
	2 0201314	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ PAREDE 20	M <sup>2</sup>	1,050000	29,02	30,47
	2 0201380	CIMENTO BRANCO	KG	0,250000	1,30	0,33
	2 0201381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO	KG	4,000000	0,28	1,12
	Sub-Total de MATERIAL					31,92
	Serviços Auxiliares					
	A 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENT	H	0,392000	17,39	6,82
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,11	2,57

*h*

*X*



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES

859  
Fis  
tel: 99180-6336  
Rua João Lira Carneiro, nº 42 - Centro - Itapajé - CE

*M. M. M. M.*

859  
Fis  
tel: 99180-6336  
Rua João Lira Carneiro, nº 42 - Centro - Itapajé - CE

PROPOSTA:	<b>PNHR - CACIMBA DO MEIO</b>
ENTIDADE:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA</b>
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	<b>ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

		Total de Serviços Auxiliares				9,39
		Custo Direto Total				41,31
		Preço Unitário Adotado				41,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.5.1</b>		<b>CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL</b>	<b>M2</b>	<b>01/11/2013</b>		
		Serviços Auxiliares				
	A 4884	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MAN	M³	0,005000	318,85	1,59
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,019600	17,45	0,34
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013328	13,11	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				2,10
		Custo Direto Total				2,10
		Preço Unitário Adotado				2,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.5.2</b>		<b>REBOCO (MASSA ÚNICA), TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)</b>	<b>M2</b>	<b>30/06/2018</b>		
		Serviços Auxiliares				
	A 6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NA	M³	0,015000	259,85	3,90
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,45	8,55
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354426	13,11	4,65
		Total de Serviços Auxiliares				17,10
		Custo Direto Total				17,10
		Preço Unitário Adotado				17,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.6.1</b>		<b>PINTURA TEXTURIZADA - PAREDES EXTERNAS</b>	<b>M2</b>	<b>01/11/2013</b>		
	2 0207360	TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA INTERNA/EXTERN	L	0,600000	10,15	6,09
		Sub-Total de MATERIAL				6,09
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112249	17,39	1,95
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,078400	13,11	1,03
		Total de Serviços Auxiliares				2,98
		Custo Direto Total				9,07
		Preço Unitário Adotado				9,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.6.2</b>		<b>PINTURA C/ CAL (CAIAÇÃO), 3 DEMÃOS - PAREDES INTERNAS</b>	<b>M2</b>	<b>01/07/2014</b>		
	2 0205333	OLEO DE LINHACA	L	0,022500	12,60	0,28
	2 0211161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,600000	0,61	0,37
		Sub-Total de MATERIAL				0,65
		Serviços Auxiliares				
	A 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,243002	17,39	4,23
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014700	13,11	0,19






**ICONE**  
CONSTRUÇÕES



*Handwritten signature: A. Abozo*



PROPOSTA:	<b>PNHR - CACIMBA DO MEIO</b>
ENTIDADE:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA</b>
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	<b>ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

	2	0201381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO D	KG	4,500000	0,28	1,26
			Sub-Total de MATERIAL				11,96
			Serviços Auxiliares				
	A	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTA	H	0,245000	14,21	3,48
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,089337	17,45	19,01
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	13,11	3,85
			Total de Serviços Auxiliares				26,34
			Custo Direto Total				38,30
			Preço Unitário Adotado				38,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
<b>7.2.3</b>		<b>REGULARIZAÇÃO DE PISO</b>	<b>M2</b>	<b>01/11/2013</b>			
		Serviços Auxiliares					
	A	4884	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MAN	M³	0,020000	318,85	6,38
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,229320	17,45	4,00
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,11	2,57
		Total de Serviços Auxiliares				12,95	
		Custo Direto Total				12,95	
		Preço Unitário Adotado				12,95	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
<b>7.4.1</b>		<b>CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO</b>	<b>M2</b>	<b>01/11/2013</b>			
	2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA J	M3	0,043300	28,70	1,24
	2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,000000	0,33	5,28
	2	0204505	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APAREL	M	2,000000	1,99	3,98
	2	0204718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNE	M3	0,028500	27,89	0,79
	2	0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNE	M3	0,028500	21,20	0,60
		Sub-Total de MATERIAL				11,89	
	3	0310531	BETONEIRA 320L ELETTRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR M	H	0,050000	1,43	0,07
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,07	
		Serviços Auxiliares					
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	17,45	3,42
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,761186	13,11	9,98
		Total de Serviços Auxiliares				13,40	
		Custo Direto Total				25,36	
		Preço Unitário Adotado				25,36	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
		<b>SOLEIRAS EM CONCRETO PRÉ FABRICADO</b>	<b>M</b>	<b>08/03/2016</b>			
		Serviços Auxiliares					
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,830354	17,45	31,94
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	13,11	12,85
	A	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,056000	323,76	18,13
	A	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	0,710000	5,90	4,19
		Total de Serviços Auxiliares				67,11	
		Custo Direto Total				67,11	



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal  
de Itapajé

*Matozo*

SEM EFEITO

PROPOSTA:	PNHR - CACIMBA DO MEIO
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Preço Unitário Adotado				67,11
--	--	------------------------	--	--	--	-------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.5.3.1</b>		<b>PEITORIL DE CONCRETO POLIDO (MARMORITE)</b>	<b>M2</b>	<b>08/03/2016</b>		
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,830354	17,45	31,94
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	13,11	12,85
A	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,056000	323,76	18,13
A	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	0,710000	5,90	4,19
		Total de Serviços Auxiliares				67,11
		Custo Direto Total				67,11
		Preço Unitário Adotado				67,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>8.1.4.1</b>		<b>CABO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2</b>	<b>M</b>	<b>01/11/2013</b>		
2	0200983	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM	M	1,000000	0,60	0,60
2	0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5	UN	0,011200	1,01	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				0,61
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039200	17,62	0,69
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,022671	13,11	0,30
		Total de Serviços Auxiliares				0,99
		Custo Direto Total				1,60
		Preço Unitário Adotado				1,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>8.1.4.2</b>		<b>CABO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2</b>	<b>M</b>	<b>01/11/2013</b>		
2	0200984	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM	M	1,000000	0,83	0,83
2	0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5	UN	0,011200	1,01	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				0,84
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,057657	17,62	1,02
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049000	13,11	0,64
		Total de Serviços Auxiliares				1,66
		Custo Direto Total				2,50
		Preço Unitário Adotado				2,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>8.1.4.3</b>		<b>FIO ISOLADO PVC P/750V 4.0 MM2</b>	<b>M</b>	<b>01/11/2013</b>		
2	0200981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM	M	1,000000	1,43	1,43
2	0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5	UN	0,011200	1,01	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				1,44
		Serviços Auxiliares				



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé

*M. M. M. M.*

Prefeitura Municipal de Itapajé

EFETIVO

PROPOSTA: **PNHR - CACIMBA DO MEIO**  
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091922	17,62	1,62
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,059780	13,11	0,78
		Total de Serviços Auxiliares				2,40
		Custo Direto Total				3,84
		Preço Unitário Adotado				3,84

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>8.1.4.4</b>		<b>FIO ISOLADO PVC P/750V 6.0 MM2</b>	<b>M</b>	01/11/2013		
	2	0200982 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2	M	1,000000	2,16	2,16
	2	0221127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5	UN	0,011200	1,01	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				2,17
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,135786	17,62	2,39
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068600	13,11	0,90
		Total de Serviços Auxiliares				3,29
		Custo Direto Total				5,46
		Preço Unitário Adotado				5,46

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>8.1.4.5</b>		<b>ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"</b>	<b>M</b>	01/07/2014		
	2	0202685 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA	M	1,100000	2,54	2,79
		Sub-Total de MATERIAL				2,79
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,074117	14,40	1,07
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	17,62	1,73
		Total de Serviços Auxiliares				2,80
		Custo Direto Total				5,59
		Preço Unitário Adotado				5,59

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>8.1.4.6</b>		<b>ELETRODUTO TIPO GARGANTA 25MM (1")</b>	<b>M</b>	01/11/2013		
	2	0202688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGRE	M	1,000000	1,34	1,34
		Sub-Total de MATERIAL				1,34
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR	H	0,049000	14,40	0,71
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076896	17,62	1,35
		Total de Serviços Auxiliares				2,06
		Custo Direto Total				3,40
		Preço Unitário Adotado				3,40

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>8.1.5.1</b>		<b>TOMADA UNIVERSAL SIMPLES</b>	<b>UN</b>	08/03/2016		
	2	0212119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,000000	4,46	4,46