



ÍCONE
CONSTRUÇÕES

224
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
MABOZO

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	17,45	1,71
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,143457	13,11	1,88
		Total de Serviços Auxiliares				3,59
		Custo Direto Total				23,09
		Preço Unitário Adotado				23,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.1		ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=10cm	M2	01/11/2013		
2	0207271	BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 C	UN	24,000000	0,30	7,20
		Sub-Total de MATERIAL				7,20
		Serviços Auxiliares				
A	6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PR EPARO MECANICO	M³	0,011000	259,85	2,86
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,784000	17,45	13,68
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118347	13,11	1,55
		Total de Serviços Auxiliares				18,09
		Custo Direto Total				25,29
		Preço Unitário Adotado				25,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.2		CONTRA VERGA DE CONCRETO ARMADO	M3	08/03/2016		
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,200000	6,60	7,92
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,623500	28,70	17,89
2	0210157	AÇO CA-25	KG	60,000000	3,07	184,20
2	0210280	BRITA	M3	0,878000	42,30	37,14
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,600000	0,33	108,11
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	0,600000	11,17	6,70
2	0211728	PREGO 18X27	KG	2,000000	8,69	17,38
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	5,000000	4,67	23,35
		Sub-Total de MATERIAL				402,69
3	0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,714000	15,17	10,83
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				10,83
		Serviços Auxiliares				
A	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,262444	14,21	60,57
A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,960000	17,36	34,03
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,940000	17,36	51,04
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,45	17,10
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,900000	13,11	64,24
		Total de Serviços Auxiliares				226,98
		Custo Direto Total				640,50
		Preço Unitário Adotado				640,50


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.3		VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	08/03/2016		
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,200000	6,60	7,92



ICONE
CONSTRUÇÕES



M. M. M. M.



PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,623500	28,70	17,89
2	0210157	AÇO CA-25	KG	60,000000	3,07	184,20
2	0210280	BRITA	M3	0,878000	42,30	37,14
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,600000	0,33	108,11
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	0,600000	11,17	6,70
2	0211728	PREGO 18X27	KG	2,000000	8,69	17,38
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM	M	5,000000	4,67	23,35
		Sub-Total de MATERIAL				402,69
3	0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,714000	15,17	10,83
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				10,83
		Serviços Auxiliares				
		AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,262444	14,21	60,57
A	88243	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,960000	17,36	34,03
A	88245	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,940000	17,36	51,04
A	88262	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,45	17,10
A	88309	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,900000	13,11	64,24
A	88316	Total de Serviços Auxiliares				226,98
		Custo Direto Total				640,50
		Preço Unitário Adotado				640,50

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.1		JANELA TIPO FICHA (1,20X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMP	UN	08/03/2016		
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,010600	28,70	0,30
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,48	0,83
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,33	0,57
2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,21	1,68
2	0211724	PREGO	KG	0,200000	7,10	1,42
2	0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	4,000000	0,50	2,00
2	0216108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	3,650000	1,24	4,53
2	0216109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	3,650000	7,97	29,09
2	021XXX	JANELA TIPO FICHA (1,20X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	1,000000	41,24	41,24
2	0216111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	1,100000	2,26	2,49
2	0216114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,000000	1,54	6,16
2	0216115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,000000	1,90	3,80
		Sub-Total de MATERIAL				94,11
		Serviços Auxiliares				
A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,839934	17,36	31,94
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,45	17,10
		Total de Serviços Auxiliares				49,04
		Custo Direto Total				143,15
		Preço Unitário Adotado				143,15

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição			
4.3.2		JANELA TIPO FICHA (0,80X0,80)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMP	UN	08/03/2016	

h p



ICONE
CONSTRUÇÕES



PROPOSTA: PNH-FLOR DO MANDACARU - CASAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,010600	28,70	0,30
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,48	0,83
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,33	0,57
	2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,21	1,68
	2	0211724	PREGO	KG	0,200000	7,10	1,42
	2	0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	4,000000	0,50	2,00
	2	0216108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	3,650000	1,24	4,53
	2	0216109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	3,650000	7,97	29,09
	2	021XXX	JANELA TIPO FICHA (0,80X0,80)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	1,000000	41,24	41,24
	2	0216111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	1,100000	2,26	2,49
	2	0216114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,000000	1,54	6,16
	2	0216115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,000000	1,90	3,80
			Sub-Total de MATERIAL				94,11
			Serviços Auxiliares				
	A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,36	17,01
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,303408	17,45	5,29
			Total de Serviços Auxiliares				22,30
			Custo Direto Total				116,41
			Preço Unitário Adotado				116,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.3		PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR (2 FOLH	UN	08/03/2016		
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,010600	28,70	0,30
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,48	0,83
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,33	0,57
	2	0211590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,21	1,68
	2	0211724 PREGO	KG	0,250000	7,10	1,78
	2	0211919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,000000	0,50	3,00
	2	0212331 FECHADURA DE SOBREPOR	UN	1,000000	26,44	26,44
	2	0216108 BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,100000	1,24	6,32
	2	0216109 FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,100000	7,97	40,65
	2	0216111 MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	0,800000	2,26	1,81
	2	0216113 PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,000000	62,38	62,38
	2	0216114 DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,000000	1,54	6,16
	2	0216115 FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,000000	1,90	3,80
		Sub-Total de MATERIAL				155,72
		Serviços Auxiliares				
	A	88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,843756	14,23	26,24
	A	88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,960000	17,39	34,08
	A	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,45	8,55
	A	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	13,11	6,42
		Total de Serviços Auxiliares				75,29
		Custo Direto Total				231,01
		Preço Unitário Adotado				231,01



ICONE
CONSTRUÇÕES

02/03/2016
M. de
B. de

M. de

RECEBIM. MUNICIPAL DE IRAUCUBA
RECEBIM. MUNICIPAL DE IRAUCUBA
RECEBIM. MUNICIPAL DE IRAUCUBA

PROPOSTA:	PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.4	PORTA TIPO PARANÁ (0.80X2.10)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR (1 FC		UN	08/03/2016		
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,010600	28,70	0,30
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,48	0,83
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,33	0,57
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,21	1,68
	2 0211724	PREGO	KG	0,250000	7,10	1,78
	2 0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,000000	0,50	3,00
	2 0212331	FECHADURA DE SOBREPOR	UN	1,000000	26,44	26,44
	2 0216108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,100000	1,24	6,32
	2 0216109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	5,100000	7,97	40,65
	2 0216111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	0,800000	2,26	1,81
	2 0216113	PORTA TIPO FICHA 0,80 X 2,10 M ROLADA MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,000000	62,38	62,38
	2 0216114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,000000	1,54	6,16
	2 0216115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,000000	1,90	3,80
		Sub-Total de MATERIAL				155,72
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,089877	14,23	15,51
	A 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,960000	17,39	34,08
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,45	8,55
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	13,11	6,42
		Total de Serviços Auxiliares				64,56
		Custo Direto Total				220,28
		Preço Unitário Adotado				220,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.5	JANELA TIPO FICHA (1,50X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMP		UN	08/03/2016		
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,010600	28,70	0,30
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,720000	0,48	0,83
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,720000	0,33	0,57
	2 0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,000000	0,21	1,68
	2 0211724	PREGO	KG	0,200000	7,10	1,42
	2 0211919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	4,000000	0,50	2,00
	2 0216108	BATEDOR DE MADEIRA MISTA 2 X 2 CM (PADRÃO MUTIRÃO)	M	3,650000	1,24	4,53
	2 0216109	FORRAMENTO LISO 10 X 3 CM MADEIRA MISTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	3,650000	7,97	29,09
	2 021xxx	JANELA TIPO FICHA (1,50X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	1,000000	41,24	41,24
	2 0216111	MATA JUNTA (PADRÃO MUTIRÃO)	M	1,100000	2,26	2,49
	2 0216114	DOBRADIÇA DE FERRO TIPO CRUZ (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	4,000000	1,54	6,16
	2 0216115	FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	2,000000	1,90	3,80
		Sub-Total de MATERIAL				94,11
		Serviços Auxiliares				
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,36	17,01



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé
CNPJ nº 20.549.056/0001-07

M. B. Bozo

SEMPRE FEITO

PROPOSTA: PNH-FLOR DO MANDACARU - CASAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUCUBA
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,424764	17,45	7,41
			Total de Serviços Auxiliares				24,42
			Custo Direto Total				118,53
			Preço Unitário Adotado				118,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.3.4		JANELA MÁXIMO-AR ALUMÍNIO (0.50X0,50)m - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	M2	01/11/2013		
	2	0200624	JANELA MAXIM AR EM CHAPA DOBRADA ACO GALVANIZADO A FOGO 60 X 80 CM (3/4" X 1/8")	M ²	1,000000	29,40
			Sub-Total de MATERIAL			29,40
			Serviços Auxiliares			
	A	6013	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA). PREPARO MECANICO	M ³	0,004000	278,29
	A	6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PR EPARO MECANICO	M ³	0,004000	259,85
	A	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	14,21
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,717325	17,45
	A	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	17,36
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,11
			Total de Serviços Auxiliares			23,43
			Custo Direto Total			52,83
			Preço Unitário Adotado			52,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.1		MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	08/03/2016		
	2	0210405	CAIBRO DE 2"X1"	M	2,830000	2,16
	2	0211824	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,120000	1,02
	2	0212409	PREGO 1 1/4" X 14	KG	0,030000	7,10
	2	0212410	PREGO 2 1/2" X 10	KG	0,040000	8,69
	2	0216519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 X 6 CM (5" X 2 1/2")	M	0,360000	16,52
	2	0216520	BARROTE DE MASSARANDUBA 2" X 2"	M	0,460000	5,29
	2	0216522	BEIRAL DE MASSARANDUBA 1,2 X 10 CM (1/2" X 4")	M	0,210000	5,04
			Sub-Total de MATERIAL			19,29
			Serviços Auxiliares			
	A	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,170671	14,23
	A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,747740	17,36
			Total de Serviços Auxiliares			15,41
			Custo Direto Total			34,70
			Preço Unitário Adotado			34,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.2		TELHA CERÂMICA	M2	08/03/2016		
	2	0212439	TELHA CERÂMICA COLONIAL DE 1A. QUALIDADE	UN	33,000000	0,34
			Sub-Total de MATERIAL			11,22



ÍCONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba

Melo

Prefeitura Municipal de Irauçuba

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	17,45	3,42
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,088490	13,11	1,16
		Total de Serviços Auxiliares				4,58
		Custo Direto Total				15,80
		Preço Unitário Adotado				15,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.3		BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	08/03/2016		
	2 02I0108	AREIA GROSSA	M3	0,002500	34,44	0,09
	2 02I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,324000	0,48	0,16
	2 02I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,324000	0,33	0,11
		Sub-Total de MATERIAL				0,36
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	17,45	5,13
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,115578	13,11	1,52
		Total de Serviços Auxiliares				6,65
		Custo Direto Total				7,01
		Preço Unitário Adotado				7,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.4		EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (VIRADA DE TELHA)	M	01/11/2013		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,002430	28,70	0,07
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,364000	0,48	0,17
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,364000	0,33	0,12
		Sub-Total de MATERIAL				0,36
	3 0310532	BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO)	H	0,001428	0,61	0,00
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,00
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,466904	17,45	8,15
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	13,11	3,85
		Total de Serviços Auxiliares				12,00
		Custo Direto Total				12,36
		Preço Unitário Adotado				12,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.1.5		CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	01/11/2013		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,002430	28,70	0,07
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,364000	0,48	0,17
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,364000	0,33	0,12
	2 0207181	CUMEEIRA P/ TELHA CERAMICA UN	UN	3,000000	0,58	1,74
		Sub-Total de MATERIAL				2,10



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé
R. João Lira Carneiro, nº 42
Centro - Itapajé - CE

M. Abaze

Prefeitura Municipal de Itapajé
R. João Lira Carneiro, nº 42
Centro - Itapajé - CE
RECEBIDO

PROPOSTA:	PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	3	0310532	BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO)	H	0,001428	0,61	0,00
			Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,00
			Serviços Auxiliares				
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,45	8,55
	A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,263291	13,11	3,45
			Total de Serviços Auxiliares				12,00
			Custo Direto Total				14,10
			Preço Unitário Adotado				14,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
5.2.1		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL	M2	08/03/2016			
	2	0211090	EMULSÃO ASFALTICA	KG	0,800000	5,82	4,66
			Sub-Total de MATERIAL				4,66
			Serviços Auxiliares				
	A	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,067156	14,21	0,95
			Total de Serviços Auxiliares				0,95
			Custo Direto Total				5,61
			Preço Unitário Adotado				5,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.3.1		CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL	M2	01/11/2013			
			Serviços Auxiliares				
	A	4884	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL	M³	0,005000	318,85	1,59
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,019600	17,45	0,34
	A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013328	13,11	0,17
			Total de Serviços Auxiliares				2,10
			Custo Direto Total				2,10
			Preço Unitário Adotado				2,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.1.2		MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)/	M2	30/06/2018			
			Serviços Auxiliares				
	A	6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PR EPARO MECANICO	M³	0,015000	259,85	3,90
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,45	8,55
	A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354426	13,11	4,65
			Total de Serviços Auxiliares				17,10
			Custo Direto Total				17,10
			Preço Unitário Adotado				17,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

h p



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé

M. Baboza

Prefeitura Municipal de Itapajé
EFETUADO

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

6.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES C/ REJUNTAMENTO		M2	01/11/2013			
	2	0201314	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM PEI-4 - LINHA PADRAO MEDIO	M ²	1,050000	29,02	30,47
	2	0201380	CIMENTO BRANCO	KG	0,250000	1,30	0,33
	2	0201381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS	KG	4,000000	0,28	1,12
			Sub-Total de MATERIAL				31,92
			Serviços Auxiliares				
	A	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,392000	17,39	6,82
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,11	2,57
			Total de Serviços Auxiliares				9,39
			Custo Direto Total				41,31
			Preço Unitário Adotado				41,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.3.1	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL		M2	01/11/2013			
		Serviços Auxiliares					
	A	4884	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL	M ³	0,005000	318,85	1,59
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,019600	17,45	0,34
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013328	13,11	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				2,10	
		Custo Direto Total				2,10	
		Preço Unitário Adotado				2,10	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.3.2	MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)		M2	30/06/2018			
		Serviços Auxiliares					
	A	6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PR EPARO MECANICO	M ³	0,015000	259,85	3,90
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,45	8,55
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354426	13,11	4,65
		Total de Serviços Auxiliares				17,10	
		Custo Direto Total				17,10	
		Preço Unitário Adotado				17,10	


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
6.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES C/ REJUNTAMENTO		M2	01/11/2013			
	2	0201314	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM PEI-4 - LINHA PADRAO MEDIO	M ²	1,050000	29,02	30,47
	2	0201380	CIMENTO BRANCO	KG	0,250000	1,30	0,33
	2	0201381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS	KG	4,000000	0,28	1,12
		Sub-Total de MATERIAL					31,92
		Serviços Auxiliares					
	A	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,392000	17,39	6,82



ICONE
CONSTRUÇÕES



Matozo



PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,11	2,57
			Total de Serviços Auxiliares				9,39
			Custo Direto Total				41,31
			Preço Unitário Adotado				41,31

Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
6.5.1		CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL	M2	01/11/2013			
		Serviços Auxiliares					
		ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL	M ³	0,005000	318,85	1,59	
	A	4884					
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,019600	17,45	0,34
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013328	13,11	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				2,10	
		Custo Direto Total				2,10	
		Preço Unitário Adotado				2,10	

Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
6.5.2		REBOCO (MASSA ÚNICA), TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	30/06/2018			
		Serviços Auxiliares					
		ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PR EPARO MECANICO	M ³	0,015000	259,85	3,90	
	A	6028					
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,45	8,55
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354426	13,11	4,65
		Total de Serviços Auxiliares				17,10	
		Custo Direto Total				17,10	
		Preço Unitário Adotado				17,10	

Item Serviço	Descrição do Serviço						
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
6.6.1		PINTURA TEXTURIZADA - PAREDES EXTERNAS	M2	01/11/2013			
		TINTA TEXTURIZADA ACRILICA P/ PINTURA INTERNA/EXTERNA	L	0,600000	10,15	6,09	
	2	0207360					
		Sub-Total de MATERIAL				6,09	
		Serviços Auxiliares					
	A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112249	17,39	1,95
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,078400	13,11	1,03
		Total de Serviços Auxiliares				2,98	
		Custo Direto Total				9,07	
		Preço Unitário Adotado				9,07	

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.6.2		PINTURA C/ CAL (CAIAÇÃO), 3 DEMÃOS - PAREDES INTERNAS	M2	01/07/2014		
		OLEO DE LINHACA	L	0,022500	12,60	0,28
	2	0205333				
		CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,600000	0,61	0,37
	2	0211161				
		Sub-Total de MATERIAL				0,65



ICONE
CONSTRUÇÕES

9330
P. M. A. B. C.

M. A. B. C.

Prefeitura Municipal de Irauçuba
9330
P. M. A. B. C.

PROPOSTA:	PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Descrição do Serviço				
		Serviços Auxiliares				
A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,243002	17,39	4,23
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014700	13,11	0,19
		Total de Serviços Auxiliares				4,42
		Custo Direto Total				5,07
		Preço Unitário Adotado				5,07

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.6.3		PINTURA C/ CAL (CAIAÇÃO), 3 DEMÃOS - FORRO	M2	01/07/2014		
	2	0205333 OLEO DE LINHACA	L	0,022500	12,60	0,28
	2	0211161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,600000	0,61	0,37
		Sub-Total de MATERIAL				0,65
		Serviços Auxiliares				
A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,243002	17,39	4,23
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014700	13,11	0,19
		Total de Serviços Auxiliares				4,42
		Custo Direto Total				5,07
		Preço Unitário Adotado				5,07

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
6.6.4		PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	31/01/2018		
	2	0203767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,400000	0,26	0,10
	2	0205318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,040000	8,58	0,34
	2	0207311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,160000	15,62	2,50
		Sub-Total de MATERIAL				2,94
		Serviços Auxiliares				
A	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200051	17,39	3,48
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,11	2,57
		Total de Serviços Auxiliares				6,05
		Custo Direto Total				8,99
		Preço Unitário Adotado				8,99

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.2.1		LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO TRAÇO 1:3:6, ESP.= 5CM	M2	01/11/2013		
		Serviços Auxiliares				
A	5617	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA NAO PENEIRADA). PREPARO MANUAL	M³	0,050000	249,83	12,49
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,301481	17,45	5,26
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	13,11	1,28
		Total de Serviços Auxiliares				19,03
		Custo Direto Total				19,03
		Preço Unitário Adotado				19,03

Item Serviço	Descrição do Serviço					
--------------	----------------------	--	--	--	--	--



ÍCONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé

Matoso

Prefeitura Municipal de Itapajé
SECRETARIA DE FINANÇAS

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.2.2	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA COM REJUNTAMENTO		M2	01/11/2013		
	2 0201289	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA POPULAR	M ²	1,050000	9,88	10,37
	2 0201380	CIMENTO BRANCO	KG	0,250000	1,30	0,33
	2 0201381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAO DE PECAS CERAMICAS	KG	4,500000	0,28	1,26
		Sub-Total de MATERIAL				11,96
		Serviços Auxiliares				
	A 88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,245000	14,21	3,48
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,089337	17,45	19,01
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	13,11	3,85
		Total de Serviços Auxiliares				26,34
		Custo Direto Total				38,30
		Preço Unitário Adotado				38,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.2.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO		M2	01/11/2013		
		Serviços Auxiliares				
	A 4884	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL	M ³	0,020000	318,85	6,38
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,229320	17,45	4,00
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,11	2,57
		Total de Serviços Auxiliares				12,95
		Custo Direto Total				12,95
		Preço Unitário Adotado				12,95

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.4.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO		M2	01/11/2013		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,043300	28,70	1,24
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,000000	0,33	5,28
	2 0204505	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	2,000000	1,99	3,98
	2 0204718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,028500	27,89	0,79
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,028500	21,20	0,60
		Sub-Total de MATERIAL				11,89
	3 0310531	BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO	H	0,050000	1,43	0,07
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,07
		Serviços Auxiliares				
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	17,45	3,42
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,761186	13,11	9,98
		Total de Serviços Auxiliares				13,40
		Custo Direto Total				25,36
		Preço Unitário Adotado				25,36



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé

M. M. M. M.

Prefeitura Municipal de Itapajé
EFETIVO

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		SOLEIRAS EM CONCRETO PRÉ FABRICADO	M	08/03/2016		
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,830354	17,45	31,94
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	13,11	12,85
A	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,056000	323,76	18,13
A	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	0,710000	5,90	4,19
		Total de Serviços Auxiliares				67,11
		Custo Direto Total				67,11
		Preço Unitário Adotado				67,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.5.3.1		PEITORIL DE CONCRETO POLIDO (MARMORITE)	M2	08/03/2016		
		Serviços Auxiliares				
A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,830354	17,45	31,94
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	13,11	12,85
A	C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,056000	323,76	18,13
A	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	0,710000	5,90	4,19
		Total de Serviços Auxiliares				67,11
		Custo Direto Total				67,11
		Preço Unitário Adotado				67,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.4.1		CABO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	M	01/11/2013		
		Serviços Auxiliares				
2	0200983	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1,000000	0,60	0,60
2	0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5	UN	0,011200	1,01	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				0,61
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,039200	17,62	0,69
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,022671	13,11	0,30
		Total de Serviços Auxiliares				0,99
		Custo Direto Total				1,60
		Preço Unitário Adotado				1,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.4.2		CABO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	01/11/2013		
		Serviços Auxiliares				
2	0200984	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	M	1,000000	0,83	0,83
2	0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5	UN	0,011200	1,01	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				0,84
		Serviços Auxiliares				



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé

M. Matos

Prefeitura Municipal de Itapajé
EFETIVO

PROPOSTA: PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,057657	17,62	1,02
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049000	13,11	0,64
			Total de Serviços Auxiliares				1,66
			Custo Direto Total				2,50
			Preço Unitário Adotado				2,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.4.3		FIO ISOLADO PVC P/750V 4.0 MM2	M	01/11/2013		
	2 0200981	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV	M	1,000000	1,43	1,43
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5	UN	0,011200	1,01	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				1,44
		Serviços Auxiliares				
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091922	17,62	1,62
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,059780	13,11	0,78
		Total de Serviços Auxiliares				2,40
		Custo Direto Total				3,84
		Preço Unitário Adotado				3,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.4.4		FIO ISOLADO PVC P/750V 6.0 MM2	M	01/11/2013		
	2 0200982	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV	M	1,000000	2,16	2,16
	2 0221127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5	UN	0,011200	1,01	0,01
		Sub-Total de MATERIAL				2,17
		Serviços Auxiliares				
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,135786	17,62	2,39
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068600	13,11	0,90
		Total de Serviços Auxiliares				3,29
		Custo Direto Total				5,46
		Preço Unitário Adotado				5,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.4.5		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	01/07/2014		
	2 0202685	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA	M	1,100000	2,54	2,79
		Sub-Total de MATERIAL				2,79
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,074117	14,40	1,07
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	17,62	1,73
		Total de Serviços Auxiliares				2,80
		Custo Direto Total				5,59
		Preço Unitário Adotado				5,59



ICONE
CONSTRUÇÕES



PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.4.6	ELETRODUTO TIPO GARGANTA 25MM (1")		M	01/11/2013		
	2 0202688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	M	1,000000	1,34	1,34
		Sub-Total de MATERIAL				1,34
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049000	14,40	0,71
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076896	17,62	1,35
		Total de Serviços Auxiliares				2,06
		Custo Direto Total				3,40
		Preço Unitário Adotado				3,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.5.1	TOMADA UNIVERSAL SIMPLES		UN	08/03/2016		
	2 0212119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,000000	4,46	4,46
		Sub-Total de MATERIAL				4,46
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,051518	14,40	0,74
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,205800	17,62	3,63
		Total de Serviços Auxiliares				4,37
		Custo Direto Total				8,83
		Preço Unitário Adotado				8,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.5.2	TOMADA 2P + T		UN	01/07/2014		
	2 0207528	TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA	UN	1,000000	4,00	4,00
		Sub-Total de MATERIAL				4,00
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	14,40	2,82
	A 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,684347	17,62	12,06
		Total de Serviços Auxiliares				14,88
		Custo Direto Total				18,88
		Preço Unitário Adotado				18,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.5.4	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO + TOMADA		UN	01/07/2014		
	2 0207529	TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV	UN	1,000000	9,37	9,37
		Sub-Total de MATERIAL				9,37
		Serviços Auxiliares				
	A 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	14,40	2,82



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba

M. M. M. M.



PROPOSTA:	PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,612621	17,62	10,79
			Total de Serviços Auxiliares				13,61
			Custo Direto Total				22,98
			Preço Unitário Adotado				22,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.1.5.5		INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÕES + TOMADA	UN	30/06/2018			
		CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUEPIAL OU EQUIV	UN	1,000000	12,64	12,64	
		Sub-Total de MATERIAL				12,64	
		Serviços Auxiliares					
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,353602	14,40	5,09
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,519400	17,62	9,15
		Total de Serviços Auxiliares				14,24	
		Custo Direto Total				26,88	
		Preço Unitário Adotado				26,88	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.1.5.6		BOCAL/SOQUETE DE BAQUELITE	UN	08/03/2016			
	2	0216130	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,000000	1,90	1,90
		Sub-Total de MATERIAL				1,90	
		Serviços Auxiliares					
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168871	17,62	2,98
		Total de Serviços Auxiliares				2,98	
		Custo Direto Total				4,88	
		Preço Unitário Adotado				4,88	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.1.5.7		CAIXA ESTAMPADA 4x2"	UN	08/03/2016			
	2	0210419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,000000	0,80	0,80
		Sub-Total de MATERIAL				0,80	
		Serviços Auxiliares					
	A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,028812	14,40	0,41
	A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029400	17,62	0,52
		Total de Serviços Auxiliares				0,93	
		Custo Direto Total				1,73	
		Preço Unitário Adotado				1,73	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.1.6.1		QUADRO DE MEDIÇÃO	UN	08/03/2016			
	2	0216129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,000000	33,85	33,85

h p t