



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba

Matozo

PREFEITO

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de MATERIAL				33,85
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,523630	17,62	9,23
		Total de Serviços Auxiliares				9,23
		Custo Direto Total				43,08
		Preço Unitário Adotado				43,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		UN	08/03/2016		
	2 0212412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,000000	18,06	18,06
		Sub-Total de MATERIAL				18,06
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,238739	14,40	3,44
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,62	8,63
		Total de Serviços Auxiliares				12,07
		Custo Direto Total				30,13
		Preço Unitário Adotado				30,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.7.2	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3M, C/ CONECTOR		UN	01/07/2014		
	2 0203380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E	UN	1,000000	20,22	20,22
		Sub-Total de MATERIAL				20,22
		Serviços Auxiliares				
A	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,327540	14,40	4,72
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,392000	17,62	6,91
		Total de Serviços Auxiliares				11,63
		Custo Direto Total				31,85
		Preço Unitário Adotado				31,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1.7.3	DISJUNTOR 10A		UN	31/01/2018		
	2 0202370	DISJUNTOR TIPO NEMA. MONOPOLAR 10 ATE 30A. TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	1,000000	6,37	6,37
		Sub-Total de MATERIAL				6,37
		Serviços Auxiliares				
A	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029957	17,62	0,53
		Total de Serviços Auxiliares				0,53
		Custo Direto Total				6,90
		Preço Unitário Adotado				6,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				


Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



ICONE
CONSTRUÇÕES



Matozo



PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.1.7.4	DISJUNTOR 15A	UN	31/01/2018		
	2 0202370 DISJUNTOR TIPO NEMA. MONOPOLAR 10 ATE 30A. TENSÃO MAXIMA DE 240 V	UN	1,000000	6,37	6,37
	Sub-Total de MATERIAL				6,37
	Serviços Auxiliares				
A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029957	17,62	0,53
	Total de Serviços Auxiliares				0,53
	Custo Direto Total				6,90
	Preço Unitário Adotado				6,90

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.1.7.5	DISJUNTOR 30A	UN	31/01/2018		
	2 0202370 DISJUNTOR TIPO NEMA. MONOPOLAR 10 ATE 30A. TENSÃO MAXIMA DE 240 V	UN	1,000000	6,37	6,37
	Sub-Total de MATERIAL				6,37
	Serviços Auxiliares				
A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,029957	17,62	0,53
	Total de Serviços Auxiliares				0,53
	Custo Direto Total				6,90
	Preço Unitário Adotado				6,90

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.1.7.6	DISJUNTOR DR 30A	UN	31/01/2018		
	2 xx DISJUNTOR DR 30A	UN	1,000000	56,10	56,10
	Sub-Total de MATERIAL				56,10
	Serviços Auxiliares				
A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049000	17,62	0,86
	Total de Serviços Auxiliares				0,86
	Custo Direto Total				56,96
	Preço Unitário Adotado				56,96

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.1.9.1	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	01/07/2014		
	2 0203763 LAMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	1,000000	1,05	1,05
	Sub-Total de MATERIAL				1,05
	Serviços Auxiliares				
A	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,083300	14,40	1,20
	Total de Serviços Auxiliares				1,20
	Custo Direto Total				2,25
	Preço Unitário Adotado				2,25

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				

h b



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba

M. L. M. L.



PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.1.1.6.1	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	UN	08/03/2016		
2	0210808 CLEATS P/LIGACAO APARENTE	UN	1,000000	0,28	0,28
2	0211582 PARAFUSO N.12X25MM	UN	1,000000	0,47	0,47
	Sub-Total de MATERIAL				0,75
	Serviços Auxiliares				
A	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,044087	17,62	0,78
	Total de Serviços Auxiliares				0,78
	Custo Direto Total				1,53
	Preço Unitário Adotado				1,53

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.2.1.4.1	TUBO PVC SOLD.MARROM D=25mm (3/4")	M	01/07/2014		
2	0200122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,000800	21,49	0,02
2	0209868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM	M	1,600000	1,99	3,18
2	0220083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,000300	25,47	0,01
	Sub-Total de MATERIAL				3,21
	Serviços Auxiliares				
A	88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,136371	14,26	1,94
A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	17,42	5,12
	Total de Serviços Auxiliares				7,06
	Custo Direto Total				10,27
	Preço Unitário Adotado				10,27

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.2.1.4.2	TUBO PVC SOLD.MARROM D=32mm (1")	M	01/07/2014		
2	0200122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,001100	21,49	0,02
2	0209869 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM	M	1,500000	4,55	6,83
2	0220083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,000500	25,47	0,01
	Sub-Total de MATERIAL				6,86
	Serviços Auxiliares				
A	88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,165785	14,26	2,36
A	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	17,42	5,12
	Total de Serviços Auxiliares				7,48
	Custo Direto Total				14,34
	Preço Unitário Adotado				14,34

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.2.1.4.3	JOELHO SOLD MARROM D=32mm (1")	UN	01/11/2013		
2	0200122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,009400	21,49	0,20
2	0203536 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM	UN	1,000000	0,75	0,75
2	0220083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,003000	25,47	0,08



ICONE
CONSTRUÇÕES

M. Barbosa

Prefeitura Municipal de Itapajé

Prefeitura Municipal de Itapajé

PROPOSTA:	PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Sub-Total de MATERIAL				1,03
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,178164	14,26	2,54
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,176400	17,42	3,07
		Total de Serviços Auxiliares				5,61
		Custo Direto Total				6,64
		Preço Unitário Adotado				6,64

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.4.4		TÊ REDUÇÃO PVC SOLD 32X25mm	UN	01/07/2014		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,011800	21,49	0,25
	2 0207136	TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 M	UN	1,000000	2,68	2,68
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,004000	25,47	0,10
		Sub-Total de MATERIAL				3,03
		Serviços Auxiliares				
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	17,42	3,41
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,11	2,57
		Total de Serviços Auxiliares				5,98
		Custo Direto Total				9,01
		Preço Unitário Adotado				9,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.4.5		JOELHO 90° PVC SOLD./ROSCA. D-25mmX3/4"	UN	01/11/2013		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,007100	21,49	0,15
	2 0203529	JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	1,000000	0,28	0,28
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,002500	25,47	0,06
		Sub-Total de MATERIAL				0,49
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,087128	14,26	1,24
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	17,42	1,71
		Total de Serviços Auxiliares				2,95
		Custo Direto Total				3,44
		Preço Unitário Adotado				3,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.4.6		JOELHO PVC REDUÇÃO D-25mmX1/2"	UN	01/11/2013		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,005900	21,49	0,13
	2 0203533	JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM X 20 M	UN	1,000000	0,83	0,83
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,002000	25,47	0,05
		Sub-Total de MATERIAL				1,01
		Serviços Auxiliares				



ICONE
CONSTRUÇÕES



Matoso



PROPOSTA:	PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,146767	14,26	2,09
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,176400	17,42	3,07
			Total de Serviços Auxiliares				5,16
			Custo Direto Total				6,17
			Preço Unitário Adotado				6,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.4.7		TÊ PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	01/07/2014		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,010600	21,49	0,23
	2 0207139	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM UN	UN	1,000000	0,52	0,52
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,003500	25,47	0,09
		Sub-Total de MATERIAL				0,84
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,176400	17,42	3,07
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128311	13,11	1,68
		Total de Serviços Auxiliares				4,75
		Custo Direto Total				5,59
		Preço Unitário Adotado				5,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.5.1		ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	01/11/2013		
	2 0200114	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 25MM X 3/4'	UN	1,000000	7,82	7,82
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,002900	21,49	0,06
	2 0203143	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX25	UN	0,009400	3,48	0,03
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,004000	25,47	0,10
		Sub-Total de MATERIAL				8,01
		Serviços Auxiliares				
	A 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,045864	14,26	0,65
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,070560	17,42	1,23
		Total de Serviços Auxiliares				1,88
		Custo Direto Total				9,89
		Preço Unitário Adotado				9,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.2.1.5.2		TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")	UN	01/07/2014		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10	UN	0,030000	1,52	0,05
	2 0211824	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4" C/ BALAO PLASTICO OU METALICO	UN	1,000000	25,42	25,42
		Sub-Total de MATERIAL				25,47
		Serviços Auxiliares				



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé

M. Barbosa

SEMPRE FEITO

PROPOSTA:	PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,617149	14,26	8,80
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,637000	17,42	11,10
		Total de Serviços Auxiliares				19,90
		Custo Direto Total				45,37
		Preço Unitário Adotado				45,37

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.2.1.5.3		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	01/11/2013		
	2 0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10	UN	0,120000	1,52	0,18
	2 0206019	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1502-B	UN	1,000000	27,48	27,48
		Sub-Total de MATERIAL				27,66
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,194017	14,26	2,77
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,529200	17,42	9,22
		Total de Serviços Auxiliares				11,99
		Custo Direto Total				39,65
		Preço Unitário Adotado				39,65

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.2.1.5.4		REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	UN	08/03/2016		
	2 0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,940000	0,28	0,26
	2 0216121	REGISTRO DE PRESSÃO SIMPLES 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,000000	11,76	11,76
		Sub-Total de MATERIAL				12,02
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,094342	14,26	1,35
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	17,42	5,12
		Total de Serviços Auxiliares				6,47
		Custo Direto Total				18,49
		Preço Unitário Adotado				18,49

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
8.2.1.6.1		CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO/POLIETILENO 500L	UN	08/03/2016		
	2 0216226	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	UN	1,000000	141,80	141,80
		Sub-Total de MATERIAL				141,80
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,686000	13,11	8,99
		Total de Serviços Auxiliares				8,99
		Custo Direto Total				150,79
		Preço Unitário Adotado				150,79



ICONE
CONSTRUÇÕES



M. Matoso



PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.3.1		JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm	UN	01/07/2014		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,052900	21,49	1,14
	2 0203520	JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1,000000	4,47	4,47
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,030000	25,47	0,76
		Sub-Total de MATERIAL				6,37
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	17,42	1,71
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,151013	13,11	1,98
		Total de Serviços Auxiliares				3,69
		Custo Direto Total				10,06
		Preço Unitário Adotado				10,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.3.2		JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	01/07/2014		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,017600	21,49	0,38
	2 0203526	JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	1,000000	1,35	1,35
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,007000	25,47	0,18
		Sub-Total de MATERIAL				1,91
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,147000	17,42	2,56
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,163940	13,11	2,15
		Total de Serviços Auxiliares				4,71
		Custo Direto Total				6,62
		Preço Unitário Adotado				6,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.3.3		JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	01/07/2014		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,011800	21,49	0,25
	2 0203517	JOELHO PVC SOLD 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM	UN	1,000000	0,88	0,88
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,005000	25,47	0,13
		Sub-Total de MATERIAL				1,26
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049000	17,42	0,85
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100739	13,11	1,32
		Total de Serviços Auxiliares				2,17
		Custo Direto Total				3,43
		Preço Unitário Adotado				3,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.3.4		TÊ SANITÁRIO EM PVC - 40mm	UN	08/03/2016		
	2 0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,890000	0,28	0,53



ÍCONE
CONSTRUÇÕES



Matozo

EFETIVO

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0211996	TE PVC ROSCAVEL DE 1 1/4'	UN	1,000000	3,11	3,11
			Sub-Total de MATERIAL				3,64
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049000	14,26	0,70
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,049000	17,42	0,85
			Total de Serviços Auxiliares				1,55
			Custo Direto Total				5,19
			Preço Unitário Adotado				5,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.3.3.5		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	30/06/2018			
	2	0209841	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	1,000000	25,94	25,94
			Sub-Total de MATERIAL				25,94
			Custo Direto Total				25,94
			Preço Unitário Adotado				25,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.3.3.6		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	08/03/2016			
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,007500	28,89	0,22
	2	0211888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,011000	20,63	0,23
	2	0212195	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2')	M	1,010000	4,16	4,20
			Sub-Total de MATERIAL				4,65
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,286558	14,26	4,09
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	17,42	5,12
			Total de Serviços Auxiliares				9,21
			Custo Direto Total				13,86
			Preço Unitário Adotado				13,86


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.3.3.7		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	08/03/2016			
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,005000	28,89	0,14
	2	0211888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,007500	20,63	0,15
	2	0212194	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	1,010000	2,72	2,75
			Sub-Total de MATERIAL				3,04
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,158879	14,26	2,27
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,235200	17,42	4,10
			Total de Serviços Auxiliares				6,37
			Custo Direto Total				9,41
			Preço Unitário Adotado				9,41



ICONE
CONSTRUÇÕES

947
Fis
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

Matozo



PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.4.1	CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA (D=40cm)		UN	31/01/2018		
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,800000	0,33	0,26
	2 0211881	CAIXA GORDURA. SIMPLES. CONCRETO PRE MOLDADO. CIRCULAR. COM TAMPA. D = 40 CM	UN	1,000000	48,31	48,31
		Sub-Total de MATERIAL				48,57
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,423478	17,42	24,80
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	13,11	12,85
		Total de Serviços Auxiliares				37,65
		Custo Direto Total				86,22
		Preço Unitário Adotado				86,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.4.2	CAIXA DE SABÃO		UN	31/01/2018		
	2 CXXXX	CAIXA DE SABÃO	UN	1,000000	86,22	86,22
		Sub-Total de MATERIAL				86,22
		Custo Direto Total				86,22
		Preço Unitário Adotado				86,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.4.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60cm)		UN	31/01/2018		
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,800000	0,33	0,26
	2 0207258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	75,886000	0,22	16,69
		Sub-Total de MATERIAL				16,95
		Serviços Auxiliares				
	A 6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	1,000000	18,97	18,97
	A 87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0,022800	270,52	6,17
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,016364	17,45	17,74
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	13,11	12,85
	A 88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,016500	209,26	3,45
	A 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,216000	50,83	10,98
	A 94969	CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,018000	176,38	3,17
		Total de Serviços Auxiliares				73,33
		Custo Direto Total				90,28
		Preço Unitário Adotado				90,28



ICONE
CONSTRUÇÕES

Relatório Municipal de Preços

Mabozo



PROPOSTA: PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.5.1	CAIXA SIFONADA 150x150x50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR		UN	30/06/2018		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,003000	21,49	0,06
	2 0211717	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM C/ GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,000000	10,55	10,55
		Sub-Total de MATERIAL				10,61
		Serviços Auxiliares				
	A 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	17,42	1,71
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	13,11	1,28
		Total de Serviços Auxiliares				2,99
		Custo Direto Total				13,60
		Preço Unitário Adotado				13,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m		M3	01/11/2013		
		Serviços Auxiliares				
	A 73357	ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1.50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA)	M³	1,000000	32,54	32,54
		Total de Serviços Auxiliares				32,54
		Custo Direto Total				32,54
		Preço Unitário Adotado				32,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.2	LASTRO DE CONCRETO		M2	01/11/2013		
		Serviços Auxiliares				
	A 5617	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA NAO PENEIRADA). PREPARO MANUAL	M³	0,050000	249,83	12,49
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,301481	17,45	5,26
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	13,11	1,28
		Total de Serviços Auxiliares				19,03
		Custo Direto Total				19,03
		Preço Unitário Adotado				19,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.3	ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=10cm		M2	01/11/2013		
	2 0207271	BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 C	UN	24,000000	0,30	7,20
		Sub-Total de MATERIAL				7,20
		Serviços Auxiliares				
	A 6028	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PR EPARO MECANICO	M³	0,011000	259,85	2,86
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,784000	17,45	13,68
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,263844	13,11	3,46
		Total de Serviços Auxiliares				20,00



ÍCONE
CONSTRUÇÕES



M. Sabojo



PROPOSTA:	PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

		Custo Direto Total				27,20
		Preço Unitário Adotado				27,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.4		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 E M2		01/11/2013		
		Serviços Auxiliares				
		ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL	M ³	0,005000	318,85	1,59
	A 4884					
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,019600	17,45	0,34
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013328	13,11	0,17
		Total de Serviços Auxiliares				2,10
		Custo Direto Total				2,10
		Preço Unitário Adotado				2,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.5		MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	30/06/2018		
		Serviços Auxiliares				
		ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PR EPARO MECANICO	M ³	0,015000	259,85	3,90
	A 6028					
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	17,45	8,55
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,354426	13,11	4,65
		Total de Serviços Auxiliares				17,10
		Custo Direto Total				17,10
		Preço Unitário Adotado				17,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.6		IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	08/03/2016		
	2 0211090	EMULSÃO ASFALTICA	KG	0,800000	5,82	4,66
		Sub-Total de MATERIAL				4,66
		Serviços Auxiliares				
		AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,067156	14,21	0,95
	A 88243					
		Total de Serviços Auxiliares				0,95
		Custo Direto Total				5,61
		Preço Unitário Adotado				5,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.7		TAMPA DE CONCRETO	M2	31/01/2018		
	2 0200039	ACO CA-60. 5.0 MM. VERGALHAO	KG	1,440000	3,35	4,82
	2 0200345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG. 1.24MM (0.009 KG/M)	KG	0,029000	9,99	0,29
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,016000	34,44	0,55
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,540000	0,33	1,83



ÍCONE
CONSTRUÇÕES

Município de Irauçuba
05/01/2018
Empresa

Matozo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

	2	0204512	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2.5 X 5CM NAO APARELHADA	M	2,500000	1,82	4,55
	2	0204718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,015000	27,89	0,42
	2	0205068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,080000	8,84	0,71
			Sub-Total de MATERIAL				13,17
			Serviços Auxiliares				
	A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	17,36	5,10
	A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,418412	17,36	24,62
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	13,11	3,85
	A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,014000	0,84	0,01
			Total de Serviços Auxiliares				33,58
			Custo Direto Total				46,75
			Preço Unitário Adotado				46,75


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.3.6.1.8		TÊ SANITÁRIO EM PVC - 100mm	UN	01/07/2014			
	2	0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,076500	21,49	1,64
	2	0207091	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100M	UN	1,000000	7,69	7,69
	2	0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,010000	25,47	0,25
			Sub-Total de MATERIAL				9,58
			Serviços Auxiliares				
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,431200	17,42	7,51
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016035	13,11	0,21
			Total de Serviços Auxiliares				7,72
			Custo Direto Total				17,30
			Preço Unitário Adotado				17,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.3.6.1.9		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	30/06/2018			
	2	0209841	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	1,000000	25,94	25,94
			Sub-Total de MATERIAL				25,94
			Custo Direto Total				25,94
			Preço Unitário Adotado				25,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.3.6.1.11		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	01/11/2013			
			Serviços Auxiliares				
	A	73357	ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1.50M EXCL ESG/ESCOR (AREIA ARGILA OU PICARRA)	M³	1,000000	32,54	32,54
			Total de Serviços Auxiliares				32,54
			Custo Direto Total				32,54
			Preço Unitário Adotado				32,54



ÍCONE
CONSTRUÇÕES



PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.12		ALVENARIA T.U.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=20cm	M2	01/11/2013		
	2 0207271	BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 8 FUROS - 9 X 19 X 19 C	UN	44,221700	0,30	13,27
		Sub-Total de MATERIAL				13,27
		Serviços Auxiliares				
		ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA). PR EPARO MECANICO	M³	0,031500	259,85	8,19
	A 6028					
	A 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	17,45	17,10
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,759986	13,11	9,96
		Total de Serviços Auxiliares				35,25
		Custo Direto Total				48,52
		Preço Unitário Adotado				48,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.13		TAMPA DE CONCRETO	M2	31/01/2018		
	2 0200039	ACO CA-60. 5.0 MM. VERGALHAO	KG	1,440000	3,35	4,82
	2 0200345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG. 1.24MM (0.009 KG/M)	KG	0,029000	9,99	0,29
	2 0200367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,016000	34,44	0,55
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,540000	0,33	1,83
	2 0204512	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2.5 X 5CM NAO APARELHADA	M	2,500000	1,82	4,55
	2 0204718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,015000	27,89	0,42
	2 0205068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,080000	8,84	0,71
		Sub-Total de MATERIAL				13,17
		Serviços Auxiliares				
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	17,36	5,10
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,418412	17,36	24,62
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,294000	13,11	3,85
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,014000	0,84	0,01
		Total de Serviços Auxiliares				33,58
		Custo Direto Total				46,75
		Preço Unitário Adotado				46,75


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.14		JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm	UN	01/07/2014		
	2 0200122	ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	UN	0,052900	21,49	1,14
	2 0203520	JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	1,000000	4,47	4,47
	2 0220083	SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	UN	0,030000	25,47	0,76
		Sub-Total de MATERIAL				6,37
		Serviços Auxiliares				



ICONE
CONSTRUÇÕES



Makoto



PROPOSTA:	PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	17,42	1,71
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,151013	13,11	1,98
		Total de Serviços Auxiliares				3,69
		Custo Direto Total				10,06
		Preço Unitário Adotado				10,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.15		LASTRO DE BRITA 1 E 2	M3	01/11/2013		
	2 0204718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	1,050000	27,89	29,28
		Sub-Total de MATERIAL				29,28
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,508502	13,11	32,89
		Total de Serviços Auxiliares				32,89
		Custo Direto Total				62,17
		Preço Unitário Adotado				62,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.3.6.1.16		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	30/06/2018		
	2 0209841	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	1,000000	25,94	25,94
		Sub-Total de MATERIAL				25,94
		Custo Direto Total				25,94
		Preço Unitário Adotado				25,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.5.1.1		VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCRGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA	UN	01/11/2013		
	2 0201380	CIMENTO BRANCO	KG	0,200000	1,30	0,26
		PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL				
	2 0204384	PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10	UN	2,000000	5,06	10,12
	2 0206092	JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G	KG	0,100000	23,92	2,39
		VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA				
	2 0210422	BRANCA - PADRAO MEDIO	UN	1,000000	180,35	180,35
		Sub-Total de MATERIAL				193,12
		Serviços Auxiliares				
A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,960000	14,26	27,95
A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,162198	17,42	55,09
		Total de Serviços Auxiliares				83,04
		Custo Direto Total				276,16
		Preço Unitário Adotado				276,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



ÍCONE
CONSTRUÇÕES

053
M.º
19/05/2018
P.º
19/05/2018
E.º
19/05/2018

M.º

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

8.5.1.2	LAVATÓRIO DE LOUÇA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO		UN	01/11/2013			
	2	0201380	CIMENTO BRANCO	KG	0,200000	1,30	0,26
	2	0203146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10	UN	0,084000	1,52	0,13
	2	0204351	PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PEÇA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8	UN	2,000000	1,26	2,52
	2	0206092	JUNTA PLASTICA DE VEDACAO - BISNAGA 250G	KG	0,050000	23,92	1,20
	2	0206141	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30C	UN	1,000000	1,83	1,83
	2	0206149	SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1"	UN	1,000000	6,02	6,02
	2	0206158	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO	UN	1,000000	1,72	1,72
	2	0210425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR	UN	1,000000	19,60	19,60
	2	0213415	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR	UN	1,000000	14,70	14,70
			Sub-Total de MATERIAL				47,98
			Serviços Auxiliares				
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,490000	14,26	6,99
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,652038	17,42	11,36
			Total de Serviços Auxiliares				18,35
			Custo Direto Total				66,33
			Preço Unitário Adotado				66,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.5.1.3	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1,00x0,50)m COMPLETA C/ TORNEIRA - PADRÃO		UN	01/11/2013			
	2	0206146	SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4"	UN	1,000000	5,95	5,95
	2	0206152	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE	UN	1,000000	1,72	1,72
	2	0206253	TANQUE DE CONCRETO PRE-MOLDADO, MODELO POPULAR (1 ESFREGADOR), PARA LAVAR ROUPAS	UN	1,000000	45,32	45,32
	2	0211831	TORNEIRA PLASTICA 3/4" P/TANQUE	UN	1,000000	5,69	5,69
			Sub-Total de MATERIAL				58,68
			Serviços Auxiliares				
	A	6013	ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA). PREPARO MECANICO	M³	0,002000	278,29	0,56
	A	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,980000	14,26	13,97
	A	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,983459	17,42	17,13
			Total de Serviços Auxiliares				31,66
			Custo Direto Total				90,34
			Preço Unitário Adotado				90,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
8.5.1.5	PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR		UN	08/03/2016			
	2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,018000	34,44	0,62
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,350000	0,33	1,11
	2	0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,750000	0,28	0,21
	2	0216119	PIA DE COZINHA DE CIMENTO - 1,20 M (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,000000	24,29	24,29