



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES

**SELETO**

*Maboz*



PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**  
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**  
 CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
 EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
1	0137372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
1	0137373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				12,68
	Serviços Auxiliares				
A	88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
A	88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
A	95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,09	0,09
	Total de Serviços Auxiliares				1,53
	Custo Direto Total				14,21
	Preço Unitário Adotado				14,21

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/01/2018		
1	0106114 AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,009300	9,35	0,09
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,09
	Custo Direto Total				0,09
	Preço Unitário Adotado				0,09

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	01/07/2014		
1	0102436 ELETRICISTA	H	1,000000	12,47	12,47
	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,80
	Serviços Auxiliares				
A	88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
A	88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
A	95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,38	0,38
	Total de Serviços Auxiliares				1,82
	Custo Direto Total				17,62
	Preço Unitário Adotado				17,62

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				

*h*



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES

SEM EFEITO

*Mabozo*

SEM EFEITO

PROPOSTA: PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H	H	31/01/2018		
1	0102436 ELETRICISTA	H	0,030100	12,47	0,38
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,38
	Custo Direto Total				0,38
	Preço Unitário Adotado				0,38

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	01/07/2014		
1	0100247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,000000	9,35	9,35
1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
1	0137372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
1	0137373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				12,68
	Serviços Auxiliares				
A	88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
A	88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
A	95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,28	0,28
	Total de Serviços Auxiliares				1,72
	Custo Direto Total				14,40
	Preço Unitário Adotado				14,40

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H	H	31/01/2018		
1	0100247 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,030100	9,35	0,28
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,28
	Custo Direto Total				0,28
	Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	01/07/2014		
1	0100246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	9,35	9,35
1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
1	0137372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
1	0137373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
	Sub-Total de MÃO DE OBRA				12,68
	Serviços Auxiliares				



SEM EFEITO

**ICONE**  
CONSTRUÇÕES

*Manoel*



PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**  
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**  
 CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
 EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

	A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
	A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
	A	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,14	0,14
			Total de Serviços Auxiliares				1,58
			Custo Direto Total				14,26
			Preço Unitário Adotado				14,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
<b>95317</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁ</b>	<b>H</b>	<b>31/01/2018</b>			
	1	0100246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	9,35	0,14
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
			Custo Direto Total				0,14
			Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
<b>88267</b>		<b>ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>	<b>H</b>	<b>01/07/2014</b>			
	1	0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	12,47	12,47
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,80
			Serviços Auxiliares				
	A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
	A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
	A	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,18	0,18
			Total de Serviços Auxiliares				1,62
			Custo Direto Total				17,42
			Preço Unitário Adotado				17,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
<b>95335</b>		<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCA</b>	<b>H</b>	<b>31/01/2018</b>			
	1	0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	12,47	0,18
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,18
			Custo Direto Total				0,18
			Preço Unitário Adotado				0,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------


*h*



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES

OLHEMOS  
SEM  
PREZAR

*Mabozo*



PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**  
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>6087</b>		<b>TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA</b>	<b>UN</b>	<b>31/01/2018</b>		
	2 0200036	ACO CA-60. 4.2 MM. VERGALHAO	KG	1,440000	3,35	4,82
	2 0200337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,029000	6,60	0,19
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,016000	28,70	0,46
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,540000	0,33	1,83
	2 0204512	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2.5 X 5CM NAO APARELHADA	M	2,500000	1,82	4,55
	2 0204718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,015000	27,89	0,42
	2 0205069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,080000	9,01	0,72
		Sub-Total de MATERIAL				12,99
		Serviços Auxiliares				
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	17,36	1,70
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	17,36	1,70
	A 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,11	2,57
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,014000	0,84	0,01
		Total de Serviços Auxiliares				5,98
		Custo Direto Total				18,97
		Preço Unitário Adotado				18,97

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux. Descrição					
<b>88830</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. N</b>	<b>CHP</b>	<b>31/01/2018</b>			
	Serviços Auxiliares					
	A 88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,20	0,20
	A 88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,000000	0,04	0,04
	A 88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,19	0,19
	A 88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,41	0,41
		Total de Serviços Auxiliares				0,84
		Custo Direto Total				0,84
		Preço Unitário Adotado				0,84

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
<b>88826</b>	<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. N</b>	<b>H</b>	<b>31/01/2018</b>		



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES



*M. Abaze*

SEMPRE FEITO

PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**  
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000064	3.105,28	0,20
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,20
		Custo Direto Total				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>88827</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. M H</b>		31/01/2018		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000014	3.105,28	0,04
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,04
		Custo Direto Total				0,04
		Preço Unitário Adotado				0,04

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>88828</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. M H</b>		31/01/2018		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000060	3.105,28	0,19
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,19
		Custo Direto Total				0,19
		Preço Unitário Adotado				0,19

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>88829</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. M H</b>		31/01/2018		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	1,250000	0,33	0,41
		Sub-Total de MATERIAL				0,41
		Custo Direto Total				0,41
		Preço Unitário Adotado				0,41

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
<b>87335</b>		<b>ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA</b>	<b>M3</b>	31/01/2018		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,250000	28,70	35,88
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	187,020000	0,48	89,77
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	179,220000	0,33	59,14
		Sub-Total de MATERIAL				184,79
		Serviços Auxiliares				
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,782400	16,86	80,63
	A 88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,140000	2,34	2,67



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES



*M. Abaze*



PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**  
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
A 88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI		3,740000	0,65	2,43
	Total de Serviços Auxiliares					85,73
	Custo Direto Total					270,52
	Preço Unitário Adotado					270,52

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHP	31/01/2018			
	Serviços Auxiliares					
A 88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H		1,000000	0,53	0,53
A 88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	H		1,000000	0,12	0,12
A 88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H		1,000000	0,66	0,66
A 88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H		1,000000	1,03	1,03
	Total de Serviços Auxiliares					2,34
	Custo Direto Total					2,34
	Preço Unitário Adotado					2,34

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV	H	31/01/2018			
2 0237544	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V. POTENCIA 5 CV	UN		0,000064	8.230,47	0,53
	Sub-Total de MATERIAL					0,53
	Custo Direto Total					0,53
	Preço Unitário Adotado					0,53

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV	H	31/01/2018			
2 0237544	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V. POTENCIA 5 CV	UN		0,000014	8.230,47	0,12
	Sub-Total de MATERIAL					0,12
	Custo Direto Total					0,12
	Preço Unitário Adotado					0,12


Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV	H	31/01/2018		



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES



*M. Saboza*



PROPOSTA: **PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS**  
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**  
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01  
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES**

2	0237544	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V. POTENCIA 5 CV	UN	0,000080	8.230,47	0,66
		Sub-Total de MATERIAL				0,66
		Custo Direto Total				0,66
		Preço Unitário Adotado				0,66

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
88391		MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	31/01/2018		
2	0202705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	3,130000	0,33	1,03
		Sub-Total de MATERIAL				1,03
		Custo Direto Total				1,03
		Preço Unitário Adotado				1,03

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
88392		MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHI	31/01/2018		
		Serviços Auxiliares				
A	88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,000000	0,53	0,53
A	88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	H	1,000000	0,12	0,12
		Total de Serviços Auxiliares				0,65
		Custo Direto Total				0,65
		Preço Unitário Adotado				0,65

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição				
88630		ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MECÂNICO COM AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	31/01/2018		
2	0200370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,230000	28,70	35,30
2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355,040000	0,33	117,16
		Sub-Total de MATERIAL				152,46
		Serviços Auxiliares				
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,292800	16,86	55,52
A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,780000	0,84	0,66
A	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	2,580000	0,24	0,62
		Total de Serviços Auxiliares				56,80
		Custo Direto Total				209,26
		Preço Unitário Adotado				209,26



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES



*M. Saboza*



PROPOSTA:	<b>PNHR-FLOR DO MANDACARU - CASAS</b>
ENTIDADE:	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA</b>
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	<b>ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</b>
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES</b>	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88831</b>		<b>BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. N</b>	<b>CHI</b>	31/01/2018		
		Serviços Auxiliares				
	A 88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,20	0,20
	A 88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,000000	0,04	0,04
		Total de Serviços Auxiliares				0,24
		Custo Direto Total				0,24
		Preço Unitário Adotado				0,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>93358</b>		<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016</b>	<b>M3</b>	31/01/2018		
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,876880	13,11	50,83
		Total de Serviços Auxiliares				50,83
		Custo Direto Total				50,83
		Preço Unitário Adotado				50,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>94969</b>		<b>CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -</b>	<b>M3</b>	31/01/2018		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,839000	28,70	24,08
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	274,060000	0,33	90,44
	2 0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,581000	21,20	12,32
		Sub-Total de MATERIAL				126,84
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,989400	13,11	26,08
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,254400	16,86	21,15
	A 89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,660000	2,58	1,70
	A 89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,620000	0,99	0,61
		Total de Serviços Auxiliares				49,54
		Custo Direto Total				176,38
		Preço Unitário Adotado				176,38

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

*M. Saboza*  
Ícone Construções e Serviços Ltda  
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Rua João Lira Carneiro, nº 42, Centro, Itapajé-CE / Email: construtoraicone@gmail.com  
CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336

*Rodrigo Forte Ferreira*  
Rodrigo Forte Ferreira  
Eng. Civil  
CREA/CE: 32985/n





**ICONE**  
CONSTRUÇÕES



*M. Barros*



**ORÇAMENTO RESUMO**

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

Programa  
**MCMV - PNHR**

**modalidade**

construção

ampl / melhoria

Proponente  
**ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

aquis. ter. const.

reforma

Empreendimento (nome)  
**PNHR-FLOR DO MANDACARU**

Término de construção

Empreendimento ( endereço )  
**Maracanã, Mandacaru, Bia vista do gabriel, Saco do Juazeiro**

Complemento

Bairro  
**ZONA RURAL**

Município  
**IRAUCUBA**

UF  
**CE**

CEP  
**62.620-000**

**2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO**

- 1 O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
- 2 Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
- 3 O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha "Orçamento Resumo" acrescentando-se os itens necessários à completa compreensão do mesmo.
- 4 Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
- 5 O campo "Peso" refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.

**3 - ORÇAMENTO RESUMO**

REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO ( mês/ano ) **janeiro-18**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PESO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$3.206,89	9,58	
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$4.471,81	13,36	
4	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA	R\$3.142,24	9,39
		ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$13,21	0,04
		ESQUADRIAS MADEIRA	R\$1.644,10	4,91
		FERRAGENS		
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	TELHADOS	R\$4.101,19	12,25
		IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$127,23	0,38
		TRATAMENTOS		
6	REVESTIMENTO E PINTURA	REVESTIMENTO INTERNO	R\$2.920,51	8,72
		AZULEJOS	R\$703,51	2,10
		REVESTIMENTO EXTERNO	R\$1.525,44	4,56
		FORROS	R\$83,52	0,25
		PINTURA	R\$1.578,94	4,72
		ESPECIAIS		
7	PAVIMENTAÇÃO	MADEIRA		
		CERÂMICA	R\$3.102,86	9,27
		CARPETE		
		CIMENTADOS	R\$409,56	1,22
		RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS	R\$224,15	0,67
		ESPECIAIS		
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	ELÉTRICAS	R\$1.592,49	4,76
		HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO	R\$747,94	2,23
		SANITÁRIAS	R\$3.161,22	9,44
		ELEVADORES/MECÂNICAS		
		APARELHOS	R\$506,11	1,51
9	COMPLEMENTAÇÕES	CALAFATE E LIMPEZA	R\$81,66	0,24
		LIGAÇÕES E HABITE-SE		
		OUTROS	R\$131,07	0,39
<b>CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO</b>		<b>R\$33.475,69</b>	<b>100,00</b>	

Importa presente orçamento no valor de R\$ 33.475,69 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

*M. Barros*  
Ícone Construções e Serviços Ltda  
CNPJ: 20.549.056/0001-07

*Rodrigo Forte Ferreira*  
Rodrigo Forte Ferreira  
Eng. Civil  
CREA/CE: 329550

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

HABITAÇÃO     EQUIPAMENTOS DE USO COMUM     EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**Empreendimento**

PNHR-FLOR DO MANDACARU

**PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA**

CREA : 329550

endereço: IRAUÇUBA

**PropONENTE: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

DATA-BASE: janeiro-18


SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total		
1 SER- VIÇOS PRE- LIMI- NARES E GE- RAIS	1.1	Serviços técnicos (levantamento topográfico, projetos, especificações, orçamento, cronograma)	Vb						
	1.2	Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos)	Vb						
	1.3	Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz, esgoto e placas)	Vb						
	1.4	Administração da Obra	Vb						
	1.5	Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra, bomba, carrinho, guincho)							
	1.6	Consumos	Vb						
	1.7	Limpeza da Obra							
	1.8	Transportes							
	1.9	Gestão e Qualidade	Vb						
	1.10	Despesas com Conclusão e Entrega	Vb						
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						100%			
2            INFRA ESTRU- TURA	2.1	Trabalhos em Terra	2.1.1	Raspagem e limpeza do terreno	m <sup>2</sup>	49,46	2,33	115,24	3,59
		2.1.2	Escav manual 1a cat até a,5m	m <sup>3</sup>	8,21	32,54	267,15	8,33	
		2.1.3	Aterro manual mat c/ aquisição	m <sup>3</sup>	8,83	47,54	419,78	13,09	
		2.1.4	Locação da Obra	m <sup>2</sup>	49,46	2,65	131,07	4,09	
		2.1.5							
		2.1.6							
		2.1.7							
		2.1.8							
	2.2	Fundações e Outros Serviços	2.2.1	Alv embas tij furado (baldrame)	m <sup>3</sup>	7,56	48,52	366,81	11,44
		2.2.2	Alv embas tij furado (fundação)	m <sup>3</sup>	2,17	48,52	105,29	3,28	
		2.2.3	Alven pedra argam 1:6 (fundação)	m <sup>3</sup>	7,56	238,30	1.801,55	56,18	
		2.2.4							
		2.2.5							
2.2.6									
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					<b>3.206,89</b>	100%	9,58		
3    SUPRA ESTRU- TURA	3.1	Laje premoldada p/ piso - até 2,00m	m <sup>2</sup>	5,76	43,72	251,83	5,63		
	3.2	Estrutura de concreto (pilares e vigas)	m <sup>2</sup>	4,30	979,35	4.211,21	94,17		
	3.3	Cinta de impermeabilização (inferior)	m <sup>2</sup>	0,38	23,09	8,77	0,20		
	3.4								
	3.5								
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					<b>4.471,81</b>	100%	13,36		
4            PAREDES E PAINÉIS	4.1	Alvenarias	4.1.1	Alv tij furado E=10cm	m <sup>2</sup>	118,93	25,29	3.007,74	95,72
		4.1.2	Contra-carga de concreto armado	m <sup>3</sup>	0,06	640,50	38,43	1,22	
		4.1.3	Verga reta de concreto armado	m <sup>3</sup>	0,15	640,50	96,08	3,06	
		4.1.4	Elementos vazados (combogós)	m <sup>2</sup>					
		4.1.5							
		4.1.6							
		4.1.7							
	SUBTOTAL					<b>3.142,24</b>	100%	9,39	
	4.2	Esquadrias metálicas	4.2.1.1	Janelas	m <sup>2</sup>				
		4.2.1.2	Portas	un					
		4.2.1.3	Basculantes	m <sup>2</sup>					
		4.2.1.4	Gradis	m <sup>2</sup>					
		4.2.1.5	Portões	m <sup>2</sup>					
4.2.1.6		Porta corta-fogo	un						
4.2.1.6		Porta corta-fogo	m <sup>2</sup>	0,25	52,83	13,21	99,98		
4    4.2	Esquadrias metálicas	4.2.2.1	Janelas Maximo Ar	m <sup>2</sup>					
	4.2.2.2	Portas	un						
	4.2.2.3	Basculantes	m <sup>2</sup>						
	4.2.2.4	C Gradis	m <sup>2</sup>						
	4.2.2.5	F Portões	m <sup>2</sup>						
	4.2.2.6	Porta corta-fogo	un						



**ÍCONE**  
CONSTRUÇÕES

Município de Itapajé

*Melo*



**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PNHR-FLOR DO MANDACARU

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

CREA : 329550

endereço: IRAUÇUBA

Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

		SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
PAREDES E PAINÉIS	4.2.2 ferro	4.2.2.7 Escada Marinheiro	un						
		4.2.2.8 Alçapão	m²						
		4.2.2.9							
		SUBTOTAL					<b>13,21</b>	100%	0,04
	4.3 Esquadrias de madeira	4.3.1 Janela ficha 1,20x1,00m COMPLET	un	2,00	143,15	286,30	17,41		
		4.3.2 Janela ficha 0,80x1,00m COMPLET	un	1,00	116,41	116,41	7,08		
		4.3.3 Porta ficha 0,80x2,10 2fl COMPLET	un	2,00	231,01	462,02	28,10		
		4.3.4 Porta Paran-a 0,80x2,10 1fl COMPLET	un	3,00	220,28	660,84	40,19		
		4.3.5 Janela veneziana 0,40x0,80m COMPLET	m²						
		4.3.6 Janela ficha 1,50x1,00m COMPLET	un	1,00	118,53	118,53	7,21		
		4.3.7							
		4.3.8							
	SUBTOTAL								
							<b>1.644,10</b>	100%	4,91
	4.4 Ferragens	4.4.1 Conj. para porta social	cj						
		4.4.2 Conj. para porta de serviço	cj						
		4.4.3 Conj. para porta interna	cj						
		4.4.4 Conj. para porta banheiro	cj						
		4.4.5 Conj. porta de garagem	cj						
		4.4.6 Dobradiças	un						
4.4.7 Ferrolho e fechaduras		Vb							
SUBTOTAL							100%		
4.5 Vidros e Plásticos	4.5.1 Lisos	m²							
	4.5.2 Fantasia	m²							
	4.5.3 Temperado/Laminado	m²							
	4.5.4 Tijolo de vidro	m²							
	4.5.5 Plásticos e Acrílicos	m²							
	4.5.6								
SUBTOTAL						100%			
<b>CUSTO TOTAL DO ÍTEM</b>						<b>4.799,55</b>			
COBERTURAS E PROTEÇÕES	5 5.1 Telhados	5.1.1 Estrutura para telhado	m²	72,12	34,70	2.502,56	61,02		
		5.1.2 Telhas	m²	72,12	15,80	1.139,50	27,78		
		5.1.3 Beira e Bica	ml	14,30	7,01	100,24	2,44		
		5.1.4 Telha virada	ml	20,88	12,36	258,08	6,29		
		5.1.5 Cumeeira	ml	7,15	14,10	100,82	2,46		
		SUBTOTAL							
							<b>4.101,19</b>	100%	12,25
	5.2 Impermeabilizações	5.2.1 Emulsão asfáltica	m²	22,68	5,61	127,23	100,00		
		5.2.2 Calhas	m²						
		5.2.3 Caixa D'água	m²						
		5.2.4 Pisos e paredes de Sub-solo	m²						
		5.2.5 Poço Elevador	m²						
		5.2.6 Jardineiras	m²						
		5.2.7 Varandas	m²						
5.2.8 Boxes Banheiros		m²							
5.2.9 Terraços e Coberturas	m²								
SUBTOTAL									
						<b>127,23</b>	100%	0,38	
COBERTURAS E PROTEÇÕES	5 5.3 Tratamentos	5.3.1 Isolamento Térmico	m²						
		5.3.2 Isolamento Acústico	m²						
		5.3.3							
		5.3.4							
		SUBTOTAL							
<b>CUSTO TOTAL DO ÍTEM</b>							100%		



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES

Município de Itapajé  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
CE

*Handwritten signature*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ  
CE

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**Empreendimento**

**PNHR-FLOR DO MANDACARU**

**PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA**

**CREA : 329550**

endereço: **IRAUCUBA**

**Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**DATA-BASE: janeiro-18**

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
					<b>4.228,42</b>			
6	6.1 Revestimentos Internos	6.1.1 Chapisco	m <sup>2</sup>	152,11	2,10	319,43	10,94	
		6.1.2 Massa única	m <sup>2</sup>	152,11	17,10	2.601,08	89,06	
		6.1.3 Reboco tipo cimentado liso	m <sup>2</sup>					
		6.1.4 Emboço Paulista	m <sup>2</sup>					
		6.1.5 Reboco pronto	m <sup>2</sup>					
		6.1.6 Gesso	m <sup>2</sup>					
		6.1.7						
	SUBTOTAL					<b>2.920,51</b>	100%	8,72
	6.2 Azulejos	6.2.1 Revest cerâmico interno	m <sup>2</sup>	14,10	41,31	582,47	82,79	
		6.2.2 Revest cerâmico externo	m <sup>2</sup>	2,93	41,31	121,04	17,20	
		6.2.3						
		6.2.4						
		6.2.5						
		6.2.6						
		6.2.7						
		6.2.8						
	SUBTOTAL					<b>703,51</b>	100%	2,10
	REVESTIMENTOS	6.3 Revestimentos Externos	6.2.1 Chapisco	m <sup>2</sup>	79,45	2,10	166,85	10,94
			6.2.2 Massa única	m <sup>2</sup>	79,45	17,10	1.358,60	89,06
			6.2.3 Reboco	m <sup>2</sup>				
6.2.4 Emboço Paulista			m <sup>2</sup>					
6.2.5 Reboco pronto			m <sup>2</sup>					
6.2.6								
SUBTOTAL					<b>1.525,44</b>	100%	4,56	
ELEMENTOS	6.4 Forros	6.4.1 Chapisco	m <sup>2</sup>	4,35	2,10	9,14	10,94	
		6.4.2 Massa única	m <sup>2</sup>	4,35	17,10	74,39	89,06	
		6.4.3 PVC	m <sup>2</sup>					
		6.4.4 Gesso	m <sup>2</sup>					
		6.4.5 Madeira	m <sup>2</sup>					
SUBTOTAL					<b>83,52</b>	100%	0,25	
DECORATIVOS	E	6.5.1 Pintura Texturizada (externa)	m <sup>2</sup>	76,53	9,07	694,13	43,96	
		6.5.2 Caição (paredes)	m <sup>2</sup>	133,66	5,07	677,66	42,92	
		6.5.3 Caição (forro)	m <sup>2</sup>	4,35	5,07	22,05	1,40	
		6.5.4 Esmalte em esquadria de madeira	m <sup>2</sup>	20,59	8,99	185,10	11,72	
		6.5.5 Hidrador	m <sup>2</sup>					
		6.5.6 Quantil	m <sup>2</sup>					
		6.5.7 Verniz sobre madeira	m <sup>2</sup>					
		6.5.8 Verniz sobre concreto	m <sup>2</sup>					
		6.5.9 PVA	m <sup>2</sup>					
		6.5.10 Esquadria de ferro	m <sup>2</sup>					
		6.5.11 Rodapés de madeira	m <sup>2</sup>					
		6.5.12 Demarcação de vagas de garagem	m <sup>2</sup>					
		6.5.13 Liquebrilho	m <sup>2</sup>					
		6.5.14 Texturizada/Granilha	m <sup>2</sup>					
		6.5.15 Caição	m <sup>2</sup>					
SUBTOTAL					<b>1.578,94</b>	100%	4,72	
6	6.6 Revestimentos Especiais	6.6.1 Massa Pronta						
		6.6.2 Pastilhas Cerâmicas						
		6.6.3 Mármore						
		6.6.4 Pedras Decorativas						
		6.6.5 Papel de parede						
		6.6.6 Lambris						
		6.6.7						
		6.6.8						

*Handwritten initials*



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES

Secretaria Municipal de Itapajé-CE

*M. Baboza*

SECRETARIA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ-CE  
RECEBIMENTO

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

**Empreendimento**

**PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA**

**PNHR-FLOR DO MANDACARU**

**CREA : 329550**

**endereço: IRAUÇUBA**

**Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

**DATA-BASE: janeiro-18**

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
SUBTOTAL						100%		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					<b>6.811,92</b>			
7	7.1 Madeira	7.1.1	Contrapiso/regularização					
		7.1.2	Tacos					
		7.1.3	Tábua Corrida					
		7.1.4	Parquet					
		7.1.5	Laminados					
		7.1.6						
	SUBTOTAL						100%	
	7.2 Cerâmica	7.2.1	Contrapiso	m <sup>2</sup>	44,15	19,03	840,17	27,08
		7.2.2	Cerâmica lisa	m <sup>2</sup>	44,15	38,30	1.690,95	54,50
		7.2.3	Rejuntamento de piso	m <sup>2</sup>				
		7.2.4	Regularização de piso	m <sup>2</sup>	44,15	12,95	571,74	18,43
		7.2.5						
	SUBTOTAL					<b>3.102,86</b>	100%	9,27
	7.3 Carpete	7.3.1	Contrapiso / regularização					
		7.3.2	Forração					
		7.3.3	Carpete					
		7.3.4						
	SUBTOTAL						100%	
	7.4 Cimentado	7.4.1	Calçada externa	m <sup>2</sup>	16,15	25,36	409,56	100,00
		7.4.2	Acabamento liso	m <sup>2</sup>				
7.4.3		Acabamento áspero	m <sup>2</sup>					
7.4.4		Contrapiso	m <sup>2</sup>					
SUBTOTAL					<b>409,56</b>	100%	1,22	
7.5 Rodapés	7.5.1 Rodapé	7.5.1.1	Madeira	ml				
		7.5.1.2	Mármore	ml				
		7.5.1.3	Granitina	ml				
		7.5.1.4	Cerâmica	ml				
		7.5.1.5	Cordão de Nylon	ml				
	7.5.2 Soleiras e Peitoris	7.5.2.1	Mármore	ml				
		7.5.2.2	Granitina	ml				
	7.5.3 Peitoris	7.5.2.3	Concreto pré-fab.	ml	2,55	67,11	171,13	76,35
		7.5.2.4	Granito	ml				
		7.5.3.1	Peitoril de cimento	m <sup>2</sup>	0,79	67,11	53,02	23,65
		7.5.3.2	Ardósia	ml				
	7.5.3.3	Granito	ml					
7.5.3.4	Mármore	m <sup>2</sup>						
SUBTOTAL					<b>224,15</b>	100%	0,67	
7.6 Pavimentações Especiais	7.6.1	Contrapiso						
	7.6.2	Mármore						
	7.6.3	Granito						
	7.6.4	Ardósia						
	7.6.5	Granitina						
	7.6.6							
	SUBTOTAL						100%	
7.7 especial ( folga 7.7)								
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					<b>3.736,57</b>			
8	8.1.1	Tubulação e caixas nas Lajes	Vb					



**ICONE**  
CONSTRUÇÕES

Projeto de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo  
Fis. 982  
Bombril

*Matos*

Projeto de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo  
Fis. 982  
Bombril

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: **ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA**

**PNHR-FLOR DO MANDACARU**

CREA : 329550

endereço: **IRAUCUBA**

PropONENTE: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

DATA-BASE: janeiro-18

		SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
INS-TALA- ÇÕES  E  APARE- LHOS	8.1 Elétricas e Telefônicas	8.1.2 Tubulação e caixas nas Alvenarias	Vb						
		8.1.3 Prumadas gerais	Vb						
		8.1.4 Enfição e tubulação	Vb				1.061,04	66,63	
		8.1.5 Tomadas, interruptores e soquetes	Vb				279,43	17,55	
		8.1.6 Quadros medição e mini poste	Vb				43,08	2,71	
		8.1.7 Distribuição disjuntores e haste	Vb				139,64	8,77	
		8.1.8 Caixas pláticas	Vb						
		8.1.9 Luminárias (partes comuns)	Vb				15,75	0,99	
		8.1.10 Quadro medição/entrada energia	Vb						
		8.1.11 Substação Transformadora	Vb						
		8.1.12 Para-raios	Vb						
		8.1.13 Antena Coletiva (equipos e acessórios)	Vb						
		8.1.14 Interfone	Vb						
		8.1.15 Porteiro Eletrônico	Vb						
		8.1.16 Cleats	Vb				53,55	3,36	
		8.1.17 Fita isolante	Vb						
				SUBTOTAL				1.592,49	100%
INS-TALA- ÇÕES  E  APARE- LHOS	8.2.1 Água Fria	8.2.1.1 Cavalete/Hidrom.	Vb						
		8.2.1.2 Barrilete	Vb						
		8.2.1.3 Barrote 4x2 1/2 "	Vb						
		8.2.1.4 Distribuição	Vb				434,21	58,05	
		8.2.1.5 Registros e boia	Vb				162,94	21,79	
	8.2.2 Água Quente	8.2.2.1 Barrilete	Vb				150,79	20,16	
		8.2.2.2 Prumada	Vb						
		8.2.2.3 Distribuição	Vb						
	8.2 Hidráulicas	8.2.2.4 Equipamento	Vb						
	Gás	8.2.2.5	Vb						
	Incêr	8.2.3 Gás	8.2.3.1 Prumadas	Vb					
			8.2.3.2 Distribuição	Vb					
	8.2.4 Incêndio	8.2.3.3	8.2.3.3 Medidores	Vb					
			8.2.3.4 Cilindros/Equip.	Vb					
			8.2.4.1 Barrilete	Vb					
			8.2.4.2 Prumadas	Vb					
			8.2.4.3 Caixas	Vb					
8.2.4.4 Registros			Vb						
8.2.4.5 Mangueiras e metais			Vb						
8.2.4.6 Hidr.passeio	Vb								
8.2.4.7 Extintores	Vb								
		SUBTOTAL				747,94	100%	2,23	
8.3 Esgoto e Águas Pluviais	8.3.1	8.3.1 Prumadas - esgoto/ventilação	Vb						
		8.3.2 Sifão PVC flexível	Vb						
		8.3.3 Rede Térreo - esgoto	Vb				683,93	21,64	
		8.3.4 Caixas de inspeção e gordura	Vb				443,28	14,02	
		8.3.5 Caixa sifonada	Vb				13,60	0,43	
		8.3.6 Sistema fossa e sumidouro	Vb				2.020,41	63,91	
		8.3.7							
		SUBTOTAL				3.161,22	100%	9,44	
INS-TALA- ÇÕES	8.4 Instalações Mecânicas	8.4.1 Elevadores							
		8.4.2 Exaustores							
		8.4.3 Bombas D'água							
		8.4.4							
		SUBTOTAL					100%		
INS-TALA- ÇÕES	8.5.1.1	8.5.1.1 Vaso Sanitário COMPLETO	Un	1,00	276,16	276,16	55,34		
		8.5.1.2 Lavatório s/ coluna COMPLETO	Un	1,00	66,33	66,33	13,29		