




ICONE
CONSTRUÇÕES

Municipal de Itapajé
983

M. Forte



ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PNHR-FLOR DO MANDACARU

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

CREA : 329550

endereço: IRAUÇUBA

Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total		
E APARELHOS	8.5 Aparelhos	8.5.1.3	Tanque COMPLETO	Un	1,00	90,34	90,34	18,10	
	8.5.1 Louças e Metais	8.5.1.4	Bancão da cozinha	Un					
		8.5.1.5	Pia Cozinha COMPLETO	Un	1,00	66,21	66,21	13,27	
		8.5.1.6	Caixa de descarga	un					
		SUBTOTAL							
							499,04	100%	1,49
	8.5.2 Complemento	8.5.2.1	Chuveiro Plástico	un	1,00	7,07	7,07	100,00	
		8.5.2.2	Torneira de metal (cozinha)	un					
		8.5.2.3	Engates de PVC Instalados	un					
		8.5.2.4	Sifão	un					
8.5.2.5			m						
	SUBTOTAL								
						7,07	100%	0,02	
CUSTO TOTAL DO ÍTEM							6.007,76		
9 COMPLE- MENTA- ÇÃO DA OBRA	9.1	Armador tipo Rabo de Andorinhe	un	6,00	13,61	81,66		0,24	
	9.2	Ligações e "Habite-se"							
	9.3	Serviço de calafate e limpeza final	m²	49,46	2,65	131,07		0,39	
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM							212,73	

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO	33.475,69	100%
-----------------------------------	------------------	------

BDI (%)		1,00
----------------	--	------

CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO	33.475,69	
----------------------------------	------------------	--

Importa presente orçamento no valor de R\$ 33.475,69 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

M. Forte
Ícone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550



Preeitura Municipal de Itapajé
Fls. 001
Banco

Matozo

Preeitura Municipal de Itapajé
Fls. 001
Banco
SEM EFEITO

ORÇAMENTO RESUMO HABITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE USO COMUM EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa MCMV - PNHR	modalidade <input checked="" type="checkbox"/> construção <input type="checkbox"/> ampl / melhoria
Proponente ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	<input type="checkbox"/> aquis. ter. const. <input type="checkbox"/> reforma
Empreendimento (nome) PNHR-FLOR DO MANDACARU	<input type="checkbox"/> Término de construção
Empreendimento (endereço) Maracanã, Mandacaru, Bia vista do gabriel, Saco do Juazeiro	Complemento
Bairro ZONA RURAL	Município IRAUCUBA
	UF CE
	CEP 62.620-000

2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

- O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
- Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
- O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha "Orçamento Resumo" acrescentando-se os itens necessários à completa compreensão do mesmo.
- Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
- O campo "Peso" refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.

3 - ORÇAMENTO RESUMO

REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (mês/ano) **janeiro-18**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	PESO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$0,00	0,00	
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$80.172,25	9,58	
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$111.795,16	13,36	
4	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA	R\$78.556,12	9,39
		ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$330,19	0,04
		ESQUADRIAS MADEIRA	R\$41.102,50	4,91
		FERRAGENS	R\$0,00	0,00
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	TELHADOS	R\$102.529,87	12,25
		IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$3.180,87	0,38
		TRATAMENTOS	R\$0,00	0,00
6	REVESTIMENTO E PINTURA	REVESTIMENTO INTERNO	R\$73.012,80	8,72
		AZULEJOS	R\$17.587,73	2,10
		REVESTIMENTO EXTERNO	R\$38.136,00	4,56
		FORROS	R\$2.088,00	0,25
		PINTURA	R\$39.473,55	4,72
		ESPECIAIS	R\$0,00	0,00
7	PAVIMENTAÇÃO	MADEIRA	R\$0,00	0,00
		CERÂMICA	R\$77.571,55	9,27
		CARPETE	R\$0,00	0,00
		CIMENTADOS	R\$10.239,10	1,22
		RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS	R\$5.603,69	0,67
		ESPECIAIS	R\$0,00	0,00
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	ELÉTRICAS	R\$39.812,25	4,76
		HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO	R\$18.698,50	2,23
		SANITÁRIAS	R\$79.030,50	9,44
		ELEVADORES/MECÂNICAS	R\$0,00	0,00
		APARELHOS	R\$12.652,75	1,51
9	COMPLEMENTAÇÕES	CALAFATE E LIMPEZA	R\$2.041,50	0,24
		LIGAÇÕES E HABITE-SE	R\$0,00	0,00
		OUTROS	R\$3.276,73	0,39
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO		R\$836.892,25	100,00	

Importa presente orçamento no valor de R\$ 836.892,25 (oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos)

Ícone Construções e Serviços Ltda
Ícone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018


Rua João Lira Carneiro, nº 42, Centro, Itapajé-CE / Email: construtoraicone@gmail.com
CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336



ICONE
CONSTRUÇÕES



Handwritten signature: Matos



ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: **ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA**

PNHR-FLOR DO MANDACARU

CREA : **329550**

endereço: **IRAUCUBA**

Proponente: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

DATA-BASE:

janeiro-18

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
1 SER- VIÇOS PRE- LIMI- NARES E GE- RAIS	1.1	Serviços técnicos (levantamento topográfico, projetos, especificações, orçamento, cronograma)		Vb				
	1.2	Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos).		Vb				
	1.3	Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz, esgoto e placas).		Vb				
	1.4	Administração da Obra		Vb				
	1.5	Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra, bomba, carrinho, guincho).						
	1.6	Consumos		Vb				
	1.7	Limpeza da Obra						
	1.8	Transportes						
	1.9	Gestão e Qualidade		Vb				
	1.10	Despesas com Conclusão e Entrega		Vb				
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						100%		
2 INFRA ESTRU- TURA	2.1 Trabalhos em Terra	2.1.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	1236,50	2,33	2.881,05	3,59
		2.1.2	Escav manual 1a cat até a,5m	m³	205,25	32,54	6.678,84	8,33
		2.1.3	Aterro manual mat c/ aquisição	m³	220,75	47,54	10.494,46	13,09
		2.1.4	Locação da Obra	m²	1236,50	2,65	3.276,73	4,09
		2.1.5						
		2.1.6						
		2.1.7						
		2.1.8						
	2.2 Fundações e Outros Serviços	2.2.1	Escoramento do Terreno vizinho	Vb			9.170,28	11,44
		2.2.2	Reb. Lençol Freático/Drenagem	Vb			2.632,21	3,28
		2.2.3	Fundações Profundas	Vb			45.038,70	56,18
		2.2.4	Fundações Superficiais	Vb				
		2.2.5	Baldrames	Vb				
2.2.6								
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					80.172,25	100%	9,58	
3 SUPRA ESTRU- TURA	3.1	Laje premoldada p/ piso - até 2,00m	m²	144,00	43,72	6.295,68	5,63	
	3.2	Estrutura de concreto (pilares e vigas)	m³	107,50	979,35	105.280,13	94,17	
	3.3	Cinta de impermeabilização (inferior)	m³	9,50	23,09	219,36	0,20	
	3.4							
	3.5							
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					111.795,16	100%	13,36	
4 PAREDES E PAINÉIS	4.1 Alvenarias	4.1.1	Alv tij furado E=10cm	m²	2973,25	25,29	75.193,49	85,72
		4.1.2	Contra-carga de concreto armado	m³	1,50	640,50	960,75	1,22
		4.1.3	Verga reta de concreto armado	m³	3,75	640,50	2.401,88	3,08
		4.1.4	Elementos vazados (combogés)	m²				
		4.1.5						
		4.1.6						
		4.1.7						
	SUBTOTAL					78.556,12	100%	9,39
	4.2 Esquadrias metálicas 4.2.1 alumínio	4.2.1.1	Janelas	m²				
		4.2.1.2	Portas	un				
4.2.1.3		Basculantes	m²					
4.2.1.4		Gradis	m²					
4.2.1.5		Portões	m²					
4.2.1.6		Porta corta-fogo	un					
4.2.2.1		Janelas Maximo Ar	m²	6,25	52,83	330,19	100,00	
4.2.2.2		Portas	un					
4.2.2.3		Basculantes	m²					
4.2.2.4 C	Gradis	m²						
4.2.2.5 F	Portões	m²						
4.2.2.6	Porta corta-fogo	un						
4.2.2.7	Escada Marinheiro	un						
4.2.2.8	Alçapão	m²						
4.2.2.9								
SUBTOTAL					330,19	100%	0,04	



ICONE
CONSTRUÇÕES

Municipal de Itapajé
RORUBIC

Mabozze

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EFETIVO


REVESTIMENTOS	6.3 Revestimentos Externos	6.2.1 Chapisco	m ²	1986,25	2,10	4.171,13	10,94		
		6.2.2 Massa única	m ²	1986,25	17,10	33.964,88	89,06		
		6.2.3 Reboco	m ²						
		6.2.4 Emboço Paulista	m ²						
		6.2.5 Reboco pronto	m ²						
		6.2.6							
		SUBTOTAL				38.136,00	100%	4,56	
ELEMENTOS	6.4 Forros	6.4.1 Chapisco	m ²	108,75	2,10	228,38	10,94		
		6.4.2 Massa única	m ²	108,75	17,10	1.859,63	89,06		
		6.4.3 PVC	m ²						
		6.4.4 Gesso	m ²						
		6.4.5 Madeira	m ²						
				SUBTOTAL				2.088,00	100%
DECORATIVOS	6.5 Pinturas	6.5.1 Pintura Texturizada (externa)	m ²	1913,25	9,07	17.353,18	43,96		
		6.5.2 Caliação (paredes)	m ²	3341,50	5,07	16.941,41	42,92		
		6.5.3 Caliação (forro)	m ²	108,75	5,07	551,36	1,40		
		6.5.4 Esmalte em esquadria de madeira	m ²	514,75	8,99	4.627,60	11,72		
		6.5.5 Hidracor	m ²						
		6.5.6 Quantil	m ²						
		6.5.7 Verniz sobre madeira	m ²						
		6.5.8 Verniz sobre concreto	m ²						
		6.5.9 PVA	m ²						
		6.5.10 Esquadria de ferro	m ²						
		6.5.11 Rodapés de madeira	m ²						
		6.5.12 Demarcação de vagas de garagem	m ²						
		6.5.13 Liquibrilho	m ²						
		6.5.14 Texturizada/Granilha	m ²						
		6.5.15 Caliação	m ²						
				SUBTOTAL				39.473,55	100%
E	6.6 Revestimentos Especiais	6.6.1 Massa Pronta							
		6.6.2 Pastilhas Cerâmicas							
		6.6.3 Mármore							
		6.6.4 Pedras Decorativas							
		6.6.5 Papel de parede							
		6.6.6 Lambris							
		6.6.7							
				SUBTOTAL					100%
		CUSTO TOTAL DO ÍTEM				170.298,08			
PINTURA	7.1 Madeira	7.1.1 Contrapiso/regularização							
		7.1.2 Tacos							
		7.1.3 Tábua Corrida							
		7.1.4 Parquet							
		7.1.5 Laminados							
		7.1.6							
			SUBTOTAL					100%	
	7.2 Cerâmica	7.2.1 Contrapiso	m ²	1103,75	19,03	21.004,36	27,08		
		7.2.2 Cerâmica lisa	m ²	1103,75	38,30	42.273,63	54,50		
		7.2.3 Rejuntamento de piso	m ²						
		7.2.4 Regularização de piso	m ²	1103,75	12,95	14.293,56	18,43		
		7.2.5							
			SUBTOTAL				77.571,55	100%	9,27
	7.3 Carpete	7.3.1 Contrapiso / regularização							
		7.3.2 Forração							
		7.3.3 Carpete							
7.3.4									
		SUBTOTAL					100%		
7.4 Cimentado	7.4.1 Calçada externa	m ²	403,75	25,36	10.239,10	100,00			
	7.4.2 Acabamento liso	m ²							
	7.4.3 Acabamento áspero	m ²							
	7.4.4 Contrapiso	m ²							
		SUBTOTAL				10.239,10	100%	1,22	
7.5.1 Rodapé	7.5.1.1 Madeira	ml							
	7.5.1.2 Mármore	ml							
	7.5.1.3 Granitina	ml							
	7.5.1.4 Cerâmica	ml							



ICONE
CONSTRUÇÕES



M. Abazo



7.5 Rodapés Soleiras e Peitoris	7.5.1.5	Cordão de Nylon	ml							
	7.5.1.6	Aluminio	ml							
	7.5.2.1	Mármore	ml							
	7.5.2.2	Granitina	ml							
	7.5.2 Soleiras	7.5.2.3	Concreto pré-fab.	ml	63,75	67,11	4.278,26	76,35		
		7.5.2.4	Granito	ml						
	7.5.3 Peitoris	7.5.3.1	Peitoril de cimento	m²	19,75	67,11	1.325,42	23,65		
		7.5.3.2	Ardósia	ml						
		7.5.3.3	Granito	ml						
		7.5.3.4	Mármore	m²						
SUBTOTAL						5.603,69	100%	0,67		
7 PA- VI- MEN- TA- ÇÃO	7.6 Pavimentações Especiais	7.6.1	Contrapiso							
		7.6.2	Mármore							
		7.6.3	Granito							
		7.6.4	Ardósia							
		7.6.5	Granitina							
		7.6.6								
	SUBTOTAL							100%		
7.7		especial (folga 7.7)								
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						93.414,34				
8 INS- TALA- ÇÕES E APARE- LHOS	8.1 Elétricas e Telefônicas	8.1.1	Tubulação e caixas nas Lajes	Vb						
		8.1.2	Tubulação e caixas nas Alvenarias	Vb						
		8.1.3	Prumadas gerais	Vb						
		8.1.4	Enfição e tubulação	Vb			26.526,00	66,63		
		8.1.5	Tomadas, interruptores e soquetes	Vb			6.985,75	17,55		
		8.1.6	Quadros medição e mini poste	Vb			1.077,00	2,71		
		8.1.7	Distribuição disjuntores e haste	Vb			3.491,00	8,77		
		8.1.8	Caixas plasticas	Vb						
		8.1.9	Luminárias (partes comuns)	Vb			393,75	0,99		
		8.1.10	Quadro medição/entrada energia	Vb						
		8.1.11	Substação Transformadora	Vb						
		8.1.12	Para-raios	Vb						
		8.1.13	Antena Coletiva (equipos e acesso)	Vb						
		8.1.14	Interfone	Vb						
		8.1.15	Porteiro Eletrônico	Vb						
		8.1.16	Cleats	Vb			1.338,75	3,36		
		8.1.17	Fita isolante	Vb						
	SUBTOTAL						39.812,25	100%	4,76	
	8.2 Hidráulicas e Gás	8.2.1 Água Fria	8.2.1.1	Cavalete/Hidrom.	Vb					
			8.2.1.2	Barrilete	Vb					
			8.2.1.3	Barrote 4x2 1/2 "	Vb					
			8.2.1.4	Distribuição	Vb			10.855,25	58,05	
			8.2.1.5	Registros e boia	Vb			4.073,50	21,79	
		8.2.2 Água Quente	8.2.1.6	Caixa água	Vb			3.769,75	20,16	
			8.2.2.1	Barrilete	Vb					
			8.2.2.2	Prumada	Vb					
		8.2.3 Gás	8.2.2.3	Distribuição	Vb					
			8.2.2.4	Equipamento	Vb					
			8.2.2.5		Vb					
			8.2.3.1	Prumadas	Vb					
		8.2.4 Incêndio	8.2.3.2	Distribuição	Vb					
			8.2.3.3	Medidores	Vb					
			8.2.3.4	Cilindros/Equip.	Vb					
8.2.4.1			Barrilete	Vb						
8.2.4.2	Prumadas		Vb							
8.2.4.3	Caixas		Vb							
8.2.4.4	Registros		Vb							
8.2.4.5	Mangueiras e metais		Vb							
8.2.4.6	Hidr.passeio		Vb							
8.2.4.7	Extintores		Vb							
SUBTOTAL						18.698,50	100%	2,23		
8.3 Esgoto e Águas Pluviais	8.3.1	Prumadas - esgoto/ventilação	Vb							
	8.3.2	Sifão PVC flexível	Vb							
	8.3.3	Rede Térreo - esgoto	Vb			17.098,25	21,64			
	8.3.4	Caixas de inspeção e gordura	Vb			11.082,00	14,02			
	8.3.5	Caixa sifonada	Vb			340,00	0,43			
	8.3.6	Sistema fossa e sumidouro	Vb			50.510,25	63,91			
	8.3.7		Vb							
SUBTOTAL										

h
b
x



ICONE CONSTRUÇÕES

989
P
Prefeitura Municipal de Itapajé

Handwritten signature

SEM EFEITO
Prefeitura Municipal de Itapajé

INS-TALA- ÇÕES E APARE- LHOS	8.4 Instalações Mecanias	8.4.1 Elevadores				79.030,50	100%	9,44	
		8.4.2 Exaustores							
		8.4.3 Bombas D'água							
		8.4.4							
		SUBTOTAL						100%	
	8.5 Aparelhos	8.5.1 Louças e Metais	8.5.1.1 Vaso Sanitário COMPLETO	Un	25,00	276,16	6.904,00	55,34	
			8.5.1.2 Lavatório s/ coluna COMPLETO	Un	25,00	66,33	1.658,25	13,28	
			8.5.1.3 Tanque COMPLETO	Un	25,00	90,34	2.258,50	18,10	
			8.5.1.4 Bancão da cozinha	Un					
			8.5.1.5 Pia Cozinha COMPLETO	Un	25,00	66,21	1.655,25	13,27	
			8.5.1.6 Caixa de descarga	un					
		SUBTOTAL					12.476,00	100%	1,49
		8.5.2 Complemento	8.5.2.1 Chuveiro Plástico	un	25,00	7,07	176,75	100,00	
			8.5.2.2 Torneira de metal (cozinha)	un					
			8.5.2.3 Engates de PVC Instalados	un					
			8.5.2.4 Sifão	un					
	8.5.2.5		m						
	SUBTOTAL					176,75	100%	0,02	
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM						150.194,00		
	9 COMPLE- MENTA- ÇÃO DA OBRA	9.1 Armador tipo Rabo de Andorinhe	un				2.041,50		0,24
9.2 Ligações e "Habite-se"									
9.3 Serviço de calafate e limpeza final		m²				3.276,73		0,39	
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						5.318,23			

CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO	836.892,25	100%
BDI (%)		1,00
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO	836.892,25	

Importa presente orçamento no valor de R\$ 836.892,25 (oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos)

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

Handwritten signature
Icône Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Handwritten signature
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550



PROPOSTA: PNH-R FLOR DO MANDACARU - CASAS
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 2018.05.18.01
 EMPRESA: ICONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Item	Nome do Beneficiário	Projeto - padrão	Valor total		Executado		mês - 1		mês - 2		mês - 3	
			R\$	%	%	%	% simpl.	% acum.	% simpl.	% acum.	% simpl.	% acum.
			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
1	ABRAÃO FERNANDES MOURA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
2	ADELIANE DOS SANTOS PACHECO	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
3	ALDEMI DO NASCIMENTO MORAIS	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
4	ALEXANDRE LEITÃO SOUSA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
5	ANA CELIA SILVA COSTA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
6	ANTONIA DANIELE DUARTE MARTINS	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
7	ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
8	ANTONIO AUGUSTO DE MOURA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
9	ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS CUNHA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
10	ANTONIO DA SILVA BRAGA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
11	ANTONIO FARABOINO CAETANO BRAGA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
12	ANTONIO FERNANDES DA CRUZ	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
13	ANTONIO VERAS LOPES	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
14	CARLOS ALBERTO SOUSA DOS SANTOS	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
15	FRANCISCO PEREIRA PACHECO	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
16	FRANCISCO PERYS MOTA PACHECO	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
17	JOÃO LUVENAL DE SOUSA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
18	JOÃO LOPES DE MESQUITA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
19	JOSE LEONARDO DOS SANTOS GOMES	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
20	JOSEFA CARNEIRO DOS SANTOS	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
21	JOSIAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
22	JUCIANE SOUSA FERREIRA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
23	MARCOS CELIO MATOS DE ARAUJO	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
24	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DE MESQUITA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
25	NATANAEL DA SILVA BRAGA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
26	PEDRO ANDRADE CUNHA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
27	MARIA CLEUDIA BRAGA LIMA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
28	RAFAEL MADEIRA BRAGA	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
29	RAIMUNDO FERNANDES CRUZ	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
30	SILVANO ANDRADE DOS SANTOS	térreo + varanda	33.475,69	3,33%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	60,00	40,00	100,00
			1.004.270,70	100,00%	50.213,54	5,00%	50.213,54	5,00%	50.213,54	5,00%	166.951,38	16,67%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

Rodrigo Forte Ferreira
 Eng. Civil
 CREA/CE: 329550

Icone Construções e Serviços Ltda
 CNPJ: 20.549.056/0001-07



ICONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé
CE

Mauro

PREFEITO

PROPOSTA: PNH - CACTUS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

ORÇAMENTO - CASA PNH 2 QUARTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS				
2	INFRAESTRUTURA				3.206,89
2.1	TRABALHOS EM TERRA				933,24
2.1.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	49,46	2,33	115,24
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	8,21	32,54	267,15
2.1.3	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	8,83	47,54	419,78
2.1.4	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	49,46	2,65	131,07
2.2	FUNDAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS				2.273,65
2.2.1	ALV DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARG MISTA C/ CAL HIDRATADA (BALDRAME)	M2	7,56	48,52	366,81
2.2.2	ALV DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARG MISTA C/ CAL HIDRATADA (FUNDAÇÃO)	M2	2,17	48,52	105,29
2.2.3	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS (FUNDAÇÃO)	M3	7,56	238,30	1.801,55
3	SUPRA-ESTRUTURA				4.471,81
3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	M2	5,76	43,72	251,83
3.2	ESTRUTURA EM CONCRETO (PILARES E VIGAS)	M3	4,30	979,35	4.211,21
3.3	CINTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO (INFERIOR)	M3	0,38	23,09	8,77
4	PAREDES E PAINÉIS				4.799,56
4.1	ALVENARIAS				3.142,25
4.1.1	ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=10cm	M2	118,93	25,29	3.007,74
4.1.2	CONTRA VERGA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,06	640,50	38,43
4.1.3	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,15	640,50	96,08
4.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA				1.644,10
4.3.1	JANELA TIPO FICHA (1,20X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	2,00	143,15	286,30
4.3.2	JANELA TIPO FICHA (0,80X0,80)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	1,00	116,41	116,41
4.3.3	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR (2 FOLHAS) - COMPLETA	UN	2,00	231,01	462,02
4.3.4	PORTA TIPO PARANÁ (0.80X2.10)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR (1 FOLHA) - COMPLETA	UN	3,00	220,28	660,84
4.3.5	JANELA TIPO FICHA (1,50X1,00)m - MADEIRA DE LEI - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	UN	1,00	118,53	118,53
4.3	ESQUADRIAS METÁLICAS				13,21
4.3.4	JANELA MÁXIMO-AR ALUMÍNIO (0.50X0,50)m - PADRÃO POPULAR - COMPLETA	M2	0,25	52,83	13,21
5	COBERTAS E PROTEÇÕES				4.228,43
5.1	TELHADOS				4.101,20
5.1.1	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	72,12	34,70	2.502,56
5.1.2	TELHA CERÂMICA	M2	72,12	15,80	1.139,50
5.1.3	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	14,30	7,01	100,24
5.1.4	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (VIRADA DE TELHA)	M	20,88	12,36	258,08
5.1.5	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	7,15	14,10	100,82



ICONE
CONSTRUÇÕES

Brasão Municipal de Itapajé
Fis

Handwritten signature

Brasão Municipal de Itapajé
Fis
EIRELI

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

ORÇAMENTO - CASA PNHR 2 QUARTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
5.2	IMPERMEABILIZAÇÕES				127,23
5.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI FLEXÍVEL	M2	22,68	5,61	127,23
6	REVESTIMENTOS E PINTURA				6.811,94
6.1	REVESTIMENTOS INTERNOS				2.920,51
6.1.1	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL	M2	152,11	2,10	319,43
6.1.2	MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)/	M2	152,11	17,10	2.601,08
6.2	AZULEJOS INTERNOS				582,47
6.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES C/ REJUNTAMENTO	M2	14,10	41,31	582,47
6.3	REVESTIMENTOS EXTERNOS				1.525,45
6.3.1	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL	M2	79,45	2,10	166,85
6.3.2	MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	79,45	17,10	1.358,60
6.4	AZULEJOS EXTERNOS				121,04
6.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES C/ REJUNTAMENTO	M2	2,93	41,31	121,04
6.5	FORROS				83,53
6.5.1	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP= 0,5cm PREPARO MANUAL	M2	4,35	2,10	9,14
6.5.2	REBOCO (MASSA ÚNICA), TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	4,35	17,10	74,39
6.6	PINTURAS				1.578,94
6.6.1	PINTURA TEXTURIZADA - PAREDES EXTERNAS	M2	76,53	9,07	694,13
6.6.2	PINTURA C/ CAL (CAIAÇÃO), 3 DEMÃOS - PAREDES INTERNAS	M2	133,66	5,07	677,66
6.6.3	PINTURA C/ CAL (CAIAÇÃO), 3 DEMÃOS - FORRO	M2	4,35	5,07	22,05
6.6.4	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	20,59	8,99	185,10
7	PAVIMENTAÇÃO				3.736,57
7.2	CERÂMICA				3.102,86
7.2.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO TRAÇO 1:3:6, ESP.= 5CM	M2	44,15	19,03	840,17
7.2.2	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA COM REJUNTAMENTO	M2	44,15	38,30	1.690,95
7.2.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO	M2	44,15	12,95	571,74
7.4	CIMENTADO				409,56
7.4.1	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	16,15	25,36	409,56
7.5	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				224,15
7.5.2	SOLEIRAS				
	SOLEIRAS EM CONCRETO PRÉ FABRICADO	M	2,55	67,11	171,13
7.5.3	PEITORIS				
7.5.3.1	PEITORIL DE CONCRETO POLIDO (MARMORITE)	M2	0,79	67,11	53,02
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS				6.007,76
8.1	ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS				1.592,49
8.1.4	ENFIAÇÃO E TUBULAÇÃO				1.061,04
	CABO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	M	160,00	1,60	256,00
	CABO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	150,00	2,50	375,00
	FIO ISOLADO PVC P/750V 4.0 MM2	M	35,00	3,84	134,40
	FIO ISOLADO PVC P/750V 6.0 MM2	M	15,00	5,46	81,90
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	6,00	5,59	33,54
	ELETRODUTO TIPO GARGANTA 25MM (1")	M	53,00	3,40	180,20



ÍCONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Itapajé

M. M. M. M.

Prefeitura Municipal de Itapajé
EM EFETO

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

ORÇAMENTO - CASA PNHR 2 QUARTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
8.1.5	TOMADAS, INTERRUPTORES E SOQUETES				279,43
	TOMADA UNIVERSAL SIMPLES	UN	9,00	8,83	79,47
	TOMADA 2P + T	UN	1,00	18,88	18,88
	TOMADA PARA ANTENA DE TELEVISÃO	UN	1,00	-	-
	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO + TOMADA	UN	3,00	22,98	68,94
	INTERRUPTOR SIMPLES 2 SEÇÕES + TOMADA	UN	2,00	26,88	53,76
	BOCAL/SOQUETE DE BAQUELITE	UN	7,00	4,88	34,16
	CAIXA ESTAMPADA 4x2"	UN	14,00	1,73	24,22
8.1.6	QUADROS DE MEDIÇÃO E MINIPOSTE				43,08
	QUADRO DE MEDIÇÃO	UN	1,00	43,08	43,08
8.1.7	DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES E HASTE				139,64
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	30,13	30,13
	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3M, C/ CONECTOR	UN	1,00	31,85	31,85
	DISJUNTOR 10A	UN	1,00	6,90	6,90
	DISJUNTOR 15A	UN	1,00	6,90	6,90
	DISJUNTOR 30A	UN	1,00	6,90	6,90
	DISJUNTOR DR 30A	UN	1,00	56,96	56,96
8.1.9	LUMINÁRIAS				15,75
	LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	UN	7,00	2,25	15,75
8.1.16	CLEATS				53,55
	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	UN	35,00	1,53	53,55
8.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				747,94
8.2.1	ÁGUA FRIA				
8.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO				434,21
	TUBO PVC SOLD.MARROM D=25mm (3/4")	M	32,00	10,27	328,64
	TUBO PVC SOLD.MARROM D=32mm (1")	M	1,50	14,34	21,51
	JOELHO SOLD MARROM D=32mm (1")	UN	1,00	6,64	6,64
	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD 32X25mm	UN	1,00	9,01	9,01
	JOELHO 90° PVC SOLD./ROSCA. D-25mmX3/4"	UN	1,00	3,44	3,44
	JOELHO PVC REDUÇÃO D-25mmX1/2"	UN	6,00	6,17	37,02
	TÊ PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")	UN	5,00	5,59	27,95
8.2.1.5	REGISTROS E BÓIA				162,94
	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	2,00	9,89	19,78
	TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")	UN	1,00	45,37	45,37
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	2,00	39,65	79,30
	REGISTRO DE PRESSÃO D=20mm (3/4") - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	18,49	18,49
8.2.1.6	CAIXA D'ÁGUA				150,79
	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO/POLIETILENO 500L	UN	1,00	150,79	150,79
8.3	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS				3.161,22
8.3.3	REDE TÉRREO - ESGOTO				683,93
	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm	UN	1,00	10,06	10,06
	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	UN	1,00	6,62	6,62
	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	UN	7,00	3,43	24,01
	TÊ SANITÁRIO EM PVC - 40mm	UN	1,00	5,19	5,19
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	18,00	25,94	466,92
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	4,20	13,86	58,21
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	M	12,00	9,41	112,92
8.3.4	CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA				443,28
	CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA (D=40cm)	UN	1,00	86,22	86,22



ICONE
CONSTRUÇÕES

997
Fls. 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

M. Sabaze

997
Fls. 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
EFETIVO

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

ORÇAMENTO - CASA PNHR 2 QUARTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	CAIXA DE SABÃO	UN	1,00	86,22	86,22
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60cm)	UN	3,00	90,28	270,84
8.3.5	CAIXA SIFONADA				13,60
	CAIXA SIFONADA 150x150x50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	13,60	13,60
8.3.6	SISTEMA FOSSA/SUMIDOURO				2.020,41
	FOSSA				1.011,76
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	3,90	32,54	126,91
	LASTRO DE CONCRETO	M2	2,60	19,03	49,48
	ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=10cm	M2	9,00	27,20	244,80
	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm	M2	8,10	2,10	17,01
	MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M2	8,10	17,10	138,51
	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m ²	M2	8,10	5,61	45,44
	TAMPA DE CONCRETO	M2	2,60	46,75	121,55
	TÊ SANITÁRIO EM PVC - 100mm	UN	2,00	17,30	34,60
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	9,00	25,94	233,46
	SUMIDOURO				1.008,65
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	4,05	32,54	131,79
	ALVENARIA TIJ.CER.FUR. (9X19X19)cm ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. ESP.=20cm	M2	6,30	48,52	305,68
	TAMPA DE CONCRETO	M2	2,70	46,75	126,23
	JOELHO 90° PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm	UN	1,00	10,06	10,06
	LASTRO DE BRITA 1 E 2	M3	3,24	62,17	201,43
	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	9,00	25,94	233,46
8.5	APARELHOS				506,11
8.5.1	LOUÇAS E METAIS				499,04
8.5.1.1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCRGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA	UN	1,00	276,16	276,16
8.5.1.2	LAVATÓRIO DE LOUÇA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	66,33	66,33
8.5.1.3	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	90,34	90,34
8.5.1.5	PIA DE COZINHA EM CIMENTO (1,20x0,50)m - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	66,21	66,21
8.5.2	COMPLEMENTO				7,07
8.5.2.1	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	7,07	7,07
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA				212,73
9.1	ARMADOR TIPO RABO DE ANDORINHA	UN	6,00	13,61	81,66
9.3	LIMPEZA GERAL	M2	49,46	2,65	131,07
			SUBTOTAL		33.475,69
			B D I	0%	-
			TOTAL		33.475,69
			VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)		11.730,60