



ÍCONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba
15/05/2018

[Handwritten signature]

SEMPRE
FEITO

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
5617		ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA NAO PENEIRADA). PREPARO MANU	M³	01/11/2013		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,150000	28,70	33,01
	2 0210511	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)	50KG	7,000000	12,62	88,34
		Sub-Total de MATERIAL				121,35
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,800000	13,11	128,48
		Total de Serviços Auxiliares				128,48
		Custo Direto Total				249,83
		Preço Unitário Adotado				249,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0170		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	08/03/2016		
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,216000	28,70	34,90
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,000000	0,33	160,38
		Sub-Total de MATERIAL				195,28
		Serviços Auxiliares				
	A 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,800000	13,11	128,48
		Total de Serviços Auxiliares				128,48
		Custo Direto Total				323,76
		Preço Unitário Adotado				323,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0217		ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	08/03/2016		
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020000	6,60	0,13
	2 0210169	AÇO CA-60	KG	1,150000	3,14	3,61
		Sub-Total de MATERIAL				3,74
		Serviços Auxiliares				
	A 88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068600	14,21	0,97
	A 88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,068600	17,36	1,19
		Total de Serviços Auxiliares				2,16
		Custo Direto Total				5,90
		Preço Unitário Adotado				5,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88238		AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/01/2018		
	1 0106114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	1,000000	9,35	9,35
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37

PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

	1	0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H		1,000000	0,02	0,02
			Sub-Total de MÃO DE OBRA					12,68
			Serviços Auxiliares					
	A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		1,000000	0,46	0,46
	A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		1,000000	0,98	0,98
	A	95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H		1,000000	0,09	0,09
			Total de Serviços Auxiliares					1,53
			Custo Direto Total					14,21
			Preço Unitário Adotado					14,21

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95308		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/01/2018			
	1	0106114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,009300	9,35	0,09
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,09
			Custo Direto Total				0,09
			Preço Unitário Adotado				0,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	01/07/2014			
	1	0102436	ELETRICISTA	H	1,000000	12,47	12,47
	1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1	0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
	1	0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,80
			Serviços Auxiliares				
	A	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
	A	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
	A	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,38	0,38
			Total de Serviços Auxiliares				1,82
			Custo Direto Total				17,62
			Preço Unitário Adotado				17,62


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
95332		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/01/2018			
	1	0102436	ELETRICISTA	H	0,030100	12,47	0,38
			Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,38
			Custo Direto Total				0,38
			Preço Unitário Adotado				0,38



ICONE
CONSTRUÇÕES



Manoel



PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	01/07/2014		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,000000	9,35	9,35
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				12,68
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
	A 95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,28	0,28
		Total de Serviços Auxiliares				1,72
		Custo Direto Total				14,40
		Preço Unitário Adotado				14,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		H	31/01/2018		
	1 0100247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,030100	9,35	0,28
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,28
		Custo Direto Total				0,28
		Preço Unitário Adotado				0,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	01/07/2014		
	1 0100246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	9,35	9,35
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				12,68
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
	A 95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,14	0,14
		Total de Serviços Auxiliares				1,58
		Custo Direto Total				14,26



ICONE
CONSTRUÇÕES

Preletura Municipal de Itapajé - CE

Handwritten signature

Preletura Municipal de Itapajé - CE

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

		Preço Unitário Adotado				14,26
--	--	------------------------	--	--	--	-------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95317		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁ	H	31/01/2018		
	1 0100246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	9,35	0,14
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,14
		Custo Direto Total				0,14
		Preço Unitário Adotado				0,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	01/07/2014		
	1 0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	12,47	12,47
	1 0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	2,16	2,16
	1 0137371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,78	0,78
	1 0137372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,37	0,37
	1 0137373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	1,000000	0,02	0,02
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				15,80
		Serviços Auxiliares				
	A 88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,46	0,46
	A 88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,98	0,98
	A 95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000	0,18	0,18
		Total de Serviços Auxiliares				1,62
		Custo Direto Total				17,42
		Preço Unitário Adotado				17,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95335		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCA	H	31/01/2018		
	1 0102696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	0,014500	12,47	0,18
		Sub-Total de MÃO DE OBRA				0,18
		Custo Direto Total				0,18
		Preço Unitário Adotado				0,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6087		TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	31/01/2018		
	2 0200036	ACO CA-60. 4.2 MM. VERGALHAO	KG	1,440000	3,35	4,82
	2 0200337	ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M)	KG	0,029000	6,60	0,19
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,016000	28,70	0,46
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,540000	0,33	1,83



ÍCONE
CONSTRUÇÕES

Município de Irauçuba
10/07/2018
P. 10/07/2018

M. Barros

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA

PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

	2	0204512	PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2.5 X 5CM NAO APARELHADA	M	2,500000	1,82	4,55
	2	0204718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,015000	27,89	0,42
	2	0205069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,080000	9,01	0,72
			Sub-Total de MATERIAL				12,99
			Serviços Auxiliares				
	A	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	17,36	1,70
	A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,098000	17,36	1,70
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,11	2,57
	A	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,014000	0,84	0,01
			Total de Serviços Auxiliares				5,98
			Custo Direto Total				18,97
			Preço Unitário Adotado				18,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88830		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. M	CHP	31/01/2018			
		Serviços Auxiliares					
	A	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,20	0,20
	A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,000000	0,04	0,04
	A	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,19	0,19
	A	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,41	0,41
		Total de Serviços Auxiliares				0,84	
		Custo Direto Total				0,84	
		Preço Unitário Adotado				0,84	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
88826		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. M	H	31/01/2018			
	3	0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000064	3.105,28	0,20
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,20	
		Custo Direto Total				0,20	
		Preço Unitário Adotado				0,20	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	-------------	----------------	-------------



ÍCONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba
11.808.000-0000

Maboz

Prefeitura Municipal de Irauçuba
11.808.000-0000

PROPOSTA: PNHR - CACTUS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
88827		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. M H		31/01/2018		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000014	3.105,28	0,04
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,04
		Custo Direto Total				0,04
		Preço Unitário Adotado				0,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88828		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. M H		31/01/2018		
	3 0310535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	UN	0,000060	3.105,28	0,19
		Sub-Total de EQUIPAMENTO				0,19
		Custo Direto Total				0,19
		Preço Unitário Adotado				0,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88829		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. M H		31/01/2018		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	1,250000	0,33	0,41
		Sub-Total de MATERIAL				0,41
		Custo Direto Total				0,41
		Preço Unitário Adotado				0,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
87335		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA	M3	31/01/2018		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,250000	28,70	35,88
	2 0201106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	187,020000	0,48	89,77
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	179,220000	0,33	59,14
		Sub-Total de MATERIAL				184,79
		Serviços Auxiliares				
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,782400	16,86	80,63
	A 88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,140000	2,34	2,67
	A 88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,740000	0,65	2,43
		Total de Serviços Auxiliares				85,73
		Custo Direto Total				270,52
		Preço Unitário Adotado				270,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	-------------	----------------	-------------



ÍCONE
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Irauçuba

Handwritten signature

RECEBIMENTO

PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88386		MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHP	31/01/2018		
		Serviços Auxiliares				
	A 88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,000000	0,53	0,53
	A 88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	H	1,000000	0,12	0,12
	A 88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,000000	0,66	0,66
	A 88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,000000	1,03	1,03
		Total de Serviços Auxiliares				2,34
		Custo Direto Total				2,34
		Preço Unitário Adotado				2,34

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88387		MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	31/01/2018		
	2 0237544	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380 V. POTENCIA 5 CV	UN	0,000064	8.230,47	0,53
		Sub-Total de MATERIAL				0,53
		Custo Direto Total				0,53
		Preço Unitário Adotado				0,53

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88389		MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	31/01/2018		
	2 0237544	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380 V. POTENCIA 5 CV	UN	0,000014	8.230,47	0,12
		Sub-Total de MATERIAL				0,12
		Custo Direto Total				0,12
		Preço Unitário Adotado				0,12

Item Serviço	Descrição do Serviço					
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88390		MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	31/01/2018		
	2 0237544	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380 V. POTENCIA 5 CV	UN	0,000080	8.230,47	0,66
		Sub-Total de MATERIAL				0,66
		Custo Direto Total				0,66
		Preço Unitário Adotado				0,66


Item Serviço	Descrição do Serviço					
--------------	----------------------	--	--	--	--	--



ICONE
CONSTRUÇÕES



Handwritten signature



PROPOSTA: **PNHR - CACTUS**
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**
 CONCORRENCIA PUBLICA 2018.05.18.01
 EMPRESA: **ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88391		MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	31/01/2018		
	2 0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KW/H	3,130000	0,33	1,03
		Sub-Total de MATERIAL				1,03
		Custo Direto Total				1,03
		Preço Unitario Adotado				1,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88392		MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHI	31/01/2018		
		Serviços Auxiliares				
	A 88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	1,000000	0,53	0,53
	A 88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA. EIXO HORIZONTAL. CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	H	1,000000	0,12	0,12
		Total de Serviços Auxiliares				0,65
		Custo Direto Total				0,65
		Preço Unitario Adotado				0,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88630		ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA). PREPARO MECÂNICO COM M3	M3	31/01/2018		
	2 0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	1,230000	28,70	35,30
	2 0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355,040000	0,33	117,16
		Sub-Total de MATERIAL				152,46
		Serviços Auxiliares				
	A 88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,292800	16,86	55,52
	A 88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,780000	0,84	0,66
	A 88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	2,580000	0,24	0,62
		Total de Serviços Auxiliares				56,80
		Custo Direto Total				209,26
		Preço Unitario Adotado				209,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88831		BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHI	31/01/2018		
		Serviços Auxiliares				
	A 88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	1,000000	0,20	0,20



ICONE
CONSTRUÇÕES



Handwritten signature



PROPOSTA:	PNHR - CACTUS
ENTIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
CONCORRENCIA PUBLICA	2018.05.18.01
EMPRESA:	ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIARES

A	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	H	1,000000	0,04	0,04
		Total de Serviços Auxiliares				0,24
		Custo Direto Total				0,24
		Preço Unitário Adotado				0,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
93358		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	31/01/2018		
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,876880	13,11	50,83
		Total de Serviços Auxiliares				50,83
		Custo Direto Total				50,83
		Preço Unitário Adotado				50,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
94969		CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	31/01/2018		
	2	0200370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,839000	28,70	24,08
	2	0201379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	274,060000	0,33	90,44
	2	0204721 PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,581000	21,20	12,32
		Sub-Total de MATERIAL				126,84
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,989400	13,11	26,08
A	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,254400	16,86	21,15
A	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,660000	2,58	1,70
A	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,620000	0,99	0,61
		Total de Serviços Auxiliares				49,54
		Custo Direto Total				176,38
		Preço Unitário Adotado				176,38

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

Handwritten signature

Ícone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07

Handwritten signature
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550



ICONE

CONSTRUÇÕES

Secretaria Municipal de Habitação
Itapajé - CE

[Handwritten signature]

Secretaria Municipal de Habitação
Itapajé - CE
EFETIVO

ORÇAMENTO RESUMO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Programa
MCMV - PNHR

modalidade

construção

ampl / melhoria

Proponente
ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

aquis. ter. const.

reforma

Empreendimento (nome)
PNHR - CACTUS

Término de construção

Empreendimento (endereço)
Campinas, Boa vista do Caxitorá, Cachoeira

Complemento

Bairro
ZONA RURAL

Município
IRAUCUBA

UF
CE

CEP
62.620-000

2 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

- 1 O orçamento refere-se ao CUSTO TOTAL DE CONSTRUÇÃO, estando incluídas Bonificações e Despesas Indiretas - BDI.
- 2 Os valores devem ser expressos em moeda corrente.
- 3 O orçamento discriminado deverá obedecer a itemização da folha "Orçamento Resumo" acrescentando-se os itens necessários à
- 4 Os campos de percentuais devem ser apresentados com duas casas decimais, arredondada. Exemplo: 13,15; 2,00.
- 5 O campo "Peso" refere-se ao quociente entre o valor do item ou subitem e o total do orçamento.

3 - ORÇAMENTO RESUMO

REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO (mês/ano) **janeiro-18**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR		PESO	
			#REF!		#REF!
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$3.206,89		9,58	
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$4.471,81		13,36	
4	PAREDES E PAINÉIS	ALVENARIA	R\$3.142,24		9,39
		ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$13,21		0,04
		ESQUADRIAS MADEIRA	R\$1.644,10		4,91
		FERRAGENS			
		VIDROS			
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	TELHADOS	R\$4.101,19		12,25
		IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$127,23		0,38
		TRATAMENTOS			
6	REVESTIMENTO E PINTURA	REVESTIMENTO INTERNO	R\$2.920,51		8,72
		AZULEJOS	R\$703,51		2,10
		REVESTIMENTO EXTERNO	R\$1.525,44		4,56
		FORROS	R\$83,52		0,25
		PINTURA	R\$1.578,94		4,72
		ESPECIAIS			
7	PAVIMENTAÇÃO	MADEIRA			
		CERÂMICA	R\$3.102,86		9,27
		CARPETE			
		CIMENTADOS	R\$409,56		1,22
		RODAPES, SOLEIRAS, PEITORIS	R\$224,15		0,67
		ESPECIAIS			
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	ELÉTRICAS	R\$1.592,49		4,76
		HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO	R\$747,94		2,23
		SANITÁRIAS	R\$3.161,22		9,44
		ELEVADORES/MECÂNICAS			
		APARELHOS	R\$506,11		1,51
		OUTROS	R\$81,66		0,24
9	COMPLEMENTAÇÕES	CALAFATE E LIMPEZA			
		LIGAÇÕES E HABITE-SE			
		OUTROS	R\$131,07		0,39
		CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO	R\$33.475,69		100,00

Importa presente orçamento no valor de R\$ 33.475,69 (trinta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)

Itapajé-Ce, 06 de julho de 2018

Rua João Lira Carneiro, nº 42, Centro, Itapajé-CE / Email: construtoraicone@gmail.com
CNPJ nº 20.549.056/0001-07 / IE nº 06.340603-9 / Contato: (85) 99180-6336

Rodrigo Forte Ferreira
Rodrigo Forte Ferreira
Eng. Civil
CREA/CE: 329550

Ícone Construções e Serviços Ltda
CNPJ: 20.549.056/0001-07



ICONE
CONSTRUÇÕES

1053
10/05/2018
Boa tarde

Handwritten signature
PRELIMINAR
BOMBEIROS

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE USO COMUM EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

PNHR - CACTUS

CREA : 329550

endereço: IRAUÇUBA

Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
1 SER- VIÇOS PRE- LIMI- NARES E GE- RAIS	1.1	Serviços técnicos (levantamento topográfico, projetos, especificações, orçamento, cronograma)		Vb		#REF!		
	1.2	Despesas iniciais (cópias, licenças, taxas e impostos).		Vb		#REF!		
	1.3	Instalações provisórias (tapumes, barracão, água, luz, esgoto e placas).		Vb		#REF!		
	1.4	Administração da Obra		Vb		#REF!		
	1.5	Máquinas e ferramentas (betoneira, vibrador, serra, bomba, carrinho, guincho).				#REF!		
	1.6	Consumos		Vb		#REF!		
	1.7	Limpeza da Obra				#REF!		
	1.8	Transportes				#REF!		
	1.9	Gestão e Qualidade		Vb		#REF!		
	1.10	Despesas com Conclusão e Entrega		Vb		#REF!		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						100%		
2 INFRA ESTRU- TURA	2.1 Trabalhos em Terra	2.1.1	Raspagem e limpeza do terreno	m²	49,46	2,33	115,24	3,59
		2.1.2	Escav manual 1a cat até a,5m	m³	8,21	32,54	267,15	8,33
		2.1.3	Aterro manual mat c/ aquisição	m³	8,83	47,54	419,78	13,09
		2.1.4	Locação da Obra	m²	49,46	2,65	131,07	4,09
		2.1.5						
		2.1.6						
		2.1.7						
		2.1.8						
	2.2 Fundações e Outros Serviços	2.2.1	Alv embas tij furado (baldrame)	m3	7,56	48,52	366,81	11,44
		2.2.2	Alv embas tij furado (fundação)	m3	2,17	48,52	105,29	3,28
		2.2.3	Alven pedra argam 1:6 (fundação)	m³	7,56	238,30	1.801,55	56,18
		2.2.4						
		2.2.5						
		2.2.6						
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					3.206,89	100%	9,58	
3 SUPRA ESTRU- TURA	3.1	Laje premoldada p/ piso - até 2,00m		m²	5,76	43,72	251,83	5,63
	3.2	Estrutura de concreto (pilares e vigas)		m³	4,30	979,35	4.211,21	94,17
	3.3	Cinta de impermeabilização (inferior)		m³	0,38	23,09	8,77	0,20
	3.4							
	3.5							
	CUSTO TOTAL DO ÍTEM					4.471,81	100%	13,36
4 PAREDES PAINÉIS	4.1 Alvenarias	4.1.1	Alv tij furado E=10cm	m²	118,93	25,29	3.007,74	95,72
		4.1.2	Contra-carga de concreto armad	m³	0,06	640,50	38,43	1,22
		4.1.3	Verga reta de concreto armado	m³	0,15	640,50	96,08	3,06
		4.1.4	Elementos vazados (combogós)	m²				
		4.1.5						
		4.1.6						
		4.1.7						
	SUBTOTAL					3.142,24	100%	9,39
	4.2 Esquadrias metálicas 4.2.1alumínio	4.2.1.1	Janelas	m²				
		4.2.1.2	Portas	un				
		4.2.1.3	Basculantes	m²				
		4.2.1.4	Gradis	m²				
		4.2.1.5	Portões	m²				
		4.2.1.6	Porta corta-fogo	un				
4.2.1.7								
4 4.2 Esquadrias metálicas 4.2.2 ferro	4.2.2.1	Janelas Máximo Ar	m²	0,25	52,83	13,21	99,98	
	4.2.2.2	Portas	un					
	4.2.2.3	Basculantes	m²					
	4.2.2.4	Gradis	m²					
	4.2.2.5	Portões	m²					
	4.2.2.6	Porta corta-fogo	un					
	4.2.2.7	Escada Marinheiro	un					
	4.2.2.8	Alçapão	m²					
4.2.2.9								



ICONE
CONSTRUÇÕES



Handwritten signature



ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PNHR - CACTUS

endereço: **IRAUCUBA**

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

CREA : 329550

Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total		
PAREDES E PAINÉIS	SUBTOTAL				13,21	100%	0,04		
	4.3 Esquadrias de madeira	4.3.1 Janela ficha 1,20x1,00m COMPLE	un	2,00	143,15	286,30	17,41		
		4.3.2 Janela ficha 0,80x1,00m COMPLE	un	1,00	116,41	116,41	7,08		
		4.3.3 Porta ficha 0,80x2,10 2fl COMPL	un	2,00	231,01	462,02	28,10		
		4.3.4 Porta Paran-a 0,80x2,10 1fl COM	un	3,00	220,28	660,84	40,19		
		4.3.5 Janela veneziana 0,40x0,80m CO	m²						
		4.3.6 Janela ficha 1,50x1,00m COMPLE	un	1,00	118,53	118,53	7,21		
		4.3.7							
	4.3.8								
	SUBTOTAL					1.644,10	100%	4,91	
4.4 Ferragens	4.4.1 Conj. para porta social	cj							
	4.4.2 Conj. para porta de serviço	cj							
	4.4.3 Conj. para porta interna	cj							
	4.4.4 Conj. para porta banheiro	cj							
	4.4.5 Conj. porta de garagem	cj							
	4.4.6 Dobradiças	un							
	4.4.7 Ferrolho e fechaduras	Vb							
SUBTOTAL						100%			
4.5 Vidros e Plásticos	4.5.1 Lisos	m²							
	4.5.2 Fantasia	m²							
	4.5.3 Temperado/Laminado	m²							
	4.5.4 Tijolo de vidro	m²							
	4.5.5 Plásticos e Acrílicos	m²							
	4.5.6								
SUBTOTAL						100%			
CUSTO TOTAL DO ITEM					4.799,55				
5	5.1 Telhados	5.1.1 Estrutura para telhado	m²	72,12	34,70	2.502,56	61,02		
		5.1.2 Telhas	m²	72,12	15,80	1.139,50	27,78		
		5.1.3 Beira e Bica	ml	14,30	7,01	100,24	2,44		
		5.1.4 Telha virada	ml	20,88	12,36	258,08	6,29		
		5.1.5 Cumeeira	ml	7,15	14,10	100,82	2,46		
		SUBTOTAL					4.101,19	100%	12,25
	COBER- TURAS E PRO- TEÇÕES	5.2 Impermea- bilizações	5.2.1 Emulsão asfáltica	m²	22,68	5,61	127,23	100,00	
			5.2.2 Calhas	m²					
			5.2.3 Caixa D'água	m²					
			5.2.4 Pisos e paredes de Sub-solo	m²					
			5.2.5 Poço Elevador	m²					
5.2.6 Jardineiras			m²						
5.2.7 Varandas			m²						
5.2.8 Boxes Banheiros			m²						
5.2.9 Terraços e Coberturas			m²						
SUBTOTAL					127,23	100%	0,38		
5	COBER- TURAS E PRO- TEÇÕES	5.3 Tratamentos	5.3.1 Isolamento Térmico	m²					
			5.3.2 Isolamento Acústico	m²					
			5.3.3						
			5.3.4						
	SUBTOTAL						100%		
CUSTO TOTAL DO ITEM					4.228,42				
6	6.1 Revestimentos Internos	6.1.1 Chapisco	m²	152,11	2,10	319,43	10,94		
		6.1.2 Massa única	m²	152,11	17,10	2.601,08	89,06		
		6.1.3 Reboco tipo cimentado liso	m²						
		6.1.4 Reboco Paulista	m²						
		SUBTOTAL							



ICONE
CONSTRUÇÕES

Preeitura Municipal de Itapajé - Ceará

Handwritten signature

Preeitura Municipal de Itapajé - Ceará

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

HABITAÇÃO EQUIPAMENTOS DE USO COMUM EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento

PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA

PNHR - CACTUS

CREA : 329550

endereço: IRAUÇUBA

Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

DATA-BASE: janeiro-18

		SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total
REVESTIMENTOS ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA	6.1	6.1.5 Reboco pronto	m ²					
		6.1.6 Gesso	m ²					
		6.1.7						
		SUBTOTAL				2.920,51	100%	8,72
	6.2 Azulejos	6.2.1 Revest cerâmico interno	m ²	14,10	41,31	582,47	82,79	
		6.2.2 Revest cerâmico externo	m ²	2,93	41,31	121,04	17,20	
		6.2.3						
		6.2.4						
		6.2.5						
		6.2.6						
		6.2.7						
		6.2.8						
	SUBTOTAL					703,51	100%	2,10
	6.3 Revestimentos Externos	6.2.1 Chapisco	m ²	79,45	2,10	166,85	10,94	
		6.2.2 Massa única	m ²	79,45	17,10	1.358,60	89,06	
6.2.3 Reboco		m ²						
6.2.4 Emboço Paulista		m ²						
6.2.5 Reboco pronto		m ²						
6.2.6								
SUBTOTAL					1.525,44	100%	4,56	
6.4 Forros	6.4.1 Chapisco	m ²	4,35	2,10	9,14	10,94		
	6.4.2 Massa única	m ²	4,35	17,10	74,39	89,06		
	6.4.3 PVC	m ²						
	6.4.4 Gesso	m ²						
	6.4.5 Madeira	m ²						
SUBTOTAL					83,52	100%	0,25	
6.5 Pinturas	6.5.1 Pintura Texturizada (externa)	m ²	76,53	9,07	694,13	43,96		
	6.5.2 Caiçação (paredes)	m ²	133,66	5,07	677,66	42,92		
	6.5.3 Caiçação (forro)	m ²	4,35	5,07	22,05	1,40		
	6.5.4 Esmalte em esquadria de madeira	m ²	20,59	8,99	185,10	11,72		
	6.5.5 Hidracor	m ²						
	6.5.6 Quantil	m ²						
	6.5.7 Verniz sobre madeira	m ²						
	6.5.8 Verniz sobre concreto	m ²						
	6.5.9 PVA	m ²						
	6.5.10 Esquadria de ferro	m ²						
	6.5.11 Rodapés de madeira	m ²						
	6.5.12 Demarcação de vagas de garagem	m ²						
	6.5.13 Liquibrilho	m ²						
	6.5.14 Texturizada/Granilha	m ²						
	6.5.15 Caiçação	m ²						
SUBTOTAL					1.578,94	100%	4,72	
6	6.6 Revestimentos Especiais	6.6.1 Massa Pronta						
		6.6.2 Pastilhas Cerâmicas						
		6.6.3 Mármore						
		6.6.4 Pedras Decorativas						
		6.6.5 Papel de parede						
		6.6.6 Lambrís						
		6.6.7						
SUBTOTAL						100%		
CUSTO TOTAL DO ÍTEM						6.811,92		
7		7.1.1 Contrapiso/regularização						
		7.1.2 Tacos						



ICONE

CONSTRUÇÕES



Handwritten signature

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

 HABITAÇÃO

 EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

 EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento
PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA
PNHR - CACTUS
CREA : 329550
endereço: IRAUÇUBA
Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
DATA-BASE: janeiro-18

SERVIÇO		Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total
7.1 Madeira	7.1.3	Tábua Corrida					
	7.1.4	Parquet					
	7.1.5	Laminados					
	7.1.6						
SUBTOTAL						100%	
7.2 Cerâmica	7.2.1	Contrapiso	m ²	44,15	19,03	840,17	27,08
	7.2.2	Cerâmica lisa	m ²	44,15	38,30	1.690,95	54,50
	7.2.3	Rejuntamento de piso	m ²				
	7.2.4	Regularização de piso	m ²	44,15	12,95	571,74	18,43
	7.2.5						
SUBTOTAL					3.102,86	100%	9,27
7.3 Carpete	7.3.1	Contrapiso / regularização					
	7.3.2	Forração					
	7.3.3	Carpete					
	7.3.4						
SUBTOTAL						100%	
7.4 Cimentado	7.4.1	Calçada externa	m ²	16,15	25,36	409,56	100,00
	7.4.2	Acabamento liso	m ²				
	7.4.3	Acabamento áspero	m ²				
	7.4.4	Contrapiso	m ²				
SUBTOTAL					409,56	100%	1,22
7.5 Rodapés	7.5.1.1	Madeira	ml				
	7.5.1.2	Mármore	ml				
	7.5.1.3	Granitina	ml				
	7.5.1.4	Cerâmica	ml				
	7.5.1.5	Cordão de Nylon	ml				
	7.5.1.6	Alumínio	ml				
7.5.2 Soleiras	7.5.2.1	Mármore	ml				
	7.5.2.2	Granitina	ml				
7.5.3 Peitoris	7.5.2.3	Concreto pré-fab.	ml	2,55	67,11	171,13	76,35
	7.5.2.4	Granito	ml				
	7.5.3.1	Peitoril de cimento	m ²	0,79	67,11	53,02	23,65
	7.5.3.2	Ardósia	ml				
7.5.3.3	7.5.3.3	Granito	ml				
	7.5.3.4	Mármore	m ²				
SUBTOTAL					224,15	100%	0,67
7.6 Pavimentações Especiais	7.6.1	Contrapiso					
	7.6.2	Mármore					
	7.6.3	Granito					
	7.6.4	Ardósia					
	7.6.5	Granitina					
	7.6.6						
SUBTOTAL						100%	
7.7 especial (folga 7.7)							
CUSTO TOTAL DO ÍTEM					3.736,57		
8	8.1.1	Tubulação e caixas nas Lajes	Vb				
	8.1.2	Tubulação e caixas nas Alvenaria	Vb				
	8.1.3	Prumadas gerais	Vb				
	8.1.4	Enfição e tubulação	Vb			1.061,04	66,63
	8.1.5	Tomadas, interruptores e soque	Vb			279,43	17,55
	8.1.6	Quadros medição e mini poste	Vb			43,08	2,71
	8.1.7	Distribuição disjuntores e haste	Vb			139,64	8,77
	8.1.8	Caixas plásticas	Vb				



ICONE

CONSTRUÇÕES



Handwritten signature



ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

 HABITAÇÃO

 EQUIPAMENTOS DE USO COMUM

 EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

Empreendimento
PNHR - CACTUS
PROF. RESP.: ENG. RODRIGO FORTE FERREIRA
CREA : 329550
endereço: IRAUÇUBA
Proponente: ÍCONE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
DATA-BASE: janeiro-18

		SERVIÇO	Unid.	Quant.	Custo Unitário	Custo Total	% Item	% Total	
INS-TALA- ÇÕES E APARE- LHOS	8.1 Elétricas e Telefônicas	8.1.9 Luminárias (partes comuns)	Vb			15,75	0,99		
		8.1.10 Quadro medição/entrada energia	Vb						
		8.1.11 Substação Transformadora	Vb						
		8.1.12 Para-raios	Vb						
		8.1.13 Antena Coletiva (equipos e aces)	Vb						
		8.1.14 Interfone	Vb						
		8.1.15 Porteiro Eletrônico	Vb						
		8.1.16 Cleats	Vb				53,55	3,36	
		8.1.17 Fita isolante	Vb						
		SUBTOTAL					1.592,49	100%	4,76
		8.2.1 Água Fria	8.2.1.1 Cavalete/Hidrom.	Vb					
			8.2.1.2 Barrilete	Vb					
			8.2.1.3 Barrote 4x2 1/2 "	Vb					
			8.2.1.4 Distribuição	Vb			434,21	58,05	
			8.2.1.5 Registros e boia	Vb			162,94	21,79	
		8.2.2 Água Quente	8.2.2.1 Barrilete	Vb			150,79	20,16	
			8.2.2.2 Prumada	Vb					
	8.2.2.3 Distribuição		Vb						
	8.2 Hidráulicas Gás	8.2.2.4 Equipamento	Vb						
		8.2.2.5	Vb						
	8.2.3 Gás	8.2.3.1 Prumadas	Vb						
		8.2.3.2 Distribuição	Vb						
		8.2.3.3 Medidores	Vb						
		8.2.3.4 Cilindros/Equip.	Vb						
	8.2.4 Incêndio	8.2.4.1 Barrilete	Vb						
		8.2.4.2 Prumadas	Vb						
		8.2.4.3 Calxas	Vb						
		8.2.4.4 Registros	Vb						
		8.2.4.5 Mangueiras e metais	Vb						
		8.2.4.6 Hidr.passeio	Vb						
		8.2.4.7 Extintores	Vb						
	SUBTOTAL					747,94	100%	2,23	
	8.3 Esgoto e Águas Pluviais	8.3.1 Prumadas - esgoto/ventilação	Vb						
		8.3.2 Sifão PVC flexível	Vb						
		8.3.3 Rede Térreo - esgoto	Vb			683,93	21,64		
		8.3.4 Caixas de inspeção e gordura	Vb			443,28	14,02		
		8.3.5 Caixa sifonada	Vb			13,60	0,43		
		8.3.6 Sistema fossa e sumidouro	Vb			2.020,41	63,91		
		8.3.7							
	SUBTOTAL					3.161,22	100%	9,44	
	8.4 Instalações Mecânicas	8.4.1 Elevadores							
		8.4.2 Exaustores							
		8.4.3 Bombas D'água							
		8.4.4							
	SUBTOTAL						100%		
INS-TALA- ÇÕES E APARE- LHOS	8.5 Aparelhos 8.5.1 Louças e Metais	8.5.1.1 Vaso Sanitário COMPLETO	Un	1,00	276,16	276,16	55,34		
		8.5.1.2 Lavatório s/ coluna COMPLETO	Un	1,00	66,33	66,33	13,29		
		8.5.1.3 Tanque COMPLETO	Un	1,00	90,34	90,34	18,10		
		8.5.1.4 Bancão da cozinha	Un						
		8.5.1.5 Pia Cozinha COMPLETO	Un	1,00	66,21	66,21	13,27		
		8.5.1.6 Caixa de descarga	un						
		SUBTOTAL					499,04	100%	1,49
	8.5.2	8.5.2.1 Chuveiro Plástico	un	1,00	7,07	7,07	100,00		
		8.5.2.2 Torneira de metal (cozinha)	un						