

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

A Secretaria de Infraestrutura do Município de Irauçuba, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão de Pregão cumprido todas as exigências do procedimento de licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 2022.03.22.01, cujo objeto é a **Aquisição de Playground e brinquedos para Parque Infantil a serem implantados em Praças públicas de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Irauçuba/CE**, vem adjudicar o presente processo, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO** em favor da empresa: **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ sob o Nº. 19.458.719/0002-80, com o valor global de **R\$ 404.589,00 (quatrocentos e quatro mil e quinhentos e oitenta e nove reais)**, conforme tabela abaixo relacionada.

**VENCEDOR: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME.**

LOTE ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	CASINHA DUPLA COM PONTE DE PLAYGROUND. Especificação : Estrutura em pinus secção quadrada de 9x9cm ou maçaranduba 10x10cm 02 escorregadores em polietileno rotomoldado com proteção UV, vazado no interior 4mm em cada face, com ondulação abas laterais e rampa de desaceleração 02 subidas em rampa de escalada com aberturas conforme NBR 16071 em polietileno rotomoldado com proteção UV vazado no interior e camada de 4mm em cada face 02 plataformas com 1,07x1,07m com piso em laminado de alta pressão com espessura mínima de 12mm 01 ponte com 1,80x1,07m de comprimento, piso em laminado de alta pressão espessura mínima de 12mm 02 cobertas em polietileno espessura mínima 10mm com tratamento de proteção UV ou plástico rotomoldado com tratamento UV Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e pontas Proteção lateral da ponte em corda em nylon no mínimo 14mm reforçada no interior Cores várias e variáveis Dimensões (CxLxA):(4,70 m a 4,90 m) x (4,00 m a 4,20 m) x (3,00 m a 3,20 m).	KRENKE	UNIDADE	6	R\$ 11.181,50	R\$ 67.089,00
2	CASINHA DUPLA COM PONTE EM EUCALIPTO. Especificação : Confeccionado em eucalipto tratado e autoclavado de 10 a 12mm envernizado com stain ou similar 02 casinhas de	CRIARTPLAY	UNIDADE	6	R\$ 18.244,00	R\$ 109.464,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

	1,20x1,20m com cobertas em forma de pirâmide confeccionado em fibra na cor verde 01 ponte de eucalipto de 3,0x0,80m com corrimãos em eucalipto de 8 a 10mm e laterais em corda de seda de 10mm 01 escalada com laterais em eucalipto de 8 a 10mm e corda de seda trançada de 12mm 01 rampa de 2,20x1,0m feita em tábua de eucalipto e laterais de maçaranduba e batentes de barrotes 01 escalada de subir com corrimãos de eucalipto de 6 a 8mm e batentes de meia lua 02 escorregadores de 2,75x0,40m confeccionado com tábua de maçaranduba, parafusos galvanizados Os pisos do brinquedo confeccionado em linhas e tábuas de maçaranduba Dimensões (CxLxA): (6,70 m a 6,90m) x (4,80m a 5,00m) x (2,90m a 3,00m)					
3	ESCORREGADOR Especificação : Confeccionado em eucalipto tratado e autoclavado envernizado com stain ou similar 01 escada com batentes em eucalipto de 6cm a 8cm, com base de 0,80x0,60m 01 escorregador em tábua de maçaranduba 2,75x0,40m Dimensões (CxLxA): (3,40 m a 3,60 m) x (1,90 m a 2,10) x (1,90 m a 2,10m).	CRIARTPLAY	UNIDADE	6	R\$ 3.326,00	R\$ 19.956,00
4	BALANÇO TRIPLO. Especificação : 03 balanços confeccionados com tábuas de 0,50x0,20m de muiracatiara com correntes zincadas e galvanizadas de 5mm. Dimensões (CxLxA): (3,40 m a 3,60 m) x (1,90 m a 2,10) x (1,90 m a 2,10m).	CRIARTPLAY	UNIDADE	6	R\$ 4.213,00	R\$ 25.278,00
5	BANCO EM MADEIRA. Especificação : Material confeccionado em eucalipto tratado, medindo 0,60x3,0 envernizado com stain ou similar. Para as famílias ficarem sentadas e poder ficar supervisionando as brincadeiras.	CRIARTPLAY	UNIDADE	18	R\$ 1.624,00	R\$ 29.232,00
6	PISO EMBORRACHADO O ANTI-IMPACTO INSTALADO. Especificação : Especificações do piso: Descrição: Piso em placa, com cantos retos, composto por partículas de borracha reciclada prensada pigmentada e atóxica, nas cores verde, azul, vermelho. Montagem: Colado em piso morto regularizado com cola de Poliuretano para borracha ou fixado através de pinos de travamento em piso morto regularizado. O piso montado deverá possibilitar o escoamento das águas pluviais através dos espaços entre as placas, possibilitando a drenagem adequada. Dimensões: Largura: 1,00m Comprimento: 1,00m Espessura: mínimo 25mm.	CRIARTPLAY	UNIDADE	600	R\$ 194,20	R\$ 116.520,00
7	GANGORRA. Especificação : Confeccionado em eucalipto tratado e	CRIARTPLAY	UNIDADE	6	R\$ 1.629,00	R\$ 9.774,00



Centro Administrativo – Sede da Secretaria da Administração  
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br



*Handwritten signature*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

	autoclavado envernizado com stain ou similar 10 a 12mm de 2,50x0,70m 02 assentos confeccionados em tábuas de muiracatiara de 0,20x0,30m 02 apoios de mãos com tubo galvanizado de 1?? na cor verde Dimensões (CxLxA): (2,75 m a 2,85 m) x (1,95 m a 2,05 m) x (0,65 m a 0,75 m).					
8	BRINQUEDO DE MOLA. Especificação : 02 suportes para mãos e pés em seção circular mínima de 30 mm, em plástico rotomoldado colorido com fixação através da cola de poliuretano com objetivo de deixar o suporte mais resistente 01 assento e figura em forma de animal em polietileno de 19mm de espessura com proteção UV. Gravações em baixo relevo com detalhes do animal Estrutura em mola galvanizada e pintura eletroestática com tratamento de proteção UV 02 suportes para mãos e pés em seção circular mínima de 30mm em plástico rotomoldado colorido com proteção UV. 01 mola de caminhão com 20mm de espessura e 450x200mm Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas e pontas. Cores: várias e variáveis Dimensões (CxLxA): (0,85 m a 0,95m) x (0,25 m a 0,35m) x (0,85 m a 0,95m).	PRÓPRIA	UNIDADE	12	R\$ 2.273,00	R\$ 27.276,00
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 404.589,00</b>

Ao setor competente para providências cabíveis.

Irauçuba/CE, 17 de maio de 2022.

  
Marcos Thiago Ferreira da Silva  
Secretário de Infraestrutura