



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICAL I - LOCALIDADE SEDE
MUNICÍPIO: IRAUÇUBA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI FEV/2018 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%, 88,68% E BDI: 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.338,00	R\$ 0,32	R\$ 428,16
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 428,16
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	M3	200,70	R\$ 68,89	R\$ 13.826,22
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 13.826,22
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.338,00	R\$ 0,12	R\$ 160,56
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.338,00	R\$ 25,05	R\$ 33.516,90
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 33.677,46
4		DRENAGEM				
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	446,00	R\$ 28,77	R\$ 12.831,42
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	446,00	R\$ 22,68	R\$ 10.115,28
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO = 0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL DEATERRO LAZIDA E TRANSPORTE	UN	0,00	R\$ 1.153,75	R\$ -
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	0,00	R\$ 217,03	R\$ -
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 22.946,70
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DA OBRA				
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 239,87	R\$ -
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	R\$ 12.420,90	R\$ 6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,55	R\$ 4.232,76	R\$ 2.328,02
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 9.159,52
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 80.038,06
VALOR DO BDI						R\$ 20.185,60
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 100.223,66

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ. 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF. 035.593.843-03
(Sócio Proprietário)



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II - LOCALIDADE SEDE
MUNICÍPIO: IRAUCUBA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI FEV/2018 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%, 88,68% E BDI: 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	420,00	R\$ 0,32	R\$ 134,40
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 134,40
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	M3	63,00	R\$ 68,89	R\$ 4.340,07
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 4.340,07
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	420,00	R\$ 0,12	R\$ 50,40
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	420,00	R\$ 25,05	R\$ 10.521,00
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 10.571,40
4		DRENAGEM				
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	140,00	R\$ 28,77	R\$ 4.027,80
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	140,00	R\$ 22,68	R\$ 3.175,20
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO LAZIDA E TRANSPORTE	UN	0,00	R\$ 1.153,75	R\$ -
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	0,00	R\$ 217,03	R\$ -
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 7.203,00
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DA OBRA				
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 239,87	R\$ -
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	R\$ 12.420,90	R\$ 6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	R\$ 4.232,76	R\$ 2.328,02
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 9.159,52
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 31.408,39
VALOR DO BDI						R\$ 7.921,20
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 39.329,59

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(Sócio Proprietário)



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA JOSÉ RODRIGUES MOTA - LOCALIDADE SEDE
MUNICÍPIO: IRAUCUBA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI FEV/2018 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%, 88,68% E BDI: 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GRFIDE	M2	798,00	R\$ 0,32	R\$ 255,36
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 255,36
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	M3	119,70	R\$ 68,89	R\$ 8.246,13
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 8.246,13
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	798,00	R\$ 0,12	R\$ 95,76
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	798,00	R\$ 25,05	R\$ 19.989,90
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 20.085,66
4		DRENAGEM				
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	266,00	R\$ 28,77	R\$ 7.652,82
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	266,00	R\$ 22,68	R\$ 6.032,88
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO LAZIDA E TRANSPORTE	UN	0,00	R\$ 1.153,75	R\$ -
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	0,00	R\$ 217,03	R\$ -
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 13.685,70
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DA OBRA				
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 239,87	R\$ -
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	R\$ 12.420,90	R\$ 6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	R\$ 4.232,76	R\$ 2.328,02
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 9.159,52
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 51.432,37
VALOR DO BDI						R\$ 12.971,24
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 64.403,61

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(Sócio Proprietário)



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV - LOCALIDADE SEDE
MUNICÍPIO: IRAUCUBA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI FEV/2018 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%, 88,68% E BDI: 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	684,00	R\$ 0,32	R\$ 218,88
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 218,88
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	M3	102,60	R\$ 68,89	R\$ 7.068,11
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 7.068,11
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	684,00	R\$ 0,12	R\$ 82,08
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	684,00	R\$ 25,05	R\$ 17.134,20
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 17.216,28
4		DRENAGEM				
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	228,00	R\$ 28,77	R\$ 6.559,56
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	228,00	R\$ 22,68	R\$ 5.171,04
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO LAZIDA E TRANSPORTE	UN	0,00	R\$ 1.153,75	R\$ -
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	0,00	R\$ 217,03	R\$ -
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 11.730,60
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DA OBRA				
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 239,87	R\$ -
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	R\$ 12.420,90	R\$ 6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,55	R\$ 4.232,76	R\$ 2.328,02
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 9.159,52
					TOTAL GERAL SEM BDI	R\$ 45.393,39
					VALOR DO BDI	R\$ 11.448,21
					TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 56.841,60

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(Sócio Proprietário)

2018
 Prefeitura Municipal
 35



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
 CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUA VICENCIA RODRIGUES - LOCALIDADE SEDE
 MUNICÍPIO: IRAUÇUBA - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI FEV/2018 (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%, 88,68% E BDI: 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.604,00	R\$ 0,32	R\$ 833,28
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 833,28
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF. 05/2016	M3	390,60	R\$ 68,89	R\$ 26.908,43
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 26.908,43
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	2.604,00	R\$ 0,12	R\$ 312,48
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.604,00	R\$ 25,05	R\$ 65.230,20
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 65.542,68
4		DRENAGEM				
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	744,00	R\$ 28,77	R\$ 21.404,88
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	744,00	R\$ 22,68	R\$ 16.873,92
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	2,00	R\$ 1.153,75	R\$ 2.307,50
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	13,00	R\$ 217,03	R\$ 2.821,39
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 43.407,69
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DA OBRA				
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 239,87	R\$ -
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	R\$ 12.420,90	R\$ 6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,55	R\$ 4.232,76	R\$ 2.328,02
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 9.159,52
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 145.851,60
VALOR DO BDI						R\$ 36.783,77
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 182.635,37

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

3039
 Prefeitura Municipal de Uruburetama
 RUA ...



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
 CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICAL V - LOCALIDADE SEDE

FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI FEV/2018 (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%, 88,68% E BDI: 25,22%

2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	952,00	R\$ 0,32	R\$ 304,64
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 304,64
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROIEINDIDAD E ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	M3	142,80	R\$ 68,89	R\$ 9.837,49
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 9.837,49
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PBI MARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	952,00	R\$ 0,12	R\$ 114,24
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	952,00	R\$ 25,05	R\$ 23.847,60
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 23.961,84
4		DRENAGEM				
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	272,00	R\$ 28,77	R\$ 7.825,44
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO R ETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	272,00	R\$ 22,68	R\$ 6.168,96
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO LAZIDA E TRANSPORTE	UN	0,00	R\$ 1.153,75	R\$ -
4.4	92223	TUBO DE CONCR ETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	0,00	R\$ 217,03	R\$ -
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 13.994,40
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DA OBRA				
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 239,87	R\$ -
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	R\$ 12.420,90	R\$ 6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	R\$ 4.232,76	R\$ 2.328,02
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 9.159,52
TOTAL GERAL SEM BDI:						R\$ 57.257,89
VALOR DO BDI:						R\$ 14.440,44
TOTAL GERAL COM BDI:						R\$ 71.698,33

ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
 CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: ODILON FERREIRA - LOCALIDADE SEDE
MUNICÍPIO: IRAUÇUBA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI FEV/2018 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%, 88,68% E BDI: 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	240,00	R\$ 0,32	R\$ 76,80
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 76,80
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	M3	48,00	R\$ 68,89	R\$ 3.306,72
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 3.306,72
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	240,00	R\$ 0,12	R\$ 28,80
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	240,00	R\$ 25,05	R\$ 6.012,00
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 6.040,80
4		DRENAGEM				
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	80,00	R\$ 28,77	R\$ 2.301,60
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	80,00	R\$ 22,68	R\$ 1.814,40
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO LAZIDA E TRANSPORTE	UN	0,00	R\$ 1.153,75	R\$ -
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 17/2015	M	0,00	R\$ 217,03	R\$ -
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 4.116,00
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DA OBRA				
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	R\$ 239,87	R\$ -
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	R\$ 12.420,90	R\$ 6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,55	R\$ 4.232,76	R\$ 2.328,02
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 9.159,52
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 22.699,84
VALOR DO BDI						R\$ 5.724,90
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 28.424,74

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(Sócio Proprietário)

30/11/18
P
ACE



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
 R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
 CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES - LOCALIDADE SEDE
 MUNICÍPIO: IRAUÇUBA - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI FEV/2018 (COM DESONERAÇÃO)
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%, 88,68% E BDI: 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	438,00	R\$ 0,32	R\$ 140,16
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 140,16
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF 05/2016	M3	87,60	R\$ 68,89	R\$ 6.034,76
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 6.034,76
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	438,00	R\$ 0,12	R\$ 52,56
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	438,00	R\$ 25,05	R\$ 10.971,90
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 11.024,46
4		DRENAGEM				
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	146,00	R\$ 28,77	R\$ 4.200,42
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	146,00	R\$ 22,68	R\$ 3.311,28
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO LAZIDA E TRANSPORTE	UN	0,00	R\$ 1.153,75	R\$ -
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	0,00	R\$ 217,03	R\$ -
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 7.511,70
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DA OBRA				
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 239,87	R\$ 1.439,22
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	R\$ 12.420,90	R\$ 6.831,50
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	R\$ 4.232,76	R\$ 2.328,02
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 10.598,74
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 35.309,82
VALOR DO BDI						R\$ 8.905,14
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 44.214,96

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
 E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
 CPF: 035.593.843-03
 (Sócio Proprietário)

[Handwritten signature]



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS LOCALIDADE SEDE
MUNICÍPIO: IRAUCUBA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,71	-	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,70	0,92	0,70
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66	-	1,66	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,26	8,55	11,26	8,55
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	47,33	18,29	47,33	18,29
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,07	5,37	7,07	5,37
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,17	0,13	0,17	0,13
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,17	2,41	3,17	2,41
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,01	3,81	5,01	3,81
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59	0,45	0,59	0,45
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	16,01	12,17	16,01	12,17
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,95	3,07	17,42	6,73
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,59	0,45	0,63	0,48
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,54	3,52	18,05	7,21
GRUPO E					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
F	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		88,68	50,78	118,19	74,47

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(Sócio Proprietário)



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS LOCALIDADE SEDE
MUNICÍPIO: IRAUCUBA - CEARÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
AB	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECORCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
GRUPO E					
E1	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68	116,33	73,24

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(Sócio Proprietário)



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
R JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE
CEP: 62.650-000
CNPJ: 29.326.036/0001-41
FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS LOCALIDADE SEDE
MUNICÍPIO: IRAUCUBA - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	60 dias
1	SERVICOS PRELIMINARES	0,40%	R\$ 3.296,96	64,48%	R\$ 2.125,88	35,52%	R\$ 1.171,08
2	MOVIMENTO DE TERRA	13,33%	R\$ 108.801,42	64,48%	R\$ 70.155,16	35,52%	R\$ 38.646,26
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	31,78%	R\$ 259.326,51	64,48%	R\$ 167.213,73	35,52%	R\$ 92.112,78
4	DRENAGEM	21,93%	R\$ 178.926,99	64,48%	R\$ 115.372,12	35,52%	R\$ 63.554,87
5	ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DA OBRA	12,42%	R\$ 101.361,18	64,48%	R\$ 65.357,69	35,52%	R\$ 36.003,49
6	BDI	20,14%	R\$ 164.362,03	64,48%	R\$ 105.980,64	35,52%	R\$ 58.381,39
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 816.075,09				
TOTAL PARCIAL				64,48%	R\$ 526.205,22	35,52%	R\$ 289.869,87
TOTAL ACUMULADO				64,48%	R\$ 526.205,22	100,00%	R\$ 816.075,09

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(Sócio Proprietário)



M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME
R. JOAO GALDINO VASCONCELOS, 228 - CENTRO - URUBURETAMA - CE

CEP: 62.650-000

CNPJ: 29.326.036/0001-41

FONE: (85) 99914-1021 / E-MAIL: MLENTRETENIMENTOS@OUTLOOK.COM

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 432876

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS LOCALIDADE SEDE
MUNICÍPIO: IRAUÇUBA - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 E SINAPI FEV/2018 (COM DESONERAÇÃO)
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%, 88,68% E BDI: 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	10.303,00	R\$ 0,32	R\$ 3.296,96
		TOTAL ITEM 1.0				R\$ 3.296,96
2		MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM AREIA PARA ATERRO. AF. 05/2016	M3	1.579,35	R\$ 68,89	R\$ 108.801,42
		TOTAL ITEM 2.0				R\$ 108.801,42
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	10.303,00	R\$ 0,12	R\$ 1.236,36
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	10.303,00	R\$ 25,05	R\$ 258.090,15
		TOTAL ITEM 3.0				R\$ 259.326,51
4		DRENAGEM				
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	3.378,00	R\$ 28,77	R\$ 97.185,06
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	3.378,00	R\$ 22,68	R\$ 76.613,04
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO LAZIDA E TRANSPORTE	UN	2,00	R\$ 1.153,75	R\$ 2.307,50
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	13,00	R\$ 217,03	R\$ 2.821,39
		TOTAL ITEM 4.0				R\$ 178.926,99
5		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DA OBRA				
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 239,87	R\$ 1.439,22
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	R\$ 12.420,90	R\$ 74.525,40
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	R\$ 4.232,76	R\$ 25.396,56
		TOTAL ITEM 5.0				R\$ 101.361,18
TOTAL GERAL SEM BDI						R\$ 651.713,06
VALOR DO BDI						R\$ 164.362,03
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 816.075,09

M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA
E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 29.326.036/0001-41
CARLOS HENRIQUE BASTOS EVARISTO
CPF: 035.593.843-03
(Sócio Proprietário)

4

mm

CARTA PROPOSTA

À

Comissão Permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Irauçuba - CE.

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01CP.

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar os serviços de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas nas localidades de Coité, Missi, e Sede do Município de Irauçuba/CE.

PREZADOS SENHORES,

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2018.10.03.01CP, pelo preço:

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR TOTAL
2	LOCAL: LOCALIDADE MISSI	1,00	474.486,70
3	LOCAL: SEDE	1,00	812.693,23
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA			1.287.179,93
um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e nove reais e noventa e três centavos			


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esses fim o Sr. Michael Sampaio de Araújo, Carteira de identidade nº 2009099089534 SSP – CE e CPF nº 603.795.783-52, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, corridos a contar da data da abertura da licitação;

Finalizando, declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Atenciosamente,

Nova Russas – CE , 13 de Novembro de 2018.


LAÉCIO BRUNO COSTA BEZERRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº CE 47893/D


MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:603.795.783-52



03/44



ORÇAMENTO CONSOLIDADO COITÉ	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE COITÉ
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					632,40	791,89
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.860,00	0,34	0,43	632,40	791,89
0		MOVIMENTO DE TERRA					19.103,13	23.920,94
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	279,00	68,47	85,74	19.103,13	23.920,94
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					46.314,00	57.994,39
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.860,00	0,11	0,14	204,60	256,20
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.860,00	24,79	31,04	46.109,40	57.738,19
4.0		DRENAGEM					35.239,36	44.126,73
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	688,00	28,47	35,65	19.587,36	24.527,29
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	688,00	22,75	28,49	15.652,00	19.599,43
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					68.492,16	85.765,88
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	312,92	391,84	1.877,52	2.351,03
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	12.420,90	15.553,45	49.683,60	62.213,80
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	4.232,76	5.300,26	16.931,04	21.201,05
							TOTAL R\$:	169.781,05
							BDI 25,22%:	42.818,78
							TOTAL GERAL	212.599,83

duzentos e doze mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos

ORÇAMENTO COITÉ	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO I
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Handwritten signatures and initials: M. Barbosa, L. S. B., J., U.M.D., 02/144

Nova Construções, Incorporações e Locações EIRELI - ME
 Rua Antonio Gonçalves Rosa, 244
 Universidade
 Nova Russas - CE
 CEP: 62.200-000
 (88) 99859-7005
 CNPJ: 03.565.704/0001-08

3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	500,00	0,11	0,14	55,00	68,87
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	500,00	24,79	31,04	12.395,00	15.521,02
4.0		DRENAGEM					10.244,00	12.827,54
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	200,00	28,47	35,65	5.694,00	7.130,03
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	200,00	22,75	28,49	4.550,00	5.697,51
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					16.653,66	20.853,71
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.420,90	15.553,45	12.420,90	15.553,45
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.232,76	5.300,26	4.232,76	5.300,26
							TOTAL R\$:	44.652,91
							BDI 25,22%:	11.261,46
							TOTAL GERAL	55.914,37

cinquenta e cinco mil, novecentos e quatorze reais e trinta e sete centavos

ORÇAMENTO COITÉ	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO III
	DATA: NOVEMBRO DE 2018 BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					96,90	121,34
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	285,00	0,34	0,43	96,90	121,34
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					2.927,09	3.665,31
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	42,75	68,47	85,74	2.927,09	3.665,31
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					7.096,50	8.886,24
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	285,00	0,11	0,14	31,35	39,26
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	285,00	24,79	31,04	7.065,15	8.846,98
4.0		DRENAGEM					5.839,08	7.311,70
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	114,00	28,47	35,65	3.245,58	4.064,12
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	114,00	22,75	28,49	2.593,50	3.247,58

Handwritten signature and initials.

03/44 *Handwritten initials.*

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					285,60	357,63
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	840,00	0,34	0,43	285,60	357,63
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					8.627,22	10.803,00
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	126,00	68,47	85,74	8.627,22	10.803,00
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					20.916,00	26.191,02
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	840,00	0,11	0,14	92,40	115,70
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	840,00	24,79	31,04	20.823,60	26.075,31
4.0		DRENAGEM					14.341,60	17.958,55
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	280,00	28,47	35,85	7.971,60	9.982,04
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	280,00	22,75	28,49	6.370,00	7.976,51
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					18.531,18	23.204,74
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	312,92	391,84	1.877,52	2.351,03
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.420,90	15.553,45	12.420,90	15.553,45
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.232,76	5.300,26	4.232,76	5.300,26
							TOTAL R\$:	62.701,60
							BDI 25,22%:	15.813,34
							TOTAL GERAL	78.514,94
setenta e oito mil, quinhentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos								

ORÇAMENTO COITÉ	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO II
	DATA: NOVEMBRO DE 2018 BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					170,00	212,87
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	500,00	0,34	0,43	170,00	212,87
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					5.135,25	6.430,36
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	75,00	68,47	85,74	5.135,25	6.430,36
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					12.450,00	15.589,89

Handwritten signature

Handwritten initials and date: 04/14