

5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					16.653,66	20.853,71
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.420,90	15.553,45	12.420,90	15.553,45
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.232,76	5.300,26	4.232,76	5.300,26
							TOTAL R\$:	32.613,23
							BDI 25,22%:	8.225,06
							TOTAL GERAL	40.838,29

quarenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos

ORÇAMENTO COITÉ	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE COITÉ - VILA SÃO RAIMUNDO IV
	DATA: NOVEMBRO DE 2018 BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					79,90	100,05
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	235,00	0,34	0,43	79,90	100,05
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					2.413,57	3.022,27
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	35,25	68,47	85,74	2.413,57	3.022,27
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					5.851,50	7.327,25
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	235,00	0,11	0,14	25,85	32,37
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	235,00	24,79	31,04	5.825,65	7.294,88
4.0		DRENAGEM					4.814,68	6.028,94
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	94,00	28,47	35,65	2.676,18	3.351,11
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	94,00	22,75	28,49	2.138,50	2.677,83
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					16.653,66	20.853,71
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.420,90	15.553,45	12.420,90	15.553,45
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.232,76	5.300,26	4.232,76	5.300,26
							TOTAL R\$:	29.813,31
							BDI 25,22%:	7.518,92
							TOTAL GERAL	37.332,23

trinta e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos

Handwritten signatures and initials: [Signatures], [Initials], [Initials], [Initials], 05/144

ORÇAMENTO CONSOLIDADO MISSI	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE MISSI
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.044,76	2.560,45
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	6.014,00	0,34	0,43	2.044,76	2.560,45
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					61.766,79	77.344,37
1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	902,10	68,47	85,74	61.766,79	77.344,37
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					149.748,60	187.515,20
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	6.014,00	0,11	0,14	661,54	828,38
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.014,00	24,79	31,04	149.087,06	186.686,82
4.0		DRENAGEM					96.870,15	121.300,80
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.774,00	28,47	35,65	50.505,78	63.243,34
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.774,00	22,75	28,49	40.358,50	50.536,91
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	1.670,50	2.091,80	3.341,00	4.183,60
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,00	204,99	256,69	2.664,87	3.336,95
9		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					68.492,16	85.765,88
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	312,92	391,84	1.877,52	2.351,03
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	12.420,90	15.553,45	49.683,60	62.213,80
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	4.232,76	5.300,26	16.931,04	21.201,05
							TOTAL R\$:	378.922,46
							BDI 25,22%:	95.564,24
							TOTAL GERAL	474.486,70
quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos								

ORÇAMENTO MISSI	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE MISSI - VICENCIA CHAVES
	DATA: NOVEMBRO DE 2018

Handwritten signature

BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					171,36	214,58
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	504,00	0,34	0,43	171,36	214,58
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					5.176,33	6.481,80
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	75,60	68,47	85,74	5.176,33	6.481,80
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					12.549,60	15.714,61
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	504,00	0,11	0,14	55,44	69,42
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	504,00	24,79	31,04	12.494,16	15.645,19
4.0		DRENAGEM					8.604,96	10.775,13
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	168,00	28,47	35,65	4.782,96	5.989,22
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	168,00	22,75	28,49	3.822,00	4.785,91
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.670,50	2.091,80	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	204,99	256,69	0,00	0,00
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					18.531,18	23.204,74
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	312,92	391,84	1.877,52	2.351,03
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.420,90	15.553,45	12.420,90	15.553,45
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.232,76	5.300,26	4.232,76	5.300,26
TOTAL R\$:							45.033,43	
BDI 25,22%:							11.357,43	
TOTAL GERAL							56.390,86	

cinquenta e seis mil, trezentos e noventa reais e oitenta e seis centavos

ORÇAMENTO MISSI	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBACE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICIPIO DE IRAUÇUBACE LOCAL: LOCALIDADE MISSI - RUA DA TORRE DA VIVO DATA: NOVEMBRO DE 2018 BDI = 25,22%
------------------------	--

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Handwritten signature: J. M. ...

Handwritten initials: MD
Handwritten date: 07/14

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					723,52	905,99
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.128,00	0,34	0,43	723,52	905,99
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					21.855,62	27.367,61
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	319,20	68,47	85,74	21.855,62	27.367,61
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					52.987,20	66.350,57
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	2.128,00	0,11	0,14	234,08	293,11
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.128,00	24,79	31,04	52.753,12	66.057,46
4.0		DRENAGEM					31.141,76	38.995,71
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	608,00	28,47	35,65	17.309,76	21.675,28
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	608,00	22,75	28,49	13.832,00	17.320,43
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.670,50	2.091,80	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	204,99	256,69	0,00	0,00
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					16.653,66	20.853,71
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.420,90	15.553,45	12.420,90	15.553,45
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.232,76	5.300,26	4.232,76	5.300,26
							TOTAL R\$:	123.361,76
							BDI 25,22%:	31.111,84
							TOTAL GERAL	154.473,60

cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos

ORÇAMENTO MISSI	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE MISSI - S/D OFICIAL 1 RUA DO BARKANA
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					527,68	660,76

Handwritten signatures and notes:
 - Large signature: *[Signature]*
 - Note: *24/08/44*
 - Initials: *MD*

1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.552,00	0,34	0,43	527,68	660,76
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					15.939,82	19.959,84
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	232,80	68,47	85,74	15.939,82	19.959,84
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					38.644,80	48.391,02
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.552,00	0,11	0,14	170,72	213,78
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.552,00	24,79	31,04	38.474,08	48.177,24
4.0		DRENAGEM					25.879,23	32.405,97
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	388,00	28,47	35,65	11.046,36	13.832,25
?	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	388,00	22,75	28,49	8.827,00	11.053,17
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	1.670,50	2.091,80	3.341,00	4.183,60
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,00	204,99	256,69	2.664,87	3.336,95
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					16.653,66	20.853,71
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.420,90	15.553,45	12.420,90	15.553,45
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.232,76	5.300,26	4.232,76	5.300,26
							TOTAL R\$:	97.645,19
							BDI 25,22%:	24.626,12
							TOTAL GERAL	122.271,30

cento e vinte e dois mil, duzentos e setenta e um reais e trinta centavos

	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: LOCALIDADE MISSI - RUA JOAQUIM ROSA
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
BDI = 25,22%	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					622,20	779,12
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.830,00	0,34	0,43	622,20	779,12
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					18.795,02	23.535,12

Handwritten signatures and initials:
 - Large signature: *Makore*
 - Initials: *mf*, *Lily*, *09/14*, *MD*

2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	274,50	68,47	85,74	18.795,02	23.535,12
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					45.567,00	57.059,00
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.830,00	0,11	0,14	201,30	252,07
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.830,00	24,79	31,04	45.365,70	56.806,93
4.0		DRENAGEM					31.244,20	39.123,99
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	610,00	28,47	35,65	17.366,70	21.746,58
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	610,00	22,75	28,49	13.877,50	17.377,41
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.670,50	2.091,80	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	204,99	256,69	0,00	0,00
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					16.653,66	20.853,71
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	12.420,90	15.553,45	12.420,90	15.553,45
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	4.232,76	5.300,26	4.232,76	5.300,26
							TOTAL R\$:	112.882,08
							BDI 25,22%:	28.468,86
							TOTAL GERAL	141.350,93
cento e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e noventa e três centavos								

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEDE	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
	LOCAL: SEDE
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.503,02	4.386,48
1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	10.303,00	0,34	0,43	3.503,02	4.386,48
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					108.138,09	135.410,52
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	1.579,35	68,47	85,74	108.138,09	135.410,52
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					256.544,70	321.245,27

Handwritten signature

Handwritten initials and date: 10/11/18

3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	10.303,00	0,11	0,14	1.133,33	1.419,16
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	10.303,00	24,79	31,04	255.411,37	319.826,12
4.0		DRENAGEM					179.027,03	224.177,65
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3.378,00	28,47	35,65	96.171,66	120.426,15
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.378,00	22,75	28,49	76.849,50	96.230,94
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	1.670,50	2.091,80	3.341,00	4.183,60
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,00	204,99	256,69	2.664,87	3.336,95
		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					101.799,48	127.473,31
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	312,92	391,84	1.877,52	2.351,03
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	12.420,90	15.553,45	74.525,40	93.320,71
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	4.232,76	5.300,26	25.396,56	31.801,57
							TOTAL R\$:	649.012,32
							BDI 25,22%:	163.680,91
							TOTAL GERAL	812.693,23

oitocentos e doze mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e três centavos

ORÇAMENTO SEDE

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA/CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE
 LOCAL: SEDE - PEDRO TEIXEIRA RODRIGUES
 DATA: NOVEMBRO DE 2018
 BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					148,92	186,48
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	438,00	0,34	0,43	148,92	186,48
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					5.997,97	7.510,66
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	87,60	68,47	85,74	5.997,97	7.510,66
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					10.906,20	13.656,74
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	438,00	0,11	0,14	48,18	60,33
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	438,00	24,79	31,04	10.858,02	13.596,41

Handwritten signature: M. Saboza

Handwritten initials: MS

Handwritten text: 31/44 MD

4.0		DRENAGEM					7.478,12	9.364,10
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	146,00	28,47	35,65	4.156,62	5.204,92
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	146,00	22,75	28,49	3.321,50	4.159,18
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.670,50	2.091,80	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	204,99	256,69	0,00	0,00
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					10.961,33	13.725,78
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	312,92	391,84	1.877,52	2.351,03
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							TOTAL R\$:	35.492,55
							BDI 25,22%:	8.951,22
							TOTAL GERAL	44.443,77

quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e sete centavos

ORÇAMENTO SEDE	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBACE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBACE
	LOCAL: SEDE - ODILON FERREIRA
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
0		SERVIÇOS PRELIMINARES					81,60	102,18
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	240,00	0,34	0,43	81,60	102,18
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					3.286,56	4.115,43
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	48,00	68,47	85,74	3.286,56	4.115,43
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					5.976,00	7.483,15
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	240,00	0,11	0,14	26,40	33,06
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	240,00	24,79	31,04	5.949,60	7.450,09
4.0		DRENAGEM					4.097,60	5.131,01





1244

4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	80,00	28,47	35,65	2.277,60	2.852,01
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	80,00	22,75	28,49	1.820,00	2.279,00
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.670,50	2.091,80	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	204,99	256,69	0,00	0,00
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					9.083,81	11.374,75
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							TOTAL R\$:	22.525,57
							BDI 25,22%:	5.680,95
							TOTAL GERAL	28.206,52

vinte e oito mil, duzentos e seis reais e cinquenta e dois centavos

ORÇAMENTO SEDE

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA/CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE
 LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL V
 DATA: NOVEMBRO DE 2018
 BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					323,68	405,31
	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	952,00	0,34	0,43	323,68	405,31
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					9.777,52	12.243,41
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	142,80	68,47	85,74	9.777,52	12.243,41
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					23.704,80	29.683,15
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	952,00	0,11	0,14	104,72	131,13
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	952,00	24,79	31,04	23.600,08	29.552,02
4.0		DRENAGEM					13.931,84	17.445,45
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	272,00	28,47	35,65	7.743,84	9.696,84

Handwritten signature

Handwritten initials and date: ms 2/17

Handwritten number: 43194

4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	272,00	22,75	28,49	6.188,00	7.748,61
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.670,50	2.091,80	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	204,99	256,69	0,00	0,00
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					9.083,81	11.374,75
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							TOTAL R\$:	56.821,65
							BDI 25,22%:	14.330,42
							TOTAL GERAL	71.152,07

setenta e um mil, cento e cinquenta e dois reais e sete centavos

ORÇAMENTO SEDE	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE
	LOCAL: SEDE - RUA VICENCIA RODRIGUES
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					885,36	1.108,65
1.1	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.604,00	0,34	0,43	885,36	1.108,65
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					26.744,38	33.489,32
1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	390,60	68,47	85,74	26.744,38	33.489,32
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					64.839,60	81.192,15
3.1	41879	CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	2.604,00	0,11	0,14	286,44	358,68
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.604,00	24,79	31,04	64.553,16	80.833,47
4.0		DRENAGEM					44.113,55	55.238,99
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	744,00	28,47	35,65	21.181,68	26.523,70
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	744,00	22,75	28,49	16.926,00	21.194,74

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten number 54/44

4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	1.670,50	2.091,80	3.341,00	4.183,60
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,00	204,99	256,69	2.664,87	3.336,95
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					9.083,81	11.374,75
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							TOTAL R\$:	145.666,71
							BDI 25,22%:	36.737,14
							TOTAL GERAL	182.403,85

cento e oitenta e dois mil, quatrocentos e três reais e oitenta e cinco centavos

ORÇAMENTO SEDE

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
 LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL IV
 DATA: NOVEMBRO DE 2018
 BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					232,56	291,21
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	684,00	0,34	0,43	232,56	291,21
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					7.025,02	8.796,73
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	102,60	68,47	85,74	7.025,02	8.796,73
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					17.031,60	21.326,97
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	684,00	0,11	0,14	75,24	94,22
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	684,00	24,79	31,04	16.956,36	21.232,75
4.0		DRENAGEM					11.678,16	14.623,39
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	228,00	28,47	35,65	6.491,16	8.128,23
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	228,00	22,75	28,49	5.187,00	6.495,16
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.670,50	2.091,80	0,00	0,00

15/44

4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	204,99	256,69	0,00	0,00
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					9.083,81	11.374,75
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							TOTAL R\$:	45.051,16
							BDI 25,22%:	11.361,90
							TOTAL GERAL	56.413,06

cinquenta e seis mil, quatrocentos e treze reais e seis centavos

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE

LOCAL: SEDE - RUA JOSÉ RODRIGUES MOTA

DATA: NOVEMBRO DE 2018

BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					271,32	339,75
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	798,00	0,34	0,43	271,32	339,75
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					8.195,86	10.262,85
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	119,70	68,47	85,74	8.195,86	10.262,85
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					19.870,20	24.881,46
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	798,00	0,11	0,14	87,78	109,92
2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	798,00	24,79	31,04	19.782,42	24.771,55
4.0		DRENAGEM					13.624,52	17.060,62
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	266,00	28,47	35,65	7.573,02	9.482,94
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	266,00	22,75	28,49	6.051,50	7.577,69
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.670,50	2.091,80	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	204,99	256,69	0,00	0,00
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					9.083,81	11.374,75

Matozo

4

16/14

MD


5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							TOTAL R\$:	51.045,71
							BDI 25,22%:	12.873,73
							TOTAL GERAL	63.919,44

sessenta e três mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos

ORÇAMENTO SEDE	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE
	LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL II
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					142,80	178,81
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	420,00	0,34	0,43	142,80	178,81
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					4.313,61	5.401,50
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	63,00	68,47	85,74	4.313,61	5.401,50
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					10.458,00	13.095,51
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	420,00	0,11	0,14	46,20	57,85
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	420,00	24,79	31,04	10.411,80	13.037,66
4.0		DRENAGEM					7.170,80	8.979,28
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	140,00	28,47	35,65	3.985,80	4.991,02
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	140,00	22,75	28,49	3.185,00	3.988,26
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.670,50	2.091,80	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	204,99	256,69	0,00	0,00
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					9.083,81	11.374,75
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05





37/44



TOTAL R\$:	31.169,02
BDI 25,22%:	7.860,83
TOTAL GERAL	39.029,85

trinta e nove mil e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos

ORÇAMENTO SEDE	PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA/CE
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUCUBA/CE
	LOCAL: SEDE - RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL I
	DATA: NOVEMBRO DE 2018
	BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					454,92	569,65
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.338,00	0,34	0,43	454,92	569,65
2.0		MOVIMENTO DE TERRA					13.741,93	17.207,64
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁLICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	200,70	68,47	85,74	13.741,93	17.207,64
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					33.316,20	41.718,55
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.338,00	0,11	0,14	147,18	184,30
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.338,00	24,79	31,04	33.169,02	41.534,25
4.0		DRENAGEM					22.844,12	28.605,41
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	446,00	28,47	35,65	12.697,62	15.899,96
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	446,00	22,75	28,49	10.146,50	12.705,45
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.670,50	2.091,80	0,00	0,00
4.4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	204,99	256,69	0,00	0,00
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					9.083,81	11.374,75
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							TOTAL R\$:	79.440,98
							BDI 25,22%:	20.035,02
							TOTAL GERAL	99.476,00

Handwritten signature

Handwritten initials and date: 18/11/14

noventa e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais

ORÇAMENTO SEDE

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE
 LOCAL: SEDE - RUA POMPILHO DA MOTA
 DATA: NOVEMBRO DE 2018
 BDI = 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					465,80	583,27
1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.370,00	0,34	0,43	465,80	583,27
0		MOVIMENTO DE TERRA					14.070,59	17.619,19
2.1	94327	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	205,50	68,47	85,74	14.070,59	17.619,19
3.0		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					34.113,00	42.716,30
3.1	41879	CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS	M2	1.370,00	0,11	0,14	150,70	188,71
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.370,00	24,79	31,04	33.962,30	42.527,59
4.0		DRENAGEM					28.068,56	35.147,45
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	548,00	28,47	35,65	15.601,56	19.536,27
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	548,00	22,75	28,49	12.467,00	15.611,18
4.3	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	0,00	1.670,50	2.091,80	0,00	0,00
4	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÁMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	204,99	256,69	0,00	0,00
5.0		ADMINISTRAÇÃO E CADASTRO DE OBRA					9.083,81	11.374,75
5.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,00	312,92	391,84	0,00	0,00
5.2	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	12.420,90	15.553,45	6.775,04	8.483,70
5.3	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,55	4.232,76	5.300,26	2.308,78	2.891,05
							TOTAL R\$:	85.801,76
							BDI 25,22%:	21.639,20
							TOTAL GERAL	107.440,96

cento e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e seis centavos

ORÇAMENTO SEDE

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NAS LOCALIDADES DE COITÉ, MISSI E SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAUÇUBA/CE

Handwritten signature: O. Moraes

Handwritten initials: ms, LUB, 19/14